

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН, АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД АНДИЖАН
ООО "PROGRESS BUILDING MAX"

Лицензия АЛ-000308 от 30.10.2019 г выданной Министерством строительства
Республики Узбекистан

Архив № _____

Заказ № _____

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Объект:- Текущий ремонт семейного врачебного пункта "Маргизор"
Нарынское РМО в Нарынском районе Наманганской области

РАСЧЕТ

предельной стоимости в текущих ценах

Книга 1

Сводный сметный расчет и локальная ресурсная ведомость



оставлено в текущих ценах

Директор:-

Д. Казакова

ГИП:-

А. Кадыров

Андижан- 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-04.

Стоимость определена согласно ресурсных смет на основании "Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, принимаемые в строительном производстве Республики Узбекистан" и республиканская еженедельная газета Новости-UZEX.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями..» в пределах 18,71 % от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года "Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию".

Кoeffициенты риска приняты в соответствии с приложением №1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004 год и меры по усилению контроля за их выполнением".

Расчитанная проектной (инжиниринговой , консалтинговой) организацией стоимость строительство объекта является рекомендуемой. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования на ранних стадиях реализации проекта принимает заказчик. (ШНК 4.01.16-09-Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах- Ташкент 2009г, Глава 3.3 стр.11)

В соответствии с "Временным положением о порядке определения стоимости объектов в договорных текущих ценах" утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261 рекомендуемые стартовые стоимости строительства являются ориентиром при проведение конкурсных (свободных) торгов и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

Предельная стоимость в текущих ценах, по расчету объекта определилась в сумме без учета НДС

843 957,420 тыс. сум

Предельная стоимость в текущих ценах, по расчету объекта определилась в сумме с учетом НДС

970 551,033 тыс. сум

СОСТАВИЛ:-



ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ:

Текущий ремонт семейного врачебного пункта "Маргизор" Нарынское РМО в Нарынском районе Наманганской области

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле :

$$C = (C_0 + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_p + Пп + C_p) \times K_p,$$

где :

C_0 -	затраты на оборудование, мебель и инвентарь
C_m -	затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
$C_{зп}$ -	затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
$C_{эм}$ -	затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
C_p -	прочие затраты производственного характера;
$Пп$ -	прочие затраты подрядчика;
C_p -	затраты на страхование объектов на время строительства;
K_p -	коэффициент риска, определяемый из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

I. ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ:

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих- строителей на текущую стоимость 1 человека-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{зп} = Т_{раб} \times C_{ч} \times K_{сс}$$

где:

$T_{раб}$ -	трудозатраты рабочих строителей, по ресурсным сметам, в чел-часах.;
$C_{ч}$ -	среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону
$K_{сс}$ -	коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:

$$C_{ч} = Z_{мс} : \Phi,$$

где:

Змс - среднемесячная заработная плата рабочих-строителей по региону, определенная на основе статических данных за предыдущие 12 месяцев предшествующих на момент расчета, сум./месяц;

Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан

Количество рабочих часов в месяц - 166,25 часов

Часовая ставка - $Sч = 3\,243\,959,78 : 167,50 = 19\,512,54$ сум/час

Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:

Часовая ставка с учетом отчислением на социальное страхование $19\,512,54 \times 12\% = 21\,854,04$ сум/час

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию по видам машин и механизмов в текущих ценах, при определении стартовой стоимости строительства объекта, рассчитывается по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно ресурсных смет представленных заказчиком, с применением средних цен на единицу, сложившихся по Республике Узбекистан, по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смn,$$

где:

См1, См2, См3, Смn, - стоимость отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций: $Смn = N \times Цср$,

где:

N - количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала, изделия и конструкции.

IV. Прочие затраты производственного характера

Временные здания и сооружения - 1,8% (ШНК 4.09-06 Приложение №1 п.32) с коэффициентом 0,8 = 1,44%, зимнее удорожание - 0,4% (ШНК 4.07-06 Таблица 3, Параграф 8, п.1г),

V. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги выполняемые строительными организациями...» приняты на уровне 18,71% от суммы прямых затрат.

VI. Страхование строительных рисков

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан года «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под государственную гарантию» от 20 декабря 1999 года № 532.

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4% от страховой суммы (80% от полной стоимости объекта):

VII. Коэффициент риска

Коэффициент риска принят в соответствии с приложением № 1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года № 547 47 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004 год и мерах по усилению контроля за их выполнение».

Коэффициент риска Кр принимаем 0% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков:

VIII. Прочие затраты заказчика

Прочие затраты заказчика (Пз) состоит из нижеследующих : Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектной документации, содержание службы заказчика, тендерных торгов, затраты на содержание ГАСН и другие расходы .

СОСТАВИЛ:-



РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Текущий ремонт семейного врачебного пункта "Маргизор" Нарынское РМО в Нарынском районе Наманганской области

Нормативная трудоемкость объекта (Т)	8543,114	чел/час
Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, тыс.сум./месяц (Змс)	3243,960	тыс.сум /месяц
Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	166,25	час
Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	коэфф.
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	7965,559	тыс.сум
Затраты на строительные материалы, изделия (См)	400783,421	тыс.сум
Ресурсы по проекту	-	тыс.сум
Конструкции	-	тыс.сум
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	132 393,969	тыс.сум
Транспортные затраты на материалы и конструкции	5%	%
Прочие затраты производственного характера:		
1. Временные здания и сооружения	-	%
2. Зимнее удорожание	-	%
3. Затраты по данным ПОС (ШНК 4.01.16-04 п.4.16)	-	тыс.сум
Затраты на доставку оборудования 2% и отчисления в пенсионный и дорожный фонд, экологический налог (ШНК 4.01.16-04 п. 5.5.)	2	%
Кредитная линия (в соответствии с обоснованным расчетом)		тыс.сум
Коэффициент риска	-	%
Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	19,50%	%
Прочие затраты заказчика (ШНК 4.01.6-04 п4.18) (Пз в денежном выражении)	-	тыс.сум
Прочие затраты заказчика (ШНК 4.01.6-04 п4.18) (Пз в % выражении)	0,00%	%
Затраты на страхование строительства объектов	0	%

СОСТАВИЛ:-

Обс



РАСЧЕТ


СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Текущий ремонт семейного врачебного пункта "Маргизор" Нарынское РМО в Нарынском районе
Наманганской области

(наименование объекта)

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (ТЫС. СУМ)	ПРИМЕЧАНИЕ
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	186 701,607	
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	7 965,559	
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	400 783,421	
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	595 450,587	
4	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА -	-	
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 19,50%	116 112,864	
	ИТОГО	711 563,451	
6	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЯ	132 393,97	
	ИТОГО	843 957,420	
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 0,00%	-	
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА -	-	
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000	
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	843 957,420	
10	НДС 15,00%	126 593,613	
	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	970 551,033	
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	970 551,033	

СОСТАВИЛ:-




Содержание объекта

Текущий ремонт семейного врачебного пункта "Маргизор" Нарынское РМО в Нарынском районе Наманганской области

(тыс. сум)												
№	№ ЛРВ	Наименование объектов	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с транспортными расходами	Итого прямых затрат	Прочие затраты подрядчика	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с транспортными расходами	Итого	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	НДС	Итого стоимость в текущих ценах с НДСом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15
1	ЛРВ №1	Здание и сооружение	186 701,607	7 965,559	400 783,421	595 450,587	116 112,864	132 393,97	843 957,420	843 957,420	126 593,613	970 551,033
		Итого	186 701,607	7 965,559	400 783,421	595 450,587	116 112,864	132 393,97	843 957,420	843 957,420	126 593,613	970 551,033
		Прочие затраты заказчика	0,0%							0,000		0,000
		Всего по объекту								843 957,420	126 593,613	970 551,033



[Handwritten signature]

Составил:-

наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СВП МАРГИЗОР НАРЫНСКОГО РАЙОНА НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Объект номер -

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

на

наименование объекта -

ование:

Сметная стоимость	706163,671	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	8543	чел.-ч
Сметная заработная плата	186701,607	ТЫС.СУМ.

тавлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
2	3	4	5	6	7	8	
РАЗДЕЛ 1. ЗДАНИЕ							
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
E58-017-04		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100M2	3,0800		533020,04	1641702
I		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2;1)	ЧЕЛ.-Ч	24,39	75,1212	21854,04	1641702
E58-001-01		РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100M2	3,0800		331307,25	1020426
I		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2;2;1)	ЧЕЛ.-Ч	15,16	46,6928	21854,04	1020426
E58-001-02		РАЗБОРКА: СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100M2	3,0800		495649,63	1526601
I		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2;4;1)	ЧЕЛ.-Ч	22,68	69,8544	21854,04	1526601
E58-001-04		РАЗБОРКА: МАУЭРЛАТОВ	100M2	3,0800		147077,69	452999
I		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2;2;1)	ЧЕЛ.-Ч	6,73	20,7284	21854,04	452999
E54-003-02		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ	100M2	1,9400		323221,25	627049
I		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2;1)	ЧЕЛ.-Ч	14,79	28,6926	21854,04	627049
E56-002-02		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100M2	0,3396		1007689,78	342211
I		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2;3;1)	ЧЕЛ.-Ч	46,11	15,659	21854,04	342211
E56-010-01		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100M2	0,3159		792864,57	250466
I		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2;2;1)	ЧЕЛ.-Ч	36,28	11,461	21854,04	250466
E57-002-09		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ	100M2	1,9400		837009,73	1623799
I		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2;1)	ЧЕЛ.-Ч	38,3	74,302	21854,04	1623799
E57-001-02		РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	100M2	1,9400		167620,49	325184
I		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2;1)	ЧЕЛ.-Ч	7,67	14,8798	21854,04	325184
E57-002-01		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2	0,9200		248917,52	229004
I		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2;1)	ЧЕЛ.-Ч	11,39	10,4788	21854,04	229004
СТЕНЫ							
E4603-007-03		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА	M3	2,2600		472088,51	1066920
I		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3;4;1)	ЧЕЛ.-Ч	12,3	27,798	21854,04	607499
660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	2,54	5,7404	76681,00	440180
1199		МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,08	11,4808	1676,00	19242
E4602-007-01		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 МЗ	M3	2,1400		662863,09	1418527
I		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2;5;1)	ЧЕЛ.-Ч	14,63	31,3082	21854,04	684211
9900		КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ	1000ШТ	0,4	0,856	652174,00	558261
12221		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 50	M3	0,24	0,5136	342787,00	176055
ПЕРЕКРЫТИЕ							
E1201-013-03		УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	100M2	1,9400		2252405,12	4369666
МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3							
I		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3;9;1)	ЧЕЛ.-Ч	45,54	88,3476	21854,04	1930752
913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,84	3,5696	3164,00	11294
30107		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ, МАРОК: БНК-45/190, БНК-45/180	T	0,025	0,0485	3783196,00	183485
32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	T	0,201	0,38994	5755077,00	2244135
C101-300		ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ KNAUFINSULATION ПРОФ. ПЛИТА TS034 AQUASTATIK РАЗМЕРОМ 100X600X1250 ММ (УПАКОВКА 12,0 M2/0,6 M3)	M3	19,4000		401666,00	7792320
E1201-017-01		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ (ВСЕГО 25 ММ)	100M2	1,9400		1211936,36	2351157
МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 1							
I		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2;1)	ЧЕЛ.-Ч	27,22	52,8068	21854,04	1154042

2	3	4	5	6	7	8	
2	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	МЗ	1,53	2,9682	389308,10	1155544
3	31907	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б	М2	4,4	8,536	4870,00	41570
E1201-017-02 МИНИСТРО РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО СТЫЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ: НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ К (12-01-017-01) (К=5) ДОБАВИТЬ ТОЛЩ 10ММ	100М2	1,9400		418948,30	812760	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2;1)	ЧЕЛ.-Ч	1	1,94	21854,04	42397
2	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	МЗ	1,02	1,9788	389308,10	770363
E0802-007- 01МИНИСТРО Й РУЗ N 886/ПР)РС762	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,2860		12102112,18	3461204	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2;2;1)	ЧЕЛ.-Ч	63,73	18,227	21854,04	398329
2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,06578	127627,00	8395
3	44521	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т	1	0,286	10680000,00	3054480
КРОВЛЯ							
E4602-007-02	КЛАДКА ПАРАПЕТОВ ИЗ КИРПИЧА	МЗ	10,5600		498302,16	5262071	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2;5;1)	ЧЕЛ.-Ч	7,1	74,976	21854,04	1638529
2	9900	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ	1000ШТ	0,4	4,224	652174,00	2754783
3	12221	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,24	2,5344	342787,00	868759
E0802-007- 01МИНИСТРО Й РУЗ N 886/ПР)РС762	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,0600		12102112,18	726127	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2;2;1)	ЧЕЛ.-Ч	63,73	3,8238	21854,04	83565
2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,0138	127627,00	1761
3	44521	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т	1	0,06	10680000,00	640800
E0601-035-01	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ	100МЗ	0,0316		68494384,11	2164423	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3;4;1)	ЧЕЛ.-Ч	1016,26	32,114	21854,04	701817
2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ.-Ч	49,09	1,55124	1081,00	1677
3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,026544	127627,00	3388
4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	208,25	6,5807	4656,00	30640
5	6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	101,5	3,2074	328110,00	1052380
6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,001169	15400000,00	18006
7	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,25	0,0079	8565218,00	67665
8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,25	0,0079	14900000,00	117710
9	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,81	0,025596	3608695,00	92368
10	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	77,9	2,46164	32000,00	78772
C124-24	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	Т	0,9100		9860000,00	8972600	
E1001-010-01	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	МЗ	3,0100		4458650,13	13420537	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2;8;1)	ЧЕЛ.-Ч	22,5	67,725	21854,04	1480065
2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,6923	950,00	658
3	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	0,9933	982,00	975
4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,022575	14872000,00	335735
5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,00903	15400000,00	139062
6	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,009331	2850000,00	26593
7	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	МЗ	0,93	2,7993	3608695,00	10101820
8	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	МЗ	0,12	0,3612	3608695,00	1303461
9	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	МЗ	0,01	0,0301	1068692,00	32168
E1001-002-01	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	МЗ	3,0800		4592054,30	14143527	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2;7;1)	ЧЕЛ.-Ч	24,09	74,1972	21854,04	1621509
2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,462	127627,00	58964
3	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,44	1,3552	982,00	1331
4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,022176	15400000,00	341510
5	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,038	0,11704	2850000,00	333564
6	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00438	0,01349	8565218,00	115548
7	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	МЗ	0,16	0,4928	3608695,00	1778365
8	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	МЗ	0,06	0,1848	3608695,00	666887
9	36059	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	МЗ	0,83	2,5564	3608695,00	9225268
10	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00196	0,006037	96400,00	582
E1001-002-01	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ	МЗ	1,9900		4592054,30	9138188	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2;7;1)	ЧЕЛ.-Ч	24,09	47,9391	21854,04	1047663
2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,2985	127627,00	38097
3	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,44	0,8756	982,00	860
4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,014328	15400000,00	220651

1	2	3	4	5	6	7	8
4.5	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,038	0,07562	2850000,00	215517
4.6	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00438	0,008716	8565218,00	74656
4.7	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	МЗ	0,16	0,3184	3608695,00	1149008
4.8	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	МЗ	0,06	0,1194	3608695,00	430878
4.9	36059	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	МЗ	0,83	1,6517	3608695,00	5960482
1.10	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00196	0,0039	96400,00	376
25	E1203-004-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ	100 М2 КРОВЛИ	3,1800		1174862,64	3736063
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	47,23	150,191	21854,04	3282289
5.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	7,6638	950,00	7281
5.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,29	0,9222	127627,00	117698
5.4	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	915	2909,7	113,00	328796
16	C111-011	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ИЗ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2	332,0000		60704,00	20153728
17	C111-013	КОПЕК	М	22,0000		24860,00	546920
18	C111-016	ЖЕЛОБ (ЛОТОК)	М	44,0000		32480,00	1429120
19	C111-021	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	35,0000		21200,00	742000
20	C111-017	КОЛЕНА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	ШТ	4,0000		16800,00	67200
11	E1501-093-01 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТ СТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА МОНТАЖНОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕН	100 М2 ОБЛИЦО ВКИ	0,2900		664004,84	192561
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	27,49	7,9721	21854,04	174223
2	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,58	0,1682	916,00	154
3	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6	1,74	851,00	1481
4	76851	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ	ШТ	600	174	96,00	16704
2	C111-031	ОЦИНКОВАННЫЙ ЖЕСТЯННЫЙ ПРОФИЛЬ 67X30 ММ	М	84,0000		8600,00	722400
3	E1501-092-01 ДОП. 9	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"	100М2 РАЗВЕРН УТОЙ ПРОЕКЦИ И ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦО ВКИ	0,2900		25169765,91	7299232
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	191,14	55,4306	21854,04	1211383
2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,23	2,6767	950,00	2543
3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	26,45	7,6705	916,00	7026
4	2667	СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ.-Ч	49,2	14,268	18390,00	262389
5	29128	ЛИСТЫ КОМПОЗИТНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "АЛЮПАН"	М2	128	37,12	152600,00	5664512
6	30625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1200	348	435,00	151380
4	E1501-094-04 ДОП. 10	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" ПОТОЛКОВ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	100 М2 РАЗВЕРН УТОЙ ПРОЕКЦИ И ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦО ВКИ	0,2900		2881997,84	835779
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	120,92	35,0668	21854,04	766351
2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2	0,58	950,00	551
3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,26	0,0754	18892,00	1424
4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	5,4	1,566	851,00	1333
5	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	696	95,00	66120
ОКНА							
E1001-036-02	ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТ СТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,2918		2652738,90	774069
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	115,42	33,68	21854,04	736034
2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6,8	1,98424	851,00	1689
3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10,46	3,05223	1176,00	3589
4	31478	ЛЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	155,529	150,00	23329
5	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,560256	16827,00	9427
C123-018	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ		М2	29,1800		708542,00	20675256

1	2	3	4	5	6	7	8
37	E1001-035-01 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТУРНОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М	0,1410		3427735,51	483311
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	21,19	2,98779	21854,04	65295
7.2	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	56,6	7,9806	52174,00	416380
7.3	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	56,4	29,00	1636
38	C123-026	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ	М	14,1000		52600,00	741660
39	E1001-039-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,1834		2693754,87	494035
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	104,28	19,125	21854,04	417957
7.2	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,019257	517695,00	9969
7.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,000757	15400000,00	11665
7.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,016	0,002934	510000,00	1497
7.5	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,014672	3608695,00	52947
40	C123-034	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ	М2	18,3400		750000,00	13755000
41	E1001-048-01 ДОП. 6	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ В ДВЕРЯХ ДЕРЕВЯННЫХ, ДСП, ДВП	100 ШТ	0,0800		2510600,18	200848
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	114,6	9,168	21854,04	200358
7.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	7,2	0,576	851,00	490
42	C123-065	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ	ШТ.	8,0000		125700,00	1005600
43	E1001-060-02 ДОП. 6	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100М	0,1900		2640987,28	501788
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	5,02	0,9538	21854,04	20844
7.2	29981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	108	20,52	23400,00	480168
7.3	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,85	0,1615	4800,00	775
44	E1001-047-01 ДОП. 4	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,0699		11045436,41	772076
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	201	14,0499	21854,04	307047
7.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	20,91	1,46161	851,00	1244
7.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	32,21	2,25148	1176,00	2648
7.4	30856	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ	800	55,92	120,00	6710
7.5	30858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	402	28,0998	65,00	1826
7.6	30859	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФфуЗИОННАЯ	М	43	3,0057	78,00	234
7.7	30860	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ	М	293	20,4807	96,00	1966
7.8	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	123,5	8,63265	52174,00	450400
45	C123-037	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	6,9900		720000,00	5032800
46	E1001-037-04 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТУРНОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА ВИТРАЖЕЙ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКАТА	100М2	0,2830		4590985,19	1299249
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	108,57	30,725	21854,04	671472
7.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	1,29	0,36507	851,00	311
7.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,98	0,56034	1176,00	659
7.4	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,4	0,3962	16827,00	6667
7.5	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	42	11,886	52174,00	620140
47	C123-044	СТОИМОСТЬ ВИТРАЖЕЙ ИЗ ПВХ	М2	28,3000		698400,00	19764720
48	E1101-002-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3	116,2000		150695,79	17510850
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,4	278,88	21854,04	6094655
7.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	10,458	72437,00	757546
7.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	53,452	76681,00	4098753
7.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	108,066	862,00	93153
7.5	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1,28	148,736	43478,00	6466744
49	E1101-002-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	2,3000		340470,82	783083
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,8	4,14	21854,04	90476

1	2	3	4	5	6	7	8
2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	1,104	655,00	723
3	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	1,02	2,346	293873,00	689426
4	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	0,001	0,0023	1068692,00	2458
0	E1101-011-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,2300		1558355,01	358422
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	39,51	9,0873	21854,04	198594
2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	2,0861	655,00	1366
3	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	2,04	0,4692	337726,00	158461
1	E1101-052-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 40X40 СМ	100М2	0,2300		6161981,12	1417256
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	239,4	55,062	21854,04	1203327
2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,1932	72437,00	13995
3	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,53	0,1219	2972,00	362
4	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	7,3	1,679	26529,00	44542
5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,00345	1400000,00	48300
6	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,43	0,0989	1028000,00	101669
7	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,0046	1100000,00	5060
	C127-2	ПЛИТЫ ДЛЯ ПОЛА КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2.	23,0000		75000,00	1725000
	E1101-040-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,1800		793007,82	142741
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	6,66	1,1988	21854,04	26199
	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,33	0,2394	950,00	227
	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	2,01	0,3618	851,00	108
	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	1,26	3913,00	4930
	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	1,26	3913,00	4930
	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	7,2	3913,00	28174
	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	2,88	3913,00	11269
	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	4,734	103,00	488
	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	263	47,34	113,00	5349
	44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	101	18,18	3348,00	60867
	ПОЛЫ ИЗ ИТАЛГРАНИТНЫХ ПЛИТ						
	E1101-002-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	МЗ	4,2600		340470,82	1450406
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,8	7,668	21854,04	167577
	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	2,0448	655,00	1339
	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	1,02	4,3452	293873,00	1276937
	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	0,001	0,00426	1068692,00	4553
	E1101-011-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,4260		1558355,01	663859
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	39,51	16,831	21854,04	367831
	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	3,86382	655,00	2531
	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	МЗ	2,04	0,86904	337726,00	293497
	E1101-052-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ "ИТАЛГРАНИТ"	100М2	0,4260		4847551,40	2065057
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	190,9	81,3234	21854,04	1777245
	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,53	0,22578	2972,00	671
	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,00639	1400000,00	89460
	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,43	0,18318	1028000,00	188309
	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,00852	1100000,00	9372
	C127-1	ПЛИТЫ ДЛЯ ПОЛА ТИПА "ИТАЛГРАНИТ"	М2.	42,6000		124000,00	5282400
	E1101-040-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,4800		793007,82	380644
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	6,66	3,1968	21854,04	69863
	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,33	0,6384	950,00	606
	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	2,01	0,9648	851,00	821
	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	3,36	3913,00	13148
	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	3,36	3913,00	13148
	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	19,2	3913,00	75130
	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	7,68	3913,00	30052
	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	12,624	103,00	1300
	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	263	126,24	113,00	14265

2	3	4	5	6	7	8
44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	M	101	48,48	3348,00	162311
E1101-002-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N	ПОЛЫ ИЗ ПАРКЕТА УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	M3	12,8000		340470,82	4352027
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,8	23,64	21854,04	503517
404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	6,144	655,00	4724
6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	M3	1,02	13,056	273873,00	383626
36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	M3	0,001	0,0128	156202,00	13675
E1101-009-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N	УСТРОЙСТВО УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ ВСПЕИЕННОГО ПОЛИУТИЛЕНА ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	1,2800		176143,56	225464
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	8,06	10,3168	21854,04	225464
E1101-020	УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ ВСПЕИЕННОГО ПОЛИУТИЛЕНА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	M2	128,0000		136600,00	1740800
E1101-011-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	1,2800		1558355,01	1994694
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	39,51	50,5728	21854,04	1105220
404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	11,6096	655,00	7604
12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	M3	2,04	2,6112	337726,00	881870
E1101-034-06 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT /С НАКЛЕИВАНИЕМ ДОСОК ПО ВСЕЙ ПЛОЩАДИ К ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ/	100M2	1,2800		12010435,69	15373358
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(41:1)	ЧЕЛ.-Ч	60,69	77,6832	21854,04	1607692
81862	ГРУНТОВКА ПОД ПАРКЕТНЫЙ ПОЛ	КГ	13	16,64	12980,00	215987
81864	КЛЕННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	6	7,68	29,00	223
83199	КЛЕЙ ПАРКЕТНЫЙ	КГ	88	112,64	13600,00	1531904
85917	МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT	M2	104	133,12	89600,00	11927552
E1101-040-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВЫПТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	1,1600		793007,82	919889
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	6,66	7,7256	21854,04	168836
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,33	1,5428	950,00	1466
1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	2,01	2,3316	851,00	1984
29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	8,12	3913,00	31774
29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	8,12	3913,00	31774
29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	46,4	3913,00	181563
29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	18,56	3913,00	72625
30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ.	10 ШТ	26,3	30,508	103,00	3142
35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	263	305,08	113,00	34474
44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	M	101	117,16	3348,00	392252
1004-001-01	ПЕРЕГОРОДКИ УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ТОЛЩИНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 78 ММ	100M2	0,1800		9304409,27	1674794
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	172,22	30,9996	21854,04	677466
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,0013	0,000234	1540000,00	3604
32403	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 14 ММ	M2	210	37,8	14260,00	539028
36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	M3	0,7	0,126	3608695,00	454696
1501-047-08	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 5 СМ, С УСТАНОВКОЙ ПАНЦЕЛЬНИКОВ	100M2	1,9400		18045838,32	35008926
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	590,7	1145,958	21854,04	25043812
3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,35	10,379	950,00	9860
3302	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,18	0,3492	248,00	87
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,0041	0,007954	1540000,00	122492
32453	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	M2	103	199,82	12420,00	2481764
36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	M3	1,05	2,037	3608695,00	7350912
1501-019-05	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕЙ, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСОВЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2	2,4700		7852008,57	19394461
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	159,67	394,385	21854,04	8618903
1914	РАСТВОРСМЕСИТЕЛЬ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1,3	3,211	6980,00	22413
31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	T	0,375	0,92625	1028000,00	952185
44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	M2	100	247	39130,00	9665110
45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	T	0,05	0,1235	1100000,00	135850
4602-009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕЙ	100M2	5,1600		498709,19	2573339

2	3	4	5	6	7	8
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,82	117,751	21854,04	2573339
1502-016-03 (ОП. 12 ИНСТРОЙ УЗ N 519 ОТ 8.11.2019 Г.	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕП	100M2	5,1600		2544160,44	13127868
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	85,84	442,934	21854,04	9679906
12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	1,87	9,6492	355695,00	3432172
30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	T	0,006	0,03096	510000,00	15790
161-002-12	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПАМЕТ ПРИ ШТУКАТУРКЕ СТЕП	100M2	3,9400		835557,13	3292095
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	20,33	80,1002	21854,04	1750513
12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	1,1	4,334	355695,00	1541582
1502-031-01	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,2400		6517791,79	1564270
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	204,06	48,9744	21854,04	1070288
12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,1	0,024	355695,00	8537
12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	M3	4,3	1,032	470392,30	485445
1502-019-08 (ОП. 12 ИНСТРОЙ УЗ N 519 ОТ 8.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100M2	1,9400		2693632,62	5225647
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	68,1	132,114	21854,04	2887225
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,95	3,783	950,00	3594
12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,962	1,86628	960000,00	1791629
31434	ГРУНТОВКА	T	0,02	0,0388	1400000,00	543200
1502-019-12 (ОП. 12 ИНСТРОЙ УЗ N 519 ОТ 8.11.2019 Г. №8	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ	100M2	1,9400		-1812020,12	-3515319
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	49,04	95,1376	-21854,04	-2079141
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,56	3,0264	-950,00	-2875
12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,7696	1,49302	-960000,00	-1433303
1502-019-07 (ОП. 12 ИНСТРОЙ УЗ N 519 ОТ 8.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕП	100M2	4,7300		2269412,74	10734322
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	56	264,88	21854,04	5788698
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	7,8991	950,00	7504
12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,825	3,90225	960000,00	3746160
31434	ГРУНТОВКА	T	0,018	0,08514	1400000,00	1191960
1502-019-11 (ОП. 12 ИНСТРОЙ УЗ N 519 ОТ 8.11.2019 Г.	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕП	100M2	4,7300		-1509030,80	-7137716
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	40	189,2	-21854,04	-4134784
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,336	6,31928	-950,00	-6003
12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,66	3,1218	-960000,00	-2996928
111-211	УГОЛКИ ДЛЯ ШПАТЛЕВКИ ИЗ ПЕРФИРОВАННОЙ ПРОФИЛИРОВАННОЙ ЖЕСТИ	M	60,0000		3200,00	192000
1503-001-01 (ОП. 12 ИНСТРОЙ УЗ N 519 ОТ 8.11.2019 Г.	УСТАПОВКА ГИПСОВЫХ ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ, ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ, РЕЛЬЕФНЫХ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА [ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И Т.П.] ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ	100M	1,8600		649721,70	1208482
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	29,38	54,6468	21854,04	1194253
30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	T	0,015	0,0279	510000,00	14229
111-214	ПОГОННЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ОРНАМЕНТИРОВАННЫЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ	M	186,0000		6200,00	1153200
1504-005-05 (ОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕП	100M2	2,6100		1017575,16	2655871
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	25,41	66,3201	21854,04	1449362
31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,063	0,16443	7000000,00	1151010
31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,005	0,01305	960000,00	12528
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	2,1924	19600,00	42971
1504-005-06 (ОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	1,1200		1129769,54	1265342
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	28,6	32,032	21854,04	700029
31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,069	0,07728	7000000,00	540960
31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,0055	0,00616	960000,00	5914

2	3	4	5	6	7	8
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,9408	19600,00	18440
504-025-02 П. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ	100M2	0,8100		2131270,91	1726329
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	71,29	57,7449	21854,04	1261959
31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	T	0,01	0,0081	12000000,00	97200
31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	T	0,041	0,03321	960000,00	31882
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,6804	19600,00	13336
43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,0298	0,024138	13338000,00	321953
504-025-08 П. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕП	100M2	1,1200		1665817,64	1865716
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	51,01	57,1312	21854,04	1248548
31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	T	0,0075	0,0084	14000000,00	117600
31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	T	0,0113	0,012656	12000000,00	151872
31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	T	0,051	0,05712	960000,00	54835
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,9408	19600,00	18440
43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,01837	0,020574	13338000,00	274421
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА						
1502-011-01 П. 8	УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ТОНКОЙ ШТУКАТУРКОЙ ПО УТЕПЛИТЕЛЮ ТОЛЩИНОЙ ПЛИТ ДО 50 MM	100 M2	1,2200		13850467,77	16897571
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	322,41	393,34	21854,04	8596072
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,08	0,0976	950,00	93
1114	МАШИНЫ ЛИСТОГИБОЧНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ (ВАЛЫЦЫ)	МАШ.-Ч	0,2	0,244	624,00	152
1146	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,2806	1016,00	285
2511	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т	МАШ.-Ч	0,77	0,9394	74249,00	69750
3325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	21,24	25,9128	1176,00	30473
31122	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	ШТ	1,96	2,3912	52174,00	124758
44378	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	M3	5,6	6,832	584600,00	3993987
55216	ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ТИПА "VOLIX MPKA15DM"	КГ	400	488	904,00	441152
55217	ЗАКЛЕПКА STD-985	КГ	0,006	0,00732	13240,00	97
55218	ГРУНТОВКА ПОЛИМЕРНАЯ ТИПА "VOLIX O"	КГ	12,71	15,5062	13240,00	205302
55219	ГРУНТОВКА ТИПА "VOLIX SG"	КГ	25,42	31,0124	13240,00	410604
55220	КРАСКА СИЛИКАТНАЯ ТИПА "VOLIX SZ"	Л	44,92	54,8024	11200,00	613787
55221	ЛЕНТА ПСУЛ	M	45	54,9	1700,00	93330
55222	СЕТКА АРМИРУЮЩАЯ ФАСАДНАЯ SSA1363-4SM	M2	134,75	164,395	9100,00	1495995
55223	ДЮБЕЛЬ РАСПОРНЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТЕРЖНЕМ 10X120 MM	10ШТ	120	146,4	150,00	21960
55228	СВЕРЛА КОЛЬЦЕВЫЕ АЛМАЗНЫЕ ДИАМЕТРОМ 5 MM	ШТ	0,36	0,4392	5500,00	2416
55229	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 MM	T	0,004	0,00488	15000000,00	73200
55230	КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ УТЕПЛЕНИЯ ТИПА "VOLIX WM"	КГ	83,2	101,504	3913,00	397185
55231	КЛЕЙ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТИПА "VOLIX ZW"	КГ	60	73,2	3913,00	286432
55246	ПРОФИЛЬ ЦОКОЛЬНЫЙ AL 50 MM, ДЛИНА 2500 MM	M	3,26	3,9772	4500,00	17897
55251	УГОЛОК ПВХ С СТЕКЛОСЕТКОЙ	M	6	7,32	2500,00	18300
61615	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ	0,89	1,0858	4000,00	4343
E1502-027-01 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО КИРПИЧУ И ГАЗОБЕТОНУ СТЕП СУХОЙ СМЕСЬЮ КНАУФ-МП75 ТОЛЩИНОЙ: 10 MM	100M2	1,2200		2541435,96	3100552
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	15,41	18,8002	21854,04	410860
2518	АГРЕГАТЫ СМЕСИТЕЛЬНО-ШТУКАТУРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ	МАШ.-Ч	7,87	9,6014	8960,00	86029
30836	СУХАЯ СМЕСЬ КНАУФ-МП75	T	1	1,22	1170000,00	1427400
30839	ГРУНТОВКА КНАУФ-ГРУНДИРМИТЕЛЬ	КГ	15	18,3	4890,00	89487
30870	ПРОФИЛЬ МАЯЧКОВЫЙ	M	230	280,6	3200,00	897920
30871	УГОЛОК МАЯЧКОВЫЙ	M	43	52,46	3600,00	188856
E61-020-01	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОУГЛУЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	0,1800		8632654,54	1553878
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	323,4	58,212	21854,04	1272167
12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	4,4	0,792	355695,00	281710
E61-017-01	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ЦОКОЛЯ	100M2	0,1900		6360354,47	1208467
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	250,76	47,6444	21854,04	1041223
12135	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	M3	2,2	0,418	400107,00	167245
E61-017-02	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИ ШТУКАТУРКЕ ЦОКОЛЯ	100M2	0,1100		1202386,62	132263
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	34,88	3,8368	21854,04	83850
12135	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	M3	1,1	0,121	400107,00	48413

2	3	4	5	6	7	8	
Е1502-039-03 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТ СТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 200 КГ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100 М2	2,4800		3508167,10	8700254	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	90	223,2	21854,04	4877822
2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,59	1,4632	950,00	1390
3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9	22,32	1327,00	29619
4	2517	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ РАСПЫЛЕНИЕМ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ 500 МЗ/Ч МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	16,06	39,8288	-	-
5	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	49,6	6870,00	340752
6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	1,24	19600,00	24304
7	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	ШТ	4	9,92	8000,00	79360
8	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	94,24	13200,00	1243968
9	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	200	496	4240,00	2103040
Е1501-026-01 ДОП. 6	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕП, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2	100М2	0,0980		6916351,69	677802	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	279,29	27,37	21854,04	598154
2	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,53	0,05194	2972,00	154
3	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	7,3	0,7154	26529,00	18979
4	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,00147	14000000,00	20580
5	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	0,03675	1028000,00	37779
6	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,00196	1100000,00	2156
С127-3	ПЛИТЫ ДЛЯ СТЕП КЕРАМОГРАНИТНЫЕ КОЗЕРОК	М2	9,8000		75000,00	735000	
Е58-017-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	0,1200		533020,04	63962	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	24,39	2,9268	21854,04	63962
Е1001-010-01 ШПК4.02.00 - 04 П.З.3А,Б КЗТР= 0,8, КЭМ=0,8, КМР=0	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОЗЫРЬКА	М3	1,0400		393372,72	409108	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	18	18,72	21854,04	409108
Е0903-014-01	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КОЗЫРЬКА	Т	0,7790		1407423,87	1096383	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	63,28	49,295	21854,04	1077298
1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,1	0,0779	11102,00	865	
2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,46	1,13734	1077,00	1225	
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,2	0,9348	11740,00	10975	
35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00044	0,000343	14900000,00	5107	
45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,36	0,28044	3260,00	914	
С121-647	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КОЗЫРЬКА	Т	0,7790		11087435,00	8637112	
Е1504-030-04	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЗЫРЬКА	100М2	0,0700		1913651,80	133956	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	71,06	4,9742	21854,04	108706
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0007	18892,00	13	
31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,189	12000,00	2268	
43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,001722	13338000,00	22968	
Е1001-002-01	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ	М3	0,0600		4592054,30	275523	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	24,09	1,4454	21854,04	31588
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,009	127627,00	1149	
1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,44	0,0264	982,00	26	
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,000432	15400000,00	6653	
32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,038	0,00228	2850000,00	6498	
32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00438	0,000263	8565218,00	2251	
36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,16	0,0096	3608695,00	34643	
36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,06	0,0036	3608695,00	12991	
36059	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	0,83	0,0498	3608695,00	179713	
45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00196	0,000118	96400,00	11	
Е1203-004-03 МННСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ	100 М2 КРОВЛИ	0,2100		1174862,64	246721	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	47,23	9,9183	21854,04	216755
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	0,5061	950,00	481	
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,29	0,0609	127627,00	7772	

2	3	4	5	6	7	8
30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	915	192,15	113,00	21713
C111-011	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ИЗ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	M2	23,0000		60704,00	1396192
E1501-093-01 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТ ГСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА МОНТАЖНОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕП	100 M2 ОБЛИЦ ВКН	0,3500		664004,84	232402
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	27,49	9,6215	21854,04	210269
1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,58	0,203	916,00	186
2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6	2,1	851,00	1787
76851	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ	ШТ	600	210	96,00	20160
C111-031	ОЦИНКОВАННЫЙ ЖЕСТЯННЫЙ ПРОФИЛЬ 67X30 ММ	M	62,0000		8600,00	533200
E1501-092-01 ДОП. 9	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАИ"	100M2 РАЗВЕРН УТОЙ ПРОЕКЦИ И ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦ ВКН	0,3500		25169765,91	8809418
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	191,14	66,899	21854,04	1462013
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,23	3,2305	950,00	3069
1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	26,45	9,2575	916,00	8480
2667	СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ.-Ч	49,2	17,22	18390,00	316676
29128	ЛИСТЫ КОМПОЗИТНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВочные ТИПА "АЛЮПАИ"	M2	128	44,8	152600,00	6836480
30625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1200	420	435,00	182700
E1501-094-04 ДОП. 10	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАИ" ПОТОЛКОВ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	100 M2 РАЗВЕРН УТОЙ ПРОЕКЦИ И ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦ ВКН	0,3500		2881997,84	1008699
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	120,92	42,322	21854,04	924907
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2	0,7	950,00	665
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,26	0,091	18892,00	1719
2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	5,4	1,89	851,00	1608
29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	840	95,00	79800
C1300-100	ЛОГОТИП ИЗ 27 ОБЪЕМНЫХ БУКВ КРЫЛЬЦО	КОМПЛ.	1,0000		6840000,00	6840000
E0801-002-03 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ КРЫЛЬЦО	M3	5,4000		110286,94	595549
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,5	13,5	21854,04	295030
9249	ГРАВИЙ	M3	1,28	6,912	43478,00	300520
E0601-005-01	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ КРЫЛЕЦ	100M3	0,0470		49134246,36	2309310
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	441,28	20,74	21854,04	453256
403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	23,52	1,10544	1081,00	1195
1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	1,1	0,0517	916,00	47
6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	M3	102	4,794	328110,00	1572959
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,037	0,001739	15400000,00	26781
32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	T	0,04	0,00188	8565218,00	16103
36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	M3	0,08	0,00376	3608695,00	13569
36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	M3	0,2	0,0094	3608695,00	33922
36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	M3	0,69	0,03243	3608695,00	117030
51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	M2	49,5	2,3265	32000,00	74448
E0705-016-01	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ С ПОРУЧНЫМИ ИЗ ТВЕРДОЛЮБЛЕВНЫХ ПОРОД	100M	0,0700		4225945,66	295816
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	174	12,18	21854,04	266182
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5,8	0,406	4656,00	1890
34552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	T	0,15	0,0105	621932,00	6530
35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	T	0,02	0,0014	14900000,00	20860
65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,0003	0,000021	16827000,00	353
121-646	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРИЛ	M2	7,0000		264000,00	1848000
1504-030-04	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЕРИЛ	100M2	0,0700		1913651,80	133956
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	71,06	4,9742	21854,04	108706
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0007	18892,00	13

2	3	4	5	6	7	8
31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,189	12000,00	2268
43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,001722	13338000,00	22968
E1502-001-05	ШТУКАТУРКА КРЫЛЬЦО	100M2	0,1200		3885331,02	466240
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	143	17,16	21854,04	375015
12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	M3	1,9	0,228	400107,00	91224
E1504-025-08 ДОП. 4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА КРЫЛЬЦА	100M2	0,1200		1665817,64	199898
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	51,01	6,1212	21854,04	133773
31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,0009	14000000,00	12600
31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,001356	12000000,00	16272
31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,00612	960000,00	5875
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,1008	19600,00	1976
43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,002204	13338000,00	29402
E1501-027-01 ДОП. 6	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕННИКОВ ПЛИТКАМИ "ИТАЛГРАНИТ"	100M2	0,2100		12433167,55	2610965
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	385,5	80,955	21854,04	1769194
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,0819	72437,00	5933
1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	34,3	7,203	26529,00	191088
31434	ГРУНТОВКА	Т	0,15	0,0315	14000000,00	441000
31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,58	0,1218	1028000,00	125210
45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	0,32	0,0672	1100000,00	73920
45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,0042	1100000,00	4620
C127-1	ПЛИТЫ ДЛЯ ПОЛА ТИПА "ИТАЛГРАНИТ"	M2	21,0000		124000,00	2604000
ПРОЧИЕ РАБОТЫ						
E69-009-01	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100Т	0,0640		4683757,85	299761
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	214,32	13,716	21854,04	299761
E69-009-02 ДОП. 7	ЗАТАРЕВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В МЕШКИ	100 Т МУСОРА	0,0180		6420801,92	115574
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	248	4,464	21854,04	97556
45106	МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА (50КГ)	ШТ	1430	25,74	700,00	18018
ОТМОСТКИ						
E0102-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100M3	0,2200		3365522,16	740415
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	154	33,88	21854,04	740415
E0102-061-01	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100M3	0,0600		1934082,54	116045
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	88,5	5,31	21854,04	116045
E0801-002-03 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКИ	M3	2,6000		110286,94	286746
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,5	6,5	21854,04	142051
9249	ГРАВИЙ	M3	1,28	3,328	43478,00	144695
E0601-001-01 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	100M3	0,0154		37452835,20	576774
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	180	2,772	21854,04	60579
403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	48	0,7392	1081,00	799
6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	M3	102	1,5708	328110,00	515395
E0601-030-02	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ БОРДЮРОВ	100M3	0,0540		100791067,77	5442718
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	1773,1	95,7474	21854,04	2092468
403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	88,66	4,78764	1081,00	5175
1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	3,99	0,21546	916,00	197
6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	M3	102	1,5708	328110,00	1807230
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,17	0,00918	15400000,00	141372
36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	M3	0,41	0,02214	3608695,00	79897
36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	M3	4,76	0,25704	3608695,00	927579
51619	ЦИПТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	M2	225	12,15	32000,00	388800
ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ						
E1604-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100M	0,2000		4938047,51	987610
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	190,24	38,048	21854,04	831503
116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	2,668	10891,00	29057
30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00085	0,00017	9500000,00	1615
31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,25	0,05	83820,00	4191
38015	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D20 /D* I/2, СТЕНКА 1,9/	M	89,9	17,98	6200,00	111476
45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,1	0,02	450000,00	9000
64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,55	0,11	6980,00	768
E1604-002-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100M	0,2700		3990724,87	1077496
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	149,64	40,4028	21854,04	882964
116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	8,12	2,1924	10891,00	23877
30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00059	0,000159	9500000,00	1513

2	3	4	5	6	7	8
31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,2	0,054	83820,00	4526
38016	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D25 /D*3/4, СТЕНКА 2,3/	М	92,9	25,083	6200,00	155515
45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,069	0,01863	450000,00	8384
64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,38	0,1026	6980,00	716
C2307-3	АДАПТЕР PPRS С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМ.20 ММ	ШТ.	6,0000		9600,00	57600
C2307-4	АДАПТЕР PPRS С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМ.25 ММ	ШТ.	4,0000		14600,00	58400
C2307-9	АМЕРИКАНКА PPRS С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМ.20 ММ	ШТ.	4,0000		9100,00	36400
C2307-10	АМЕРИКАНКА PPRS С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМ.25 ММ	ШТ.	6,0000		13400,00	80400
C2307-15	УГОЛЬНИКИ (ОТВОДЫ)90ГР PPRS ДИАМ.20 ММ	ШТ.	12,0000		1800,00	21600
C2307-16	УГОЛЬНИКИ (ОТВОДЫ)90ГР PPRS ДИАМ.25 ММ	ШТ.	6,0000		2300,00	13800
C2307-21	ПОЛУОТВОДЫ PPRS ДИАМ.20 ММ	ШТ.	8,0000		1800,00	14400
C2307-22	ПОЛУОТВОДЫ PPRS ДИАМ.25 ММ	ШТ.	6,0000		2300,00	13800
C2307-26	ТРОЙНИКИ PPRS ДИАМ.20 ММ	ШТ.	4,0000		2100,00	8400
C2307-27	ТРОЙНИКИ PPRS ДИАМ.25 ММ	ШТ.	6,0000		2600,00	15600
C2307-31	ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ PPRS ДИАМ.25-20-25 ММ	ШТ.	2,0000		2100,00	4200
C2307-36	МУФТЫ PPRS ДИАМ.20 ММ	ШТ.	6,0000		1600,00	9600
C2307-37	МУФТЫ PPRS ДИАМ.25 ММ	ШТ.	8,0000		2100,00	16800
C2307-54	КРЕПЛЕНИЕ (КЛИПСЫ) PPRS ДИАМ.20 ММ	ШТ.	24,0000		1700,00	40800
C2307-55	КРЕПЛЕНИЕ (КЛИПСЫ) PPRS ДИАМ.25 ММ	ШТ.	21,0000		2200,00	46200
C2307-106	КРАН ШАРОВОЙ PPRS ДИАМ.20 ММ	ШТ.	4,0000		18900,00	75600
C2307-107	КРАН ШАРОВОЙ PPRS ДИАМ.25 ММ	ШТ.	2,0000		24800,00	49600
E1701-007-03	УСТАНОВКА БАКОВ ДЛЯ ВОДЫ МАССОЙ 1 Т	10БАКОВ	0,1000		5821916,26	582192
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	266,4	26,64	21854,04	582192
C2307-544	БАКИ ДЛЯ ВОДЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ ЕМКОСТЬЮ 1,0 МЗ	ШТ.	1,0000		1240000,00	1240000
C2307-600	КЛАПАНЫ ПОПЛАВКОВЫЕ	ШТ.	1,0000		48200,00	48200
E1805-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	1,0000		348281,41	348281
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	14,17	14,17	21854,04	309672
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,52	0,52	4656,00	2421
5628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	0,0022	5725000,00	12595
35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ 342А	Т	0,00039	0,00039	14900000,00	5811
52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00127	0,00127	14002000,00	17783
C2307-532	НАСОСЫ/АГРЕГАТЫ/ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А80А2 ДИАМ 25 ММ	ШТ.	1,0000		1240000,00	1240000
E1603-001-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,0800		3089713,44	247177
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	111	8,88	21854,04	194064
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,56	0,3648	950,00	347
38027	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D20 /D*1/2, СТЕНКА 3,4/	М	95,8	7,664	6885,00	52767
C2307-3	АДАПТЕР PPRS С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМ.20 ММ	ШТ.	2,0000		9600,00	19200
C2307-9	АМЕРИКАНКА PPRS С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМ.20 ММ	ШТ.	4,0000		9100,00	36400
C2307-15	УГОЛЬНИКИ (ОТВОДЫ)90ГР PPRS ДИАМ.20 ММ	ШТ.	6,0000		1800,00	10800
C2307-26	ТРОЙНИКИ PPRS ДИАМ.20 ММ	ШТ.	4,0000		2100,00	8400
C2307-54	КРЕПЛЕНИЕ (КЛИПСЫ) PPRS ДИАМ.20 ММ	ШТ.	6,0000		1700,00	10200
C2307-106	КРАН ШАРОВОЙ PPRS ДИАМ.20 ММ	ШТ.	2,0000		18900,00	37800
10803-602-04	МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ (ЕМКОСТНЫХ) НАСТЕННЫХ ОБЪЕМОМ СВЫШЕ 50 ДО 100 Л	ШТ	1,0000		33360,12	33360
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,39	1,39	21854,04	30377
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,26	0,26	950,00	247
49353	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	ШТ	4	4	684,00	2736
C2307-313	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ "ARISTON" НА 100Л	ШТ.	1,0000		1400000,00	1400000
E1604-003-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,3600		2932154,98	1055576
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	72,52	26,1072	21854,04	570548
46186	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	99,8	35,928	13500,00	485028
E1604-003-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,4800		3772004,59	1810562
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	65,74	31,5552	21854,04	689609
46187	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	М	99,8	47,904	23400,00	1120954
C2307-60	МУФТА PPRS ДИАМ.50ММ	ШТ.	4,0000		3450,00	13800
C2307-61	ОТВОДЫ (КОЛЕНА) 90 ГР. PPRS ДИАМ.50ММ	ШТ.	6,0000		4680,00	28080
C2307-62	ОТВОДЫ (КОЛЕНА) 135 ГР. PPRS ДИАМ.50ММ	ШТ.	2,0000		4530,00	9060
C2307-64	ТРОЙНИК PPRS ДИАМ.50X50ММ	ШТ.	4,0000		6840,00	27360
C2307-65	РЕВИЗИЯ PPRS ДИАМ.50ММ	ШТ.	6,0000		7130,00	42780
C2307-66	МУФТА PPRS ДИАМ.100ММ	ШТ.	8,0000		6240,00	49920
C2307-67	ОТВОДЫ (КОЛЕНА) 90 ГР. PPRS ДИАМ.100ММ	ШТ.	12,0000		7360,00	88320
C2307-70	ТРОЙНИК PPRS ДИАМ.100X100ММ	ШТ.	4,0000		9780,00	39120

2	3	4	5	6	7	8
2307-78	КРЕПЛЕНИЕ (КЛИПСЫ) ДИАМ.50ММ	ШТ.	14,0000		4460,00	62440
2307-79	КРЕПЛЕНИЕ (КЛИПСЫ) ДИАМ.100ММ	ШТ.	16,0000		6840,00	109440
Е1701-009-14	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ	0,8000		737329,97	589864
Министр Р.У.З 05.01.21 Ч 2						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	21,63	17,32	21854,04	378512
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,16	950,00	152
15480	ПОДВОДКА ГИБКАЯ	КОМПЛ	20	16	12400,00	198400
30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	3,2	4000,00	12800
2307-210	УМЫВАЛЬНИКИ С ПЬЕДЕСТАЛОМ ФАЯНСОВЫЕ	ШТ.	8,0000		360000,00	2880000
Е1701-001-18	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ МЕЛКИХ	10КОМПЛ	0,2000		237990,50	47598
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	10,89	2,178	21854,04	47598
2307-200	ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ	ШТ.	2,0000		326400,00	652800
Е1701-003-02	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ	0,2000		677609,43	135522
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	30,97	6,194	21854,04	135364
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,06	950,00	57
65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00003	0,000006	16827000,00	101
2307-201	УНИТАЗ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	ШТ.	2,0000		389700,00	779400
Е1701-012-01	УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	10КОМПЛ	0,2000		5271480,87	1054296
Министр Р.У.З 05.01.21 Ч 2						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	17,32	3,464	21854,04	75702
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,04	950,00	38
30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0,8	4000,00	3200
65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,00014	16827000,00	2356
444286	МОЙКА НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	КОМПЛ	10	2	486500,00	973000
Е1701-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	1,0000		154755,98	154756
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	7	7	21854,04	152978
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1	0,1	950,00	95
65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,0001	16827000,00	1683
2307-216	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	ШТ.	8,0000		98700,00	789600
2307-218	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАШНИ	ШТ.	2,0000		198600,00	397200
	ОТОПЛЕНИЕ					
Е1603-001-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,5600		3260850,00	1826076
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	100	56	21854,04	1223826
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,9	2,744	950,00	2607
38028	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D25 /D*3/4, СТЕНКА 4,2/	М	97,8	54,768	10845,00	593959
63936	ТРУБКИ ЗАЩИТНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ	М	7	3,92	1450,00	5684
Е1604-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100М	0,0600		4435561,31	266134
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	121,8	7,308	21854,04	159709
116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	4,64	0,2784	10891,00	3032
30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00051	0,000031	9500000,00	291
38029	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D32 /D*1, СТЕНКА 5,4/	М	93,8	5,628	18007,00	101343
45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,06	0,0036	450000,00	1620
64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,33	0,0198	6980,00	138
Е1604-002-04	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100М	0,7200		6203416,00	4466460
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	162,4	116,928	21854,04	2555349
116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	5,8	4,176	10891,00	45481
30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00103	0,000742	9500000,00	7045
38030	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D40 /D*1 1/4, СТЕНКА 6,7/	М	93,7	67,464	26919,00	1816063
45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,121	0,08712	450000,00	39204
64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,66	0,4752	6980,00	3317
2307-4	АДАПТЕР PPRS С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМ.25 ММ	ШТ.	4,0000		14600,00	58400
2307-5	АДАПТЕР PPRS С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМ.32 ММ	ШТ.	2,0000		18200,00	36400
2307-6	АДАПТЕР PPRS С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМ.40 ММ	ШТ.	8,0000		26800,00	214400
2307-9	АМЕРИКАНКА PPRS С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМ.20 ММ	ШТ.	32,0000		9100,00	291200
2307-10	АМЕРИКАНКА PPRS С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМ.25 ММ	ШТ.	2,0000		13400,00	26800
2307-12	АМЕРИКАНКА PPRS С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМ.40 ММ	ШТ.	2,0000		21700,00	43400
2307-16	УГОЛЬНИКИ (ОТВОДЫ) 90° PPRS ДИАМ.25 ММ	ШТ.	6,0000		2300,00	13800
2307-18	УГОЛЬНИКИ (ОТВОДЫ) 90° PPRS ДИАМ.40 ММ	ШТ.	12,0000		3960,00	47520
2307-27	ТРОЙНИКИ PPRS ДИАМ.25 ММ	ШТ.	36,0000		2600,00	93600
2307-29	ТРОЙНИКИ PPRS ДИАМ.40 ММ	ШТ.	4,0000		4260,00	17040
2307-33	ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ PPRS ДИАМ.40-25-40 ММ	ШТ.	36,0000		3400,00	122400
2307-37	МУФТЫ PPRS ДИАМ.25 ММ	ШТ.	32,0000		2100,00	67200
2307-38	МУФТЫ PPRS ДИАМ.32 ММ	ШТ.	2,0000		2500,00	5000
2307-39	МУФТЫ PPRS ДИАМ.40 ММ	ШТ.	14,0000		3470,00	48580
2307-54	КРЕПЛЕНИЕ (КЛИПСЫ) PPRS ДИАМ.25 ММ	ШТ.	52,0000		2200,00	114400
2307-55	КРЕПЛЕНИЕ (КЛИПСЫ) PPRS ДИАМ.32 ММ	ШТ.	8,0000		2600,00	20800

1	2	3	4	5	6	7	8
94	C2307-56	КРЕПЛЕНИЕ (КЛИПСЫ) PPRS ДИАМ.40 MM	ШТ.	68,0000		3590,00	244120
95	E1605-001-01	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 25 MM	ШТ	32,0000		32125,44	1028014
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,47	47,04	21854,04	1028014
96	C2307-101	КРАН ШАРОВОЙ PPRS ДИАМ.25 MM	ШТ.	32,0000		24800,00	793600
97	E1605-001-02	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 50 MM	ШТ	8,0000		32125,44	257004
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,47	11,76	21854,04	257004
98	C2307-104	КРАН ШАРОВОЙ PPRS ДИАМ.50 MM	ШТ.	8,0000		56600,00	452800
99	E1803-001-02	УСТАНОВКА АЛЮМИНОВЫХ РАДИАТОРОВ	100KBT	0,2900		1509546,02	437768
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	65,6	19,024	21854,04	415751
9.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,21	0,0609	950,00	58
9.3	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0045	0,001305	16827000,00	21959
10	C2307-390	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНОВЫЕ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ, ТЕПЛОВОЙ НОМИНАЛ ОДНОЙ СЕКЦИИ 175 Вт	СЕКЦИЯ.	166,0000		63953,00	10616198
11	C2307-402	ФУРНИТУРА ДЛЯ АЛЮМИНОВЫХ РАДИАТОРОВ	КОМПЛ.	16,0000		32600,00	521600
12	E1807-001-05	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	КОМПЛЕКТ	16,0000		3090,54	49449
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,12	1,92	21854,04	41960
1.2	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00002	0,00032	13338000,00	4268
1.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00001	0,00016	12000000,00	1920
1.4	35567	ОЧЕС ЛЬЯНОЙ	КГ	0,01	0,16	8130,00	1301
13	C2307-403	КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА STD 7073	ШТ.	16,0000		23400,00	374400
14	E1807-002-01 ДОП. 3	УСТАНОВКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ РАДИАТОРНЫХ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ	16,0000		97904,54	1566473
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,38	6,08	21854,04	132873
1.2	87886	ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ РАДИАТОРНЫЕ	КОМПЛЕКТ	1	16	89600,00	1433600
15	E1804-001-02	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,15 М3	БАК	1,0000		586071,78	586072
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	4,03	4,03	21854,04	88072
1.2	52011	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,15 М3	ШТ	1	1	498000,00	498000
16	E65-024-01	ПРОВЕРКА НА ПРОГРЕВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С РЕГУЛИРОВОЙ	100ШТ	0,1600		343764,05	55002
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	15,73	2,5168	21854,04	55002
17	E1607-005-01	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 MM	100М	2,0600		110558,24	227750
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	5,01	10,3206	21854,04	225547
2	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005	0,000103	13338000,00	1374
3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00002	0,000041	12000000,00	494
4	35567	ОЧЕС ЛЬЯНОЙ	КГ	0,02	0,0412	8130,00	335
18	E2601-052-01	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ШТАПЕЛЬНОЙ СТЕКЛОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 40 MM ДУБЛИРОВАННОЙ АЛЮМИННЕВОЙ ФОЛЬГОЙ	100М2	0,0800		4534530,41	362762
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	107,18	8,5744	21854,04	187385
1	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОДИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 MM	Т	0,00304	0,000243	9860000,00	2398
1	44695	ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЙ МАТ РУЛОНЫМ ИЗ ШТАПЕЛЬНОЙ СТЕКЛОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 40 MM ДУБЛИРОВАННОЙ АЛЮМИННЕВОЙ ФОЛЬГОЙ	М2	116	9,28	18640,00	172979
19	E4603-010-04	ПРОБІВКА В БЕТОННЫХ ПОТОЛКАХ ТОЛЩИНОЙ 100 MM ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 CM2	100ШТ	0,0600		467449,42	28047
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	20,5	1,23	21854,04	26880
1	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11,6	0,696	1676,00	1166
20	E69-001-03	ПРОБІВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕПАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ВРУЧНУЮ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕП В: 1,5 КИРПИЧА	100ШТ	0,1200		2615928,59	313911
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	119,7	14,364	21854,04	313911
21	E69-004-01	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В: СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ОШТУКАТУРЕННЫХ	100ШТ	0,1200		1778944,59	213473
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	78,66	9,4392	21854,04	206285
1	12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	М3	0,2	0,024	299529,00	7189
22	E69-004-03	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В: ПЕРЕКРЫТИЯХ ОШТУКАТУРЕННЫХ	100ШТ	0,1200		2144745,23	257369
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	60,65	7,278	21854,04	159054
1	12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	М3	0,3	0,036	299529,00	10783
1	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 MM	Т	0,0005	0,00006	15400000,00	924
1	36056	ПЛОММАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 MM, ТОЛЩИНОЙ 32-40 MM II СОРТА	М3	0,2	0,024	3608695,00	86609
23	E2003-002-02 ДОП. 3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,05 Т	ШТ	4,0000		118230,36	472921
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	5,41	21,64	21854,04	472921
24	C2307-677	ВЕНТИЛЯТОР VENTS M150	ШТ.	4,0000		184200,00	736800
25	E2006-018-01 ДОП. 6	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 4,5 КВт	1 КОНДИЦ ПОНЕР	8,0000		81930,84	655447
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	3,5	28	21854,04	611913
1	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,08	0,64	950,00	608

2	3	4	5	6	7	8
2873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,15	2,8	894,00	2503
30620	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0,1	0,8	48600,00	38880
85342	ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ	Л	0,02	0,16	9640,00	1542
307-681	КОНДИЦИОНЕР ТИПА "ЗИМА-ЛЕТО" №12 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	ШТ.	8,0000		3500000,00	28000000
0803-599-01	УСТАНОВКА ШТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ	ШТ	1,0000		67126,17	67126
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,77	2,77	21854,04	60536
2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,23	1176,00	270
30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,04	0,04	3500,00	140
65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,04	0,04	50000,00	2000
65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРИВИНОВАЯ	КГ	0,124	0,124	27000,00	3348
97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИНКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016	52000,00	832
1512-024	ШТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ НА 12 ОДНОФАЗНЫХ ГРУПП, ТИПА ОШВ-12	ШТ.	1,0000		239000,00	239000
0803-600-02	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ	ШТ	1,0000		19487,82	19488
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,87	0,87	21854,04	19013
30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,00003	0,00003	15827000,00	475
1512-025	ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ	ШТ.	1,0000		4100000,00	4100000
0802-403-03	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	5,2400		919729,48	4819382
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	37	193,88	21854,04	4237061
30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	6,812	15400,00	104905
30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,0524	510000,00	26724
46163	СКОБЫ	100ШТ	28	146,72	250,00	36680
64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	100ШТ	4,9	25,676	2000,00	51352
64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	15,72	15000,00	235800
65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,6288	15000,00	9432
65317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,83	4,3492	27000,00	117428
1512-220	ПРОВОДА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, МАРКИ АППВС С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2X1,50 КВ.ММ	1000М	0,3280		2340000,00	767520
1512-221	ПРОВОДА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, МАРКИ АППВС С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2X2,50 КВ.ММ	1000М	0,1340		2680000,00	359120
1512-222	ПРОВОДА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, МАРКИ АППВС С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2X4,0 КВ.ММ	1000М	0,0620		3420000,00	212040
0802-402-01	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДНЕЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2	100М	0,8400		356198,76	299207
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	15,3	12,852	21854,04	280868
2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,45	2,898	1176,00	3408
64235	ЛЕНТА К226	100М	0,055	0,0462	26450,00	1222
65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,16	0,1344	50000,00	6720
97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИНКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16	0,1344	52000,00	6989
1512-254	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ АВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 3X10+1X6 КВ.ММ	1000М	0,0840		11360000,00	954240
0803-593-1	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДНОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100 ШТ	0,3600		1716853,38	618067
ПУЗ 05.01.21						
2						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	78,56	28,2816	21854,04	618067
1512-115	СВЕТИЛЬНИКИ LED-WHITE, 220В, 18 Вт	ШТ.	30,0000		32348,00	970440
1512-116	СВЕТИЛЬНИКИ LED-WHITE, 220В, 24 Вт	ШТ.	6,0000		53600,00	321600
0803-596-01	УСТАНОВКА ПРОЖЕКТОРОВ С ЛАМНОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт 500	100ШТ	0,0200		4134559,52	82691
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	188	3,76	21854,04	82171
97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИНКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,5	0,01	52000,00	520
1512-140	СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ LED LFL10-30-6000-GREY 30ВМ, 220В, 6000К ELT	ШТ.	2,0000		238600,00	477200
0803-591-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1600		705306,59	112849
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	32,2	5,152	21854,04	112592
30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000504	510000,00	257
1512-101	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 220В,10А	ШТ.	16,0000		9652,00	154432

2	3	4	5	6	7	8
0803-591-05	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0200		718419,01	14368
I	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	32,8	0,656	21854,04	14336
30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000063	510000,00	32
1512-102	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 2-Х КЛАВИШНЫЙ 220В,10А	ШТ.	2,0000		11913,00	23826
0803-591-09	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,3200		856085,42	273947
I	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	38,1	12,192	21854,04	266444
30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,001008	510000,00	514
97117	СТЕКЛОЛЕНТА Липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	КГ	0,42	0,1344	52000,00	6989
1512-104	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В, НА ТОК 10 А	ШТ.	32,0000		10783,00	345056
0803-591-10	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	100ШТ	0,0600		1898666,10	113920
I	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	76,1	4,566	21854,04	99786
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	4,64	0,2784	4656,00	1296
30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	9,76	0,5856	1000,00	586
30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	2,73	0,1638	11511,00	1886
31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0027	0,000162	8640000,00	1400
33746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	Т	0,014	0,00084	7501999,00	6302
35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 мм Э42А	КГ	0,024	0,00144	21200,00	31
64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	9,76	0,5856	4500,00	2635
1512-103	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТРЕХПОЛЮСНАЯ РШ-В-К-30-0-К-25/380 В КОМПЛЕКТЕ С ВІЛКОЙ, ТИП ВШ-В-К-30-0-К-25/380	ШТ.	6,0000		11043,00	66258
1512-150	КОРОБА КУВ-0,1/0,1	ШТ.	24,0000		1680,00	40320
1512-151	КОРОБКА У196	ШТ.	34,0000		1830,00	62220
4603-009-04	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ	100ШТ.	0,0400		1518679,29	60747
I	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	67,22	2,6888	21854,04	58761
2874	ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	42,22	1,6888	1176,00	1986
4603-010-01	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 мм ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 см2	100ШТ	0,0600		331525,79	19892
I	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	15,17	0,9102	21854,04	19892
4603-009-01	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД РАЗМЕРОМ ДО 130X130 мм для ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК И КОРОБОК	100ШТ.	0,1200		791334,79	94960
I	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	36,21	4,3452	21854,04	94960
4603-011-01	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 см2	100М	0,1600		341797,19	54688
I	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	15,64	2,5024	21854,04	54688
МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ И ОБОРУДОВАНИЕ						
00-011	СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ОДИТУМБОВЫЙ	ШТ.	6,0000		458000,00	2748000
00-012	СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ДВУХТУМБОВЫЙ	ШТ.	2,0000		694000,00	1388000
00-013	СТУЛЬЯ ПОЛУМЯГКИЕ	ШТ.	48,0000		158000,00	7584000
00-014	ВЕНЕЛКА ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ	ШТ.	6,0000		56800,00	340800
00-015	ШИРМА МЕДИЦИНСКАЯ 3-СТВОРЧАТАЯ	ШТ.	4,0000		342100,00	1368400
00-016	КУШЕТКА СМОТРОВАЯ	ШТ.	2,0000		679000,00	1358000
00-017	ШКАФ СТАРШЕЙ МЕДСЕСТРЫ	ШТ.	1,0000		1130000,00	1130000
00-018	ШКАФ ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОВ ГРУПП А И Б	ШТ.	1,0000		1680000,00	1680000
00-019	ТУМБОЧКА ПРИКРОВАТНАЯ	ШТ.	12,0000		342000,00	4104000
00-020	ДИВАН КРОВАТЬ ПОЛУМЯГКАЯ	ШТ.	12,0000		1190000,00	14280000
00-021	ШКАФ-КАРТОТЕКА	ШТ.	1,0000		730000,00	730000
00-022	ШКАФ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА	ШТ.	4,0000		1180000,00	4720000
00-023	ШКАФ-СТЕЛЛАЖ	ШТ.	2,0000		1096000,00	2192000
00-024	СТОЛ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ СКЛАДНОЙ	ШТ.	1,0000		468000,00	468000
00-025	ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ	ШТ.	6,0000		984700,00	5908200
00-126	ЖАЛЮЗЫ "КОМБО"	М2	62,0000		236000,00	14632000

РАЗДЕЛ 2. НАДВОРНАЯ УБОРНАЯ

КРОВЛЯ						
58-017-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	0,0900		533020,04	47972
I	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	24,39	2,1951	21854,04	47972
58-001-01	РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100М2	0,0900		331307,25	29818
I	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	15,16	1,3644	21854,04	29818
58-001-02	РАЗБОРКА: СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100М2	0,0900		495649,63	44608
I	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,68	2,0412	21854,04	44608
58-001-04	РАЗБОРКА: МАУЭРЛАТОВ	100М2	0,0900		147077,69	13237
I	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	6,73	0,6057	21854,04	13237
4602-007-01	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3	М3	4,2000		662863,09	2784025
I	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	14,63	61,446	21854,04	1342843
9900	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ	1000ШТ	0,4	1,68	652174,00	1095652

2	3	4	5	6	7	8
12221	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,24	1,008	342787,00	345529
1001-010-01	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	МЗ	0,0400		4458650,13	178346
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,5	0,9	21854,04	19669
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,0092	950,00	9
1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	0,0132	982,00	13
30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,0003	14872000,00	4462
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,00012	15400000,00	1848
32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,000124	2850000,00	353
36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	МЗ	0,93	0,0372	3608695,00	134243
36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	МЗ	0,12	0,0048	3608695,00	17322
36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	МЗ	0,01	0,0004	1068692,00	427
1001-002-01	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	МЗ	0,0600		4592054,30	275523
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	24,09	1,4454	21854,04	31588
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,009	127627,00	1149
1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,44	0,0264	982,00	26
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,000432	15400000,00	6653
32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,038	0,00228	2850000,00	6498
32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00438	0,000263	8565218,00	2251
36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	МЗ	0,16	0,0096	3608695,00	34643
36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	МЗ	0,06	0,0036	3608695,00	12991
36059	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	МЗ	0,83	0,0498	3608695,00	179713
45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00196	0,000118	96400,00	11
E1203-004-03 МИНИСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ	100 М2 КРОВЛИ	0,0900		1174862,64	105738
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	47,23	4,2507	21854,04	92895
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	0,2169	950,00	206
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,29	0,0261	127627,00	3331
30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8x35	ШТ	915	82,35	113,00	9306
E111-011	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ИЗ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2	9,0000		60704,00	546336
E1001-036- ИД.ОП. II ГОСАРХИТЕК СТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2	0,0024		5790078,07	13896
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	161,82	0,388368	21854,04	8487
2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	9,52	0,022848	851,00	19
2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	14,65	0,03516	1176,00	41
76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,00528	16827,00	89
80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	42	0,1008	52174,00	5259
E123-016	СТОИМОСТЬ АЛЮМИННЕВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ	М2	0,2400		453600,00	108864
E1001-037- ИД.ОП. II ГОСАРХИТЕК СТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА АЛЮМИННЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100М2	0,0294		6564720,80	193003
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	89,47	2,63042	21854,04	57485
2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	0,112896	851,00	96
2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,91	0,173754	1176,00	204
31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	15,6702	150,00	2351
76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,056448	16827,00	950
80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	86	2,5284	52174,00	131917
E123-036	АЛЮМИННЕВЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ	М2	2,8400		480000,00	1363200
E1101-011-01 МИНИСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЫКОВ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,0800		1558355,01	124668
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	39,51	3,1608	21854,04	69076
404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	0,7256	655,00	475
12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	МЗ	2,04	0,1632	337726,00	55117

2	3	4	5	6	7	8
E1101-052-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 40X40 CM	100M2	0,0800		6161981,12	492958
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	239,4	19,152	21854,04	418549
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,0672	72437,00	4868
1603	РАСТВОРОМ ЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,53	0,0424	2972,00	126
1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	7,3	0,584	26529,00	15493
31434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,0012	1400000,00	16800
31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,43	0,0344	1028000,00	35563
45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,0016	1100000,00	1760
C127-2	ПЛИТЫ ДЛЯ ПОЛА КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	M2	8,0000		75000,00	600000
E61-002-10	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 M2, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 MM ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	100M2	0,1200		874894,41	104987
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,13	2,6556	21854,04	58036
12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	1,1	0,132	355695,00	46952
E61-002-11	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 M2 ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДО 20 MM	100M2	0,0800		3900007,81	312001
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	142,65	11,412	21854,04	249398
12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	2,2	0,176	355695,00	62602
E61-007-01	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ	100M2	0,0300		9936466,56	298094
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	383,06	11,4918	21854,04	251142
12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	4,4	0,132	355695,00	46952
E1501-019-01	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2	0,2400		9520758,90	2284982
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	228	54,72	21854,04	1195853
12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	M3	1,5	0,36	400107,00	144039
34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	T	0,04	0,0096	621932,00	5971
44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	M2	100	24	39130,00	939120
РАЗДЕЛ 3. КОТЕЛЬНАЯ						
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ						
E0102-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100M3	0,0100		3365522,16	33655
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	154	1,54	21854,04	33655
E0801-002-03 ЮП. 3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	M3	0,3000		110286,94	33086
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,5	0,75	21854,04	16391
9249	ГРАВИЙ	M3	1,28	0,384	43478,00	16696
E0802-001-03	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	M3	6,4000		457556,56	2928362
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	5,66	36,224	21854,04	791641
9910	КИРПИЧ И КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МАРКИ 100	1000ШТ	0,4	2,56	652174,00	1669565
12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	M3	0,241	1,5424	295389,00	455608
36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 MM, ТОЛЩИНОЙ 40-75 MM, IV СОРТА	M3	0,0005	0,0032	3608695,00	11548
E0601-035-01	УСТРОЙСТВО Ж/Б ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ	100M3	0,0080		68494384,11	547955
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	1016,26	8,13008	21854,04	177675
403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ.-Ч	49,09	0,39272	1081,00	425
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,00672	127627,00	858
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	208,25	1,666	4656,00	7757
6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА B15 /M-200/ ФРАКЦИИ 5-20 MM	M3	101,5	0,812	328110,00	266425
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,037	0,000296	15400000,00	4558
32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 MM	T	0,25	0,002	8565218,00	17130
35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 MM Э42	T	0,25	0,002	14900000,00	29800
36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 MM, ТОЛЩИНОЙ 44 MM И БОЛЕЕ, III СОРТА	M3	0,81	0,00648	3608695,00	23384
51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 MM	M2	77,9	0,6232	32000,00	19942
124-1	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 MM	T	0,0100		8565218,00	85652
124-4	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 12 MM	T	0,0400		8086959,00	323478
1001-010-01	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	M3	0,2000		4458650,13	891730
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,5	4,5	21854,04	98343
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,046	950,00	44
1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	0,066	982,00	65
30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	T	0,0075	0,0015	14872000,00	22308
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,003	0,0006	15400000,00	9240
32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	T	0,0031	0,00062	2850000,00	1767

2	3	4	5	6	7	8
36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	МЗ	0,93	0,186	3608695,00	671217
36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	МЗ	0,12	0,024	3608695,00	86609
36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	МЗ	0,01	0,002	1068692,00	2137
E1001-083-02	УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НАСТИЛА РАБОЧЕГО ТОЛЩИНОЙ 25 ММ РАЗРЕЖЕННОГО	100М2	0,0640		8254622,67	528296
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	23,33	1,49312	21854,04	32631
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,46	0,02944	127627,00	3757
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,007	0,000448	15400000,00	6899
36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	2,1	0,1344	3608695,00	485009
E1201-015-03 МШНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДочной в один слой	100М2	0,0640		994789,52	63667
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	7,84	0,50176	21854,04	10965
31907	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б	М2	110	7,04	4870,00	34285
32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,05	0,0032	5755077,00	18416
E1201-026-02 МШНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЫЖКИ ГРУНТОВО-САМАННОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2 ПОКРЫТ ИЯ	0,0030		383355,81	1150
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	13,72	0,04116	21854,04	900
3491	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 5 Т	МАШ.-Ч	0,54	0,00162	97997,00	159
12384	ГРУНТОВО-САМАННАЯ СМЕСЬ	МЗ	2,04	0,00612	15000,00	92
E1001-010-01	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	МЗ	0,0600		4458650,13	267519
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,5	1,35	21854,04	29503
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,0138	950,00	13
1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	0,0198	982,00	19
30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,00045	14872000,00	6692
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,00018	15400000,00	2772
32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,000186	2850000,00	530
36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	МЗ	0,93	0,0558	3608695,00	201365
36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	МЗ	0,12	0,0072	3608695,00	25983
36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	МЗ	0,01	0,0006	1068692,00	641
E1001-002-01	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	МЗ	0,0900		4592054,30	413285
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	24,09	2,1681	21854,04	47382
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0135	127627,00	1723
1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,44	0,0396	982,00	39
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,000648	15400000,00	9979
32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,038	0,00342	2850000,00	9747
32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00438	0,000394	8565218,00	3376
36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	МЗ	0,16	0,0144	3608695,00	51965
36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	МЗ	0,06	0,0054	3608695,00	19487
36059	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	МЗ	0,83	0,0747	3608695,00	269570
45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00196	0,000176	96400,00	17
E1001-002-01	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ	МЗ	0,0400		4592054,30	183682
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	24,09	0,9636	21854,04	21059
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,006	127627,00	766
1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,44	0,0176	982,00	17
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,000288	15400000,00	4435
32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,038	0,00152	2850000,00	4332
32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00438	0,000175	8565218,00	1501
36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	МЗ	0,16	0,0064	3608695,00	23096
36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	МЗ	0,06	0,0024	3608695,00	8661
36059	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	МЗ	0,83	0,0332	3608695,00	119809
45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00196	0,000078	96400,00	8
E1203-004-03 МШНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ	100 М2 КРОВЛИ	0,1100		1174862,64	129235
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	47,23	5,1953	21854,04	113538
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	0,2651	950,00	252

2	3	4	5	6	7	8
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,29	0,0319	127627,00	4071
30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	915	100,65	113,00	11373
C111-011	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ИЗ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	M2	12,0000		60704,00	728448
E1001-036-01, ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТУРНОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 M2	0,0048		5790078,07	27792
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	161,82	0,776736	21854,04	16975
2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	9,52	0,045696	851,00	39
2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	14,65	0,07032	1176,00	83
76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,01056	16827,00	178
80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	42	0,2016	52174,00	10518
C123-016	СТОИМОСТЬ АЛЮМИНОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ	M2	0,4800		453600,00	217728
E0904-014-01 ДОП. 4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	M2	2,4000		114414,56	274595
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	4,47	10,728	21854,04	234450
1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,288	1327,00	382
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,29	0,696	4656,00	3241
3325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,27	0,648	1176,00	762
35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	T	0,001	0,0024	14900000,00	35760
C123-200	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	M2	2,4000		398800,00	957120
E1101-002-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	M3	0,9000		150695,79	135626
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,4	2,16	21854,04	47205
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,081	72437,00	5867
660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	0,414	76681,00	31746
1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	0,837	862,00	721
45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	M3	1,28	1,152	43478,00	50087
E1101-002-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	M3	0,6500		340470,82	221306
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,8	1,17	21854,04	25569
404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	0,312	655,00	204
6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	M3	1,02	0,663	293873,00	194838
36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	M3	0,001	0,00065	1068692,00	695
E1101-015-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	0,0640		1675405,30	107226
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	30,13	1,92832	21854,04	42142
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,08	0,06912	72437,00	5007
404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	3,25	0,208	655,00	136
12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	M3	2,04	0,13056	337726,00	44094
45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	M3	3,06	0,19584	80922,00	15848
E1501-047-08	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 5 СМ, С УСТАНОВКОЙ НАШЕЛЬНИКОВ	100M2	0,0600		18045838,32	1082750
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	590,7	35,442	21854,04	774551
3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,35	0,321	950,00	305
3302	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,18	0,0108	248,00	3
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,0041	0,000246	15400000,00	3788
32453	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	M2	103	6,18	12420,00	76756
36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	M3	1,05	0,063	3608695,00	227348
E1502-015-05	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100M2	0,2800		2504122,76	701154
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	74,24	20,7872	21854,04	454284
12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,2	0,056	355695,00	19919
12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	M3	1,58	0,4424	470392,30	208102
30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	T	0,00012	0,000034	15400000,00	517
33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	M2	5,28	1,4784	12400,00	18332
E1502-031-01	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,0200		6517791,79	130356
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	204,06	4,0812	21854,04	89191
12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,1	0,002	355695,00	711

1	2	3	4	5	6	7	8
12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	M3	4,3	0,086	470392,30	40454	
E1502-019-08 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100M2	0,0640		2693632,62	172392	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	68,1	4,3584	21854,04	95249	
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,95	0,1248	950,00	119	
12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,962	0,061568	960000,00	59105	
31434	ГРУНТОВКА	T	0,02	0,00128	1400000,00	17920	
E1502-019-12 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. K=8	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ	100M2	0,0640		-1812020,12	-115969	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	49,04	3,13856	-21854,04	-68590	
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,56	0,09984	-950,00	-95	
12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,7696	0,049254	-960000,00	-47284	
E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕП	100M2	0,2800		2269412,74	635436	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	56	15,68	21854,04	342671	
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	0,4676	950,00	444	
12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,825	0,231	960000,00	221760	
31434	ГРУНТОВКА	T	0,018	0,00504	1400000,00	70560	
E1502-019-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100M2	0,2800		-1509030,80	-422529	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	40	11,2	-21854,04	-244765	
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,336	0,37408	-950,00	-355	
12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,66	0,1848	-960000,00	-177408	
E1504-005-06 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	0,0640		1129769,54	72305	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	28,6	1,8304	21854,04	40002	
31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,069	0,004416	7000000,00	30912	
31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,0055	0,000352	960000,00	338	
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,05376	19600,00	1054	
E1504-005-05 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕП	100M2	0,2800		1017575,16	284921	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	25,41	7,1148	21854,04	155487	
31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,063	0,01764	7000000,00	123480	
31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,005	0,0014	960000,00	1344	
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,2352	19600,00	4610	
ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ							
E1608-001-03	ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ УГЛЕРОДИСТЫХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ: 25	100M	0,0800		4339853,38	347188	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	60,25	4,82	21854,04	105336	
1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,6	0,368	1327,00	488	
2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	19,71	1,5768	1077,00	1698	
32533	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2 ММ	T	0,00165	0,000132	17354000,00	2291	
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	M3	2,6	0,208	11740,00	2442	
34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	M3	0,85	0,068	6000,00	408	
37015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ) ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	M	98,5	7,88	26499,00	208812	
37017	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ) ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	M	7,3	0,584	42577,00	24865	
61706	ШЛИФКРУГИ	ШТ	1,45	0,116	6200,00	719	
69434	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	T	0,00043	0,000034	3730000,00	128	
E1602-001-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100M	0,0800		733864,69	58709	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	32,97	2,6376	21854,04	57642	
2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,15	0,092	1077,00	99	
32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	T	0,00017	0,000014	17350000,00	236	
34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	T	0,00013	0,00001	4500000,00	468	
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	M3	0,281	0,02248	11740,00	264	

2	3	4	5	6	7	8
1608-001-06	ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ УГЛЕРОДИСТЫХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ: 50	100М	0,1600		6922205,58	1107553
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	72,72	11,6352	21854,04	254276
1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,51	0,7216	1327,00	958
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	30,78	4,9248	4656,00	22930
2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,42	0,3872	1077,00	417
32533	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,0005	0,00008	17354000,00	1388
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,7	0,112	11740,00	1315
34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,4	0,064	6000,00	384
35316	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э55	Т	0,0052	0,000832	14900000,00	12397
37018	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ) ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	99	15,84	51210,00	811166
61706	ШЛИФКРУГИ	ШТ	2,1	0,336	6200,00	2083
69434	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	Т	0,0004	0,000064	3730000,00	239
С2307-141	ГНУТЫЙ ОТВОД ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ.	4,0000		32500,00	130000
Е1602-001-06	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,1600		929569,03	148731
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	40,92	6,5472	21854,04	143083
2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,67	0,2672	1077,00	288
32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00026	0,000042	17350000,00	722
34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00053	0,000085	45000000,00	3816
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,438	0,07008	11740,00	823
Е1605-001-01	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ШТ	2,0000		32125,44	64251
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,47	2,94	21854,04	64251
С2307-101	КРАН ШАРОВОЙ РРРС ДИАМ.25 ММ	ШТ.	2,0000		24800,00	49600
Е1605-001-02	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	4,0000		32125,44	128502
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,47	5,88	21854,04	128502
С2307-104	КРАН ШАРОВОЙ РРРС ДИАМ.50 ММ	ШТ.	4,0000		56600,00	226400
Е1804-001-02	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.15 МЗ	БАК	1,0000		586071,78	586072
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	4,03	4,03	21854,04	88072
52011	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,15 МЗ	ШТ	1	1	498000,00	498000
Е1801-002-02	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВт [ГКАЛ/Ч], ДО 0,31 [0,27]	КОТЕЛ	1,0000		1392924,10	1392924
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	58,21	58,21	21854,04	1272124
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,69	0,69	127627,00	88063
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,01	2,01	4656,00	9359
30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМНЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00008	0,00008	13338000,00	1067
31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00004	0,00004	12000000,00	480
35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00138	0,00138	14900000,00	20562
35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,04	0,04	8130,00	325
45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,27	0,27	3500,00	945
С2307-504	КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ МОЩНОСТЬЮ 80 КВт /ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО/	КОТЕЛ	1,0000		12782609,00	12782609
Е0903-029-01	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КАРКАСА ДЫМОВОЙ ТРУБЫ	Т	0,1200		930027,82	111603
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	32,37	3,8844	21854,04	84890
1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,29	0,0348	1327,00	46
1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	9,62	1,1544	11102,00	12816
2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,68	0,2016	1077,00	217
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000001	15400000,00	18
31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000037	13240000,00	493
31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000072	6268000,00	451
32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000004	8565218,00	31
33816	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	Т	0,00194	0,000233	9860000,00	2295
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,37	0,1644	11740,00	1930
35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,004	0,00048	14900000,00	7152
35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000012	2640000,00	32
44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,07	0,0084	4150,00	35
45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,41	0,0492	3260,00	160
50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ С ВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,001	0,00012	7478261,00	897

2	3	4	5	6	7	8
96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКА МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,002244	62000,00	139
C2307-153	ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 250ММ	М	6,0000		267200,00	1603200
C2307-554	КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР С ВЗРЫВНЫМ КЛАПАНОМ	ШТ.	1,0000		697500,00	697500
E1805-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0,1 Т	НАСОС	1,0000		330498,87	330499
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	14,17	14,17	21854,04	309672
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,52	0,52	4656,00	2421
5628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ,	Т	0,0022	0,0022	5725000,00	12595
35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00039	0,00039	14900000,00	5811
C2307-531	НАСОСЫ/АГРЕГАТЫ/ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А80А2 ДИАМ 20 ММ	ШТ.	1,0000		864000,00	864000
C2307-535	НАСОС ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ П 30000Б/МНН МАРКИ К-50-32-125	ШТ.	1,0000		3896000,00	3896000
E1807-001-02	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛЕ	2,0000		5275,95	10552
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,22	0,44	21854,04	9616
30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00002	0,00004	13338000,00	534
31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00001	0,00002	12000000,00	240
35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,01	0,02	8130,00	163
C2307-553	МАНОМЕТР МП-4У	ШТ.	2,0000		304800,00	609600
E1807-001-04	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ И УГЛОВЫХ	КОМПЛЕ	2,0000		7242,81	14486
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,31	0,62	21854,04	13550
30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00002	0,00004	13338000,00	534
31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00001	0,00002	12000000,00	240
35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,01	0,02	8130,00	163
C2307-552	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ТТМП4-2-260-103	ШТ.	2,0000		286400,00	572800
E1504-030-04	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ И ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	100М2	0,0200		1913651,80	38273
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	71,06	1,4212	21854,04	31059
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0002	18892,00	4
31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,054	12000,00	648
43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,000492	13338000,00	6562
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
Ц0803-599-01	УСТАНОВКА ШИТА УПРАВЛЕНИЯ	ШТ.	1,0000		67126,17	67126
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,77	2,77	21854,04	60536
2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,23	1176,00	270
30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,04	0,04	3500,00	140
65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,04	0,04	50000,00	2000
65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124	27000,00	3348
97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016	52000,00	832
C1512-022	ШИТ ПР8501-046	ШТ.	1,0000		947300,00	947300
Ц0802-402-01	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2	100М	0,2400		411109,96	98666
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	15,3	3,672	21854,04	80248
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,7	0,648	4656,00	3017
2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,45	0,828	1176,00	974
35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,9	0,456	21200,00	9667
45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,02	0,0048	28000,00	134
64235	ЛЕНТА К226	100М	0,055	0,0132	26450,00	349
64848	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	0,3	0,072	5000,00	360
65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,16	0,0384	50000,00	1920
97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16	0,0384	52000,00	1997
1512-271	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5 КВ.ММ	1000М	0,0140		4762000,00	66668
1512-273	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 3Х4+1Х2,5 КВ.ММ	1000М	0,0080		5970000,00	47760
Ц0803-592-02	ПАТРОН ПОДВЕСНОЙ	100ШТ	0,0100		1287974,92	12880
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	57,9	0,579	21854,04	12653
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,96	0,0696	950,00	66
64080	КРЮК	ШТ	102	1,02	42,00	43
64931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	1,02	0,0102	11500,00	117
1512-132	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ СВЕТОДИОДНАЯ 18 Вт 220 В	ШТ.	1,0000		19600,00	19600

2	3	4	5	6	7	8
10803-591-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0100		705306,59	7053
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	32,2	0,322	21854,04	7037
30854	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000032	510000,00	16
С1512-101	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 220В,10А	ШТ.	1,0000		16900,00	16900
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА					
E0102-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,0300		3365522,16	100966
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	154	4,62	21854,04	100966
E0102-061-01	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100МЗ	0,0300		1934082,54	58022
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	88,5	2,655	21854,04	58022
E1604-002-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,2400		3990724,87	957774
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	149,64	35,9136	21854,04	784857
116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	8,12	1,9488	10891,00	21224
30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00059	0,000142	9500000,00	1345
31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,2	0,048	83820,00	4023
38016	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D25 /D*3/4, СТЕНКА 2,3/	М	92,9	22,296	6200,00	138235
45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,069	0,01656	450000,00	7452
64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,38	0,0912	6980,00	637
E1605-001-01	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ШТ	2,0000		32125,44	64251
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,47	2,94	21854,04	64251
С2307-112	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ РУ16 ДИАМ.15 ММ	ШТ.	2,0000		26890,00	53780
E1805-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	1,0000		348281,41	348281
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	14,17	14,17	21854,04	309672
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,52	0,52	4656,00	2421
5628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	0,0022	5725000,00	12595
35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00039	0,00039	14900000,00	5811
52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00127	0,00127	14002000,00	17783
С2307-532	НАСОСЫ /АГРЕГАТЫ/ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНOSTУПЕНЧАТЫЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А80А2 ДИАМ 25 ММ	ШТ.	1,0000		1240000,00	1240000
РАЗДЕЛ 4. ВЫГРЕБ ЕМКОСТЬЮ 15 МЗ						
E0101-018-05 ДОП. 3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ ДО 500 МЗ, ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000МЗ	0,0362		5720048,82	207066
2288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 МЗ	МАШ.-Ч	69,62	2,52024	82161,00	207066
E310-1005	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	29,0000		4716,79	136787
163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,0613	1,7777	76946,00	136787
E0102-057-02 ТЧ П.3.187 КЭТР=1,2	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100МЗ	0,0200		4846351,91	96927
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	184,8	4,4352	21854,04	96927
E0102-061-01	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100МЗ	0,0600		1934082,54	116045
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	88,5	5,31	21854,04	116045
E0801-002-03 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	МЗ	1,2000		110286,94	132344
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,5	3	21854,04	65562
9249	ГРАВИЙ	МЗ	1,28	1,536	43478,00	66782
E0601-001-01 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100МЗ	0,0096		33960661,20	326022
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	180	1,728	21854,04	37764
403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	48	0,4608	1081,00	498
6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	102	0,9792	293873,00	287760
E0601-062-04	УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ВЫГРЕБА	100МЗ	0,1150		53626146,93	6167007
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	729,12	83,8488	21854,04	1832435
403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	36,51	4,19865	1081,00	4539
1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,35	0,04025	916,00	37
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	52,53	6,04095	4656,00	28127
6317	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	101,5	11,6725	297427,00	3471717
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,048	0,00552	15400000,00	85008
32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,1	0,0115	8565218,00	98500
35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,047	0,005405	14900000,00	80535
35328	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э46	Т	0,021	0,002415	14900000,00	35984

2	3	4	5	6	7	8
36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	МЗ	0,3	0,0345	950000,00	32775
36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,92	0,1058	3608695,00	381800
51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	31,4	3,611	32000,00	115552
C124-1	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0900		9860000,00	887400
C124-23	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ	Т	0,5800		9860000,00	5718800
E0601-041-07 ДОП. II ГОСАРХИТЕКТ СТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж/Б ПОКРЫТИЙ ВЫГРЕБА	100МЗ	0,0182		105027961,77	1911509
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	1675,6	30,496	21854,04	666459
404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	84,49	1,53772	655,00	1007
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,09	0,019838	127627,00	2532
1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	3,8	0,06916	916,00	63
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	199,92	3,63854	4656,00	16941
6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	101,5	1,8473	328110,00	606118
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,048	0,000874	1540000,00	13453
32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,2	0,00364	8565218,00	31177
35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,24	0,004368	14900000,00	65083
36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	1,91	0,034762	3608695,00	125445
36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	4,48	0,081536	3608695,00	294239
51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	152,8	2,78096	32000,00	88991
C124-1	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0300		9860000,00	295800
C124-22	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,1400		9860000,00	1380400
E1202-002-02 МШНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,2400		2064002,58	495361
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	29,9	7,176	21854,04	156825
913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,48	3164,00	1519
32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,05856	5755077,00	337017
E1202-002-03 МШНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,2400		1852246,61	444539
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	20,5	4,92	21854,04	107522
32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,05856	5755077,00	337017
РАЗДЕЛ 5. ОГРАЖДЕНИЕ						
E61-010-03	ОГРАЖДЕНИЕ РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	1,6200		4896552,03	7932414
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	188,25	304,965	21854,04	6664717
12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	2,2	3,564	355695,00	1267697
E61-010-04	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	100М2	1,1800		1094527,51	1291542
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	32,18	37,9724	21854,04	829850
12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,1	1,298	355695,00	461692
E61-017-01	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОКОЛЯ	100М2	0,2400		6360354,47	1526485
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	250,76	60,1824	21854,04	1315229
12135	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	МЗ	2,2	0,528	400107,00	211256
E61-017-02	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИ ШТУКАТУРКЕ ПОКОЛЯ	100М2	0,1800		1202386,62	216430
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	34,88	6,2784	21854,04	137208
12135	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	МЗ	1,1	0,198	400107,00	79221
E1502-039-03 ДОП. II ГОСАРХИТЕКТ СТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННОМУ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СЛОИШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 200 КГ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100 М2	2,0600		3508167,10	7226824
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	90	185,4	21854,04	4051739
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,59	1,2154	950,00	1155
1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9	18,34	1327,00	24603

2	3	4	5	6	7	8
2517	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ РАСПЫЛЕНИЕМ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ 500 МЗ/Ч МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	16,06	33,0836	--	--
31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	41,2	6870,00	283044
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	1,03	19600,00	20188
46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	ШТ	4	8,24	8000,00	65920
442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	78,28	13200,00	1033296
443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	200	412	4240,00	1746880
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА						
Е0904-015-02 ДОП. 6	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ	100М2	0,1200		6316523,97	757983
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	224,4	26,928	21854,04	588486
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	9,13	1,0956	127627,00	139828
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	15,98	1,9176	4656,00	8928
35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,0116	0,001392	14900000,00	20741
С121-703	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТЧАТЫХ РАСПАШНЫХ ВОРОТ	М2	12,0000		486900,00	5842800
Е1504-030-04	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОРОТ	100М2	0,1200		1913651,80	229638
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	71,06	8,5272	21854,04	186354
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0012	18892,00	23
31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,324	12000,00	3888
43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,002952	13338000,00	39374

РАЗДЕЛ 6. БЛАГОУСТРОЙСТВО**ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОНА**

Е0601-030-02	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ БОРДЮРОВ	100М3	0,0230		100791067,77	2318195
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	1773,1	40,7813	21854,04	891236
403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	88,66	2,03918	1081,00	2204
1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	3,99	0,09177	916,00	84
6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	102	2,346	328110,00	769746
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,17	0,00391	15400000,00	60214
36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,41	0,00943	3608695,00	34030
36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	4,76	0,10948	3608695,00	395080
51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	225	5,175	32000,00	165600
Е0801-002-03 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ	М3	22,5000		110286,94	2481456
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,5	56,25	21854,04	1229290
9249	ГРАВИЙ	М3	1,28	28,8	43478,00	1252166
Е0601-001-01 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ	100М3	0,1530		37400947,20	5722345
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	180	27,54	21854,04	601860
6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	102	15,606	328110,00	5120485
Е1101-015-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	1,5300		1675405,30	2563370
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	30,13	46,0989	21854,04	1007447
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,08	1,6524	72437,00	119695
404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	3,25	4,9725	655,00	3257
12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	2,04	3,1212	337726,00	1054110
45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	3,06	4,6818	80922,00	378861
Е1101-015-08 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	1,5300		273339,55	418210
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	10,8	16,524	21854,04	361116
34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,06	0,0918	621932,00	57093
ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ						
Е0801-002-03 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ	М3	24,3000		110286,94	2679973
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,5	60,75	21854,04	1327633
9249	ГРАВИЙ	М3	1,28	31,104	43478,00	1352340
Е2713-006-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ВРУЧНУЮ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТОК СЛОЖНОЙ ФИГУРНОЙ ФОРМЫ БЕЗ КРАСИТЕЛЯ ПРИ УКЛАДКЕ 50 ШТ НА 1 М2	100М2	1,6200		11357582,65	18399284
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	158,65	257,013	21854,04	5616772
9203	БРУСЧАТКА	М2	105	170,1	55000,00	9355500
12397	СМЕСЬ СУХАЯ РАСТВОРНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ МАРКИ 100	М3	6,12	9,9144	345660,00	3427012
Е2702-010-02	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100М	0,8900		1546151,59	1376075
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	69,8	62,122	21854,04	1357617

2	3	4	5	6	7	8
12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	0,06	0,0534	345660,00	18458
C101-151	БОРДЮРНЫЕ КАМНИ ЦВЕТНЫЕ 110X40 ММ	М	89,0000		16200,00	1441800
C1580-050	СКАМЕЙКИ МЕТАЛЛОДЕРЕВЯННЫЕ 2000X400 С ЗОНТОМ	шт.	6,0000		795000,00	4770000
ТО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ		СУМ				706163671
В том числе:						
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		СУМ				129798009
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		СУМ				129798009
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		СУМ				6640132
МАТЕРИАЛЫ -		СУМ				648857
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		СУМ				5981726
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		СУМ				6640132
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				274
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		СУМ				5981726
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		СУМ				541939696
МАТЕРИАЛЫ -		СУМ				124103459
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		СУМ				163011209
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		СУМ				180650412
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		СУМ				66647614
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		СУМ				541939696
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				7459
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		СУМ				163011209
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		СУМ				2240564
МАТЕРИАЛЫ -		СУМ				87131
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		СУМ				1985123
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		СУМ				2240564
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				91
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		СУМ				1985123
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		СУМ				25545270
МАТЕРИАЛЫ -		СУМ				9561023
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		СУМ				15723549
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		СУМ				25545270
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				719
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		СУМ				15723549
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ		СУМ				706163671
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				8543
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		СУМ				186701607

А. КАДЫРОВ

СОСТАВИЛ






"Tasdiqlayman"

Борис Т.Б. Бонина
"21" ноябрь 2022 йил.

NUQSON DALOLATNOMASI

"21" ноябрь 2022 йил.

Norin tumani

Bizlarkim, quyidagi Imzo chekuvchi hay'at a'zolari:

Норин ТТБ бунёдсари Ш. Собиржанов, бош ҳисобчи З. Аб
дуллаҳ каров, илҳисора Д. Исраф, туриниш мукаддиси
Ш. Абдураҳимов, келмак илҳисори Ш. Абдураҳимов

ushbu dalolatnomani shu haqda tuzdikkim Norin tuman TTBga qarashli "Marg'izor" oilaviy shifokorlik punkti ta'mirlashda quyidagi ishlarni bajarish kerakligi aniqlandi:

T/r	Bajariladigan ishlar nomi	O'lchov birligi	Soni	Izoh
1	2	3	4	5
	Bino			
	Demontaj ishlari			
1	SHifer tomni buzish	m2	308	
2	Tom obreshetkasini buzish	m2	308	
3	Tom stropilasini buzish	m2	308	
4	Tom maueralatnini buzish	m2	308	
5	Fanera shipni (potolokni) buzish	m2	194	
6	Derazalarni buzish	m2	33,96	
7	Eshiklarni buzish	m2	31,59	
8	Taxta polni buzish	m2	194	
9	Taxta pol lagasini buzish	m2	194	
10	Lignoleum polni buzish	m2	92	
	Devorlar			
11	G'isht devorda eshik va deraza o'rnini ochish	m3	2,26	
12	Eshik va deraza o'rnini g'isht bilan urish	m3	2,14	
	Tom orayopmasi			
13	Tomni mineral momiq issiqlik saqllovchi qatlam to'shash	m2	194	
14	Tomni ko'piklantirilgan polietilen "ISOCOM" issiqlik saqllovchi qatlam	m2	194	
15	Tomga sementli qorishmali qoplama qoplash	m2	194	
16	Tomga sementli qorishmali qoplamaga setka armatura qo'llash	t	0,286	
	Tom			
17	Tom parapetlarni g'ishtdan urish	m3	10,56	
18	G'isht urishda devorda armatura qo'llash	t	0,06	
19	Monolit temir-beton seysmik belbog' quyish	m3	3,16	
20	Diametri 16 mmli A-III klassli armaturalarni o'rnatish	t	0,91	

1	2	3	4	5
21	Tom karkasi elementlarini brusdan o'rnatish			
22	Stropila o'rnatish	m3	3,01	
23	YOg'och obreshetka o'rnatish	m3	3,08	
24	Metall profnastildan tom qilish	m3	1,99	
25	Tomga tunukadan konek profil o'rnatish	m2	318	
26	Tomga tunukadan tarnov o'rnatish	m	22	
27	YOg'in suvi quvurini (vodostohnaya truba) o'rnatish	m	44	
28	YOg'in suvi quvuri chig'anog'ini o'rnatish	m	35	
29	Kamizlarni qoplama bilan qoplash uchun montaj profili o'rnatish	dona	4	
30	Kamizlarni dekorativ panel "Alyupan" qoplamasi bilan qoplash	m2	29	
	<u>Deraza</u>			
31	PVX deraza blogini o'rnatish	m2	29,18	
32	PVXli deraza osti taxtasini (podokonnnye doski) o'rnatish	m	14,1	
	<u>Eshiklar</u>			
33	MDF eshik bloklarni o'rnatish	m2	18,34	
34	Eshiklarga qulf o'rnatish	dona	8	
35	MDF nalichnik o'rnatish	m	19	
36	PVX eshik bloklarini o'rnatish	m2	6,99	
	<u>Vitralar</u>			
37	PVX profilni vitrajlarini o'rnatish	m2	28,3	
	<u>Pollar</u>			
38	Polga shag'al to'shama to'shash	m3	116,2	
	<u>Keramogranitli pollar</u>			
39	Polga beton to'shama to'shash	m3	2,3	
40	Sementli qoplama qilish	m2	23	
41	Keramogranit plitalardan pol to'shash	m2	23	
42	Plastik plintus o'rnatish	m	18	
	<u>"Italgranit" plitasidan pol</u>			
43	Polga beton to'shama to'shash	m3	4,26	
44	Sementli qoplama qilish	m2	42,6	
45	"Italgranit" plitasidan pol to'shash	m2	42,6	
46	Plastik plintus o'rnatish	m	48	
	<u>Parket pol</u>			
47	Polga beton to'shama to'shash	m3	12,8	
48	Ko'pirtirilgan polietilendan issiqlik qoplamasi qilish	m2	128	
49	Sementli qoplama qilish	m2	128	
50	"TARKETT" tipli parket taxtalardan pol qilish	m2	128	
51	Plastik plintus o'rnatish	m	116	
	<u>Pardadevor</u>			
52	Ikki tomonini gipsokarton bilan qoplab pardadevor qilish	m2	18	
	<u>Ichki pardoqlash</u>			
53	SHipni (potolokni) gipsokarton bilan qoplash	m2	194	
54	Devorni sirlangan keramik plitka bilan qoplash	m2	247	
55	Devor suvog'ini ko'chirish	m2	516	

1	2	3	4	5
56	Ichki devorni sement-ohak qorishma bilan suvoq qilish	m2	516	
57	Ichki devor ta'mir suvog'ida qo'shimcha qatlam qilish	m2	394	
58	Ichki devor qiyaliklarini (otkos) suvoq qilish	m2	24	
59	SHipni (potolok) shpatlevka qilish	m2	194	
60	Devorni shpatlevka qilish	m2	473	
61	Devorni shpatlevka qilishda tunukali burchaklik qo'llash	m	60	
62	Balandligi 100 mmgacha bo'lgan penoplast tasma (погонный) detallarni o'rnatish	m	186	
63	Devorni suv-emulsiyalı bo'yoq bilan bo'yash	m2	261	
64	SHipni (potolok) suv-emulsiyalı bo'yoq bilan bo'yash	m2	112	
65	SHipni (potolok) moybo'yoq bilan bo'yash	m2	81	
66	Devorlarni moybo'yoq bilan bo'yash	m2	112	
	<u>Tashqi pardoqlash</u>			
67	Bino tashqi devorini issiqlik qoplamasi bilan qoplash	m2	122	
68	Tashqi devorni quruq korishma bilan suvoq qilish	m2	122	
69	Tashqi otkoslarni ta'mir suvoq qilish	m2	18	
70	Sokol ta'mir suvog' qilish	m2	19	
71	Sokolni ta'mir suvog'ida qo'shimcha qatlam qoplash	m2	11	
72	Bino tashqi fasadini "Travertin" simon qoplama bilan pardoqlash	m2	248	
73	Bino sokolini keramogranit plitka bilan qoplash	m2	9,8	
	<u>Kozerok</u>			
74	SHifer tomni buzish	m2	12	
75	Kozerokni yog'och elementlarini buzib olish	m3	1,04	
76	Peshayvon (kozerok) temir konstruksiyasini o'rnatish	t	0,779	
77	Peshayvon (kozerok) temir konstruksiyasini moybo'yoq bilan bo'yash	m2	7	
78	YOg'och obreshetka o'rnatish	m3	0,06	
79	Peshayvon (kozerok) tepasini profnastil bilan qoplash	m2	21	
80	SHipni qoplama bilan qoplash uchun montaj profili o'rnatish	m2	35	
81	SHipni dekorativ panel "Alyupan" qoplamasi bilan qoplash	m2	36	
82	Bo'rtma harfli logotip o'rnatish	dona	1	
	<u>Pillapoya</u>			
83	Pillapoyaga shag'al to'shama to'shash	m3	5,4	
84	Monolit betondan pillapoya quyish	m3	4,7	
85	Temir tutqichni o'rnatish	m	7	
86	Zinapoya tutqichini moybo'yoq bilan bo'yash	m2	7	
87	Pillapoyani suvash	m2	12	
88	Pillapoyani moybo'yoq bilan bo'yash	m2	12	
89	Pillapoyani "Italgranit" plitka bilan qoplash	m2	21	
	<u>Boshqa ishlar</u>			
90	Xonalarni qurilish axlatidan tozalash	t	6,4	
91	Qurilish axlatini qopga qoplash	t	1,8	
	<u>Otmostka</u>			
92	Tuproqni qo'lda kovlash	m3	22	

1	2	3	4	5
93	Tuproqni qolgan joyini qo'lda kovlash	m3	6	
94	O'tmostkaga shag'al to'shama to'shash	m3	2,6	
95	O'tmostkaga beton to'shama to'shash	m3	1,54	
96	Monolit bordyur quyish	m3	5,4	
	<u>Ichki sovuq suv tarmog'i</u>			
97	Diametri 20 mmli polipropilen quvurli suv tarmog'ini yotqizish	m	20	
98	Diametri 25 mmli polipropilen quvurli suv tarmog'ini yotqizish	m	27	
99	Diametri 20 mmli polipropilen adapterni o'rnatish	dona	6	
100	Diametri 25 mmli polipropilen adapterni o'rnatish	dona	4	
101	Diametri 20 mmli polipropilen amerikankani o'rnatish	dona	4	
102	Diametri 25 mmli polipropilen amerikankani o'rnatish	dona	6	
103	Diametri 20 mmli polipropilen burchaklikni o'rnatish	dona	12	
104	Diametri 25 mmli polipropilen burchaklikni o'rnatish	dona	6	
105	Diametri 20 mmli polipropilen yarim burchaklikni o'rnatish	dona	8	
106	Diametri 25 mmli polipropilen yarim burchaklikni o'rnatish	dona	6	
107	Diametri 20 mmli polipropilen uchamakni (troynik) o'rnatish	dona	4	
108	Diametri 25 mmli polipropilen uchamakni (troynik) o'rnatish	dona	6	
109	Diametri 25-20-25 mmli polipropilen uchamakni (troynik) o'rnatish	dona	2	
110	Diametri 20 mmli polipropilen muftalarni o'rnatish	dona	6	
111	Diametri 25 mmli polipropilen muftalarni o'rnatish	dona	8	
112	Diametri 20 mmli polipropilen tutqich (klipsa) o'rnatish	dona	24	
113	Diametri 25 mmli polipropilen tutqich (klipsa) o'rnatish	dona	21	
114	Diametri 20 mmli polipropilen kran o'rnatish	dona	4	
115	Diametri 25 mmli polipropilen kran o'rnatish	dona	2	
116	Hajmi 1,0 m3 polietilen suv bakini o'rnatish	dona	1	
117	Qalquvchi /poplavok/ klapan o'rnatish	dona	1	
118	Suv nasosini o'rnatish	dona	1	
	<u>Ichki issiq suv tarmog'i</u>			
119	Diametri 20 mmli polipropilen quvurli issiq suv tarmog'ini yotqizish	m	8	
120	Diametri 20 mmli polipropilen adapterni o'rnatish	dona	2	
121	Diametri 20 mmli polipropilen ametrikanalarni o'rnatish	dona	4	
122	Diametri 20 mmli polipropilen burchaklikni o'rnatish	dona	6	
123	Diametri 20 mmli polipropilen uchamakni (troynik) o'rnatish	dona	4	
124	Diametri 20 mmli polipropilen tutqich (klipsa) o'rnatish	dona	6	
125	Diametri 20 mmli polipropilen kran o'rnatish	dona	2	
126	Hajmi 100 litrli "Ariston" elektr suv isitgich o'rnatish	dona	1	
	КАНАЛИЗАЦИЯ			
127	Diametri 50 mmli oqova suv trubasini chiqarib olish	m	36	
128	Diametri 100 mmli oqova suv trubasini chiqarib olish	m	48	
129	Diametri 50 mmli oqova suv trubasi muftasini o'rnatish	dona	4	
130	Diametri 50 mmli oqova suv trubasi to'g'ri burchakli burchaklikni (otvod) o'rnatish	dona	6	

1	2	3	4	5
131	Diametri 50 mmli oqova suv trubasi yarim burchakli burchaklikni (otvod) o'matish	dona	2	
132	Diametri 50 mmli oqova suv uchamak (troynik) o'matish	dona	4	
133	Diametri 50 mmli oqova suv reviziyasini o'matish	dona	6	
134	Diametri 100 mmli oqova suv trubasi muftasini o'matish	dona	8	
135	Diametri 100 mmli oqova suv trubasi to'g'ri burchakli burchaklikni (otvod) o'matish	dona	12	
136	Diametri 100 mmli oqova suv uchamak (troynik) o'matish	dona	4	
137	Diametri 50 mmli polipropilen tutqich (klipsa) o'matish	dona	14	
138	Diametri 100 mmli polipropilen tutqich (klipsa) o'matish	dona	16	
139	Forfror qo'l yuvgichlarni /umivalnik/ o'matish	dona	8	
140	Dush poddonini o'matish	dona	2	
141	Unitazlarni o'matish	dona	2	
142	Moykalarni o'matish	dona	2	
143	Umivalnik smesitellarini o'matish	dona	8	
144	Dush smesitellarini o'matish	dona	2	
	<u>Issiqlik tizimi</u>			
145	Diametri 25 mmli polipropilen trubani yotqizish	m	56	
146	Diametri 32 mmli polipropilen trubani yotqizish	m	6	
147	Diametri 40 mmli polipropilen trubani yotqizish	m	72	
148	Diametri 25 mmli polipropilen adapter o'matish	dona	4	
149	Diametri 32 mmli polipropilen adapter o'matish	dona	2	
150	Diametri 40 mmli polipropilen adapter o'matish	dona	8	
151	Diametri 20 mmli polipropilen amerikani o'matish	dona	32	
152	Diametri 25 mmli polipropilen amerikani o'matish	dona	2	
153	Diametri 40 mmli polipropilen amerikani o'matish	dona	2	
154	Diametri 20 mmli polipropilen burchaklikni /otvod/ o'matish	dona	6	
155	Diametri 40 mmli polipropilen burchaklikni /otvod/ o'matish	dona	12	
156	Diametri 25 mmli polipropilen uchamagini /troynik/ o'matish	dona	36	
157	Diametri 40 mmli polipropilen uchamagini /troynik/ o'matish	dona	4	
158	Diametri 40-25-40 mmli polipropilen o'tish uchamagini /troynik/ o'matish	dona	36	
159	Diametri 25 mmli polipropilen muftasini o'matish	dona	32	
160	Diametri 32 mmli polipropilen muftasini o'matish	dona	2	
161	Diametri 40 mmli polipropilen muftasini o'matish	dona	14	
162	Diametri 25 mmli polipropilen tutqich (klipsa) o'matish	dona	52	
163	Diametri 32 mmli polipropilen tutqich (klipsa) o'matish	dona	8	
164	Diametri 40 mmli polipropilen tutqich (klipsa) o'matish	dona	68	
165	Diametri 25 mmli polipropilen kran o'matish	dona	32	
166	Diametri 50 mmli polipropilen kran o'matish	dona	8	
167	Alyumin radiatorlarni o'matish	seksiya	166	
168	Alyumin radiatorlar furniturasi	dona	16	
169	Isitish asboblari havo chiqargich o'matish	dona	16	
170	Radiatorlarga issiqlikni boshqaruv (temmoregulyator) o'matish	dona	16	




1	2	3	4	5
171	Hajmi 0,15 m3li kengayish bakini o'rnatish	dona	1	
172	Isitish asboblari isitishini sozlab tekshirish	dona	16	
173	Isitish isitishini gidravlik sinov qilish	m	206	
174	Issiqlik saqlovchi mat bilan issiqlikni saqlash qatlamini qilish	m2	8	
175	Beton shipni teshik ochish	dona	6	
176	G'isht devorlarni teshish	dona	12	
177	Devorlardan quvurlar o'tgan teshiklarni yamash	dona	12	
178	Shiplardan quvurlar o'tgan teshiklarni yamash	dona	12	
	<u>Ventilyatsiya</u>			
179	AISI-3 tipidagi ventilyatorlarni o'rnatish	dona	4	
180	"Qish-yoz" tipidagi №12 konditsionerlarni o'rnatish	dona	8	
	<u>Elektr yoritish</u>			
181	Yoritish elektr shitini o'rnatish	dona	1	
182	Bir fazali elektronli elektr hisoblagichini o'rnatish	dona	1	
183	APPVS markali 2x1,5 mm2 elektr simini o'rnatish	m	328	
184	APPVS markali 2x2,5 mm2 elektr simini o'rnatish	m	134	
185	APPVS markali 2x4,0 mm2 elektr simini o'rnatish	m	62	
186	AVVG 3x10+1x6 mm2 markali kabel yotqizish	m	84	
187	Quvvati 18 vti LED chirog'ini o'rnatish	dona	30	
188	Quvvati 24 vti LED chirog'ini o'rnatish	dona	6	
189	Diod yontgichli proyektor o'rnatish	dona	2	
190	Elektr o'chirgichni /vikdyuchatel/ o'rnatish	dona	16	
191	Ikki klavishli elektr o'chirgichni /vikdyuchatel/ o'rnatish	dona	2	
192	Elektr rozetkasini o'rnatish	dona	32	
193	Uch pol'yusli elektr rozetkasini o'rnatish	dona	6	
194	Rozetka va vikdyuchatel elektr korobkasini o'rnatish	dona	24	
195	Elektr tarmoqlanuvchi korobkasini o'rnatish	dona	34	
196	G'isht devorlarni teshish	dona	4	
197	Beton shipda teshik teshish	dona	6	
198	Rozetka, vikdyuchatel va korobka uchun uyacha o'yish	dona	12	
199	Devorda sim yotqizish uchun chuqur ariqcha o'yish	m	16	
	<u>Mebel, inventar va ilxozlar</u>			
200	Bir tumbali yozuv stoli	dona	6	
201	Ikki tumbali yozuv stoli	dona	2	
202	YArim yumshoq stoli	dona	48	
203	Sochiq ilgichi	dona	6	
204	Uch qavatli tibbiy to'siq parda	dona	4	
205	Tekshirish kushetkasi	dona	2	
206	Katta hamshira shkafi	dona	1	
207	Dori-darmon shkafi	dona	1	
208	Krovat oldi tumbachkasi	dona	12	
209	YArim yumshoq divan krovat	dona	12	
210	Kartoteka shkafi	dona	1	
211	Xizmatchilar (personal) shkafi	dona	4	

1	2	3	4	5
212	SHkaf -stellaj			
213	Yig'ma bog'lash (perevyazka) stoll	dona	2	
214	Bir qanotli tibbyot shkafi	dona	1	
215	"Kombo" jalyuzi	dona	6	
	<u>Tashqi xojatxona</u>	m2	62	
216	SHifer tomni buzish			
217	Tom obreshetkasini buzish	m2	9	
218	Tom stropilasini buzish	m2	9	
219	Tom maueraltnini buzish	m2	9	
220	Alohida joylarda ta'mirlab g'isht urish	m2	9	
221	Tom karkasi elementlarini brusdan o'matish	m3	4,2	
222	Stropila o'rnatish	m3	0,04	
223	Metall profnastildan tom qilish	m3	0,06	
224	Alyumin framuga o'rnatish	m2	9	
225	Alyumin deraza blogini o'rnatish	m2	0,24	
226	Sementli qoplama qilish	m2	2,94	
227	Keramogranit plitalardan pol to'shash	m2	8	
228	Ichki devorni sement-ohak qorishma bilan ta'mir suvoq qilish	m2	8	
229	Ichki devor ta'mir suvog'ida qo'shimcha qatlam qilish	m2	12	
230	Qiyaliklarni (otkos) ta'mir suvoq qilish	m2	3	
231	Devorni sirlangan keramik plitka bilan qoplash	m2	24	
	<u>Qozonxona</u>			
	<u>Umumqurilish ishlari</u>			
232	Tuproqni qo'lda kovlash	m3	1	
233	Poydevor osti asosiga shag'al solish	m3	0,3	
234	Pishiq g'ishtdan devor urish	m3	6,4	
235	Monolit temir-beton seysmik belbog'- peremichka quyish	m3	0,8	
236	Diametri 6 mmli A-I sinfli po'lat armatura	t	0,01	
237	Diametri 12 mmli A-III sinfli po'lat armatura	t	0,04	
238	Tom orayopmasiga yog'och to'sin tashlash	m3	0,2	
239	Tom orayopmasi to'sini ustiga nastil qoqish	m2	6,4	
240	Qoraqog'ozdan bug'saqلاغich to'shash	m2	6,4	
241	Tomga somonsuvoqdan issiqliq saqlagich suvoq qilish qilish	m2	0,3	
242	Tom karkasi elementlarini brusdan o'rnatish	m3	0,06	
243	Stropila o'rnatish	m3	0,09	
244	YOg'och obreshetka o'rnatish	m3	0,04	
245	Tomga profnastil qoplash	m2	11	
246	Alyumin deraza blogini o'rnatish	m2	0,48	
247	Temir eshik o'rnatish	m2	2,4	
248	Polga shag'al to'shama to'shash	m3	0,9	
249	Polga beton to'shama to'shash	m3	0,65	
250	Sementli qoplama qilish	m2	6,4	
251	SHipni (potolokni) gipsokarton bilan qoplash	m2	6	
252	Ichki devorni sement-ohak qorishma bilan suvoq qilish	m2	28	

1	2	3	4	5
253	Ichki devor qiyaliklarini (otkos) suvoq qilish			
254	SHipni (potolok) shpatlevka qilish	m2	2	
255	Devorni shpatlevka qilish	m2	6,4	
256	SHipni (potolok) suv-emulsiyali bo'yoq bilan bo'yash	m2	28	
257	Devorni suv-emulsiyali bo'yoq bilan bo'yash	m2	6,4	
	Issiqlik mexanika qismi	m2	28	
258	Diametri 25 mm bo'lgan po'lat quvurlar uzellarini tayyorlash	m	8	
259	Diametri 25 mm bo'lgan po'lat quvurlarni yotqizish	m	8	
260	Diametri 50 mm bo'lgan po'lat quvurlar uzellarini tayyorlash	m	16	
261	Diametri 50 mmli po'lat burchaklik /otvod/ o'rnatish	dona	4	
262	Diametri 50 mm bo'lgan po'lat quvurlarni yotqizish	m	16	
263	Diametri 25 mmli ventilni o'rnatish	dona	2	
264	Diametri 50 mmli sharli ventilni o'rnatish	dona	4	
265	Hajmi 0,15 m3li kengayish bakini o'rnatish	dona	1	
266	Quvvati 80 kv bo'lgan isitish qozonini o'rnatish	dona	1	
267	Tutun mo'risini metall konstruksiyasini karkasini o'rnatish	t	0,12	
268	Diametri 250 mmli po'lat trubali tutun mo'risini o'rnatish	m	6	
269	Portlashga qarshi klapanli o'lchov priborini o'rnatish	dona	1	
270	Istish tizimiga suv to'ldiruvchi nasosini o'rnatish	dona	1	
271	Istish tizimiga suv nasosi o'rnatish	dona	1	
272	Manometrni o'rnatish	dona	2	
273	Termometrni o'rnatish	dona	2	
274	Isitish aboblarini moybo'yoq bilan bo'yash	m2	2	
	Elektr yoritish va elektr quvvat uskunolari			
275	Elektr boshqaruv o'itini o'rnatish	dona	1	
276	APPV 2x2,5 mm2 markali elektr kabelni yotqizish	m	14	
277	VVG 3x4x1x2,5 mm2 markali elektr kabelni yotqizish	m	8	
278	O'sma patron o'rnatish	dona	1	
279	Energiya tejamkor 18 vtl lampa o'rnatish	dona	1	
280	Elektr o'chirgichni /viklyuchatel/ o'rnatish	dona	1	
	Tashqi suv tarmog'i			
281	Tuproqni qo'lda kovlash	m3	3	
282	Tuproqni qo'lda ko'mish	m3	3	
283	Diametri 25 mmli polietilen truba yotqizish	m	24	
284	Diametri 15 mmli ventill o'rnatish	dona	2	
285	Suv nasosini o'rnatish	dona	1	
	Oqova suv o'rasi			
286	Tuproqni ekskavatorida yuklab kovlash	m3	36,2	
287	Tuproqni avtosamosvalda tashish	t	29	
288	Tuproqni qolgan joyini qo'lda kovlash	m3	2	
289	Tuproqni qo'lda ko'mish	m3	6	
290	Poydevor osti asosiga shag'al solish	m3	1,2	
291	Beton tayyorlama /podgotovka/ quyish	m3	0,96	
292	O'ranning monolit betonli devor va tubini quyish	m3	11,5	

1	2	3	4	5
293	Diametri 6 mmli A-I sinfli po'lat armatura	t	0,09	
294	Diametri 14 mmli A-III sinfli po'lat armatura	t	0,58	
295	O'raning monolit temir-beton orayopmasini quyish	m3	1,82	
296	Diametri 6 mmli A-I klassli armaturalarni o'rnatish	t	0,03	
297	Diametri 12 mmli A-I klassli armaturalarni o'rnatish	t	0,14	
298	Poydevor yonini bitum mastika bilan qo'shimcha qatlam gidrohimoya qilish	m2	24	
	Qo'rg'on devor			
	Mavjud devor			
299	Tashqi devorni ta'mir suvoq qilish	m2	162	
300	Devorni ta'mir suvog'ida qo'shimcha qatlam bilan suvash	m2	118	
301	Sokolni ta'mir suvoq qilish	m2	24	
302	Sokolni ta'mir suvoq qilishda qo'shimcha qatlam bilan qoplash	m2	18	
303	Devorni "Travertin" simon qoplama bilan pardoqlash	m2	206	
	Temir darvoza			
304	Temir darvozani o'rnatish	m2	12	
305	Temir darvozani moybo'yoq bilan bo'yash	m2	12	
	Obodonlashtirish			
	Beton qoplama			
306	Monolit beton bordyur quyish	m3	2,3	
307	SHag'al to'shama to'shash	m3	22,5	
308	Beton to'shama to'shash	m3	15,3	
309	Sementli qoplama qilish	m2	153	
310	Sement qoplamani sement qo'shib yuzasini silliqdash	m2	153	
	Bruschatkali qoplama			
311	SHag'al to'shama to'shash	m3	24,3	
312	Bruschatka qoplama qilish	m2	162	
313	Yig'ma temirbeton bordyur o'rnatish	m	89	
	MAΦ			
324	Zonlli metallyog'och o'rindiqli /skameyka/ o'rnatish	dona	6	

Hay'at a'zolari:-



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijoiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana: 26-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 78173

Obyekt nomi «Namangan viloyati Norin TTBga qarashli "Marg'izor" oilaviy shifokorlik punkti binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Norin tumani tibbiyot birlashmasi
Bosh loyihachi - "PROGRESS BUILDING MAX" MChJ
Litsenziya AL-000308 30.10.2019 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan
Moliyalashtirish manbai - Budget
Bosh pudratchi - Tanlov asosida
Qurilish turi Joriy ta'mirlash
Murojaat raqami: № 67678

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Xalq deputatlari Norin tumani Kengashining 28.09.2022 yildagi VI-44-118-6-83-K/22-sonli qarori.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
- 1.3. "O'ZGASHKLITI" DUK Namangan filiali tomonidan 2021 yilda bajarilgan qurilish maydonining muhandislik-geologik sharoitlari to'g'risida xulosa.
- 1.4. "KOMMUNALTA'MIRLOYHA" MChJ tomonidan 2022 yilda bajarilgan texnik tekshirish natijalari bo'yicha xulosa.
- 1.5. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 21.10.2022 yildagi 24-sonli shartnoma.
- 1.6. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. "Ishchi loyiha"ni ishlab chiqish bosqichidagi loyiha hujjatlari:
 - Umumiy tushuntirish yozuvi.
 - Qozonxona. Arxitektura va qurilish, elektr yoritish va teplomexanik qismlari.
 - 15 m3 oqavasuv o'rasi. Arxitektura va qurilish qismi.
 - OShP binosi. Arxitektura va qurilish qismi.

- Sxematik bosh reja.
- Smeta hujjatlari.
- Nuqson dalolatnoma.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Qurilish uchastkasi tavsifi.

OShP binosi Norin tumanida joylashgan bo'lib, tanlangan joy IV-iqlimiy sharoitga to'g'ri keladi. Zilzilaga bardoshliligi bo'yicha - 8 ball. Tashqi havo harorati - 14°s. Me'yoriy qor yuklamasi - 0,50 kPa va shamol yuklamasi - 0,38 kPa. Poydevor ostining 1-qatlamida suglinok (qatlam qalinligi 1,7-2,4 metrgacha) va 2-qatlamida suglinok (qatlam qalinligi 4,9-6,2 metrgacha) asos bo'lib xizmat qiladi. Yerning seysmik xolati bo'yicha toifasi - III. Yer osti suvlari yer satxidan 2,1-2,8 metrda aniqlangan. Yerni tuzilish relefi - tekis.

3.2. Bosh reja.

OShPning mavjud hududida joylashgan: ta'mirlanayotgan OShP binosi hamda loyihalanayotgan qozonxona, 15m3 oqavasuv o'rasi. Hudud obodonlashtirilgan va ko'kalamzorlashtirilgan.

3.3. Loyihaning asosiy yechimlari.

1. Qozonxona binosi (yangi qurilish).

Bino - 1 qavatli, yerto'lasiz, devorlari pishiq g'ishtdan, to'g'ri to'rtburchak shaklni tashkil etib, "A-B" va "1-2" o'qlar bo'yicha 3,0mx2,5m o'lchamda, xona balandligi - 2,4m

2. 15m3 oqavasuv o'rasi (yangi qo'rilish).

Oqava suv o'rasi - yaxlit quyma temir-betondan (beton markasi V20), to'g'ri to'rtburchak shaklni tashkil etib, devor o'qlari bo'ylab 3,0mx3,0m o'lchamdan iborat, xovuz chuqurligi - 2,0 metr.

3. OShP (joriy ta'mirlash).

Loyiha va tasdiqlangan nuqson dalolatnomasiga asosan ta'mirlash ishlari bajarish ko'zda tutilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- 6.1.1. Tom ishchi chizmalari - taqdim etildi.
- 6.1.2. Bino hozirgi holati to'g'risidagi texnik tekshirish xulosasi - taqdim etildi.
- 6.1.3. Qozonxona loyihasi iqtisodiy tejamkorlik asosida - qayta ishlandi.
- 6.1.1. Energiya samaradorligini oshirish maqsadida derazalar turi "alyumin" dan "PVX" ga - almashtirildi.

6.2. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarsiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan 991109,533 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati 20558,500 ming so'mga

kamaytirilib, **970551,033 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	711563,451	ming so'm
Asbob-uskunalar:	132393,969	ming so'm
QQS:	126593,613	ming so'm

6.3. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Norin TTBga qarashli «Marg'izor» oilaviy shifokorlik punkti binosini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: MIRZAYEVA MUYASSARXON QODIRJONOVNA