



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana: 24-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 77613

Obyekt nomi «Navoiy viloyati Nurota tumani Turkon MFY A.Temur ko'chasidagi Nurota TTB ga qarashli bolalar shifoxonasini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - Nurota tuman tibbiyot birlashmasi.

Bosh loyihachi - «Loyixa Nur Geo» MCHJ.

Litsenziya 01.07.2020 yilda berilgan AJ-001134-sonli litsenziya, amal qilish muddati cheklanmagan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida aniqlanadi.

Qurilish turi joriy tamirlash.

Murojaat raqami: № 74297

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Navoiy viloyati Nurota tumani Turkon MFY A.Temur ko'chasidagi Nurota TTB ga qarashli bolalar shifoxonasini joriy ta'mirlash bo'yicha loyiha topshirig'i Nurota tuman tibbiyot birlashmasi bosh vrachi B.Xidirov tomonidan tasdiqlagan 146-son 18.11.2022yil.

1.2. Navoiy viloyati Nurota tumani Turkon MFY A.Temur ko'chasidagi Nurota TTB ga qarashli bolalar shifoxonasini joriy ta'mirlash bo'yicha nuqsonlar dalolatnomasi Nurota tuman tibbiyot birlashmasi bosh vrachi B.Xidirov tomonidan tasdiqlagan 18.11.2022yil.

1.3. Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan smetani ishlab chiqishda dastlabki ma'lumotlar Nurota tuman tibbiyot birlashmasi bosh vrachi B.Xidirov tomonidan tasdiqlagan 18.11.2022yil.

1.4. Qurilish materiallarining tasdiqlangan narx protokoli Nurota tuman tibbiyot birlashmasi bosh vrachi B.Xidirov tomonidan tasdiqlagan 18.11.2022yil.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Navoiy viloyati Nurota tumani Turkon MFY A.Temur ko'chasidagi Nurota TTB ga qarashli bolalar shifoxonasini joriy ta'mirlash bo'yicha loyiha topshirig'i Nurota tuman tibbiyot birlashmasi bosh vrachi B.Xidirov tomonidan tasdiqlagan 146-son 18.11.2022yil.

2.2. Navoiy viloyati Nurota tumani Turkon MFY A.Temur ko'chasidagi Nurota TTB ga qarashli bolalar shifoxonasini joriy ta'mirlash bo'yicha nuqsonlar dalolatnomasi Nurota tuman tibbiyot birlashmasi bosh vrachi B.Xidirov tomonidan tasdiqlagan 18.11.2022yil.

2.3. Ob'ekt narxining smeta qismi.

Umumiy qiymati QQS bilan 444 448,950 ming so'm hisoblangan.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Hudud va qurilish maydonchasi tavsifi.

Navoiy viloyati Nurota tumani Turkon MFY binosini hududi quyidagi iqlim sharoitlariga ega:

Iqlim mintaqasi - IVA.

Bino-iqlim zonasi - II.

Qishki tashqi havo harorati -14°C .

Normativ qor yuki - 0,50 kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38 kPa.

Tuproqni muzlatishning me'yoriy chuqurligi -0,88m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

Navoiy viloyati Nurota tumani Turkon MFY A.Temur ko'chasidagi Nurota TTB ga qarashli bolalar shifoxonasini joriy ta'mirlash loyihasi, buyurtmachining tasdiqlagan nuqsonlar dalolatnomasiga muvofiq ishlab chiqilgan smeta hujjatiga qo'yidagi ish turlari nazarda tutilgan:

- avjud tom yopmasidagi asbestsement shiferlarni yechib olish;
- fasaddagi eski bo'yoqlarini tozalash;
- sokoldagi mramor plitkalarini yechib olish;
- poldagi yog'och qoplamalarni yechib olish;
- eshik va deraza romlarini demontaj qilish;
- po'lat quvurlarni yechib olish;
- isiqlik radiatorlarini demontaj qilish;
- tomga profnastil qoplama qurish;
- binoning tashqi fasadini travertin bilan pardozlash;
- sokolga mramor plitka qoplash;
- alumin va metalplastik profilli eshik va derazalar o'rnatish;
- PVX deraza tokchalarini o'rnatish;
- MDF eshiklar o'rnatish;
- eshik va deraza romlarini atrofni suvoqlash;
- suvoqlangan devorlarni suv emulsiyasi bilan bo'yoqlash;
- devorlarni moyli bo'yoqlar bilan bo'yoqlash;
- laminat pol qoplamasini qurish;
- pollarni moyli bo'yoqlar bilan bo'yoqlash;
- rakovina va smesitel o'rnatish;
- bosimda ishlovchi polietilen suv quvurini o'rnatish;

Isitish tizimi.

- beton poydevor qurish;
- modulli isitish qozoni o'rnatish;
- markazdan qochma elektr nasosini o'rnatish;
- alumin profilli isitish radiatorini o'rnatish;
- po'lat gaz quvurlarini o'rnatish;
- po'lat quvurlarni moyli bo'yoq bilan bo'yash.

O'lchami 2x2m bo'lgan po'lat karkaslar va profnastil materialidan qozonxona qurish.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyihada ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Buyurtmachi ushbu ishchi loyihani qo'yidagi tashkilotlar bilan kelishib olinishi zarur:

- Navoiy viloyati FVB (yong'in xavfsizligi) bilan;
- Nurota tumani DSOM bilan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta hujjatlari.

Qurilish tannarxini joriy narxlarda hisoblash Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-son qaroriga muvofiq xarajatlarni prognozli joriy narxlarda hisoblash asosida resurs usulidan foydalangan holda amalga oshirilgan, va ShNK 4.01.16-09 O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi tomonidan TNQURILISH 5.0 dasturiy majmuasida ishlab chiqilgan "Shartnomadagi joriy narxlarda qurilish qiymatini aniqlash qoidalari".

Ish haqi xarajatlari resurs smetasining bir qismi sifatida belgilangan qurilish ishchilarining mehnat xarajatlarini va ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqini ko'paytirish yo'li bilan aniqlanadi. Ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi buyurtmachining ma'lumotlariga ko'ra qabul qilingan.

Qurilish materiallari, asbob-uskunalar, moddiy-texnika resurslari narxlari joriy narxlar katalogi bo'yicha (2022yil II-chorakdan) olingan.

Mashina va mexanizmlarni ishlatish narxi resurs varaqlari bo'yicha me'yorlar asosida olingan.

Pudratchining boshqa xarajatlari Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra to'g'ridan-to'g'ri xarajatlarning 18% doirasida qabul qilinadi.

6.2. Navoiy viloyati Nurota tumani Turkon MFY A.Temur ko'chasidagi Nurota TTB ga qarashli bolalar shifoxonasini joriy ta'mirlash loyiha materiallari tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga muvofiq ishlab chiqilgan.

6.3. Shartnoma bo'yicha import va texnologik asbob-uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va bu bilan bog'liq xarajatlar ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmaydi.

6.4. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert aniqlagan kamchiliklar loyihani ko'rib chiqish davomida loyihachi tomonidan bartaraf etildi.

6.5. Navoiy viloyati Nurota tumani Turkon MFY A.Temur ko'chasidagi Nurota TTB ga qarashli bolalar shifoxonasini joriy ta'mirlash loyihasi bo'yicha buyurtmachi tomonidan aniqlangan boshlang'ich qurilish qiymati QQS bilan 444448,950 ming so'mni tashkil etgan.

Navoiy viloyati Nurota tumani Turkon MFY A.Temur ko'chasidagi Nurota TTB ga qarashli bolalar shifoxonasini joriy ta'mirlash loyihasining qurilish tavsiya etilgan qiymati QQS bilan **444448,950** ming so'm qilib belgilandi, shu jumladan:

- qurilish-montaj ishlari – 294 240,832 ming so'm;
- Uskunalar – 92 236,516 ming so'm;

- QQS - 57 971,602 ming so'm.

Bundan tashqari: buyurtmachining boshqa xarajatlari - 22 222,447 ming so'm.

7. Xulosalar.

7.1. Navoiy viloyati Nurota tumani Turkon MFY A.Temur ko'chasidagi Nurota TTB ga qarashli bolalar shifoxonasini joriy ta'mirlash loyihasi ekspertiza natijalarini inobatga olgan holda ushbu xulosaning 5.1-bandiga muvofiq ijobiy ma'qullangandan so'ng qo'shimcha ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Qurilishning tavsiya etilgan qiymati ish shartnomasini tuzish uchun asos bo'lmaydi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi qarorlariga muvofiq 261-son va ShNK 4.01.16-09, raqobatbardosh savdolar uchun boshlang'ich qiymati Buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Pudratchining xarajatlari, transport xarajatlari, qurilish materiallari, konstruksiyalar, asbob-uskunalar va inventarlarning narxi ma'lumot uchun berilgan, nazorat funktsiyasi Buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.

7.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova III bob 29-bandiga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchini (shartnomalar bo'yicha, qabul qilingan loyiha qarorlari va yechimlari bo'yicha) zimmasiga yuklanadi.

Bosh mutaxassis: BAHRONOV ISMOIL BAHRIDDIN O'G'LI

ООО «Лойиха-Нур-Гео»

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Сметная документация

*ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО
УЛ.А.ТЕМУРА В МСГ ТУРКОН ГОРОДА НУРАТО ПРИ
НУРАТИНСКОМ РМО*

КНИГА

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
И
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Навои - 2022 г.

ООО «Лойиха-Нур-Гео»

Сметная документация

Рекомендуемой стоимости в текущих
ценах по объекту:

*ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО
УЛ.А.ТЕМУРА В МСГ ТУРКОН ГОРОДА НУРАТО ПРИ
НУРАТИНСКОМ РМО*

КНИГА

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
И
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Директор :

Углонов Х.Ж.

Составил:

Рафиков М.М.



Навои -2022г.

2022.18. 11
№ 05-13.01/1126

Директору
ООО «Лойиха-Нур-Гео»
Х.Ж.Углонову:

Администрация РМО Нуратинского района просит Вас составить сметную документацию по текущему ремонту здание детской поликлиники по ул.А.Темура в МСГ Туркон города Нурато при Нуратинском РМО, согласно утвержденному дефектному акту. При составление сметной документации воспользоваться параметрами по исходным данным согласно приложения №1.

Прилагается дефектный акт и приложение №1.
Оплату гарантируем.

Главврач РМО
Нуратинского района:



Хидиров Бобожер.

Приложение №1 к письму

УТВЕРЖДАЮ
ГЛАВ. ВРАЧ
НУРАТИНСКОГО РМО

А.А. Зауров

2022г

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ПРИМЕЧ
1	Район строительства		Нуратинского район
2	Источник финансирования		Бюджетные средства
3	Сроки начала и окончания строительства		2022
4	Вид строительства		Текущий ремонт
5	Зарботная плата с отчислением на социальное страхование	33 427,09	Сум
6	Транспортные расходы	5	%
7	Транспортные расходы на оборудование	2	%
8	Прочие затраты подрядчика	18	%
9	Особые условия		
10	Другие требования		2 экземпляра
11	Цены на материалы и металлоконструкции		Взять с каталога за 2 кв. 2022 г
12	Прочие затраты заказчика	5	%




ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО УЛ.А.ТЕМУРА В МСГ ТУРКОН ГОРОДА
НУРАТО ПРИ НУРАТИНСКОМ РМО**

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	1,872
2	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,9756
3	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ЦОКОЛ ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: МРАМОРНЫХ	100М2	0,095
4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ	100М2	0,2028
5	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	100М2	0,2028
6	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,06
7	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,1
8	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ	100ШТ	0,53
9	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ: НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100М	4,228
10	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,5
11	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ: ПРОСТЫЕ	100 М2	1,872
12	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЕ ТОЛЩ.0,4ММ КРАШЕННЫЕ	М2	205,92
13	УСТАНОВКА КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,19
14	ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТАЛЮ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ	100М2	0,319
15	ОЦИНКОВАННЫЕ ЛИСТЫ ТОЛЩ.0,35ММ	М2	35,09
16	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН». СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 200 КГ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100М2	0,9756
17	ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛ ПЛИТАМИ ИЗ МРАМОРА /ПОЛИРОВАННОГО/ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 ДО 4	100М2	0,095
18	УСТАНОВКА ДВЕРНЫЕ БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛООВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0338
19	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ	М2	3,38
20	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100М2	0,189
21	БЛОКИ ОКОННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ	М2	18,9
22	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100М	0,2
23	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ШИРИНА 300ММ	ПМ	20
24	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,17
25	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ	М2	17
26	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК	100М2	3,512
27	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,52
28	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	3,32
29	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	0,712
30	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100М2	1,0728

31	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	1,0728
32	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ/ТОЛЩ.100ММ/	МЗ	2,15
33	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ/ТОЛЩ.70ММ/	МЗ	1,505
34	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ	100M2	0,215
35	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100M2	1,2941
36	УСТАНОВКА РАКОВИН	10КОМПЛ	0,1
37	РАКОВИНА	ШТ	1
38	СИФОН ДЛЯ РАКОВИНА	ШТ	3
39	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,3
40	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНА	ШТ	3
41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ГВС	100М	0,2
42	МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	Т	0,0217
43	ТРУБА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ СТАЛЬНОЙ 40Х40Х2	М	9,4
44	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛЕКСАНА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ КРОВЛЯ	100 М2	0,036
45	ЛЕКСАН	М2	3,6
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ			
46	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100МЗ	0,0374
47	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВт [ГКАЛ/Ч], ДО 0,21 [0,18]	КОТЕЛ	1
48	МОДУЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ БЛОКИ "МТУ - 100 ГН" /НА ОСНОВЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ КОТЛОВ, РАБОТАЮЩИХ НА ГАЗЕ С ИНЖЕКЦИОННОЙ ГОРЕЛКОЙ/ МОЩНОСТЬЮ 100 КВт, КОЛИЧЕСТВО КОТЛОВ В МТУ 50ГНХ2, ОТАПЛИВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ 1000 М2	ШТ	1
КОТЕЛЬНАЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА РАЗ.2Х2М			
49	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО	МЗ	0,284
50	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100МЗ	0,01065
51	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,0284
52	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,0284
53	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,0072
54	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М	Т	0,02425
55	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 8645-68, РАЗМЕР 40Х40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2 ММ	М	10,5
56	МОНТАЖ БАЛОК, РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	Т	0,04513
57	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 8645-68, РАЗМЕР 40Х40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2 ММ	М	19,54
58	МОНТАЖ ПРОГОНОВ ИЗ КВАДРАТНЫХ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	Т	0,0625
59	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 8645-68, РАЗМЕР 40Х25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2 ММ	М	33,6
60	МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М	100М2	0,1842
61	ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФНАСТИЛ ТОЛЩ.0,4 КРАШЕННЫЕ	М2	20,262
62	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	0,0444
63	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	0,0444
64	МОНТАЖ ПРОГОНОВ ИЗ КВАДРАТНЫХ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	Т	0,0168
65	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 8645-68, РАЗМЕР 40Х25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2 ММ	М	9,04
66	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ КРОВЛЯ	100 М2	0,0506
67	ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФНАСТИЛ ТОЛЩ.0,4 КРАШЕННЫЕ	М2	5,566
68	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ/ТОЛЩ.100ММ/	МЗ	0,26
69	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	0,5

70	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНОВЫМИ ЖИЛОЙ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2Х2,5	1000М	0,05
71	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,05
72	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	5
73	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,05
74	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	ШТ	5
75	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ #/СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ/	100ШТ	0,05
76	СВЕТИЛЬНИК LED 18W	ШТ	5
77	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВт [ГКАЛ/Ч], ДО 0,21 [0,18]	КОТЕЛ	1
78	КОТЛЫ "АКС-30 V" С ИНЖЕКЦИОННОЙ ГОРЕЛКОЙ /ТОПЛИВО: ПРИРОДНЫЙ ГАЗ/, МОЩНОСТЬ 30 КВт, ОТАПЛИВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ ДО 300 М2	ШТ	1
79	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0.1 М3	БАК	1
80	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	1
81	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ	ШТ	1
82	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА П [ПЛОТНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 1,4 ММ, ДИАМЕТРОМ 2000 ММ	100М2	0,014
83	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ГВС	100М	0,52
84	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ ГВС	100М	2,08
85	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ГВС	100М	2,028
86	ТРОЙНИК ПВХ Д-32Х25Х32ММ	ШТ	134
87	ТРОЙНИК ПВХ Д-50Х25Х50ММ	ШТ	20
88	ОТВОД ПВХ Д-32ММ	ШТ	30
89	ОТВОД ПВХ Д-25ММ	ШТ	134
90	ОТВОД ПВХ Д-50ММ	ШТ	10
91	МУФТА ПВХ Д-32ММ	ШТ	52
92	МУФТА ПВХ Д-25ММ	ШТ	50
93	МУФТА ПВХ Д-50ММ	ШТ	15
94	КЛИПСЫ ПВХ Д-32ММ	ШТ	400
95	ВЕНТИЛЬ АМЕРИКАНКА НАРУЖ.РЕЗ.Д-25ММ	ШТ	120
96	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНОВЫЕ	100КВТ	1,08
97	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛ/СЕКЦИЯ/ АВАНГАРД	ШТ	600
98	НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОРАХ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ГАЗОПРОВОДА 50 ММ	100М	0,55
99	ТРУБЫ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ Д=42,3Х3ММ	М	30
100	ТРУБЫ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ Д=32Х2,8ММ	М	25
101	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР ВЫСОТОЙ 4.0 М ДЛЯ НАДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКИ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ	100М	0,24
102	ТРУБЫ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ Д=42,3Х3ММ	М	24
103	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,0929

ТТБ мухандиси:  У. Убозов
 х/мухдиси:  М. Исомов
 99.М мухаддиси:  Н. Кодиров

УТВЕРЖДАЮ
ГЛАВВРАЧ РМО
НУРАТОНСКОГО РАЙОНА

" 18 " 11 2022г

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН
НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО УЛ.А.ТЕМУРА В МСГ ТУРКОН
ГОРОДА НУРАТО ПРИ НУРАТИНСКОМ РМО

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	ЦЕНА БЕЗ-НДС
1	РАКОВИНА	ШТ	420 000,00
2	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНА	ШТ	165 000,00
3	ЛЕКСАН	М2	165 445,00
4	ВЕНТИЛЬ АМЕРИКАНКА НАРУЖ.РЕЗ.Д-25ММ	ШТ	35 000,00
5	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛ/СЕКЦИЯ/ АВАНГАРД	ШТ	97 800,00
6	ПРОФИЛЬ 60X27X0,6	М	6 600,00
7	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,1 М3	ШТ	200 000,00
8	ОЦИНКОВАННЫЕ ЛИСТЫ ТОЛЩ.0,35ММ	М2	55 000,00
9	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ	М2	4 500,00
10	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	80 000,00
11	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ	ШТ	297 000,00

ТТБ мухандиси: *У.Ибодов*

х/мудир: *М.Исломов*

ФРМ мутахассиси: *Н.Кодиров*

Пояснительная записка

К сметной документации на текущий ремонт здание детской поликлиники по ул.А.Темур в МСГ Туркон города Нуrato при Нуратинском РМО.

Сметная стоимость строительства определена по сборникам ШНК утвержденным Госархитектуром Республики Узбекистан. (по программному комплексу TN-курилиш)

При расчете заработной платы принята среднемесячная отраслевая месячная заработная плата рабочих строителей согласно (письмо заказчика).

Цены на строительные материалы определены по «каталогу» (Текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан) 2022 г. (2-квартал) и по исходным данным, выданные заказчиком.

Цены является ориентиром при проведении конкурсных торгов (тендеров) и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Прочие затраты подрядчика - 18 % (письмо заказчика).

Транспортные расходы на материалы - 5 % (письмо заказчика).

Прочие затраты заказчика - 5 % .

Стоимость СМР в текущих ценах объекта определена в сумме 444 448 950 сум с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Составил:



М.Рафиков

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ

**НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО УЛ.А.ТЕМУРА
В МСГ ТУРКОН ГОРОДА НУРАТО ПРИ НУРАТИНСКОМ РМО**

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА(тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	85 407,343
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	2 081,874
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	154 159,448
4	Транспортные расходы на материалы 5%	7 707,972
5	Заготовительно-складские расходы 0%	0,000
6	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	249 356,637
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 18%	44 884,195
8	ИТОГО С УЧЕТОМ ПРОЧИХ ЗАТРАТ ПОДРЯДЧИКА	294 240,832
9	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	90 427,957
10	Транспортные расходы на оборудование 2%	1 808,559
11	Прочие затраты производственного характера	-
12	Затраты на страхование строительства объектов	-
13	ИТОГО ПО СМЕТЕ	386 477,348
14	НДС 15%	57 971,602
15	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС	444 448,950
16	Кроме того, прочие затраты и расходы Заказчика 5%	22 222,448

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ПРОЕКТИРОВЩИК:
ООО "ЛОЙИХА-НУР-ГЕО"

ДИРЕКТОР :

СОСТАВИЛ:



Х.Ж.Углонов

М.Рафиков

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА
НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО УЛ.А.ТЕМУРА В МСГ ТУРКОН ГОРОДА НУРАТО ПРИ
НУРАТИНСКОМ РМО

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	332 076 622 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	85 407 343 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	2 081 874 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	154 159 448 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	90 427 957 сум

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2555,03341	33 427,09	85 407 343
			ИТОГО				85 407 343
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000116	C208-1600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	35,72336	9 585,99	342 444
2	000128	C204-202	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ-Ч	1,7601	25 020,77	44 039
3	000403	C211-1100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ-Ч	0,806279	951,69	767
4	000404	C211-1301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	0,8472	576,08	488
5	000521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	50,605472	836,47	42 330
6	000659	C205-101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	0,44504	62 949,94	28 015
7	000660	C205-102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	0,989	77 739,51	76 884
8	000698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	0,936	61 940,23	57 976
9	000762	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,05108	125 713,02	6 421
10	000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	0,1136	4 276,83	486
11	001513	C204-1000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,1155809	10 523,85	1 216
12	001866	C233-1100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,26078	806,51	1 823
13	002011	C204-2900	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-Ч	0,864	2 016,28	1 742
14	002016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,52	4 689,30	2 438
15	002209	C213-4041	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	1,929072	748,91	1 445
16	002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,833717	66 565,64	55 497
17	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	8,4819603	66 565,64	564 607
18	002510	C240-2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,019	87 598,67	1 664

19	002517		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ РАСПЫЛЕНИЕМ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, 500 МЗ/Ч, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	15,668136	4 032,57
20	002577	C204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	24,2365114	1 106,08
21	002831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,8164	1 474,77
22	002875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	66,564192	905,60
23	002914		КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ-Ч	6,292	111 036,16
			ИТОГО	СУМ		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		0517-1069-1	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ШИРИНА 300ММ	ПМ	20	46 000,00
2		200-111	РАКОВИНА	ШТ	1	420 000,00
3		2407-1804	СИФОН ДЛЯ РАКОВИНА	ШТ	3	35 000,00
4		2407-1803	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНА	ШТ	3	165 000,00
5		1113-141	ТРУБА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ СТАЛЬНОЙ 40X40X2	М	9,4	27 453,00
6		200-150	ЛЕКСАН	М2	3,6	165 445,00
7		113-3054-5	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 8645-68, РАЗМЕР 40X40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2 ММ	М	30,04	27 453,00
8		113-130	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 8645-68, РАЗМЕР 40X25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2 ММ	М	42,64	21 916,00
9		1501-9	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫЕ ЖИЛОЙ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2X2,5	1000М	0,05	2 941 677,00
10		1504-6002-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	5	17 652,00
11		1504-159	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	ШТ	5	16 609,00
12		1507-1015	СВЕТИЛЬНИК LED 18W	ШТ	5	50 000,00
13		200-19	ТРОЙНИК ПВХ Д-32X25X32ММ	ШТ	134	2 044,00
14		200-191	ТРОЙНИК ПВХ Д-50X25X50ММ	ШТ	20	4 914,00
15		200-20	ОТВОД ПВХ Д-32ММ	ШТ	30	1 287,00
16		200-13	ОТВОД ПВХ Д-25ММ	ШТ	134	687,00
17		200-131	ОТВОД ПВХ Д-50ММ	ШТ	10	5 044,00
18		200-21	МУФТА ПВХ Д-32ММ	ШТ	52	1 035,00
19		200-15	МУФТА ПВХ Д-25ММ	ШТ	50	600,00
20		200-154	МУФТА ПВХ Д-50ММ	ШТ	15	3 653,00
21		200-22	КЛИПСЫ ПВХ Д-32ММ	ШТ	400	597,00
22		200-17	ВЕНТИЛЬ АМЕРИКАНКА НАРУЖ.РЕЗ.Д-25ММ	ШТ	120	35 000,00
23		508-162	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛ/СЕКЦИЯ/ АВАНГАРД	ШТ	600	97 800,00
24	009219		ВОДА	МЗ	0,074076	770,00
25	011004	C140-11004	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ	0,2988045	36 958,00
26	012102	C140-12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,014	361 303,00
27	012138	C140-12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,373416	556 138,00
28	012147	C140-12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	2,236	556 138,00
29	012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ	0,419328	35 000,00
30	018034		ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗ МРАМОРА ПОЛИРОВАННОГО ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	9,5	52 174,00
31	030221	C1610-1129	БУМАГА РОЛЕВАЯ	Т	0,0006745	0,00
32	030322	C1610-1146	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0042248	18 904 348,00
33	030325	C1610-1035	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,01566288	18 000 000,00
34	030352	C111-122	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т	0,00022	0,00
35	030405	C111-195	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,000357	8 000 000,00
36	030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00412119	8 000 000,00
37	030475		ДЮБЕЛИ	КГ	0,9	3 700,00
38	030484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,075	18 904,35
39	030654	C111-219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,000885	296 000,00
40	030696		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ 50X100X400 ММ	МЗ	0,0002451	1 250 000,00
41	030818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	1263,297	500,00

42	030819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80 ММ	ШТ	158,6466	500,00	79 323
43	030823		ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800X50X50 ММ)	М	30,528	750,00	22 896
44	031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,2831832	9 000 000,00	2 548 649
45	031066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,02368257	28 000 000,00	663 112
46	031392		ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,25083	10 600,00	2 659
47	031434	C111-9732	ГРУНТОВКА	Т	0,000666	12 000 000,00	7 992
48	031440	C1610-1123	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,00534	12 300 000,00	65 682
49	031445		КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,0026196	13 000 000,00	34 055
50	031641		ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	19,512	9 840,00	191 998
51	031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,2645905	826 000,00	218 552
52	032104	C111-594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,0138592	5 755 077,00	79 761
53	032299	C111-1805	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "KNAUF"	М2	115,8624	18 700,00	2 166 627
54	032524	C111-797	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,000004	2 333 333,00	10
55	033134	C111-9883	ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФНАСТИЛ ТОЛЩ.0,4 КРАШЕННЫЕ	М2	25,828	58 800,00	1 518 686
56	033765		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТЗПС5, ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 8-20 ММ	Т	0,00648	0,00	0
57	034035	C111-1292	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,000444	3 000 000,00	1 332
58	034241	C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	5,441627	2 625,00	14 284
59	034350		АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,6342	400,00	254
60	034551	C111-1355	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,0002	650 000,00	130
61	035310	C111-1513	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00103848	13 474 783,00	13 993
62	035311	C111-1514	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	Т	0,000553	0,00	0
63	035319	C111-1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00276	13 474 783,00	37 190
64	035538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	4,775832	4 000,00	19 103
65	036023	C112-23	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,00041495	3 913 043,00	1 624
66	036028	C112-28	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	М3	0,5714	3 913 043,00	2 235 913
67	036032	C112-32	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,0931	3 913 043,00	364 304
68	036053	C112-53	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,0136	3 913 043,00	53 217
69	036060	C112-60	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,06	3 913 043,00	234 783
70	036061	C112-61	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,010571	3 913 043,00	41 365
71	036077	C112-77	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,005	3 913 043,00	19 565
72	036138	C112-138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,001765	3 913 043,00	6 907
73	038027	C1119-38027	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D20 /D*1/2, СТЕНКА 3,4/	М	17,98	5 887,00	105 848
74	038028	C1119-38028	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D25 /D*3/4, СТЕНКА 4,2/	М	188,4012	9 044,00	1 703 900
75	038029	C1119-38029	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D32 /D*1, СТЕНКА 5,4/	М	195,104	14 956,00	2 917 975
76	038031	C1119-38031	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D50 /D*1 1/2, СТЕНКА 8,4/	М	49,192	35 443,00	1 743 512
77	040963	C126-1329	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	М	321,84	1 500,00	482 760
78	040964	C126-1330	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	М	128,736	1 500,00	193 104
79	040965	C126-1333	УДЛИНИТЕЛЬ	М	160,92	1 500,00	241 380
80	040966	C126-1331	СОЕДИНИТЕЛЬ 1-ГО УРОВНЯ	М	77,2416	1 500,00	115 862

81	040967	C126-1332	СОЕДИНИТЕЛЬ 2-ГО УРОВНЯ	М	77,2416	
82	040968		ШПАТЛЕВКА KNAUF	Т	0,0890424	1 500,00
83	042908		ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	37,0728	826 000,00
84	043103		СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	195,12	17 391,00
85	043113		ЩЕБЕНЬ	МЗ	0,3692	4 261,00
86	043231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,03131722	35 000,00
87	044032	C123-9057	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ	М2	3,38	28 000 000,00
88	044038	C123-9001	БЛОКИ ОКОННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ	М2	18,9	871 010,00
89	044059	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	1,843296	891 797,00
90	044109	C124-9180	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	0,0072	600,00
91	044841	C121-9266	ХОМУТЫ СТАЛЬНЫЕ	КГ	0,55	17 812 048,00
92	045013		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	1,8003	0,00
93	045022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	4,9011	585 565,00
94	045050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	0,215	601 389,00
95	045051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,1935	35 000,00
96	045053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	2,15	35 000,00
97	045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,2440168	2 900,00
98	045092		ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	1,4	146 500,00
99	045407		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	5 400,00
100	045667		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	10,2	30,00
101	046230	C1533-9001	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	2	0,00
102	049307	C126-1399	ПРОФИЛЬ 60Х27Х0,6	М	547,128	6 600,00
103	051197	C123-97	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ	М2	17	841 583,00
104	051619	C1620-2001	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	2,15264	80 817,00
105	052010	C130-10	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,1 МЗ	ШТ	1	200 000,00
106	052039	C130-39	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,01731	18 904 348,00
107	053285	C123-544	ОЦИНКОВАННЫЕ ЛИСТЫ ТОЛЩ 0,35ММ	М2	35,09	55 000,00
108	053286	C123-545	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЕ ТОЛЩ 0,4ММ КРАШЕННЫЕ	М2	205,92	58 800,00
109	063499		ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,06	1 250,00
110	063791	C130-9648	ТРУБЫ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ D=32Х2,8ММ	М	25	23 505,00
111	063792	C130-9649	ТРУБЫ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ D=42,3Х3ММ	М	54	32 268,00
112	064055		КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	2,45	1 450,00
113	065851		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00496	18 000 000,00
114	075007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,00142351	0,00
115	076853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,480696	18 000,00
116	080625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	7,798	39 130,00
117	081864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	81,29	50,00
118	083171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ 2ММ	М2	21,93	4 500,00
119	085918		ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	22,36	80 000,00
120	099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ			0,00
			ИТОГО	Т	5,050932	
			ВСЕГО	СУМ		
				СУМ		

ОБОРУДОВАНИЕ

1		1904-1026	МОДУЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ БЛОКИ "MTU - 100 ГН" /НА ОСНОВЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ КОТЛОВ, РАБОТАЮЩИХ НА ГАЗЕ С ИНЖЕКЦИОННОЙ ГОРЕЛКОЙ/ МОЩНОСТЬЮ 100 КВТ, КОЛИЧЕСТВО КОТЛОВ В МТУ 50ГНХ2, ОТАПЛИВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ 1000 М2	ШТ	1	83 104 000,00	83 104 000
2		1904-1027	КОТЛЫ "AKS-30 V" С ИНЖЕКЦИОННОЙ ГОРЕЛКОЙ /ТОПЛИВО: ПРИРОДНЫЙ ГАЗ/, МОЩНОСТЬ 30 КВТ, ОТАПЛИВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ ДО 300 М2	ШТ	1	7 026 957,00	7 026 957
3		17064-1759	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ	ШТ	1	297 000,00	297 000
			ИТОГО	СУМ			90 427 957
			ВСЕГО	СУМ			90 427 957
			ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			90 427 957
			ВСЕГО	СУМ			332 076 622

Составил:  М.М.Рафиков