

«ТАСДИКЛАЙМАН»  
Ховос тумани ҳокими ўринбосари  
С.Пўлатов  
«    »      2022 й.



Сирдарё вилояти Ховос туманидаги 27 та маҳалла фуқаролар йиғинларида  
жамоат хавфсизлигини таъминлаш чора-тадбирларини таъминлаш учун

**ТЕХНИК  
ТОПШИРИҚ**

(2-НУСХАДА ТАЙЁРЛАНДИ)

ХОВОС Ш. - 2022 йил

Буюртмачи	Ховос тумани ҳокимлиги
Бажарувчи	Танловда аниқланади
Ёрдамчи бажарувчилар	(ва х.к. тўлиқ номи, манзили)
Қуриш ва таъмирлаш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги ПФ-27-сонли фармонига асосан
Бажариладиган иш тури	“Хавфсиз шаҳар” концепцияси асосида тумандаги 27 та маҳалла фуқаролар йиғинларида кузатув камералари етказиб бериш ва ўрнатиш, туман ИИБда видеокузатув маркази етказиб ва ўрнатиб бериш
Объектнинг жойлашган ўрни	Сирдарё вилояти Ховос тумани
Қуриш ва таъмирлаш босқичи	
Лойиҳалашнинг алоҳида шартлари	
Ўрнатиш ишларини бошланиши	2022 йил
Ўрнатиш ишларини тугаллаш	2022 йил
Ўрнатиш ишларининг асосий кўрсаткичлари	тумандаги 27 та маҳалла фуқаролар йиғинларида кузатув камералари етказиб бериш ва ўрнатиш, туман ИИБда видеокузатув маркази етказиб ва ўрнатиб бериш
Сунъий иншоотлар	Йўқ
Лойиҳалаштириш учун бошланғич маълумотлар	
Ўрнатиш тугатиш муддати	Шартномада аниқланади.
Мухандислик изланувлар зарурати	
Қурилиш ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиб ишчи лойиҳада аниқланади.
Лойиҳалашда эришиш зарур бўлган асосий техник-иктисодий кўрсаткичлар	
Маблағларнинг мўлжалланаётган ҳажми ва молиялаштириш манбалари	Сирдарё вилояти Ховос туманининг “очик бюджет” маблағлари ҳисобидан 250.0 млн. сўм
Ўрнатишни тугатиш ва қувватларни ишга	Лойиҳалаштирилаётган ишлар ҳажмидан ва технологик


туширишнинг мўлжалланаётган муддатлари	талаблардан келиб чиқиб аниқланади.
Ўрнатишнинг алоҳида шарт-шароитлари	
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Маҳаллий стандартлар.
Топшириш – қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. сметада материалларнинг бошланғич нарҳи амалдаги нарҳларда ҳисоблаб чиқилиши лозим. смета ҳужжати 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

тумандаги 27 та маҳалла фуқаролар йиғинларида кузатув камералари етказиб бериш ва ўрнатиш, туман ИИБда видеокузатув маркази етказиб ва ўрнатиб бериш ишлари учун техник топшириқ (смета)

№	Наименование оборудования	Ед.изм	Кол-во	Гарантия
1	64-х каналный автономный серверный видеорегиcтpатор NVR поддержка камер до 12 Мр, 16 HDD SATA-III, 1 eSATA interface до 10 ТВ., -10 до +55° С	шт	1	1год
2	Профессиональный диск для видеонаблюдения Объем 6 Тб, форм-фактор 3.5", интерфейс SATA 6Gb/s, объем буферной памяти 64 Мб, внешняя скорость передачи данных 600 Мб/с	шт	8	1год
3	4 Мп. 50х сетевая ИК-камера PTZ Фокусное расстояние от 5,9 мм до 206,5 мм, 50X оптическое, 32× цифровое IR диапазон 500 м (Кронштейн для крепления, блокпитание в комплектации )	шт	3	1год
4	2 Мп. сетевая камера для транспорта с распознаванием номеров автомобилей • Матрица 1/1.8" CMOS; ANPR (дальность действия до 50 м); DWDR; IP66; Широкий температурный диапазон: -40 °С...+70 °С; Питание DC 24 В Зона действия 1-3 полосы.	шт	2	1год
5	4 Мп. сетевая камера Цветное изображение 24/7 (ColorVu) 60M WDR, 3D DNR,BLC,Fixed IR lens-4-6mm Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения,обнаружение входа в область/выхода из области Классификация целей «Человек»/ТС» PoE Водонепроницаемая Корпус Металл IP67	шт	38	1год
6	4 Мп сетевая камера Цветное изображение 24/7 (ColorVu) AcuSense 40м Интеллект:Обнаружение вторжения,обнаружение пересечения линии температурный диапазон: -40 °С...+60 °С IP67 Встроенный микрофон	шт	3	1год
7	Пульт управления PTZ-камерами и регистраторами	шт	1	1год
8	4 портовый неуправляемый коммутатор POE Fast Ethernet.	шт	25	1год
9	Modem wi-fi router Gpon HG8546M	шт	25	1год
10	Герметичный шкаф корпус метал. ЦМП-2-0 (500x400x220мм) У2 IP54	шт	25	1год

11	Розетка РАр10-3-ОПс заземлением на DIN-рейку	шт	25	1 год
12	Муфта вводная МВ20 ИЕК	шт	60	1 год
13	Металлорукав негорючий РЗ-ЦПнг-20 (50м) с протяжкой серый ИЕК	шт	2	1 год
14	Хомут стальной ХСт 4,6x250мм (100шт/упак) ИЕК	букта	2	1 год
15	Сетевой фильтр СФ-05К-выкл. 16А 5 мест 3м 3x1мм2 черный ИЕК	упак.	25	1 год
16	Лента бандажная ЛМ-50 ИЕК	шт	2	1 год
17	Оптический кабель подвесной (стальная проволока), 4 волокна LOC-P-2,6-04	шт	2000	1 год
18	Кабель FTP, 4 пары Cat.6, внешний, экранированный	м	1220	1 год
19	Кабель АВВГ 2x4 алюминиевый силовой	м	1000	1 год
20	Кронштейн в виде фермы для креплений камер видеонаблюдения 30-60 см опционально	м	25	1 год
21	Монитор 55 дюйм 4К UHD с кронштейном	шт	1	1 год
22	Монтажные работы	шт		
	всего			

Смета тузувчи



“ ” 2022 й.