

УТВЕРЖДАЮ»



Миробод тумани

2022 г

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

по объекту: Миробод туманида жойлашган 94-сонли мактабнинг иссиқлик қувурлари
ва совуқ тизимини таъмирлаш

№	Основные работы и требования	Содержание основных данных и требований
1	Наименование работ	Задаaniem предусмотрено: замена пришедших в негодность труб и треснувших ж/бетонных колодцев и плит перекрытий каналов на существующей теплотрассе. Замена труб в подводящих к школе трассе линий водоснабжения и канализации, и восстановление асфальтового покрытия после ремонтных работ
2	Местонахождение объекта	Мирабадский район, ул. Нукус 25А
	Заказчик	Миробод тумани Халк таълими булими
4	Генпроектировщик	ООО «Sharq media loyiha»
5	Основные объемы работ	5.1. В процессе расчетов исполнитель выполняет: ПСД и расчеты стартовой стоимости ремонтно-строительных работ (РСР) в текущих ценах; 5.2. В объеме документации Исполнителем предоставляются: - Проектная документация - Локальная ресурсная ведомость - Ведомость расхода материалов - расчет стоимости ремонта в текущих ценах
6	Исходные данные для расчетов	6.1 Стоимость единиц материалов, конструкций и оборудования для определения прямых затрат принимаются согласно каталогам Минстроя РУз, аналогам данных товарной биржи, указания Заказчика; 6.3. Заработная плата по статистическим данным; 6.4. Стоимости эксплуатации машин и механизмов по аналогам, рекомендациям экспертных органов и иным источникам информации; 6.5. Прочие затраты подрядчика в соответствии со статистическими данными; 6.7. Коэф-ты риска, страхование объекта не учитываются;