

Joriy ta'mirlash shartnomasi № _____

.23.11.2022. yil

610-8-111-XT/2022-son

"QIYOMIDDIN-BUNYODBEK" MCHJ, bundan buyon "Ish bajaruvchi" deb ataluvchi, rahbari S. MAMAJONOV, Nizom asosida ish yurituvchi bir tomondan va Denov tumani Xalq ta'limi bo'limi, bundan buyon «Buyurtmachi» deb ataluvchi, rahbari Ch.Haydarov, Nizom asosida ish yurituvchi ikkinchi tomondan quyidagilar to'grisida shartnoma tuzadilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1 «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi» tomonidan buyurtma qilingan **Denov tumani 24 - o'rta ta'lim maktab binosini joriy ta'mirlash ishlari** ish xajmini bajarib beradi. «Buyurtmachi» esa ish xajmi bo'yicha bajarilgan joriy ta'mirlash ishlarini qabul qilib, mazkur shartnoma shartlari asosida to'lovlarni amalga oshiradi.

2. Bajariladigan ish xajmining narxi va umumiy qiymati

2.1 Bajariladigan ish xajmining umumiy qiymati Respublikamiz milliy valyutasi so'mda belgilanadi.

Shartnoma umumiy summasi QQS bilan (956521739.2+143478260.80 so'm QQS) **1100 000 000 (Bir milliard bir yuz million so'm) so'mni** tashkil etadi.

2.3 Bajariladigan ishning qiymati, narx oshganligi natijasida o'zgarganda, «Buyurtmachi»ga oldindan xabardor qilib, o'zgargan narxini asoslagan xolda ish bajariladi.

2.4 «Buyurtmachi» o'zgargan narxlar asosida qushimcha to'lovlarni byudjetda ko'rsatilgan limit doirasida amalga oshiradi.

3. Tulov shartlari

3.1 Shartnoma umumiy summasining 30% miqdorida 20 ish kunida «Ish bajaruvchi»ning maxsus hisob raqamiga (sumda) oldindan to'lovni amalga oshiradi.

3.2 «Buyurtmachi» tomonidan mazkur shartnomaning 3.1. bandi talablari bajarilmagan taqdirda «Ish bajaruvchi» shartnomada kursatilgan ish xajmini bajarmaslikga xaqli bo'ladi.

3.3 «Buyurtmachi» to'lovlarni f-2 va f-3 ga asosan shartnomadagi umumiy summadan chiqmagan xolda amalga oshiriladi, ya'ni ta'mirlash ishlari bajarilishi davomida bajarilgan ishlar dalolatnomasi asosida 20 bank kuni davomida to'lab borilishi nazarda tutilsin.

4. Ishning bajarilish tartibi

4.1. Shartnomaning umumiy summasidan chiqmagan xolda «Ish bajaruvchi» smetada ko'rsatilgan ishlarni to'liq bajarishi shart.

4.2 Bajariladigan ish xajmi smetadan, shartnomaning umumiy summasidan oshsa «Buyurtmachi» tomonidan bekor qilinishi yoki byudjet mablaglari doirasida o'zgartirish kiritishi mumkin.

4.3. Smetada kursatilgan ish xajmini «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi»ga topshirgandan so'ng ish tuluq bajarilgan xisoblanadi.

5. Tomonlarning majburiyatlari

5.1 «Ish bajaruvchi» majburiyatlari:

- Oldindan to'lov amalga oshirilgandan kundan boshlab, shartnomada ko'rsatilgan ish xajmini bajarishni boshlaydi.

- «Ish bajaruvchi» ishlarni sifatli va belgilangan 60 kun muddatda bajarilishini ta'minlaydi.

- Ish jarayonida «Buyurtmachi» aniqlangan kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etib boradi.

5.2 «Buyurtmachi» majburiyatlari:

- Bajarilgan ish xajmini qabul qilib olguncha «Ish bajaruvchi» ishtirokida bajarilgan ishni obdon ko'zdan kechiradi va uning sifatiga yaroqliligiga e'tibor beradi;

- Agar bajarilgan ish talabga javob bermasa, ya'ni sifatsiz bo'lsa, «Buyurtmachi» qabul qilmaslikka va sifatsiz bajarilgan ish qismini qaytadan to'lik, sifatli, bajarib berishini talab qilishga xaqli bo'ladi.

- Bajarilgan ish xajmi «Buyurtmachi» tomonidan to'liq qabul qilib olingandan so'ng «Ish bajaruvchi»ga shartnomada ko'rsatilgan summaning qolgan qismini to'lik o'tkazib berishi shart.

6. Tomonlarning javobgarligi

6.1. Tomonlar shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlarni lozim darajada bajarmagan taqdirda O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi va 29.08.1998-yildagi 670-1-sonli «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy xuquqiy bazasi to'g'risida»gi Qounining asosan 25-32-moddalari bo'yicha javobgar bo'ladilar.

6.2. To'lovlar muddati kechiktirilganda, «Buyurtmachi» kechiktirilgan xar bir kun uchun 0,4 % miqdorida, lekin shartnomaning umumiy summasini 50 % dan oshmagan miqdorda penya to'laydi.

6.3. Shartnomada ko'rsatilgan ish xajmini o'z vaqtida bajarilishini kechiktirganligi uchun «Ish bajaruvchi» kechiktirilgan xar bir kun uchun 0,5 % miqdorida, lekin shartnomaning umumiy summasini 50 % dan oshmagan miqdorda penya tulaydi.

6.4. Bajarilgan ish xajmi «Buyurtmachi» tomonidan qabul qilingandan keyin ikki tomonning kelishuviga binoan 3 oy muddatga javobgarlik «Ish bajaruvchi» tomonida qoladi.

6.5 Shartnomaning amal kilish muddati tugashi taraflarni uni buzganlik uchun javobgarlikdan ozod etmaydi.

6.6 Shartnomani bajarishdan bir taraflama bosh tortishga yoki bir taraflama o'zgartirish kiritishga yo'l qo'yilmaydi.

7. Nizolarni xal etish tartibi

7.1. Mazkur shartnoma bo'yicha tomonlar shartlarni bajarmagan taqdirda, javobgar tomon keltirilgan moddiy va ma'naviy zararlarni qoplaydi.

7.2. Tomonlar o'rtasida shartnomani tuzishda, bajarilishida, o'zgartirish va bekor qilishda yetkazilgan zararlarni qoplashda yuzaga keladigan nizolar o'gohlantirish va da'vo xatlari tartibida, agarda murosaga kelinmaganda viloyat Iqtisodiy Sudi orqali xal kilinadi.

8. Korrupsiyaga qarshi qoidalarining ASOSIY ShARTLARI

8.1. Tomonlar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora, ya'ni XTB xodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir etishi yoki sodir etmasligi shartligi yohud mumkinligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olish uchun quyidagi harakatlarni qilmaydi:

- pora berishni taklif qilish yoki va'da berish;

- tovlamachilik qilish;

- pora sifatida pul to'lash;

- bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik berish.

Tomonlar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

8.2. Agar shartnoma bo'yicha bir Tomon XTB xodimining axloqqa to'g'ri kelmaydigan va ushbu shartnoma yoki O'zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlariga zid keladigan xatti-harakatlariga, shu jumladan, korrupsiyaga oid huquqbuzarlik sodir etishga majburlashdan iborat bo'lgan faktlarga duch kelsa, bu haqda quyidagi aloqa kanallaridan biri orqali xabardor qilishi kerak:

korrupsiya haqida xabar berishga mo'ljallangan ishonch telefoni 1007. 1008;
telegram-kanali;
XTB rasmiy veb-saytida joylashtirilgan shakl yoki elektron pochta.

9. Fors- major

9.1 Agar shartnoma tuzilgandan so'ng ikki tomon o'z majburiyatlarini g'ayri tabiiy xolatlar, suv toshqini, yong'in, yer qimirlash va boshqa tabiiy ofatlar sababli bajarilmasa, xech qaysi tomon to'la yoki qisman bajarilmagan majburiyatlar uchun javobgar xisoblanmaydilar.

10. Shartnomaning amal qilish muddati

10.1. Mazkur shartnoma g'aznachilikda ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi va 31-dekabr 2022-yilgacha amalda buladi.

10.2. Mazkur shartnoma 2 nusxada tuzilgan bo'lib ikki tomon uchun ham teng kuchga ega. bo'lib bank xisob-kitoblarini amalga oshirishga asos buladi.

11. Tomonlarning yuridik manzili

«Ish bajaruvchi»

"QIYOMIDDIN-BUNYODBEK" MCHJ
Denov t Oxunboboyev SIU Namozgox
maxallasi 17-uy
X/R: 20208000005451478001

INN: 308969393

"TRASTBANK" XA BANKINING
TERMIZ FILIALI B.K. 01063

RAHBAR
MAMAJONOV
(imzo)

«Buyurtmachi»

Denov tumani Xalk ta'limi bulimi

Denov shaxar Samarqan kuchasi 70 uy.
ShXV: 401722860222107092100075022
INN: 201535973

O'zResp Moliya vazirligi G'aznachiligi
INN: 201535973 B/K 00014

Foshkent shahar Markaziy banki HKKM
INN: 23402900300100001010

RAHBAR Ch.Haydarov.

(imzo)

	Hujjat <u>elektron raqamli imzo</u> orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	CHORI XAYDAROV TURAPOVICH
	Imzolangan sana	22.11.2022 14:31
	Hujjat kodi	HK2664330763
	Hulosa kodi	MX3676644616

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

MX3676644616

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **"QIYOMIDDIN-BUNYODBEK" MCHJ,24 maktab binosini joriy ta'mirlash**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Denov tuman xalq ta'limi tomonidan 21.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Denov tuman yuridik
markazi
bosh yuristkonsulti:



F.B.Madaminov

21.11.2022

Денов туман халқ таълим бўлими билан "Qiyomiddin-Bunyodbek" МСНҲ

Ўртасида тузилган 22.11.2022 йилдаги №603-8-111-ХТ/2022 -сонли шартномага илова

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТ: ДЕНОВ ТУМАН ХАЛҚ ТАЪЛИМ БУЛИМИГА ҚАРАШЛИ № 24-СОНЛИ МАКТАБ
БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ.

№	Товарлар номи	Суммаси
1	ЗАТРАТЬ НА ОСНОВАНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	180760,168
2	ЗАТАРАТЬ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	12906,723
3	ЗАТАРАТЬ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	578913,908
	ЗАТРАТЬ КАБЕЛИ И ПРОВОДА	0,000
4	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	99698,322
5	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	872279,121
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЬ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	135511,198
	ЗАТРАТЬ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ	3224,939
	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА %	0,000
1	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	1011018,258
8	НДС 15%	151652,739
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЬ ЗАКАЗЧИКА	34880,130
9	ИТОГО С НДС	1100000,000

"Иш бажарувчи"

"Буюртмачи"

НОМНИ "Qiyomiddin-Bunyodbek" МСНҲ

манзил: Денов шаҳар Мустақиллик кучаси 55 а уй
Х/Р_20208000005451478001

ИНН 308969393 ОКОНХ_64110

Б/К ХАБ "Трансбанк" Термиз

Банк коди: 01001

РАХБАР  Мамажонов

(ф.и.о)

НОМНИ Денов туман халқ таълими бўлими

манзил: Денов шаҳар Самарканд кучаси 70 уй
Ф/ХВ_401722860222107092100075022


ИНН 201535973 ОКОНХ_97600

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикасида

Ҳуқуқий қўллаш қўмитаси

Тошкент шаҳар Марказий банки ХҚКМ

Х/р: 23402000300100001010

РАХБАР 

(имзо)

Ч.Хайдаров

(ф.и.о)



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 186162 на приобретение Денов туман Халқ таълим булимига қарашли 24 мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари опенбюджет 08.11.22

Способ проведения электронный

Дата 16.11.2022

Время рассмотрения 16.11.2022 21:45

Закупочная комиссия Денов туман ХТБ марказлашган хисобхона, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ATAMURATOV BAXRIDDIN NIZOMOVICH	Raes	Denov tumani ХТБ
Секретарь комиссии	ZIYAYEV SHERZOD SAFAROVICH	kotib	Denov tumani ХТБ
Член комиссии	YADGAROV XUSNIDDIN XUSANOVICH	xodim	Denov tumani ХТБ
Член комиссии	BOBOYOROV OTABEG DJURABEGOVICH	xodim	Denov tumani ХТБ
Член комиссии	ESHQOBILOV SHERALI ESHMATOVICH	Денов т ХТБ Махсус таъмирлаш эксплуатация хизмати бош мутахасиси	Денов туман ХТБ
Член комиссии	YARMATOV DILMURAD XOLMIRZAYEVICH	Денов т ХТБ Махсус таъмирлаш эксплуатация хизмати бошлиги	Денов туман ХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.11.2022 года № лота 186162.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Денов туман Халқ таълим булимига қарашли 24 мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари опенбюджет 08.11.22
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1162 670 997.00
Стартовая сумма	1162 670 997.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги бажарган жорий таъмирлаш ишларидан буюртмачидан ижобий хулосаси мавжудлиги

Тип: Бинарное значение

Описание: Охирги бажарган жорий таъмирлаш ишларидан буюртмачидан ижобий хулосаси мавжудлиги

участника	сумма	сумма	учетом конвертации (UZS)	преференции	значение (UZS)	предложения	стоимости (балл)
OLTIN-G'ISHT-YOG'DUSI X/K	1 162 670 997.00	1 160 000 000.00 UZS	1 160 000 000.00	00.00	1 160 000 000.00	15.11.2022 21:04:30	28.44828
QIYOMIDDIN-BUNYODBEK MCHJ	1 162 670 997.00	1 100 000 000.00 UZS	1 100 000 000.00	00.00	1 100 000 000.00	16.11.2022 15:24:05	30

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OLTIN-G'ISHT-YOG'DUSI X/K	62.3	28.44828	90.74828
QIYOMIDDIN-BUNYODBEK MCHJ	70	30	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 186162 от 16.11.2022 года на приобретение Денов туман Халқ таълим булимига қарашли 24 мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари опенбюджет 08.11.22 определила победителем:

QIYOMIDDIN-BUNYODBEK MCHJ
308969393

и резервный исполнитель: OLTIN-G'ISHT-YOG'DUSI X/K (304561351)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ATAMURATOV BAXRIDDIN NIZOMOVICH	Согласен	
Член комиссии	YADGAROV XUSNIDDIN XUSANOVICH	Согласен	
Член комиссии	BOBOYOROV OTABEG DJURABEGOVICH	Согласен	
Член комиссии	ESHQOBILOV SHERALI ESHMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	YARMATOV DILMURAD XOLMIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

участника	сумма	сумма	учетом конвертации (UZS)	преференции	значение (UZS)	предложения	стоимости (балл)
OLTIN-G'ISHT-YOG'DUSI X/K	1 162 670 997.00	1 160 000 000.00 UZS	1 160 000 000.00	00.00	1 160 000 000.00	15.11.2022 21:04:30	28.44828
QIYOMIDDIN-BUNYODBEK MCHJ	1 162 670 997.00	1 100 000 000.00 UZS	1 100 000 000.00	00.00	1 100 000 000.00	16.11.2022 15:24:05	30

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OLTIN-G'ISHT-YOG'DUSI X/K	62.3	28.44828	90.74828
QIYOMIDDIN-BUNYODBEK MCHJ	70	30	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 186162 от 16.11.2022 года на приобретение Денов туман Халқ таълим булимига қарашли 24 мактаб биндосини жорий таъмирлаш ишлари опенбюджет 08.11.22 определила победителем:

QIYOMIDDIN-BUNYODBEK MCHJ
308969393

и резервный исполнитель: OLTIN-G'ISHT-YOG'DUSI X/K (304561351)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ATAMURATOV BAXRIDDIN NIZOMOVICH	Согласен	
Член комиссии	YADGAROV XUSNIDDIN XUSANOVICH	Согласен	
Член комиссии	BOBOYOROV OTABEG DJURABEGOVICH	Согласен	
Член комиссии	ESHQOBILOV SHERALI ESHMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	YARMATOV DILMURAD XOLMIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"ТАСНИКЛАЙМАН"
Денов тумани халқ таълими бўлими
ахбороти Б.Хайдаров
16 ноябрь 2022 йил

Сурхондар вилоят Денов тумани халқ таълими бўлими ички танлов комиссиясининг йиғилиши

БАЁНИ № 3

"23" ноябрь 2022 йил
(сана)

Денов тумани

Раис: Б.Атамуротов
Аъзолари: Ш.Зияев
Х.Ядгаров
О.Бобоёров
Ш.Эшқуватов
Д.Ярматов

Кун тартибдаги масала:

1. Сурхондар вилояти Денов тумани халқ таълими бўлимига қарашли 24 мактаб биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун ташкилотларни танлаб олиш мақсадида ички танлов ўтказиш хақида

Эшитилди: Ушбу масала бўйича Денов тумани халқ таълими бўлими мудирини Ч.Хайдаров сўз олди. У ўз сўзида, тумани халқ таълими бўлимига қарашли 24 мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари учун махсус ахборот порталига энг яхши таклифларни танлаш учун ЛОТ 186162 билан эълон жойлаштирилиб эълон муддати 16.11.2022 йил тугади ва 16.11.2022 йил QIYOMIDDIN-BUNYODBEK MCHJ 1100000000 сум билан қолиб бўлган электрон протокол шаклланди. ЎзРнинг №684 Қонунига асосан ушбу протокол 2 иш куни муҳокамада турди ва шу даврда ҳеч қанда шикоят келиб тушмаганлигини инобатга олиб

Йиғилиш қатнашчилари ўзаро келишиб

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Сурхондарё вилоят Денов тумани халқ таълими бўлимига қарашли 24 мактаб биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун "QIYOMIDDIN-BUNYODBEK" MCHJ корхонаси билан шартнома тузилиб, тўловлар амалга оширилсин.

2. Мазкур топшириқни бажариш бош ҳисобчи Б.Хайдаров зиммасига юклатилсин.

Раис: Б.Атамуротов
Аъзолари: Ш.Зияев
Х.Ядгаров
О.Бобоёров
Ш.Эшқуватов
Д.Ярматов



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"QIYOMIDDIN-BUNYODBEK" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"QIYOMIDDIN-BUNYODBEK" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

19.10.2021

1053112

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

308969393

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Surxondaryo viloyati, Denov tumani, Yangiobod, Namozgoh, 17a,

Guvohnoma:

Surxondaryo viloyati, Denov tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
- DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Typon" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana: 06-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 68694

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Denov tumani 24 maktabni joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha»

Buyurtmachi - Denov tumani xalq ta'limi bo'limi
Bosh loyihachi - "ATMOSFERA EKO-EKSPERTIZA" MCHJ
Litsenziya AL-000260 10.10.2019 yil O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi
Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari
Bosh pudratchi - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi
Qurilish turi joriy ta'mirlash
Murojaat raqami: № 63257.

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi PQ-5072-son "Budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori.
- 1.2. 2022 yilda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyixalash topshirig'i.
- 1.3. Buyurtmachi va maktab ma'muriyati tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Nuqsonlar dalolatnomasiga asosan ishlab chiqilgan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu ishchi loyihada, Surxondaryo viloyati Denov tumani 24 maktabni joriy ta'mirlash ishlari rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi asosan, quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

- mavjud deraza, framuga va vitrajlarni plastik profilli deraza romlarga - 514.23m², framugaalar 2.3m² va vitrajlar 22.76m² almashtirish, PXV podokonniklarini va tashqi tunika podokonniklarini o'rnatish,
- linoleum pol qoplamasini relin qoplamaga almashtirish va yog'och pollarni moyli bo'yoqlash,
- ichki tevorlarni tekislab suv emulsiyali bo'yoq bilan pardoqlash,
- tashqi devorlarni ishlov berib suyuq travertin bilan pardoqlash, sokol qismini suvoqlab fasad bo'yog'i bilan bo'yash,

- bino asosiy kirish kozirekini ta'mirlash,
- mavjud suv saqlash xovuzini betonlab ta'mirlash va ustida metall panjara o'rnatish,
- xududda 8 sm beton qoplamali yo'laklarni barpo etish,
- isitish tizimida sirkulyatsion-nasos o'rnatish va tizimni reviya qilish, 3 dona konditsioner o'rnatish,
- sinfxonalarni mebel-jixozlar bilan ta'minlash,

Qurilish ishlarning davomiylik muddati 2 oyni tashkil qiladi

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- loyixalash topshirig'ida keltirilgan yechimlar bajariladigan joriy ta'mirlash yechimlariga mos keltirildi,
- asossiz kiritilgan otkoslarni tozalash va buzish ishlari chiqarib tashlandi,
- yuzalarni tekislashda quruq suvoq o'rnida shpaklevka inobatga olindi va qadinligi 10mm 2mm kamaytirildi,
- ayrim asossiz kiritilgan ish turlari chiqarib tashlandi,
- konditsionerlarni o'rnatish xarajatlari kiritildi,
- tashqi podokonniklar o'rnatish resurs ko'rsatkichlari mos qo'llanildi,
- mavjud suv saqlash xovuzini betonlab ta'mirlash va ustida metall panjara o'rnatish ish turlari chizma bilan asoslandi,
- nuqsonlar dalolatnomasi belgilangan tartibda rasmiylashtirildi,
- resurs ko'rsatkichlari narxlari joriy narxlar asosida qabul qilindi,

Taqdim etilgan ishchi loyixaning smeta qiymati - 1199967,461ming so'mni tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati 2416,334ming so'm miqdorida kamaytirilib -1197551,127ming.so'mga tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- qurilish montaj ishlari - 1011018,258 ming.so'm,
- qo'shimcha qiymat solig'i - 151652,739ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari -34880,130 ming.so'm.

Kamayishga ayrim ish xajmlariga va resurs xarajatlariga aniqlik kiritilganligi, resurs ko'rsatkichlarining narxi aniqlashtirilishi natijasida erishildi.

Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq.

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng nazorot o'lchovi natijalari asosida, ob'ektning shartnoma narxidan oshmagan xolda aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarning to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Denov tumani 24 maktabni joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Katayev Abdukarim Xidirovich



Республика Узбекистан Сурхандарьинская область

ООО

«Атмосфера Эко Экспертиза»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Текущий ремонт объектов общеобразовательной
школы №24 в Деновском районе Сурхандарьинской
области

Сметная документация.

КНИГА № 2

Термез-2022 г.

Республика Узбекистан Сурхандарьинская область

ООО
«Атмосфера Эко Экспертиза»

Арх.№ _____

Зак.№ _____

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Текущий ремонт объектов общеобразовательной
школы №24 в Деновском районе Сурхандарьинской
области

Сметная документация.

КНИГА № 2

Директор ООО «Атмосфера Эко Экспертиза»

Ш.Чориев

Главный инженер:

Ш.Маматмуродов



Термез-2022 г.

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

Текущий ремонт объектов общеобразовательной школы №24 в Деновском районе
Сурхандарьинской области

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
		(тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	180 760,168
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	12 906,723
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	578 916,908
4	ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛИ И ПРОВОДА	0,000
5	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	99 698,322
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	872 282,121
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	135 511,198
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ	3 224,939
9	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА %	0,00
10	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	1 011 018,258
11	НДС 5%	151 652,739
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	34 880,130
13	ИТОГО	1 197 551,127



ИСПОЛНИТЕЛЬ

"УТВЕРЖДАЮ"
 Директор школы № 24
 Деновского района
 Сурхандарьинской области
 А. Юсупов
 "24" 10 2022 г



"УТВЕРЖДАЮ"
 Начальник отдела народного
 образования Деновского района
 Сурхандарьинской области
 Ч. Хайдаров
 "24" 10 2022 г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшие комиссия в составе, председатель комиссии - директор школы А. Юсупов; завхоз школы Ш. Чориев с привлечением главный инженер ООО "Атмосфера эко экспертиза" Ш.Маматмуродов произвели осмотр текущий ремонт объектов общеобразовательной школы №24 в Деновском районе Сурхандарьинской области. При осмотре установлено: необходимо выполнить следующие виды и объемы работ.

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на. ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ДВЕРНЫЕ БЛОКИ				
1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100M2		1,7757
2	ВОЗВРАТ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	M2		177,5700
3	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2		0,1672
4	ДВЕРНЫЙ БЛОК АЛЮМИНИЕВО С ПОРОГОЙ	M2		16,7200
5	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДВЕРНЫЙ БЛОК ПВХ С ПОРОГОЙ 3 M2	100M2		0,2964
6	ДВЕРНЫЙ БЛОК ПВХ С ПОРОГОЙ	M2		29,6400
7	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2		1,3121
8	ДВЕРНЫЙ БЛОК МДФ С ПОРОГОЙ	M2		131,2100
РАЗДЕЛ 2. ОКОННЫЕ БЛОКИ				
9	ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ	100 M2		5,1423
10	ВОЗВРАТ АЛЮМИНОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ	M2		514,2300
11	УСТРОЙСТВО ОКНО ПВХ С ФОРТОЧКАМИ	100 M2		5,1423
12	ОКНО ПВХ С ФОРТОЧКАМИ	M2		514,2300
13	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М		2,3500
14	ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ ИЗ ПВХ ШИР.250ММ	М		235,0000
15	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.Д.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100M2		0,6500
16	ПОДОКОННЫЕ СЛИВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ШИР.250ММ	M2		65,0000
РАЗДЕЛ 3. ФРАМУГА				
17	РАЗБОРКА ФРАМУЖНЫЙ БЛОК ДЕРЕВЯННЫЙ	100 M2		0,0230
18	ВОЗВРАТ ФРАМУЖНЫЙ БЛОК ДЕРЕВЯННЫЙ	M2		2,3000
19	УСТРОЙСТВО ОКНО ПВХ С ФРАМУГА	100 M2		0,0230
20	ОКНО ПВХ С ФРАМУГА	M2		2,3000
РАЗДЕЛ 4. ВИТРАЖ				
21	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100M2		0,0276
22	ВОЗВРАТ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	M2		2,7600
23	РАЗБОРКА АЛЮМИННЫЙ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100M2		0,2000
24	ВОЗВРАТ АЛЮМИННЫЙ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	M2		20,0000
25	УСТРОЙСТВО ВИТРАЖНЫЙ БЛОК ПВХ	100 M2		0,2276
26	ВИТРАЖНЫЙ БЛОК ПВХ	M2		22,7600
РАЗДЕЛ 5. ДЕМОНТАЖ ПОЛОВ				
27	РАЗБОРКА ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМНЫЙ	100M2		1,1387
28	РАЗБОРКА ПЛИНТУС ИЗ ДЕРЕВЯННЫЙ	100M		0,5900
29	ОЧИСТКА СТАРАЯ МАСЛАННОЙ КРАСКА	100M2		2,5200
30	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100M2		2,5200

3	4	5	6
РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ ИЗ РЕЛИНА			
33	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ КН-2	100M2	1,1387
34	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ НА ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЕ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	100 M2 ПОЛА	1,1387
35	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	0,5900
РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
36	ОЧИСТКА СТАРАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	100M2	3,8000
37	ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	100M2	3,0800
38	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	3,8000
39	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДО 2ММ	100M2	-3,8000
40	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	3,8000
41	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	3,8000
42	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	0,7200
РАЗДЕЛ 8. ПОТОЛОК			
43	ОЧИСТКА СТАРАЯ ИЗВЕСТ ПОТОЛОК	100M2	2,3000
44	ИЗВЕСТ ПОТОЛОКА	100M2	2,3000
45	ОЧИСТКА ПОТОЛОК ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ	100M2	0,9000
46	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	0,9000
47	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДО 2ММ	100M2	-0,9000
48	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	0,9000
РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			
49	ОЧИСТКА ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫЙ СТЕН	100M2	18,0000
50	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	18,0000
51	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДО 2ММ	100M2	-18,0000
52	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 M2	18,0000
53	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100M	11,3500
54	ОКРАСКА ОТКОСОВ ФАСАДНЫМИ КРАСКАМИ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100M2	2,2700
55	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2	11,0000
РАЗДЕЛ 10. ЦОКОЛ			
56	ОЧИСТКА ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ	100M2	1,5000
57	ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ЦОКОЛЕ	100M2	1,5000
58	ФАСАДНЫЙ КРАСКА	100M2	1,5000
РАЗДЕЛ 11. КОЗЫРЕК			

3	4	5	6
57 РАЗБОРКА ФАБЕР	100М2 ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛ Ь	0,0700	
58 РАЗБОРКА ПРОФНАСТИЛ	100М2 ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛ Ь	0,0900	
59 ОБШИВКА ИЗ АЛЮКАБОНД	100М2 РАЗВЕР НУТОЙ ПРОЕК ЦИИ ПОВЕРХ НОСТИ ОБЛИЦ ОВКИ	0,0700	
60 АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "АЛЮПАН"	М2	7,0000	
61 УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ПРОГОНАМ: СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ	100 М2 КРОВЛ И	0,0900	
РАЗДЕЛ 12. РЕМОНТ РЕЗЕРВУАРА			
РАЗДЕЛ 13. СТЕНА			
62 УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЕН ИЗ БВ 12,5	100М3	0,0672	
63 ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ С ЖЕЛЕЗНЕНИЕМ ДЛЯ СТЕНА	100М2	0,6624	
РАЗДЕЛ 14. ДНИЩА			
64 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-1 ДИАМ. 10 ММ	ТН	0,3240	
65 УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ 10 СМ	М3	4,1000	
66 ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ С ЖЕЛЕЗНЕНИЕМ ДЛЯ ДНИЩА	100М2	0,4100	
РАЗДЕЛ 15. ПОКРЫТИЯ			
67 МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТКА	Т	0,5460	
68 ПОДЛОЖКА	ТН	0,1920	
69 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-1 ДИАМ. 10 ММ	ТН	0,3540	
70 МАССОВАЯ КРАСКА МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТКА	100М2	0,5100	
РАЗДЕЛ 16. БЛОГОУСТРОЙСТВО			
71 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ГРАВИЙ	100М2	3,0000	
72 ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЙ НА КАЖДОМ 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-07-002-1 (ВЫЧИТАЕТСЯ ДО 180СМ)	100М2	-3,0000	
73 УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ 8 СМ	М3	24,0000	
РАЗДЕЛ 17. ОТОПЛЕНИЯ			
74 УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССЫ АРМАТУРА, ДО 0.1 Т	НАСОС	3,0000	
75 НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ LEO XST50-125 22	ШТ	3,0000	
76 РАБОТЫ ПО ПРОМЫВКЕ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ПНЕВМАТИЧЕСКОМ "ТАЙФУН"(ВНЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА)	РАДИАТ ОР	130,0000	
77 ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ	100М2	1,0000	
78 ПРОИЗВОДСТВО ДАТЧИКОМ LED FL-SOV 30 W	ШТ	1,0000	

3	4	5	6
79	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ СВЫШЕ 12,5 КВТ, С АВТОВЫШЕК	1 КОНДИ ЦИОНЕ Р	3,0000
80	КОНДИЦИОНЕР ЗИМА-ЛЕТО АРТЕЛЬ-Е12НР СПЛИТ СИСТЕМА <u>Технологически оборудования</u>	ШТ	3,0000
81	СТОЛ СТУЛ КЛАСС (КОМПЛЕКТ 2X1)	ШТ	60,0000
82	ШКОЛЬНАЯ ДОСКА	ШТ	12,0000
83	ЭЛЕКТРОН ДОСКА СЕНСОРИ INL65B 65"	ШТ	1,0000
84	КРЕСЛО ДЛЯ УЧИТЕЛЬ	ШТ	2,0000

Директор школы № 24
Девонского района

Заведующий школы № 24
Девонского района

Директор ООО "Атмосфера Эко-экспертиза"



А. Юсупов

Н. Чориев

Ш. Чориев

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №24 В ДЕНОВСКОМ РАЙОНЕ
СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1
(локальная ресурсная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Код	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в базисном уровне	
				на.ед.изм.	общая
	3	4	5	6,00	7,00

РАСЧЕТ ЛОКАЛЬНОГО РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗНАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9678,5286	18 676,41	180 760 168,33
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			180 760 168,33

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ 5 Т	МАШ.-Ч	2,5141	72 437,00	182 113,86
2	ВЫСОКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НА АВТОМОБИЛЕ ВЫСОТА ДО 30-35 М, ПРУЖИНОПОДЪЕМНОСТЬ 350 КГ	МАШ.-Ч	3,57	120 700,00	430 899,00
3	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	1,2237	1 081,00	1 322,82
4	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	13,488	655,00	8 834,64
5	ДЕМАГГАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т	МАШ.-Ч	0,52416	100,00	52,42
6	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	29,1564	890,00	25 949,20
7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,9	85 750,00	334 425,00
8	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ.), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 М3/МН	МАШ.-Ч	24,7	58 500,00	1 444 950,00
9	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	14,1526	68 000,00	962 376,80
10	КРАНЫ КОТЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т	МАШ.-Ч	0,03822	-	-
11	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	15,3684	150 368,00	2 310 915,57
12	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	МАШ.-Ч	2,9757	115 630,00	344 080,19
13	КАТКИ ВИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2,5787	5 100,00	13 151,37
14	ЛЕВАНДИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,6857	366,00	250,97
15	ЛЕВАНДИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	13,5065	566,00	7 644,68
16	СЕРВОСВЕРТЫ	МАШ.-Ч	1,1859	1 000,00	1 185,90
17	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	26,11	117 446,00	3 066 515,06
18	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	162,1583	1 000,00	162 158,30
19	МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	34,161	-	-
20	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	1,26	1 200,00	1 512,00
21	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 715-500 А	МАШ.-Ч	5,2525	49 500,00	259 998,75
22	ВЫСОКОМЕТРИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	76,2554	11 609,00	885 248,94
23	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,05376	1 000,00	53,76
24	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	7,14	10 645,00	76 005,30
25	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (ВТОРОЕ), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	11,7	3 080,00	36 036,00
26	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	29,51	5 800,00	171 158,00
27	СЕРВОСВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	84,3386	1 000,00	84 338,60
28	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ.-Ч	0,21294	1 903,57	405,35
29	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,4622	58 742,00	203 376,55
30	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	29,3767	58 742,00	1 725 646,11
31	АКЦИОНАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	32,7673	1 077,00	35 290,38
32	ПНЕВМОСТАКОЛЕТ "ТАЙФУН"	МАШ.-Ч	24,7	-	-
33	ВЕНТИЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,23	1 000,00	1 230,00
34	ВЕНТИЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	129,5971	1 000,00	129 597,10
35	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	3,4844	-	-
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			12 906 722,61

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ПРЯЖИСТИЛ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ 0,5ММ	М2	9,9	82 000,00	811 800,00
2	МАТЕРИАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ СТЫКОВОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ЗАСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0066	9 711 000,00	64 092,60

2	3	4	5	6,00	7,00
141	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	35,5164	348 981,49	12 394 566,19
142	ВОДА	М3	28,7451	760,00	21 846,28
143	ГРАНИТ	М3	34,2	33 470,00	1 144 674,00
144	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 30	М3	0,042	385 246,33	16 180,35
145	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	8,2845	400 703,28	3 319 626,32
146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,13777	564 846,44	77 818,89
147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	18,71	515 221,42	9 639 792,77
148	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	168	145,00	24 360,00
149	ВИНТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	14	2 500,00	35 000,00
150	УПЛОТК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	4,13	1 000,00	4 130,00
151	УПЛОТК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	4,13	1 000,00	4 130,00
152	СКОБЛИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	23,6	435,00	10 266,00
153	ЭНГЛШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	9,44	1 741,00	16 435,04
154	ЭНГЛШКА ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 40Х20Х6	М	415,5027	6 420,00	2 667 527,33
155	ПАЛЛОНКИ ИЗ МДФ	М	160,056	12 000,00	1 920 672,00
156	БИТУМНО-НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	Т	0,0126	4 521 739,00	56 973,91
157	СМЕСЬ КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,030966	680 000,00	21 056,88
158	ВИНТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,000792	2 500,00	1,98
159	ВИНТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,003954	15 600 000,00	61 682,40
160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	Т	0,00036	11 600 000,00	4 176,00
161	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,00018	8 200 000,00	1 476,00
162	ГВОЗДИ ПОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,005355	8 200 000,00	43 911,00
163	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,011314	8 200 000,00	92 774,80
164	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ОБЪЕМОМ 0,75 Л	ШТ	0,3	-	-
165	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,001747	585 600,00	1 023,04
166	ГВОЗДИ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,020994	565 100,00	11 863,71
167	ДВЕРЬКИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ	10 ШТ	15,517	750,00	11 637,75
168	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 480С	ШТ	77,4	145,00	11 223,00
169	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00273	20 604 000,00	56 248,92
170	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,64344	7 220 000,00	4 645 636,80
171	ЭМАЛЬ СТ-577	Т	0,00126	8 960 000,00	11 289,60
172	СЛИВА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	1,377	10 000,00	13 770,00
173	ПРИКЛЕТКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,000169	9 750 000,00	1 647,75
174	ПРИКЛЕТКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,03405	28 000 000,00	953 400,00
175	ПРИКЛЕТКА	Т	0,476922	10 000 000,00	4 769 220,00
176	ПРИКЛЕТКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,01665	7 400 000,00	123 210,00
177	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,13393	10 700 000,00	1 433 051,00
178	ДВЕРЬКИ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	3324,8576	145,00	482 104,35
179	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,000328	6 900 000,00	2 263,20
180	ПРИКЛЕТКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	360	10 000,00	3 600 000,00
181	СЛИВА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00091	10 000 000,00	9 100,00
182	СЛИВА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,054318	10 000 000,00	543 180,00
183	ПРИКЛЕТКА ПФ-002 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,002277	900 000,00	2 049,30
184	ПРИКЛЕТКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,02724	900 000,00	24 516,00
185	ПРИКЛЕТКА КЛЕЕВАЯ	Т	3,7455	900 000,00	3 370 950,00
186	ПРИКЛЕТКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,17608	900 000,00	158 472,00
187	ПРИКЛЕТКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,21258	900 000,00	191 322,00
188	ПРОВОДА МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 10Х1,0	М	15	-	-
189	ПРОВОДА МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 15Х1,0	М	15	-	-
190	ПРОВОДА Дренажные полиэтиленовые	М	15	1 600,00	24 000,00
191	ЛЕНТА С ДИКИМ СЛОЕМ ОБМОТОЧНАЯ	ШТ	4,5	15 000,00	67 500,00
192	ПЛИТКА КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ПТ-350	М2	116,7769	5 700,00	665 628,33
193	ЛЕНТА ЭПОКСИДНОЕ САМОВЫРАВНИВАЮЩЕЕСЯ ДЛЯ ПОЛА	Т	0,34161	-	-
194	ЛЕНТА ЛЕНТА ПВХ БЕЗ ОСН. КОЛЛ. "РЕЛИН" ТОЛЩ. 2,5ММ, ШИР. 2.0 М (ИЗБЕЖ. ОБ. ШКОЛЫ,САД.)	М2	116,1474	75 000,00	8 711 055,00
195	НАСТИЛКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,0562	5 217 391,00	293 217,37
196	НАСТИЛКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	56,935	5 217,39	297 052,16
197	НАСТИЛКА КЛЕЯЩАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50	Т	0,03	5 217 391,00	156 521,73
198	ПРИКЛЕТКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0078	9 150 000,00	71 370,00
199	КАНАТКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,000016	10 696 652,00	171,15
200	СЛИВА ПЛАННАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	7,92	9 100,00	72 072,00
201	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ 0,7Х20-50 ММ	Т	0,0473	7 400 000,00	350 020,00
202	ПРИКЛЕТКА N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	Т	0,001059	10 782 609,00	11 418,78
203	ПРИКЛЕТКА	Т	0,0227	10 500 000,00	238 350,00

2	3	4	5	6,00	7,00
001-14001	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,672	3 500,00	9 352,00
001-14002	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,442	3 350,00	1 480,70
001-14003	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NYM 5X1,5	1000 М	0,0165	-	-
001-14004	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NYM 5X2,5	1000 М	0,009	-	-
001-14005	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗВОЗВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,064344	670 415,00	43 137,18
001-14006	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,002184	10 546 435,00	23 033,41
001-14007	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00897	8 478 261,00	76 050,00
001-14008	ШЕРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	155,17	100,00	15 517,00
001-14009	КАБЕЛИ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,000055	-	-
001-14010	ПЕНКА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,022045	-	-
001-14011	ШКОРКА ШТИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	20,9898	8 700,00	182 611,26
001-14012	СМЕСЬ ДЕРЕВЯННОЙ	КГ	0,156	-	-
001-14013	ПЛИКОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,000562	3 350 000,00	1 882,70
001-14014	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,004704	3 350 000,00	15 758,40
001-14015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,12868	3 200 000,00	411 776,00
001-14016	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,057792	3 200 000,00	184 934,40
001-14017	ПЛИКОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 3-4,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,0281	3 100 000,00	87 110,00
001-14018	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ОБДИРКАНЫМИ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ	М	20,8	12 667,00	263 473,60
001-14019	ПЕНКА ПРОПИТАННАЯ	КГ	173,718	-	-
001-14020	БРЕШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	49,2037	350,00	17 221,30
001-14021	КОРША ПВХ 16X16	М	1,5	-	-
001-14022	КОРША ПВХ 40X60	М	6	-	-
001-14023	БРАСЫ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РИАНТ	Т	0,116327	20 604 000,00	2 396 801,51
001-14024	МЕТАЛЛ	КГ	6,2473	2 500,00	15 618,25
001-14025	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,099	-	-
001-14026	КРИНШТЕЙНЫ	КГ	30	1 500,00	45 000,00
001-14027	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	59,59	4 800,00	286 032,00
001-14028	ПЛИНТУСЫ	ШТ	0,03822	-	-
001-14029	ПРОПАНА-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,22386	3 350,00	749,93
001-14030	ПРЕОБЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕОБЛАДАННАЯ)	КГ	0,21	3 600,00	756,00
001-14031	РЕЗИНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ	М2	115	5 700,00	655 500,00
001-14032	ТРУБЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	М	30	1 000,00	30 000,00
001-14033	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	ШТ	72	-	-
001-14034	СКОРА МОЛЯРНЫЙ	М	7200	-	-
001-14035	КОЛЕНА СТАЛЬНЫЕ Д 50	ШТ	6	49 500,00	297 000,00
001-14036	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СОУРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,000546	10 000 000,00	5 460,00
001-14037	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	2,688	30 000,00	80 640,00
001-14038	ШИТЫ ПЛАСТИКА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	37,4	-	-
001-14039	ШПТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РИАНТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00381	11 600 000,00	44 196,00
001-14040	ПРАКТИКА МУФТОВАЯ	ШТ	52	-	-
001-14041	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,385	-	-
001-14042	ШЕРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	12,1854	15 500,00	188 873,70
001-14043	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MASSEKREKS, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В РАДИАЦИОННО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	121,958	36 000,00	4 390 488,00
001-14044	КЛЮЧКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	940	-	-
001-14045	ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ	Л	0,06	-	-
001-14046	КАБЕЛЬ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 ОКС ОБДИРКАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ПРОВОДА 070 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,01021	-	-
001-14047	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,600089	-	-
001-14048	ЭМАЛЬДИНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	684	6 000,00	4 104 000,00
001-14049	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ПРАКТИКА	КГ	6300	6 000,00	37 800 000,00

1	2	3	4	5	6,00	7,00
041 02		ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-1 ДИАМ. 10 ММ	ТН	0,678	7 301 788,00	4 950 612,26
041 03		УГОЛОК 50X50X4	ТН	0,192	8 500 000,00	1 632 000,00
041 04		ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ ИЗ ПВХ ШИР.250ММ	М	235	50 852,00	11 950 220,00
041 05		ПОДОКОННЫЕ СЛИВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫЙ ШИР.250ММ	М2	65	50 852,00	3 305 380,00
041 0501		ДВЕРНЫЙ БЛОК ПВХ С ПОРОГОЙ	М2	29,64	580 000,00	17 191 200,00
041 0502		ДВЕРНЫЙ БЛОК МДФ С ПОРОГОЙ	М2	131,21	550 000,00	72 165 500,00
041 0503		ДВЕРНЫЙ БЛОК АЛЮМИНИЕВО С ПОРОГОЙ	М2	16,72	645 218,00	10 788 044,96
041 0504		ВИТРАЖНЫЙ БЛОК ПВХ	М2	22,76	580 000,00	13 200 800,00
041 0505		ОКНО ПВХ С ФОРТОЧКАМИ	М2	514,23	580 000,00	298 253 400,00
041 0506		ОКНО ПВХ С ФРАМУГА	М2	2,3	580 000,00	1 334 000,00
041 0507		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "АЛЮПАН"	М2	7	151 900,00	1 063 300,00
ИТОГО ВО-СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			551 349 436,25

КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

041 06		ВОЗВРАТ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	М2	180,33	-	-
041 07		НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ LEO XST50-125 22	ШТ	3	3 617 900,00	10 853 700,00
041 08		ВОЗВРАТ АЛЮМИНОВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	М2	20	-	-
041 09		ПРОЕКТОР С ДАТЧИКОМ LED FL-COB 30 W	ШТ	1	203 667,00	203 667,00
041 10		КОНДИЦИОНЕР ЗИМА-ЛЕТО АРТЕЛЬ-Е12HR СПЛИТ СИСТЕМА	ШТ	3	3 061 739,00	9 185 217,00
041 11		ВОЗВРАТ АЛЮМИНОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ	М2	514,23	-	-
041 12		ВОЗВРАТ ФРАМУЖНЫЙ БЛОК ДЕРЕВЯННЫЙ	М2	2,3	-	-
ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ:			СУМ			20 242 584,00

КОНСТРУКЦИИ

 ЖУМАЕВ У.