



ТАСДИКЛАЙМАН  
Қизилқум-Кегейли ирригация тизими  
бошқармаси бошлиғи  
М.Каипов

### ТЕХНИК ТОПШИРИК

Чимбай туманида жойлашган «Абат-жап» хўжаликлар оралиқ каналини тозалаш ишлари

№	Асосий маълумотлар ваталаблар руйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар руйхати
1	Ташаббускор номи	Қизилқум-Кегейли ирригация тизими бошқармаси
2	Лойиҳани танлашга жойлаштиришга асос бўладиган ҳужжат	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022-йил 10-майдаги « <u>2022 йилда қутилаётган сув танқислиги шароитида қишлоқ хўжалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чоратadbирлар тўғрисида</u> »ги 243сонли қарорига асос
3	Ташаббускор жойлашган жойи	Чимбой тумани Конши МФЙ
4	Энг яхши таклифларни танлаш тури	Электрон
5	Молиялаштириш манбаси	Давлат махсадли фонди маблағлари ҳисобидан
6	Чимбай туманида жойлашган «Абат-жап» хўжаликлар оралиқ каналини тозалаш ишлари	Чимбай туманида жойлашган «Абат-жап» хўжаликлар оралиқ каналини тозалаш ишлари. Махсус электрон порталга жойлаштирилади
7	Буйиртмачи жойлашган манзил	Чимбой тумани Конши МФЙ Достлик гузори р/у
8	Буюртмачининг мақсад ва вазифалари	Чимбай туманида жойлашган «Абат-жап» хўжаликлар оралиқ каналини тозалаш ишлари
9	Танлаш ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш учун манзил	Махсус электрон портал <a href="http://etender.uzex.uz">http://etender.uzex.uz</a>
10	Таклифларни амалга ошириш муддати	<a href="http://etender.uzex.uz">http://etender.uzex.uz</a> сайтда эълон қилинган кундан бошлаб 7 кун
11	Танлаш энг яхши таклифларни қабул қилиш манзили ва вақти	Таклифларни қабул қилиш муддатининг охириг қуни <a href="http://etender.uzex.uz">http://etender.uzex.uz</a> сайтда кўрсатилган
12	Танлаш (Энг яхши таклифларни танлаш)	Ўзбекча
13	Иштирокчиларга қўйиладиган талаблар	1. Иштирокчи солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар буйича қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот (солиқ инспекцияси қайдномаси) 2. Белгиланган қафолат суммасини биржа ҳисоб рақамига ўтказиш 3. Шунга ўхшаш охириг 3 йил ичида бажарилган ишлар буйича маълумотлар 4. Ҳақиқатда ишлаётган (дойимий ишлар руйхати) Техника хафсизли инженери мавжудлиги 5. Мавжуд техникалар сони балансидаги ёки ижарада. Агар ижара булса шарномаси киритилиши керек

		<p>6. Хисоб рақамида 20 фоиз айланма маблағ борлиги тўғрисида маълумотнома (банк маълумотномаси)</p> <p>7. Юридик шахс маълумотлари ва руйхатдан ўтказганлик тўғрисида гувоҳнома</p> <p>8. Курилиш объектини жойига бориб ўрганиш.</p> <p>9. бюртмачи хисобига 3% закат пули ўтказиши шарт</p> <p>10. Иш ва хизматларни бажариш муддати графиги в аофертаси</p> <p>11. Танлаш иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза тақдим этиш мажбурийлиги ҳақидаги талаб.</p>
14	Ўтказиб туриш бўйича талаблар	<p>Иштирокчи талаб қилинадиган талаблар бўйича (бажарилаган ишлар, хизматлар) барча бандлари бўйича ишларни ўз вақтида сифатли бажариши керак.</p> <p>Иштирокчи қилинган ишлар бўйича буюртмачига ҳисобот тақдим этиши лозим.</p>
15	Товар(иш,хизмат)ларни ўтказиб бериш (ишни бажариш) муддати	30 банк иш куни
16	Буюртмачининг лойиха сметаси бўйича бошланғич баҳоси	449 209 038 (Тўрт юз қирқ тўққиз миллион икки юз тўққиз минг ўттиз саккиз) сўм
17	Лойиҳани молиялаштириш	Олдиндан 30 фоиз аванс қолган маблағ бажарилган иш далолатномасига асосан тўлаб берилади (форма2)
18	Бирламчи ҳужжатлар руйхати	Техник ҳужжатлар, бажарилган ишлар, нуксонли акт
19	Контракт валютаси	Сўм
20	Маълумот учун телефон	+998 61 444-00-69 +998 93 207-72-07
21	Умумий қоидалар	<p>Енг яхши таклифларни танлаш савдосини ўтказишда Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22-апрельдаги "Ўзбекистон Республикаси давлат харидлари тўғрисида"ги 684-сон Қонуни ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20-май кунги "Давлат харидларни амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомини тасдиқлаш ҳақида"ги 276-сон Қарорига асосланади</p>

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

КАРАКАЛПАКСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ИНСТИТУТА ООО. "UZGIP"

**РАБОЧИЙ ПРОЕКТ**

**"Чимбой туманидаги "Абад-жап"  
хужаликлараро каналини тозалаш"  
(ПК105+00 дан ПК206+00 гача)**

Расчет ориентировочной стартовой стоимости объекта  
в рекомендуемых текущих ценах

Директор

Начальник отдела

Гл. инженер проекта



М. Заратдинов

О. Пирназаров

К. Пирназаров

Нукус - 2022 г.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Определение ориентировочной стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

### РП. "Чимбой туманидаги "Абад-жап" хужаликлараро канални тозалаш" (ПК105+00 дан ПК206+00 гача)

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей за 12 месяцев с января 2021 года по декабрь 2021г. по Республике Каракалпакстан согласно данным Управления статистики РК.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по результатам мониторинга, осуществляемого НИИЭОС и НТ с июня 2000 года и по сведениям предоставленными Госкомархитекстроем по каталогу текущих цен за I квартал 2022г. с информационно-аналитическим приложением по данным Консалтингового Центра по конкурсным торгам и ценообразованию в строительстве, а также по ценам сложившиеся на УзРТСБ (Узбекской Республиканской товарно-сырьевой бирже).

Транспортные расходы определены по номенклатуре материалов и оборудования согласно ресурсных смет и цен, сложившихся на автомобильные перевозки, учитывая отдаленность объекта и трудоемкость перевозки.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями» (ШНК 4.01.16-04).

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532.

Смета составлена на основании рабочего проекта по Программному комплексу «TN Qurilish», согласно каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, принимаемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 1-квартал 2022г.

#### СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ:

стоимость строительства в текущих ценах без НДС:	390 616,555	тыс. сум
стоимость строительства в текущих ценах с НДС:	449 209,038	тыс. сум
стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика:	478 009,038	тыс. сум

ГИП:

К. Пирназаров

Составила:

М. Шакуова

**СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА  
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

РП.ЧИМБОЙ ТУМАНИДАГИ АБАД-ЖАП ХУЖАЛИКЛАРАРО КАНАЛИНИ ТОЗАЛАШ (ПК105+00  
ДАН ПК206+00 ГАЧА)

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	0,000
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	331 746,246
5	<b>ИТОГО</b>	<b>331 746,246</b>
8	Прочие затраты производственного характера	0,000
9	<b>ИТОГО</b>	<b>331 746,246</b>
10	Прочие затраты подрядчика 17,37%	57 624,323
11	Затраты на страхование строительства объектов 0,32%	1 245,986
12	Затраты для учета коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве	0,000
13	<b>ИТОГО стоимость строительства в договорных текущих ценах без НДС</b>	<b>390 616,555</b>
14	НДС 15%	58 592,483
15	<b>ИТОГО стоимость строительства в договорных текущих ценах с НДС</b>	<b>449 209,038</b>
16	Прочие затраты заказчика	28 800,000
	В том числе:	
	ПИР	24 000,000
	Затраты заказчика	4 800,000
17	<b>ИТОГО стоимость строительства в договорных текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика</b>	<b>478 009,038</b>

ДИРЕКТОР

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



М. ЗАРАТДИНОВ

О. ПИРНАЗАРОВ

К. ПИРНАЗАРОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РП.ЧИМБОЙ ТУМАНИДАГИ АБАД-ЖАП ХУЖАЛИКЛАРАРО КАНАЛИНИ ТОЗАЛАШ  
(ПК105+00 ДАН ПК206+00 ГАЧА)

ОБЪЕКТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №2-1  
НА МЕХОЧИСТКА КАНАЛА АБАД-ЖАП С ПК105+00 ПО ПК206+00

№№	Наименование объектов и смет	Наименование затрат					Транспорт	Загот.ск расход	ВСЕГО
		Зарплата	ЭММ	Материалы	Обор-ние	Транспорт			
№2-1-1	Мех. Очистка канала Абад-жап	0,000	331746,246	0,000	0,000	0,000	0,000	331746,246	
	с ПК105+00 по ПК206+00 (0,000 чел/час)								
	ИТОГО (0,000 чел/час)	0,000	331746,246	0,000	0,000	0,000	0,000	331746,246	
	ВСЕГО (0,000 чел/час)	0,000	331746,246	0,000	0,000	0,000	0,000	331746,246	

ТЫС.СУМ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА:

СОСТАВИЛА:

ПРОВЕРИЛА:

К. ПИРНАЗАРОВ

С. КУДИЯРОВА

М. ШАКУОВА




НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РП.ЧИМБОЙ ТУМАНИДАГИ АБАД-ЖАП ХУЖАЛИКЛАРАРО КАНАЛИНИ ТОЗАЛАШ (ПК105+00 ДАН ПК206+00 ГАЧА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РП.ЧИМБОЙ ТУМАНИДАГИ АБАД-ЖАП ХУЖАЛИКЛАРАРО КАНАЛИНИ ТОЗАЛАШ (ПК105+00 ДАН ПК206+00 ГАЧА)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1  
НА МЕХОЧИСТКА КАНАЛА АБАД-ЖАП С ПК105+00 ПО ПК206+00**

<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>331 746 246 сум</b>
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	331 746 246 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
			ИТОГО				0
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
1	00247	C207-135	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	109,20625	143 820,00	15 706 043
2	00258	C207-149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	10,1	105 272,00	1 063 247
3	03421		ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-Ч	1721,0821	183 011,00	314 976 956
			ИТОГО	СУМ			331 746 246
			ВСЕГО	СУМ			331 746 246
			ИТОГО	СУМ			331 746 246

Составил:  КУДИЯРОВА С

Проверил:  ШАКУОВА М

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РП.ЧИМБОЙ ТУМАНИДАГИ АБАД-ЖАП ХУЖАЛИКЛАРАРО КАНАЛИНИ ТОЗАЛАШ (ПК105+00 ДАН ПК206+00 ГАЧА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РП.ЧИМБОЙ ТУМАНИДАГИ АБАД-ЖАП ХУЖАЛИКЛАРАРО КАНАЛИНИ ТОЗАЛАШ (ПК105+00 ДАН ПК206+00 ГАЧА)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-1-1  
МЕХОЧИСТКА КАНАЛА АБАД-ЖАП С ПК105+00 ПО ПК206+00

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	E1-1-36-2	ПЛАНИРОВКА ПОЛОСЫ БУЛЬДОЗЕРОМ 79КВТ ДЛЯ ПРОХОДА ЭКСКАВАТОРА	1000М2	40,4	
1.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,25	10,1
1.2	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,25	10,1
2	E1-3-30-5 ШНК.ДОП.11	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, СВЫШЕ 4 ДО 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1	100М3	302,7	
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,25	681,075
2.2	03421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-Ч	2,25	681,075
3	E1-3-30-5 ШНК.ДОП.11 Т.Ч.01 П.260 КзП=1,1 Кэм=1,1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, СВЫШЕ 4 ДО 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1 #РАЗРАБОТКА ВЯЗКИХ ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИХ НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ КОВША ОДНОКОВШОВЫХ ЭКСКАВАТОРОВ	100М3	129,8	
3.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,475	321,255
3.2	03421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-Ч	2,475	321,255
4	E1-3-30-6 ШНК.ДОП.11	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, СВЫШЕ 4 ДО 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 2	100М3	201,8	
4.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,42	488,356
4.2	03421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-Ч	2,42	488,356
5	E1-3-30-6 ШНК.ДОП.11 Т.Ч.01 П.260 КзП=1,1 Кэм=1,1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, СВЫШЕ 4 ДО 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 2 #РАЗРАБОТКА ВЯЗКИХ ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИХ НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ КОВША ОДНОКОВШОВЫХ ЭКСКАВАТОРОВ	100М3	86,55	

5.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,662	230,3961
5.2	03421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-Ч	2,662	230,3961
6	E1-1-106-8	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ [ОТВАЛОВ] ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	21,625	
6.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,05	109,20625
6.2	00247	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	5,05	109,20625

Составил:  КУДИЯРОВА СПроверил:  ШАКУОВА М



“ТАСДИҚЛАЙМАН”  
Кизкеткен-Кегейли ИТБ бошлиғи  
М.Каипов  
“ \_\_\_\_\_ ” октябрь 2022 йил

Кизкеткен-Кегейли ирригация тизими бошқармаси ҳисобидаги  
“Абатжап” канални механик тозалаш ишлари бўйича  
НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМА

Чимбой тумани

“ \_\_\_\_\_ ” октябрь 2022 йил

Тузилди ушбу нуқсон далолатнома куйидаги комиссия таркибида:

- |                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| 1. М.Торемуратов | -Бошқарма бошлиғи ўринбосари |
| 2. Х.Отемуратов  | -Эксплуатация бўлими бошлиғи |
| 3. Д.Рзамуратов  | -Абатжап тармоқ бошлиғи      |

Тузилди ушбу нуқсон далолатнома “Абатжап” канали техник ҳолатини ўрганиб чиққанимизда куйидаги ишларни амалга ошириш кераклиги аниқланди.

№	Аниқланган нуқсон ва камчиликлар	Бартараф этиш бўйича таклифлар
1	“Абатжап” каналнинг ПК105+00 дан ПК206+00 гача бўлган 10,1 км қисмини лойқа босган, қирғоқларининг айрим жойлари емирилган, сув ўтказиш қобилияти 6-7 м <sup>3</sup> /сек гача пасайиб сув ўтказиш имкониятини йўқотган.	Чимбой, Бўзатов ва Муйнок туманларининг фермерлар, деҳқон хўжаликлари ва аҳоли таморқа ерларини ўз вақтида сифатли сув билан таъминлаш учун каналнинг ПК105+00 дан ПК206+00 гача оралиғида 10,1 км узунликда механик тозалаш ва лойихавий қувватини тиклаш.

Ушбу нуқсон далолатноманинг тўғрилигига имзо чекувчилар:

М.Торемуратов

Х.Отемуратов

Д.Рзамуратов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қорақалпоғистон Республикаси

230100 No'kis qalasi, G'a'rebsizlik ko'shesi, 59A u'y, Tel.+99861 2227436 Faks:+998612227365 E-mail:expertiza.rk@mail.ru. www.expertiza.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: IBRAGIMOV MAXSETBAY JALGASBAEVICH

Sana: 15-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 72773**

**Ob'ekt nomi** «Qoraqalpog'iston Respublikasi Chimboy tumani tumani "Qizketken-Kegeyli" irrigatsiya tarmog'i boshqarmasiga qarashli "Abatjap" kanalining PK105+00 dan PK 206+00ga qadar tozalash» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobiga tayyorlangan»

**Buyurtmachi** - Qizketken-Kegeyli ITB.

**Bosh loyihachi** - UZGIP» MChJ Qoraqalpog'iston sho'ba korxonasi.

**Litsenziya** AL-001766 sonli 2021 yil 28 aprelda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari hisobidan.

**Bosh pudratchi** - tender savdolariga asosan aniqlanadi.

**Qurilish turi** mexanik tozalash.

**Murojaat raqami:** № 66872

**1. Loyihalash uchun asos**

- O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 10 maydagi №243 sonli qarori.
- Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashining 2022 yil 12 maydagi 270-13-0-Q/22 sonli qarori.
- 2022 yilda Qizketken-Kegeyli ITB tomonidan tasdiqlagan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.
- Loyiha-tadqiqot ishlari uchun №772225 sonli shartnoma 2022 yil 7 noyabrda tuzilgan.
- 2022 yili Qoraqalpog'iston Respublikasi Suv xo'jaligi Viziri tomonidan tasdiqlangan va Chimboy tumani Hokim o'rinbosari bilan kelishilgan loyihalash topshirig'i.
- 2022 yili 8 noyabrdagi №01/06-16-186 son buyurtmachi xati.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

«Qoraqalpog'iston Respublikasi Chimboy tumani tumani "Qizketken-Kegeyli" irrigatsiya tarmog'i boshqarmasiga qarashli "Abatjap" kanalining PK105+00 dan PK 206+00ga qadar tozalash» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ob'ektning boshlang'ich qiymati hisobi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261 son qarori, ShNK 4.01.16-09 qoidalariga va «O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi» bilan kelishilgan TNQurilish kompleksli dasturi asosida amalga oshirildi.

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

## 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

## 6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlari 449 209,038 ming so'm miqdorida taqdim etilgan ob'ektning boshlang'ish qiymati o'zgarishsiz qoldirildi.

Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	390 616,555 ming so'm.
QQS:	58 592,483 ming so'm.
Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari:	28 800,00 ming so'm.

Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bop 29 bandiga muvofiq "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

## 7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, barcha me'yor talablari bajarilishi va buyurtmachi tomonidan ob'ektning qurilish materiallar, asbob-uskunalar qiymatlarini va ishlar hajmini maqullash sharti bilan "Qoraqalpog'iston Respublikasi Chimboy tumani tumani "Qizketken-Kegeyli" irrigatsiya tarmog'i boshqarmasiga qarashli "Abatjap" kanalining PK105+00 dan PK 206+00ga qadar tozalash" ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi. Tavsiya qilingan ob'ekt qiymati pudratchi shartnomasiga asos bo'lmaydi.

**Bosh mutaxassis:** IBADULLAYEV AZIZBEK ALPISBAY ULI