

«ТАСДИКЛАЙМАН»



Касби туман Ободонлаштириш

бошқармаси

бошлиғи

М.Гулмуродов.

2022 йил

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Касби туман Оккамиш МФЙ ҳудудида Ёшлар, замонавий маънавият маркази биносини жамоатчилик фикри асосида шаклланган маблаглар ҳисобидан қурилиш ишлари

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ МАЗМУНИ	ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТИ
Танлаш ўтказиш шакли:	Танлаш ўтказиш тўғрисида эълонда кўрсатилган муддатда танлаш иштирокчиларини таклифларини қабул қилиш орқали электрон тарзда ўтказилади.
Давлат буюртмачиси:	Касби туман Ободонлаштириш бошқармаси
Бош пуаратчи:	Танлов асосида
Харид предмети	Касби туман Оккамиш МФЙ ҳудудида Ёшлар, замонавий маънавият маркази биносини жамоатчилик фикри асосида шаклланган маблаглар ҳисобидан қурилиш ишлари
Харид предметининг бошланғич нархи ва етказиб бериш (иш хизматини тугаллаш) шarti:	980 392 157 (туққиз юз саксон миллион уч юз туқсон икки минг бир юз эллиқ етти) сўм. Шундан КҚС: 127877238 сўм. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати шартнома имзоланганидан сўнг 45 кунгача.
Молиялаштириш манбаи ва валютаси:	Касби туман Ҳокимлиги маҳаллий бюджет маблаглари
Тўлов шартлари:	Шартнома кучга кирганидан сўнг 30 фоизгача бўлган миқдорда олдиндан тўлов амалга оширилади ва ишлар бажарилгандан сўнг қолган 65 фоизи тўлаб берилади. Қолган қисми объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибдан қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган қафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан сўнг ишлар қийматининг 5% миқдоридаги тўлови амалга оширилади
Танлаш ўтказиладиган жойнинг манзили:	Касби тумани Муглон шаҳарчаси.
Буюртмачи билан алоқа боғловчи мансабдор шахс:	Примов Шерзод Тел 91-219-66-47; Касби туман Ободонлаштириш бошқармаси.
Иштирокчилар томонидан таклифлар бериш муддати тугайдиган сана ва вақт:	Таклифлар давлат харидларининг электрон тизимидан танлаш ўтказиш тўғрисидаги эълон қилинганидан сўнг камида беш иш куни давомида соат 8-00 дан 17-00 гача қабул қилинади.
Танловда иштирок этиш шarti	Танлов иштирок этидиган талабгорлар қуйидаги ҳужжатларни тақдим этишлари шарт Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот (Устав ва Гувоҳномадан, Таъсисчи ва раҳбарнинг Паспорт нусхалари); Таъмирлаш ишларини сифатли ва белгиланган муддатда тугатиши буйича қафолат хати; Уз айланма маблаглари билан тамиланганлиги; -Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати, охириги йилдаги молиявий ҳисобот натижалари; -Пудратчининг ДСИ солиқлари қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида (банкдаги ҳисоб рақамидан картотека 2) маълумот; -Ишчиларнинг буйрук асосида ишга олинганлиги ва иш тажрибаси тўғрисида маълумот, буйрук нусхаси; -Пудратчининг ишларни олиб бориш жараёнида фойдаланиладиган асбоб усқуналар ва механизмлар руйҳати, Пудратчининг техникалари мавжудлиги тўғрисида маълумот, Ижара ва лизинг асосидаги техника ижарага олинган бўлса ижарага берувчининг қафолат хати, лизинг шартномасининг нусхаси; Уҳшаш объектларда ишлаганлик тажрибаси; -Иштирокчилар танлов таклифларини махсус ахборот порталида эълон қилинган тартибда танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонда кўрсатилган манзил буйича электрон тарзда махсус ахборот порталида жойлаштирадидлар; Пудрат таклифларини лойиҳа смета ҳужжатлари иш турлари доирасида алоҳида ёйилма шаклида беришлари лозим.
Иштирокчиларга нисбатан қўшимча талаблар:	Харид комиссияси томонидан ўтказиладиган дастлабки малака танловидан ўтган иштирокчиларнинг таклифлари кўриб чиқилади ва баҳоланади; Таклифларни таъминлаш учун иштирокчи ТҲАБнинг ҳисоб рақамига зақалат тарзида харид қилиш ҳужжатларига мувофиқ харид предметиининг бошланғич нархи жами суммасининг 3% миқдориданги маблагги ўтказиб бериши шарт

Комиссия котиби:

Т.Тураев.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚУРИЛИШ ВАЗИРЛИГИ



Қарши ш. И.Каримов кўчаси 219-А уй Тел.факс: 75 221-66-88, 91 638-58-18, 91 465-11-78

Лицензия
№ АЛ-001584



4419

СМЕТА (ПЕШҲИСОБ) ҲУЖЖАТИ

НОМЛАНИШИ:	КАСБИ ТУМАНИ ОККАМИШ МФЙ ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН «ЁШЛАР, ЗАМОНАВИЙ МАЪНАВИЯТ МАРКАЗИ» БИНОСИ ҚУРИЛИШИ (4-босқич)
КИТОБ:	ЛОКАЛ РЕСУРСЛАР РЎЙХАТИ, МАТЕРИАЛЛАР РЎЙХАТИ, УМУМИЙ ЙИҒМА ЖАДВАЛ, ЖОРИЙ НАРХЛАРДА ҲАРАЖАТЛАРНИ ҲИСОБЛАНИШИ.

ҚАРШИ-2022

**«QASHQADARYO
GAZ SANOAT FUQARO LOYIHA» МЧЖ**

Лицензия АЛ-001584

СМЕТА (ПЕШҲИСОБ) ҲУЖЖАТИ

**НОМЛАНИШИ : КАСБИ ТУМАНИ ОҚҚАМИШ МФЙ ҲУДУДИДА
ЖОЙЛАШГАН «ЁШЛАР, ЗАМОНАВИЙ МАЪНАВИЯТ
МАРКАЗИ» БИНОСИ ҚУРИЛИШИ (4-босқич)**

**КИТОБ: ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ, ОБЩАЯ СВОДНАЯ
ТАБЛИЦА, РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

«QASHQADARYO
GAZ SANOAT FUQARO LOYIHA» МЧЖ раиси.

Ф. Тагаев

Лойиҳа бош муҳандиси:

У. Тагаев

Тузувчи:

С.Ражабов



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с договором Договор №721534 национальный магазин 2022 г

источник финансирования Бюджетных средства (Опен бджжет)

КАСБИ ТУМАНИ ОҚҚАМИШ МФЙ ҲУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН «ЁШЛАР, ЗАМОНАВИЙ МАЪНАВИЯТ МАРКАЗИ» БИНОСИ ҚУРИЛИШИ (4-босқич)

Заказчик: Касби тумани ободонлаштириш бошқармаси

Сроки производства 2 МЕСЯЦ

Начало ноябрь

Окончание декабрь

Расчет выполнен согласно «Методических рекомендации по определению расчетной стоимости строительства объектов в текущих ценах для использования их организациями подрядчиками при заключении подрядных договоров, по результатам торговое и составления адресных списков строек», подготовленных в исполнении Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №261 от 11.06.03 г «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом от 10.12.03 г №70 Гостархитекстроя Республики Узбекистан.

Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах – ШНК 4.01. 16-04.

Цены на строительные материалы и материально - технические ресурсы на определение цены предложения КАСБИ ТУМАНИ ОҚҚАМИШ МФЙ ҲУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН «ЁШЛАР, ЗАМОНАВИЙ МАЪНАВИЯТ МАРКАЗИ» БИНОСИ ҚУРИЛИШИ (4-босқич) приняты согласно (частично) котировки биржевых (внутренний рынок) товаров (за 2021 г.), коммерческих предложений, прайс-листам производителей по сети интернета а также Каталога текущих цен на материально-технические, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан предоставленными согласованные цены между заказчиком и подрядчиком.

Определенная сметная стоимость ориентировочная и не является основанием для финансирования

Решение об утверждении окончательной строительной договорной цены строительного монтажных работ, финансируемых за счет бюджетных средств (опен бюджет) принимает тендерная комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление строительного-монтажных работ.

СОСТАВИЛ



ОБЩАЯ СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ОБОРУДОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ-2%	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИИ И МЕХАНИЗМОВ И ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ-5%	ПРОЧЕЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА-22,16%	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЪЕКТАХ-0,0032	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДА ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМО ГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД-6%	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	НДС - 16%	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ОБЩЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	74 640 000	2 388 480	45 100 136	2 200 481	273 198 880	13 659 944	74 579 019	1 307 963	0	487 074 903	73 061 235	560 136 139
2	ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА АКТИВНОГО ЗАЛА	8 730 000	279 360	3 443 112	84 188	10 177 386	508 869	3 211 630	55 761	1	26 490 307	3 973 546	30 463 853
3	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	2 250 000	72 000	2 751 572	558 664	11 243 117	562 156	3 365 552	59 139	0	20 862 200	3 129 330	23 991 530
4	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	0	0	15 277 037	624 944	29 462 742	1 473 137	10 379 270	183 095	0	57 400 225	8 610 034	66 010 258
5	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	4 981 750	159 416	6 055 271	20 108	1 492 019	74 601	1 728 794	29 987	0	14 541 945	2 181 292	16 723 237
6	СТРОИТЕЛЬСТВО ТУАЛЕТ НА 4 ОЧКО	0	0	7 085 533	437 171	24 668 513	1 233 426	7 406 901	130 661	0	40 962 204	6 144 331	47 106 535
7	СТРОИТЕЛЬСТВО ХАУЗ НА 10 М3	1 250 000	40 000	1 873 934	78 214	7 784 220	389 211	2 252 692	39 610	0	13 707 882	2 056 182	15 764 064
8	СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫГРЕБНАЯ ЯМА НА 8 М3	0	0	709 544	53 767	1 728 226	86 411	571 273	10 078	0	3 159 299	473 895	3 633 194
10	НАРУЖНАЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	0	0	2 880 926	442 553	12 681 456	634 073	3 687 204	65 044	0	20 391 256	3 058 688	23 449 944
11	НАРУЖНАЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	60 650 000	1 940 800	9 676 160	2 612 672	36 107 601	1 805 380	11 554 803	197 621	0	124 545 037	18 681 756	143 226 793
9	БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	0	0	4 655 095	2 247 521	27 137 753	1 356 888	7 844 032	138 372	0	43 379 661	6 506 949	49 886 610
	ИТОГО	152 501 750	4 880 056	99 508 320	9 360 283	435 681 913	21 784 096	126 581 170	2 217 331	1	852 514 919	127 877 238	980 392 157
	ПРОЧЕЕ РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА - 3,0 %												19 607 843
	ВСЕГО												1 000 000 000

Председатель ООО «QASHQADARYO GAZ SANOAT FUQARO LOYUNA»:

Г. Тогаев

ГИП:

У. Тогаев

Составил:

С. Ражабов



СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 02

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3218,06167	14014,69	45100136,67
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	17,10412	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						45100136,67
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,10358	72437,00	7502,86
2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	4,84842	1081,00	5241,15
3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	106,6383	655,00	69848,09
4	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	88,5484	950,00	84120,98
5	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,19955	127627,00	25467,97
6	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	1,12	127627,00	142942,24
7	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,3388	1207,00	408,93
8	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	МАШ-ЧАС	1,9	1604,00	3047,60
9	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	2,9748	851,00	2531,55
10	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,02784	1327,00	36,94
11	01488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-ЧАС	7,9	19164,00	151395,60
12	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,92352	11102,00	10252,92
13	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	13,50498	18892,00	255136,08
14	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	198,6369	916,00	181951,40
15	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,14525	916,00	133,05
16	01603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-ЧАС	0,17136	21277,00	3646,03
17	01609	РАСТВОРОНАСОС 1 МЗ	МАШ-ЧАС	9,8209	18787,00	184505,25
18	01702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	8,1634	26529,00	216566,84
19	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	1,3113	862,00	1130,34
20	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	5,03992	4656,00	23465,87
21	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	8,208	851,00	6985,01
22	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,3106	54548,00	71490,61
23	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,92796	54548,00	214262,36
24	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	1,25061	71069,00	88879,60
25	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,1986	1077,00	213,90
26	02667	СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ	МАШ-ЧАС	18,696	18650,00	348680,40
27	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	85,57648	1176,00	100637,94
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						2200481,50
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	03561	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН	0,2162	11877936,00	2568009,76
2	03563	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ	ТН	0,2091	11877936,00	2483676,42
3	03566	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,0239	10652273,00	254589,32
4	03568	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	ТН	0,05	9978650,00	498932,50
5	03574	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	ТН	0,09	9896650,00	890698,50
6	03635	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 4 ММ	ТН	0,00008	10489920,00	868,60
7	044901	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М	19,998	42000,00	839916,00
8	081845	ПЛАСТИК ВСПЕНЕННЫЙ ЛИСТОВОЙ "КОМАТЕХ" ТОЛЩИНОЙ 3-4 ММ	М2	0,005	5750,00	28,75
9	081863	КЛЕЙ ЦИАНАКРИЛАТНЫЙ	Л	0,004	256000,00	1024,00

10	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	10,44	500,00	5220,00
11	083171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ. 2 ММ	М2	177,48	2500,00	443700,00
12	09219	ВОДА	М3	1,00291	1200,00	1203,50
13	12135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	1,4868	388401,00	577474,61
14	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	7,26034	388401,00	2819923,32
15	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	0,6278	388401,00	243838,15
16	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	912	200,00	182400,00
17	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	338,8	1200,00	406560,00
18	30221	БУМАГА РОЛЕВАЯ	ТН	0,01278	4500000,00	57510,00
19	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00063	19500000,00	12285,00
20	30325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕСЯ СМ1-35	ТН	0,02102	24750000,00	520344,00
21	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.6X50 ММ	ТН	0,00308	11000000,00	33880,00
22	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,00408	11000000,00	44932,80
23	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00698	11000000,00	76736,00
24	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,33	22500,00	7425,00
25	30546	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	М	114	4650,00	530100,00
26	30652	ИЗВЕЩЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,00126	12500000,00	1580,00
27	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,0176	12000000,00	21120,00
28	30722	ПЛИТКИ ГРАНИТНЫЕ ТИПА: "КУКСАРОЙ" ТОЛЩ. 20 ММ	М2	74,34	285000,00	21186900,00
29	30723	ПЛИТКИ ГРАНИТНЫЕ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ ТИПА: "КУКСАРОЙ" ШИРИНА: 300 ММ, ТОЛЩ. 30 ММ (ГОТОВЫЙ ИЗДЕЛЯ)	П.М.	52,8	151000,00	7972800,00

30	30724	ПЛИТКИ ГРАНИТНЫЕ ДЛЯ ПОДСТУПЕННИКОМ ТИПА: "КУКСАРОЙ" ВЫСОТА: 150 ММ ТОЛЩ. 20 ММ (ГОТОВЫЙ ИЗДЕЛЯ)	П.М.	52,8	42800,00	2259840,00
31	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,09936	7850000,00	779976,00
32	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,00357	9675000,00	34539,75
33	31593	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	Т	1,269	1850000,00	2347650,00
34	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	30,4	9675,00	294120,00
35	31679	КЛЕЙ КМЦ /ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ/	ТН	0,0036	8650000,00	31140,00
36	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,0792	1400000,00	110880,00
37	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,13804	2750000,00	379610,00
38	32280	ОБОИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ	100 М2	2,016	3560000,00	7176960,00
39	32299	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТА KNAUF	М2	155,52	18500,00	2877120,00
40	32445	ПЛИТЫ ДСП-16ММ /ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ/	М2	33,891	54000,00	1830114,00
41	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,01162	9456000,00	109840,90
42	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00318	8885960,00	28252,55
43	32543	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТОЙ СТАЛИ /ОС/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,00087	12645000,00	11041,61
44	33729	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	М2	123,2	54000,00	6652800,00
45	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,13152	6500,00	854,88
46	34552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И ПРИ ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ	ТН	0,0525	825000,00	43312,50
47	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00609	14900000,00	90793,26
48	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,00038	14900000,00	5721,60
49	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,012	14900,00	178,80
50	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	389,24	150,00	58386,00
51	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	1,9696	35000,00	68936,00
52	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМ. 14-24 СМ	М3	0,00285	2400000,00	6835,20
53	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,1833	2750000,00	504075,00
54	36032	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,02416	2750000,00	66440,00
55	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,00962	2750000,00	26455,00
56	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	М3	0,375	2750000,00	1031250,00
57	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,07022	2750000,00	193105,00
58	37004	ОГРАЖДЕНИЯ (ПЕРИЛА) ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ И СТЕКЛА НА ЗАЖИМНЫХ СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЯХ	М	35	410000,00	14350000,00
59	37923	СКОТЧ МАЛЯРНЫЙ ТОЛЩИНА 50 ММ (РУЛОННЫЙ)	ШТ	17	13240,00	225080,00

60	40968	ШПАТЛЕВКА KNAUF	ТН	0,11952	1200000,00	143424,00
61	44011	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛЕСТНИЦ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	0,96	12785000,00	12273600,00

62	44050	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ 2 СОРТА	МЗ	0,00627	2750000,00	17250,75
63	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,4796	6500,00	3117,40
64	44082	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	МЗ	0,01305	2100000,00	27405,00
65	44084	ДЕТАЛИ ТЯГИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА	М	49	2750,00	134750,00
66	44085	ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ДЕТАЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ (НАКШ) ИЗ ПЕНОПЛАСТА	М	39	52000,00	2028000,00
67	44087	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	0,3591	7500,00	2693,25
68	44109	ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	ТН	0,046	12745000,00	586270,00
69	44196	ОБШИВОЧНЫЙ ПОЯС ИЗ МДФ (ШИРИНА 20 СМ)	М	78,4	28000,00	2195200,00
70	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	57,76	17945,00	1036503,20
71	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	532	9470,00	5038040,00
72	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ МДФ	М	148	18500,00	2738000,00
73	44373	ДЕТАЛИ ТЯГИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ДЕКОРАТИВНЫЕ	М	120	12000,00	1440000,00
74	44700	ДЕТАЛИ ТЯГИ КОМПЛЕКТУЮЩИЙ ШИРИНА h=1200 ММ ИЗ ПЕНОПЛАСТА (ДЛЯ КАРНИЗА)	М	44	354000,00	15576000,00
75	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,00672	7000,00	47,04
76	45005	КЛЕЙ	КГ	11,349	8750,00	99303,75
77	45011	РЕЙКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	МЗ	0,145	2875000,00	416875,00
78	45014	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	4,39221	416209,00	1828077,12
79	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	МЗ	143,82	416209,00	59859178,38
80	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	1,624	416560,00	676493,44
81	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	8,66088	336515,00	2914516,03
82	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	0,07616	2500000,00	190400,00
83	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,00476	7500000,00	35700,00
84	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	14,382	85100,00	1223908,20
85	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,03936	6500,00	255,84
86	45905	ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	102	1200,00	122400,00
87	49329	ПРОФИЛЬ 60X2,7X0,61	М	734,4	3650,00	2680560,00
88	49330	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	ШТ	432	2250,00	972000,00
89	49331	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ	172,8	2250,00	388800,00
90	49332	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ	103,68	1750,00	181440,00
91	49333	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ	103,68	1750,00	181440,00
92	49334	УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ	216	1750,00	378000,00
93	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ «ЖИДКИЕ ГВОЗДИ»	КГ	0,6664	18500,00	12328,40
94	51358	ПЕРЕГОРОДКИ С ДВЕРЯМИ И С КОЛЕННЫМИ СТЕКЛЯМИ НА АЛЮМ. ПРОФИЛЕЙ ТИПА: "АКФА" Н=2,9	М2	63	875000,00	55125000,00
95	51499	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ТИП П, СЕЧЕНИЕМ 100X40; 100X60; 120X60; 100-150X40-60 ММ	МЗ	0,2706	2750000,00	744150,00
96	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	2,48	35000,00	86800,00
97	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	4,93	85000,00	419050,00
98	59977	ПАНЕЛИ	М2	41,8	62000,00	2591600,00
99	61673	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ) "ПЕРЛФИКС"	Т	0,0076	1750000,00	13308,75
100	61841	ПЛАСТИНЫ (ПЛИТЫ) ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	М2	145,23	4500,00	653535,00
101	63944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	ТН	0,05075	5800000,00	294350,00

102	65312	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ	КГ	0,41	37500,00	15375,00
103	85918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	180,96	75000,00	13572000,00
104	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,11	25000,00	2750,00

ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ: 273198879,8

ОБОРУДОВАНИЕ

1	99513	ХРУСТАЛЬНЫЕ ЛЮСТРЫ ГАБАРИТНЫЕ (ПОДВЕСНЫЕ)	ШТ	1	74640000,00	74640000,00
---	-------	---	----	---	-------------	-------------

ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ: 74640000,00

Итого: 395139498,01

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь 74640000,00

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции 273198879,84

Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование 45100136,67

Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах 3218,06

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов 2200481,50

Итого прямые затраты 395139498,01

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 02

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛЕСТНИЦА							
1	E06-01-034-2	УСТРОЙСТВО Ж/Б БАЛОК	100 МЗ		0,016	116813985,07	1869023,76
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1749,3	27,9888	14014,69	392254,36
1.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	85,68	1,37088	1081,00	1481,92
1.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,63	0,02608	127627,00	3328,51
1.4	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	6,28	0,10048	916,00	92,04
1.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	283,22	4,53152	4656,00	21098,76
1.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,44	0,03904	54548,00	2129,55
1.7	09219	ВОДА	МЗ	0,235	0,00376	1200,00	4,51
1.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,067	0,00107	11000000,00	11792,00
1.9	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,079	0,00126	1250000,00	1580,00
1.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,054	0,00086	8885960,00	7677,47
1.11	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,34	0,00544	14900000,00	81056,00
1.12	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМ. 14-24 СМ	МЗ	0,178	0,00285	2400000,00	6835,20
1.13	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	9,56	0,15296	2750000,00	420640,00
1.14	36032	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	МЗ	1,51	0,02416	2750000,00	66440,00
1.15	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	2,03	0,03248	2750000,00	89320,00
1.16	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	101,5	1,624	416560,00	676493,44
1.17	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	155	2,48	35000,00	86800,00
2	03561	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-1 ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,019	11877936,00	225680,78
3	03566	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-1 ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,012	10652273,00	127827,28
4	03568	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	ТН		0,034	9978650,00	339274,10
5	03574	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	ТН		0,09	9896650,00	890698,50
6	E06-01-015-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ: ДО 4 КГ	Т		0,031	15781105,48	489214,27
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	215,82	6,69042	14014,69	93764,16
6.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,21	0,00651	54548,00	355,11
6.3	44109	ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	ТН	1	0,031	12745000,00	395095,00
7	E06-01-111-01	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ В ОПАЛУБКЕ	100 МЗ ЖЕЛЕЗОБЕТ ОНА В ДЕЛЕ		0,037	83371097,07	3084730,59
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2412,6	89,2662	14014,69	1251038,12
7.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	2,54	0,09398	72437,00	6807,63
7.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	78	2,886	1081,00	3119,77
7.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	2,35	0,08695	127627,00	11097,17
7.5	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	1,21	0,04477	916,00	41,01
7.6	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	13,2	0,4884	4656,00	2273,99

7.7	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	3,53	0,13061	71069,00	9282,32
7.8	09219	ВОДА	МЗ	0,2066	0,00764	1200,00	9,17
7.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,015	0,00056	11000000,00	6105,00
7.10	32543	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ ОС, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,0236	0,00087	12645000,00	11041,61
7.11	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,013	0,00048	14900000,00	7166,90
7.12	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,82	0,03034	2750000,00	83435,00
7.13	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,26	0,00962	2750000,00	26455,00
7.14	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	1,02	0,03774	2750000,00	103785,00
7.15	45014	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	101,5	3,7555	416209,00	1563072,90

8	Е06-01-119-1	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	100 МЗ ЖЕЛЕЗОБЕТ ОНА В ДЕЛЕ		0,00627	88734750,75	556633,09
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3050,65	19,13673	14014,69	268195,30
8.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	1,53	0,0096	72437,00	695,23
8.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	94,3	0,59154	1081,00	639,46
8.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	5,95	0,03732	1077,00	40,20
8.5	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	34	0,21328	1176,00	250,82
8.6	03635	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 4 ММ	ТН	0,0132	0,00008	10489920,00	868,60
8.7	09219	ВОДА	МЗ	0,44	0,00276	1200,00	3,31
8.8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,02	0,00013	8885960,00	1114,83
8.9	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0275	0,00017	14900000,00	2570,36
8.10	44050	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ 2 СОРТА	МЗ	1	0,00627	2750000,00	17250,75
8.11	45014	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	101,5	0,63671	416209,00	265004,22
9	03561	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,1972	11877936,00	2342328,98
10	03563	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ	ТН		0,2091	11877936,00	2483676,42
11	03566	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,0119	10652273,00	126762,05
12	03568	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	ТН		0,016	9978650,00	159658,40
13	Е07-05-016-4	УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ ИЗ АНОДИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ТРУБ	100 М		0,35	825910,71	289068,75
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	41,5	14,525	14014,69	203563,37
13.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,21	0,7735	54548,00	42192,88
13.3	34552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И ПРИ ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ	ТН	0,15	0,0525	825000,00	43312,50
14	37004	ОГРАЖДЕНИЯ (ПЕРИЛА) ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ И СТЕКЛА НА ЗАЖИМНЫХ СТЕКОЛДЕРЖАТЕЛЯХ	М		35	410000,00	14350000,00
15	Е06-01-015-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ: ДО 4 КГ	Т		0,015	15781105,48	236716,58
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	215,82	3,2373	14014,69	45369,76
15.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,21	0,00315	54548,00	171,83
15.3	44109	ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	ТН	1	0,015	12745000,00	191175,00

16	Е15-01-027-01	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕННИКОВ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТКАМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ		0,238	9021325,02	2147075,35
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	385,5	91,749	14014,69	1285833,79
16.2	01603	РАСТВОРОМЕШАЛКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-ЧАС	0,72	0,17136	21277,00	3646,03
16.3	01702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	34,3	8,1634	26529,00	216566,84
16.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,01428	54548,00	778,95
16.5	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,015	0,00357	9675000,00	34539,75

16.6	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,58	0,13804	2750000,00	379610,00
16.7	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	0,32	0,07616	2500000,00	190400,00
16.8	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,02	0,00476	7500000,00	35700,00
17	30723	ПЛИТКИ ГРАНИТНЫЕ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ ТИПА: "КУКСАРОЙ" ПШИРИНА: 300 ММ, ТОЛЩ. 30 ММ (ГОТОВЫЙ ИЗДЕЛЯ)	П.М.		52,8	151000,00	7972800,00
18	30724	ПЛИТКИ ГРАНИТНЫЕ ДЛЯ ПОДСТУПЕННИКОМ ТИПА: "КУКСАРОЙ" ВЫСОТА: 150 ММ ТОЛЩ. 20 ММ (ГОТОВЫЙ ИЗДЕЛЯ)	П.М.		52,8	42800,00	2259840,00
19	Е11-01-039-04	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М ПЛИНТУСОВ		0,198	4629861,96	916712,67
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	4,6728	14014,69	65487,84
19.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,01188	54548,00	648,03
19.3	044901	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М	101	19,998	42000,00	839916,00
19.4	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	0,16	0,03168	336515,00	10660,80
Итого по разделу " ЛЕСТНИЦА "							40867721,57

ПЕРЕГОНОДКИ ИЗ АЛЮМ. ПРОФИЛЕЙ

20	Е09-04-010-3	МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ: МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГЕРМЕТИЧНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ	100 М2		0,63	4903278,30	3089065,33
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	322,73	203,3199	14014,69	2849465,37
20.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,66	3,5658	950,00	3387,51
20.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	17	10,71	18892,00	202333,32
20.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,55	0,3465	54548,00	18900,88
20.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,001	0,00063	19500000,00	12285,00
20.6	44087	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	0,57	0,3591	7500,00	2693,25
21	51358	ПЕРЕГОРОДКИ С ДВЕРЯМИ И С КОЛЕННЫМИ СТЕКЛЯМИ НА АЛЮМ. ПРОФИЛЕЙ ТИПА: "АКФА" Н=2,9	М2		63	875000,00	55125000,00
Итого по разделу " ПЕРЕГОНОДКИ ИЗ АЛЮМ. ПРОФИЛЕЙ "							58214065,33

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА АКТИВНОГО ЗАЛА

22	Е15-02-016-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 М2		1,802	2047589,29	3689755,90
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	85,84	154,68368	14014,69	2167843,82
22.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	6,29	11,33458	0,00	0,00
22.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,84	1,51368	18892,00	28596,44
22.4	01609	РАСТВОРОНАСОС 1 МЗ	МАШ-ЧАС	5,45	9,8209	18787,00	184505,25
22.5	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,87	3,36974	388401,00	1308810,39
23	Е15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2		0,146	4568802,04	667045,10
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06	29,79276	14014,69	417536,30
23.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,1	0,0146	388401,00	5670,65
23.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	МЗ	4,3	0,6278	388401,00	243838,15
24	Е62-25-7	ШПАТЛЕВКА СТЕН И ОТКОСОВ "KRAUZIT"ОМ	100 М2		1,948	451958,34	880414,85
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	45,9728	14014,69	644294,54
24.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,03896	0,00	0,00
24.3	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН 0,59 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,1948	1207,00	235,12
24.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,03896	54548,00	2125,19
24.5	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	100	194,8	1200,00	233760,00
25	Е15-06-002-1	ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	100 М2		1,8	4936431,91	8885577,44
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	64,16	115,488	14014,69	1618528,52
25.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,018	18892,00	340,06
25.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,018	54548,00	981,86
25.4	30221	БУМАГА РОЛЕВАЯ	ТН	0,0071	0,01278	4500000,00	57510,00
25.5	31679	КЛЕЙ КМЦ ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ/	ТН	0,002	0,0036	8650000,00	31140,00
25.6	32280	ОБОИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ	100 М2	1,12	2,016	3560000,00	7176960,00
25.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,018	6500,00	117,00
26	Е10-01-060-02	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ОБШИВОЧНЫЕ ПОЯСОВ ИЗ МДФ	100 М		0,784	87715,18	68768,70
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,02	3,93568	14014,69	55157,34

26.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,02352	54548,00	1282,97
26.3	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ «ЖИДКИЕ ГВОЗДИ»	КГ	0,85	0,6664	18500,00	12328,40
27	44196	ОБШИВОЧНЫЙ ПОЯС ИЗ МДФ (ШИРИНА 20 СМ)	М		78,4	28000,00	2195200,00

28	E15-03-001-2	УСТАНОВКА ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ, ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ, РЕЛЬЕФНЫХ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА ИЗ ПЕНОПЛАСТА ВЫСОТОЙ ДО 250ММ, Н=120 ММ	100 М		1,2	910561,18	1092673,42
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	64,41	77,292	14014,69	1083223,42
28.2	61673	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ) "ПЕРЛФИКС"	Т	0,0045	0,0054	1750000,00	9450,00
29	44373	ДЕТАЛИ ТЯГИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ДЕКОРАТИВНЫЕ	М		120	12000,00	1440000,00
Итого по разделу " ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА АКТИВНОГО ЗАЛА"							18919435,41

ПОТОЛОК АКТИВНОГО ЗАЛА

30	E15-04-052-1	ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100 М2		1,44	11440633,42	16474512,12
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	387,13	557,4672	14014,69	7812729,99
30.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	41,4	59,616	950,00	56635,20
30.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	137,7	198,288	916,00	181631,81
30.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	59,28	85,3632	1176,00	100387,12
30.5	30325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕСЯ СМ1-35	ТН	0,0146	0,02102	24750000,00	520344,00
30.6	32299	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТА KNAUF	М2	108	155,52	18500,00	2877120,00
30.7	40968	ШПАТЛЕВКА KNAUF	ТН	0,083	0,11952	1200000,00	143424,00
30.8	49329	ПРОФИЛЬ 60Х2,7Х0,61	М	510	734,4	3650,00	2680560,00
30.9	49330	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	ШТ	300	432	2250,00	972000,00
30.10	49331	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ	120	172,8	2250,00	388800,00
30.11	49332	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ	72	103,68	1750,00	181440,00
30.12	49333	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ	72	103,68	1750,00	181440,00
30.13	49334	УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ	150	216	1750,00	378000,00
31	E62-25-7	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ "KRAUZIT" ОМ	100 М2 ОБРАБОТАН НОЙ ПОВЕРХНОС ТИ		1,44	451958,34	650820,02
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	33,984	14014,69	476275,22
31.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,0288	0,00	0,00
31.3	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,1	0,144	1207,00	173,81
31.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,0288	54548,00	1570,98
31.5	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	100	144	1200,00	172800,00
32	E15-04-005-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		1,44	1414562,31	2036969,73
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	53,9	77,616	14014,69	1087764,18
32.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,18	0,2592	0,00	0,00
32.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,0288	18892,00	544,09
32.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,16	0,2304	54548,00	12567,86

32.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,069	0,09936	7850000,00	779976,00
32.6	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,055	0,0792	1400000,00	110880,00
32.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,2096	35000,00	42336,00
32.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,4464	6500,00	2901,60

33	E15-03-001-2	УСТАНОВКА ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ, ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ, РЕЛЬЕФНЫХ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА ИЗ ПЕНОПЛАСТА ВЫСОТОЙ ДО 250ММ, Н=120 ММ	100 М		0,49	910561,18	446174,98
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	64,41	31,5609	14014,69	442316,23
33.2	61673	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ) "ПЕРЛФИКС"	Т	0,0045	0,0022	1750000,00	3858,75
34	44084	ДЕТАЛИ ТЯГИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА	М		49	2750,00	134750,00
35	E15-01-055-25	УСТРОЙСТВО В ПОДВЕСНОМ ПОТОЛКЕ МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ: ПОД СВЕТИЛЬНИК (ЛЮСТРУ)	1 ОТВЕРСТИЕ		1	5957,89	5957,89
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,35	0,35	14014,69	4905,14
35.2	081845	ПЛАСТИК ВСПЕНЕННЫЙ ЛИСТОВОЙ "КОМАТЕХ" ТОЛЩИНОЙ 3-4 ММ	М2	0,005	0,005	5750,00	28,75
35.3	081863	КЛЕЙ ЦИАНАКРИЛАТНЫЙ	Л	0,004	0,004	256000,00	1024,00
36	Ц08-03-593-14	ЛЮСТРЫ И ПОДВЕСЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО: 50	ШТ		1	650952,04	650952,04

36.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,19	9,19	14014,69	128795,00
36.2	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	1,12	1,12	127627,00	142942,24
36.3	01488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-ЧАС	7,9	7,9	19164,00	151395,60
36.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,02	0,02	4656,00	93,12
36.5	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	1,12	1,12	71069,00	79397,28
36.6	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,33	0,33	22500,00	7425,00
36.7	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,012	0,012	14900,00	178,80
36.8	45905	ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	102	102	1200,00	122400,00
36.9	65312	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ	КГ	0,41	0,41	37500,00	15375,00
36.10	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,11	0,11	25000,00	2750,00
37	99513	ХРУСТАЛЬНЫЕ ЛЮСТРЫ ГАБАРИТНЫЕ (ПОДВЕСНЫЕ)	ШТ		1	74640000,00	74640000,00

Итого по разделу " ПОТОЛОК АКТИВНОГО ЗАЛА" 95040136,78

СЦЕНА ДЛЯ АКТИВНОГО ЗАЛА

38	Е11-01-012-03	УКЛАДКА ЛАГ: ПО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	100 М2 ПОЛА		0,33	2770360,62	914219,00
38.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	35,74	11,7942	14014,69	165292,06

38.2	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,32	0,1056	916,00	96,73
38.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,26	0,0858	54548,00	4680,22
38.4	51499	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ТИП Ц, СЕЧЕНИЕМ 100Х40; 100Х60; 120Х60; 100-150Х40-60 ММ	МЗ	0,82	0,2706	2750000,00	744150,00
39	Е10-01-002-1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КОНСТРУКЦИЯ: СЦЕНА	МЗ		0,5	3383129,00	1691564,50
39.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,09	12,045	14014,69	168806,94
39.2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,15	0,075	127627,00	9572,02
39.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,11	54548,00	6000,28
39.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0072	0,0036	11000000,00	39600,00
39.5	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00438	0,00219	8885960,00	19460,25
39.6	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	МЗ	0,75	0,375	2750000,00	1031250,00
39.7	45011	РЕЙКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	МЗ	0,29	0,145	2875000,00	416875,00
40	Е11-01-035-04	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ИЗ ДСП	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,33	6320231,49	2085676,39
40.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	47,84	15,7872	14014,69	221252,71
40.2	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,43	0,1419	916,00	129,98
40.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,83	0,2739	54548,00	14940,70
40.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0053	0,00175	11000000,00	19239,00
40.5	32445	ПЛИТЫ ДСП-16ММ /ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ/	М2	102,7	33,891	54000,00	1830114,00
41	Е11-01-034-08	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGE: БЕЗ ПРОКЛЕВАННЯ СТЫКОВ	100 М2		0,33	8354935,65	2757128,76
41.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	19,84	6,5472	14014,69	91756,98
41.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,49	0,1617	0,00	0,00
41.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0726	18892,00	1371,56
41.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,0891	54548,00	4860,23
41.5	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	6	1,98	500,00	990,00
41.6	083171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ. 2 ММ	М2	102	33,66	2500,00	84150,00
41.7	85918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	104	34,32	75000,00	2574000,00

Итого по разделу " СЦЕНА ДЛЯ АКТИВНОГО ЗАЛА" 7448588,66

ПОЛЫ ИЗ ЛАМИНАТ АКТИВНОГО ЗАЛА

42	Е11-01-001-02	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА: ЩЕБНЕМ ТОЛЩ. 100 ММ	100 М2		1,41	976734,77	1377196,03
42.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,7	10,857	14014,69	152157,49
42.2	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	1,3113	862,00	1130,34

42.3	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	10,2	14,382	85100,00	1223908,20
------	-------	--	----	------	--------	----------	------------

43	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 80М	МЗ		141	450074,02	63460437,10
43.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	253,8	14014,69	3556928,32
43.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	67,68	655,00	44330,40
43.3	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	МЗ	1,02	143,82	416209,00	59859178,38
44	E11-01-009-01	УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛАСТИНЫ (ПЛИТЫ) ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ТОЛЩ 30ММ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1,41	914693,94	1289718,46
44.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,38	40,0158	14014,69	560809,03
44.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,98	1,3818	54548,00	75374,43
44.3	61841	ПЛАСТИНЫ (ПЛИТЫ) ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	М2	103	145,23	4500,00	653535,00
45	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (ТОЛЩ. 60 ММ)	100 М2		1,41	1246151,85	1757074,11
45.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	55,7091	14014,69	780745,77
45.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	12,7887	655,00	8376,60
45.3	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	2,04	2,8764	336515,00	967951,75
46	E11-01-011-02	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ /40 ММ/ ДОБАВЛЯТЬ НОРМЕ 11-01-011-01 КС=8/	100 М2 СТЯЖКИ		1,41	1441196,76	2032087,43
46.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4	5,64	14014,69	79042,85
46.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	18,56	26,1696	655,00	17141,09
46.3	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	4,08	5,7528	336515,00	1935903,49
47	E11-01-056-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100 М2 ПОЛА		1,41	1823097,13	2570566,95
47.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,52	13,4232	14014,69	188121,99
47.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,52	7,7832	950,00	7394,04
47.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,21	0,2961	18892,00	5593,92
47.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,3807	54548,00	20766,42
47.5	09219	ВОДА	МЗ	0,615	0,86715	1200,00	1040,58
47.6	31593	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	Т	0,9	1,269	1850000,00	2347650,00
48	E11-01-034-08	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGE: БЕЗ ПРОКЛЕВАННЯ СТЫКОВ	100 М2		1,41	8354935,65	11780459,27
48.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	19,84	27,9744	14014,69	392052,54
48.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,49	0,6909	0,00	0,00
48.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,3102	18892,00	5860,30

48.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,3807	54548,00	20766,42
48.5	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	6	8,46	500,00	4230,00
48.6	083171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ. 2 ММ	М2	102	143,82	2500,00	359550,00
48.7	85918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	104	146,64	75000,00	10998000,00
49	E11-01-040-03	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ МДФ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСОВ		1,48	136134,79	201479,48
49.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,66	9,8568	14014,69	138140,00
49.2	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	2,01	2,9748	851,00	2531,55
49.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,0444	54548,00	2421,93
49.4	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	389,24	150,00	58386,00
50	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ МДФ	М		148	18500,00	2738000,00
Итого по разделу " ПОЛЫ ИЗ ЛАМИНАТ АКТИВНОГО ЗАЛА"							87207018,83

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

51	E08-07-001-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2		1,45	1124357,38	1630318,19
51.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	43,5	63,075	14014,69	883976,57
51.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,07	0,1015	0,00	0,00
51.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,1015	54548,00	5536,62
51.4	44082	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	МЗ	0,009	0,01305	2100000,00	27405,00
51.5	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	3,4	4,93	85000,00	419050,00
51.6	63944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	ТН	0,035	0,05075	5800000,00	294350,00
52	E15-02-002-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100 М2		1,52	2634388,63	4004270,72
52.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	117,16	178,0832	14014,69	2495780,84

52.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,78	4,2256	0,00	0,00
52.3	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	МАШ-ЧАС	1,25	1,9	1604,00	3047,60
52.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	2,55	3,876	388401,00	1505442,28
53	E15-02-039-05	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН и ОТКОСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" С НАНЕСЕНИЕМ РИСУНКА БЕЗ ПОЛИРОВАНИЯ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2		1,52	7392827,14	11237097,25
53.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	226	343,52	14014,69	4814326,31
53.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,1	1,672	950,00	1588,40
53.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	0,3496	18892,00	6604,64
53.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	0,3496	54548,00	19069,98

53.5	09219	ВОДА	МЗ	0,08	0,1216	1200,00	145,92
53.6	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	30,4	9675,00	294120,00
53.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	0,76	35000,00	26600,00
53.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,0152	6500,00	98,80
53.9	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	57,76	17945,00	1036503,20
53.10	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	532	9470,00	5038040,00
54	37923	СКОТЧ МАЛЯРНЫЙ ТОЛЩИНА 50 ММ (РУЛОННЫЙ)	ПТ		17	13240,00	225080,00
55	E15-01-017-1	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОКОЛЯ ИЗ ФАСАДНЫМИ ПЛИТКАМИ ГРАНИТА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ: СТЕН	100 М2		0,6894	4850872,38	3344191,42
55.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	290,7	200,40858	14014,69	2808664,12
55.2	12135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	МЗ	2	1,3788	388401,00	535527,30
56	30722	ПЛИТКИ ГРАНИТНЫЕ ТИПА: "КУКСАРОЙ" ТОЛЩ. 20 ММ	М2		68,94	285000,00	19647900,00
57	E15-01-017-1	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БОКОВОЙ ЧАСТИ СТУПЕНЕЙ ИЗ ФАСАДНЫМИ ПЛИТКАМИ ГРАНИТА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ: СТЕН	100 М2		0,054	4850872,38	261947,11
57.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	290,7	15,6978	14014,69	219999,80
57.2	12135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	МЗ	2	0,108	388401,00	41947,31
58	30722	ПЛИТКИ ГРАНИТНЫЕ ТИПА: "КУКСАРОЙ" ТОЛЩ. 20 ММ	М2		5,4	285000,00	1539000,00
59	E12-01-008-02	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ СЛИВ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ): БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100 М2		0,152	6024617,46	915741,85
59.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,9	0,7448	14014,69	10438,14
59.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,01	0,00152	0,00	0,00
59.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,00152	54548,00	82,91
59.4	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,0014	0,00021	11000000,00	2340,80
59.5	33729	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	М2	110	16,72	54000,00	902880,00
60	E12-01-010-01	УСТРОЙСТВО ОБШИВКИ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ ФАСАДА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100 М2		0,048	7681446,66	368709,44
60.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	112,75	5,412	14014,69	75847,50
60.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,27	0,01296	0,00	0,00
60.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,00336	54548,00	183,28
60.4	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,004	0,00019	11000000,00	2112,00
60.5	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,012	0,00058	9456000,00	5446,66
60.6	33729	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	М2	110	5,28	54000,00	285120,00

61	E15-03-001-4	УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ, ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ, РЕЛЬЕФНЫХ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА ЛЮРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПШИ И Т.П/ ВЫСОТОЙ ДО 750ММ	100 М		0,44	2612609,55	1149548,20
61.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	176,28	77,5632	14014,69	1087024,20
61.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	18	7,92	950,00	7524,00
61.3	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.6X50 ММ	ТН	0,007	0,00308	11000000,00	33880,00
61.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,04	0,0176	1200000,00	21120,00
62	44700	ДЕТАЛИ ТЯГИ КОМПЛЕКТУЮЩИЙ ШИРИНА h=1200 ММ ИЗ ПЕНОПЛАСТА (ДЛЯ КАРНИЗА)	М		44	354000,00	15576000,00
63	E15-01-050-3	ОБЛИЦОВКА СТЕН ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ЛИСТАМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ: ПО СПЛОШНОМУ ОСНОВАНИЮ НА КЛЕЕ	100 М2		0,39	827308,56	322650,34

63.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,87	15,1593	14014,69	212452,89
63.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,0312	18892,00	589,43
63.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,26	0,1014	916,00	92,88
63.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,48	0,1872	54548,00	10211,39
63.5	45005	КЛЕЙ	КГ	29,1	11,349	8750,00	99303,75
64	44085	ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ДЕТАЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ (НАКШ) ИЗ ПЕНОПЛАСТА	М		39	52000,00	2028000,00
65	E12-01-010-01	УСТРОЙСТВО ОБШИВКИ (ПАРАПЕТЫ) ИЗ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	100 М2		0,92	7681446,66	7066930,92
65.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	112,75	103,73	14014,69	1453743,79
65.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,27	0,2484	0,00	0,00
65.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,0644	54548,00	3512,89
65.4	30405	ГВОЗДИ ГОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0Х40 ММ	ТН	0,004	0,00368	11000000,00	40480,00
65.5	2522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,012	0,01104	9456000,00	104394,24
65.6	33729	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	М2	110	101,2	54000,00	5464800,00
66	E15-01-092-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "ТУНКАБОНД"	100 М2 РАЗВЕРНУТ ОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОС ТИ ДЕТАЛИ		0,38	10425116,35	3961544,21
66.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	191,14	72,6332	14014,69	1017931,78
66.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9,23	3,5074	950,00	3332,03
66.3	02667	СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ	МАШ-ЧАС	49,2	18,696	18650,00	348680,40
66.4	59977	ПАНЕЛИ	М2	110	41,8	62000,00	2591600,00
67	E15-01-091-1	ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "ТУНКАБОНД"	100 М2		0,38	4806954,43	1826642,68

67.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,1	77,558	14014,69	1086951,33
67.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	11,8	4,484	950,00	4259,80
67.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,46	0,1748	18892,00	3302,32
67.4	02209	ШТУРПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	21,6	8,208	851,00	6985,01
67.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,61	0,2318	54548,00	12644,23
67.6	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШГ	2400	912	200,00	182400,00
67.7	30546	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	М	300	114	4650,00	530100,00
Итого по разделу " НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА "							75105572,35

ПАЖАРНЫЙ ЛЕСТНИЦА

68	E09-03-029-1	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	1 Т КОНСТРУКЦ ИИ		0,096	659990,31	63359,07
68.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,37	3,10752	14014,69	43550,93
68.2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,12	0,01152	127627,00	1470,26
68.3	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,29	0,02784	1327,00	36,94
68.4	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	9,62	0,92352	11102,00	10252,92
68.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,01824	54548,00	994,96
68.6	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,68	0,16128	1077,00	173,70
68.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,37	0,13152	6500,00	854,88
68.8	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,004	0,00038	14900000,00	5721,60
68.9	44897	ШЛИФКРУГИ	ШГ	0,07	0,00672	7000,00	47,04
68.10	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,41	0,03936	6500,00	255,84
69	44011	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛЕСТНИЦ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т		0,96	12785000,00	12273600,00

Итого по разделу " ПАЖАРНЫЙ ЛЕСТНИЦА " 12336959,07

ИТОГО: 395139498,01

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь 74640000,00

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции 273198879,84

Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование 45100136,67

Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах 3218,06

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов 2200481,50

Итого прямые затраты 395139498,01

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 11**на ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА АКТИВНОГО ЗАЛА**

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	245,6788	14014,69	3443112,22
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,4692	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						3443112,22
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,9352	950,00	888,44
2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,1986	127627,00	25346,72
3	00969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН /3,2 Т/	МАШ-ЧАС	6,96	1495,00	10405,20
4	00977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН /2 Т/	МАШ-ЧАС	0,1794	3166,00	567,98
5	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,26	18892,00	4911,92
6	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,7452	4656,00	3469,65
7	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,7076	54548,00	38598,16
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						84188,08
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	02569	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М2	46	125800,00	5786800,00
2	12198	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,014	389650,00	5455,10
3	29956	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ, АНКЕРОВ	Т	0,1	10645000,00	1064500,00
4	30317	БОЛТ АНКЕРНЫЙ	ТН	0,0014	19500000,00	27300,00
5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00702	19500000,00	136890,00
6	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.6X50 ММ	ТН	0,00078	11000000,00	8580,00
7	30437	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОГО СТАЛЬ ЛИСТА РАЗМЕР: 200X200 ММ	ШТ	2	2750,00	5500,00
8	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	ТН	0,0023	4480000,00	10324,61
9	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00019	14900000,00	2810,14
10	37924	ГОФРА УТЕПЛИТЕЛЬНЫЙ Д-100ММ	М	10	24000,00	240000,00
11	37925	ГОФРА МАТОВЫЙ Д-400ММ L=0,6М	ШТ	1	250000,00	250000,00
12	37926	ОТВОД ОЦЕНКОВАННЫЕ СЕЧ. 400X400 ММ	ШТ	2	78000,00	156000,00
13	37927	ОТВОД ОЦЕНКОВАННЫЕ (КРУГЛЫЙ) ДИМЕТРОМ: 300 ММ	ШТ	1	62000,00	62000,00
14	37928	ПЕРЕХОДНИК ОЦЕНКОВАННЫЕ СЕЧ. 300X400 ММ	ШТ	2	56000,00	112000,00
15	37929	ПЕРЕХОДНИК ОЦЕНКОВАННЫЕ СЕЧ. 200X300 ММ	ШТ	2	45000,00	90000,00
16	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00019	24750000,00	4712,40
17	41626	КРЕПЛЕНИЯ ПОЛОСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	КГ	100	10645,00	1064500,00
18	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	4,38	35000,00	153300,00
19	46092	ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ, ШИРИНОЙ 20 ММ	КГ	5,8968	42500,00	250614,00
20	46093	СИНТЕПОН (ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН) ТОЛЩ. 5,0 ММ, С ФОЛЬГИРОВАННЫМИ СЛОЯМИ	М2	56	5500,00	308000,00
21	52602	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-200, РАЗМ. 200X200 ММ	ШТ	26	16850,00	438100,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						10177386,25
ОБОРУДОВАНИЕ						
1	63304	ВЕНТИЛЯТОРЫ "MEI RAN" (ПРИТОЧНЫЙ) N=220 В (50-137 М3/ЧАС)	КОМПЛЕКТ	6	675000,00	4050000,00
2	63343	ВЕНТИЛЯТОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАРКА: LXLKJ 4-72 3А 2.2 ВЦ-4-75-3,15 N=2,5КВТ	КОМПЛЕКТ	1	4680000,00	4680000,00
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:						8730000
Итого:						22434686,55
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь						8730000,00
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						10177386,25
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						3443112,22
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						245,68
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						84188,08
Итого прямые затраты						22434686,55

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 11

на ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА АКТИВНОГО ЗАЛА

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ВЕНТЕЛЯЦИЯ							
1	E20-03-001-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ МАССОЙ: ДО 0,05 Т	1 ВЕНТИЛЯТОР		1	130720,32	130720,32
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,54	6,54	14014,69	91656,07
1.2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,01	0,01	127627,00	1276,27
1.3	00969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН /3,2 Т/	МАШ-ЧАС	1,5	1,5	1495,00	2242,50
1.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,01	54548,00	545,48
1.5	30317	БОЛТ АНКЕРНЫЙ	ТН	0,0014	0,0014	19500000,00	27300,00
1.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,22	35000,00	7700,00
2	63343	ВЕНТИЛЯТОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАРКА: LXLKJ 4-72 3А 2.2 ВЦ-4-75-3,15 N=2,5КВТ	КОМПЛЕКТ		1	4680000,00	4680000,00
3	E20-03-002-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ: ДО 0,025 Т	1 ВЕНТИЛЯТОР		6	62510,84	375065,02
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,98	23,88	14014,69	334670,80
3.2	00969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН /3,2 Т/	МАШ-ЧАС	0,91	5,46	1495,00	8162,70
3.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,24	54548,00	13091,52
3.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00002	0,00012	19500000,00	2340,00
3.5	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	0,48	35000,00	16800,00
4	63304	ВЕНТИЛЯТОРЫ "MEI RAN" (ПРИТОЧНЫЙ) N=220 В (50-137 М3/ЧАС)	КОМПЛЕКТ		6	675000,00	4050000,00
5	E20-01-001-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ: 0,5 ММ, СЕЧЕНИЕ 400Х200 ММ	100 М2		0,28	15429350,32	4320218,09
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	153,69	43,0332	14014,69	603096,96
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,02	0,2856	0,00	0,00
5.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,41	0,1148	127627,00	14651,58
5.4	00977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН /2 Т/	МАШ-ЧАС	0,39	0,1092	3166,00	345,73
5.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,62	0,4536	4656,00	2111,96
5.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,61	0,1708	54548,00	9316,80
5.7	02569	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М2	100	28	125800,00	3522400,00
5.8	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,015	0,0042	19500000,00	81900,00
5.9	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	ТН	0,00501	0,0014	4480000,00	6284,54
5.10	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00041	0,00011	14900000,00	1710,52
5.11	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	2,24	35000,00	78400,00
6	E20-01-001-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ: 0,5 ММ, СЕЧЕНИЕ 300Х200	100 М2		0,1	15429350,32	1542935,03
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	153,69	15,369	14014,69	215391,77
6.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,02	0,102	0,00	0,00
6.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,41	0,041	127627,00	5232,71
6.4	00977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН /2 Т/	МАШ-ЧАС	0,39	0,039	3166,00	123,47
6.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,62	0,162	4656,00	754,27

6.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,61	0,061	54548,00	3327,43
6.7	02569	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М2	100	10	125800,00	125800,00
6.8	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,015	0,0015	19500000,00	29250,00
6.9	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	ТН	0,00501	0,0005	4480000,00	2244,48
6.10	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00041	0,00004	14900000,00	610,90
6.11	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,8	35000,00	28000,00
7	Е20-01-001-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ: 0,5 ММ, СЕЧЕНИЕ 200Х200	100 М2		0,08	15429350,32	1234348,03
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	153,69	12,2952	14014,69	172313,42
7.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,02	0,0816	0,00	0,00
7.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,41	0,0328	127627,00	4186,17

7.4	00977	ЛБЕБДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН /2 Т	МАШ-ЧАС	0,39	0,0312	3166,00	98,78
7.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-ЧАС	1,62	0,1296	4636,00	603,42
7.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,61	0,0488	54548,00	2661,94
7.7	02569	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М2	100	8	125800,00	1006400,00
7.8	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,015	0,0012	19500000,00	23400,00
7.9	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	ТН	0,00501	0,0004	4480000,00	1795,58
7.10	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00041	0,00003	14900000,00	488,72
7.11	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,64	35000,00	22400,00
8	37925	ГОФРА МАТОВЫЙ Д-400ММ L=0,6М	ШТ		1	250000,00	250000,00
9	37926	ОТВОД ОЦЕНКОВАННЫЕ СЕЧ. 400Х400 ММ	ШТ		2	78000,00	156000,00
10	37927	ОТВОД ОЦЕНКОВАННЫЕ (КРУГЛЫЙ) ДИМЕТРОМ: 300 ММ	ШТ		1	62000,00	62000,00
11	37929	ПЕРЕХОДНИК ОЦЕНКОВАННЫЕ СЕЧ. 200Х300 ММ	ШТ		2	45000,00	90000,00
12	37928	ПЕРЕХОДНИК ОЦЕНКОВАННЫЕ СЕЧ. 300Х400 ММ	ШТ		2	56000,00	112000,00
13	37924	ГОФРА УТЕПЛИТЕЛЬНЫЙ Д-100ММ	М		10	24000,00	240000,00
14	41626	КРЕПЛЕНИЯ ПОЛОСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	КГ		100	10645,00	1064500,00
15	30437	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОГО СТАЛЬ ЛИСТА РАЗМЕР: 200Х200 ММ	ШТ		2	2750,00	5500,00
16	Е26-01-050-1	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУХОВОДОВ С СИНТЕПОНАМИ (ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН) СО ФОЛЬГИРОВАННЫМИ СЛОЯМИ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ		0,56	2666844,98	1493433,19
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	156,67	87,7352	14014,69	1229581,63
16.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,67	0,9352	950,00	888,44
16.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,14	54548,00	7636,72
16.4	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00034	0,00019	24750000,00	4712,40
16.5	46092	ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ, ШИРИНОЙ 20 ММ	КГ	10,53	5,8968	42500,00	250614,00
17	46093	СИНТЕПОН (ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН) ТОЛЩ. 5,0 ММ, С ФОЛЬГИРОВАННЫМИ СЛОЯМИ	М2		56	5500,00	308000,00
18	Е15-03-004-8	УСТАНОВКА ПЛАСТМАССОВЫХ РЕШЕТОК ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2	ШТ		26	6685,38	173819,97
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,44	11,44	14014,69	160328,05
18.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,26	18892,00	4911,92
18.3	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	ТН	0,00003	0,00078	11000000,00	8580,00
19	52602	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-200, РАЗМ. 200Х200 ММ	ШТ		26	16850,00	438100,00
20	Е06-01-015-1	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ: В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ (ДЛЯ КРЕПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТРОВ)	Т		0,1	15079950,26	1507995,03
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	315,01	31,501	14014,69	441476,75
20.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,37	0,037	54548,00	2018,28
20.3	29956	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ, АНКЕРОВ	Т	1	0,1	10645000,00	1064500,00
21	Е69-1-3	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ВРУЧНУЮ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В: 1,5 КИРПИЧА	100 ОТВЕРСТИЙ		0,07	1677558,39	117429,09
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	119,7	8,379	14014,69	117429,09

22	Е69-4-1	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В: СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ОШТУКАТУРЕННЫХ	100 ОТВЕРСТИЙ		0,07	1180325,52	82622,79	
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	78,66	5,5062	14014,69	77167,69	
22.2	12198	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	0,2	0,014	389650,00	5455,10	
Итого по разделу " ВЕНТЕЛЯЦИЯ"							22434686,55	
ИТОГО:							22434686,55	
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь							8730000,00	
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							10177386,25	
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							3443112,22	
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							245,68	
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							84188,08	
Итого прямые затраты							22434686,55	

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 06**на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ**

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	196,3349	14014,69	2751572,76
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,3389	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						2751572,76
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	4,3732	10891,00	47628,52
2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,16	950,00	152,00
3	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,6958	76681,00	53354,64
4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	2,9506	127627,00	376576,23
5	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	0,28	3164,00	885,92
6	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	18892,00	377,84
7	01566	ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ	МАШ-ЧАС	0,8444	2650,00	2237,66
8	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	1,1802	862,00	1017,33
9	02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС:СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	0,42	2291,00	962,22
10	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,6915	54548,00	37719,94
11	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,6921	54548,00	37752,67
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						558664,97
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	2	7500,00	15000,00
2		ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМ. 100 ММ 90 ГРАД	ШТ	8	7625,00	61000,00
3		ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМ. 50X50X50 ММ	ШТ	2	3874,00	7748,00
4		ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМ. 100X50X100 ММ	ШТ	2	9418,00	18836,00
5	09219	ВОДА	МЗ	0,28	1200,00	336,00
6	11004	ПЕСОК	МЗ	0,24	65000,00	15600,00
7	12198	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	0,004	404350,00	1617,40
8	12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	МЗ	0,1155	389650,00	45004,57
9	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	0,615	416560,00	256184,40
10	27115	СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ ДИАМ. 50 ММ	КОМПЛЕКТ	2	20350,00	40700,00
11	27117	СИФОНЫ ДЛЯ ДУШ ДИАМ. 50 ММ	КОМПЛЕКТ	2	24650,00	49300,00
12	27118	СИФОНЫ ДЛЯ УНИТАЗ ДИАМ. 100 ММ	КОМПЛЕКТ	2	42291,00	84582,00
13	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	3,2	5000,00	16000,00
14	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3X58.5 ММ	ТН	0,00029	19500000,00	5731,05
15	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,03416	4100000,00	140056,00
16	32528	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ /МЯГКАЯ/, Д1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ	ТН	0,0001	14645000,00	1464,50
17	32717	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗОВАННАЯ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ ИРП-1173	КГ	1	35000,00	35000,00
18	32881	КЛИПСЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ	52	473,00	24596,00
19	32930	КЛИПСЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ	49	315,00	15435,00
20	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ /ПЦ-ДО/, МАРКИ 400	ТН	0,0012	925000,00	1110,00
21	37929	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 20 ММ	ШТ	6	497,00	2982,00
22	37930	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 25 ММ	ШТ	16	716,00	11456,00
23	37939	ПЕРЕХОДНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 25X20 ММ	ШТ	4	621,00	2484,00
24	37950	ШЛАНГ ХОЛОДНОЙ ВОДА (ДЛЯ УНИТАЗ) L=0,5	ШТ	2	28650,00	57300,00
25	37951	ШЛАНГ ХОЛОДНОЙ ВОДА (ДЛЯ УМЫВАЛЬНИК) L=0,5	ШТ	2	24500,00	49000,00
26	37953	АДАПТЕР С НАРУЖ. РЕЗЬ. Д=25 (ДЛЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ)	ШТ	4	24178,00	96712,00
27	37954	УЩАСТНИК Д=20 (ДЛЯ ДУШ)	ШТ	2	5450,00	10900,00
28	37957	ШЛАНГ ГОРЯЧАЯ ВОДА (ДЛЯ УМЫВАЛЬНИК) L=0,5М	ШТ	2	35500,00	71000,00
29	37960	МОСТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ (ГВС) ДИАМ. 20 ММ	ШТ	2	2959,00	5918,00
30	37961	МОСТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ (ГВС) ДИАМ. 25 ММ	ШТ	2	4678,00	9356,00
31	37963	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ (ГВС) ДИАМ. 20 ММ	ШТ	6	497,00	2982,00

32	37964	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ (ГВС) ДИАМ. 25 ММ	ШТ	6	716,00	4296,00
33	38003	АМЕРИКАНКА Д-25 ММ (НР)	ШТ	2	20200,00	40400,00
34	38005	АМЕРИКАНКА Д-25 ММ (ВР)	ШТ	4	16100,00	64400,00
35	38021	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 D20 /D"1/2, СТЕНКА 2,8/	М	13,13	5350,00	70245,50
36	38022	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 D25 /D"3/4, СТЕНКА 3,5/	М	15,15	8120,00	123018,00
37	38027	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D20 /D"1/2, СТЕНКА 3,4/	М	7,07	6820,00	48217,40
38	38028	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D25 /D"3/4, СТЕНКА 4,2/	М	6,06	10450,00	63327,00
39	42163	КОЛОДЕЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ ТИПОВОЙ Д=1000 ММ, Н=900 ММ	ШТ	2	390000,00	780000,00
40	42313	ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ Д=1000 ММ Н=100 ММ	ШТ	2	398750,00	797500,00
41	44245	ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 700 ММ	ШТ	2	378000,00	756000,00
42	44489	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМ. 50 ММ 90 ГРАД.	ШТ	3	1998,00	5994,00

43	44891	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМ. 100X100X100 ММ	ШТ	2	11243,00	22486,00
44	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	0,24	65000,00	15600,00
45	52347	КРАН ШАРОВОЙ ПРОХОДНЫЕ ДИАМ. 25 ММ	ШТ	4	32100,00	128400,00
46	52463	КРАН ОТСЕКАТЕЛЬ ПРОХОДНЫЕ ДИАМ. 20 ММ	ШТ	4	36900,00	147600,00
47	52464	КРАН ШАРОВОЙ ПРОХОДНЫЕ ДИАМ. 20 ММ	ШТ	2	22500,00	45000,00
48	52520	УРНА ПЛАСМАССОВЫЕ	ШТ	2	68000,00	136000,00
49	52521	ЩЕТКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ЧАШАГЕНУЯ	ШТ	2	48000,00	96000,00
50	52522	ШТОРЫ ДУШЕВЫЕ	ШТ	2	95000,00	190000,00
51	52523	КАРНИЗИ ШТОРНЫЕ ДЛЯ ДУШ (L=1,5 М)	ШТ	2	74000,00	148000,00
52	52524	БУМАГО ДЕРЖАТЕЛЬ	ШТ	2	45000,00	90000,00
53	52525	МЫЛО ДЕРЖАТЕЛЬ	ШТ	2	38000,00	76000,00
54	52526	УГЛОВОЙ ПОДСТАВКА ДЛЯ ШАМПУН И МЫЛО	ШТ	2	125000,00	250000,00
55	52616	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ (ВОУ)	КОМПЛЕКТ	2	185000,00	370000,00
56	52625	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК (КОМ 1182Н)	КОМПЛЕКТ	2	385000,00	770000,00
57	52757	УМЫВАЛЬНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ	КОМПЛЕКТ	2	525000,00	1050000,00
58	52759	ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ С НОШКАМИ	КОМПЛЕКТ	2	715000,00	1430000,00
59	52919	РЕВИЗИИ ДИАМ. 100 ММ	ШТ	2	15985,00	31970,00
60	55377	ТРАП	КОМПЛЕКТ	2	6858,00	13716,00
61	61842	КЛИПСЫ (ЗАЖИМЫ) Д-100 ММ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ	ШТ	10	2676,00	26760,00
62	63808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=50 ММ	М	10,1	17000,00	171700,00
63	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=100 ММ	М	18,18	33750,00	613575,00
64	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00033	2475000,00	8118,00
65	74744	ЧАША НАПОЛЬНАЯ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	КОМПЛЕКТ	2	645000,00	1290000,00
66	74831	РАСТВОР АСБОЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	0,018	389650,00	7013,70
67	95528	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ	16	849,00	13584,00
68	95532	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ	14	658,00	9212,00
69	95534	ОТВОД УГЛОВОЙ С ВНУТР. РЕЗЬ. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМ.20 ММ	ШТ	8	12303,00	98424,00
70	95535	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 20X20X20 ММ	ШТ	4	859,00	3436,00
71	95536	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 25X20X25 ММ	ШТ	2	1461,00	2922,00
72	95539	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 25X25X25 ММ	ШТ	2	2406,00	4812,00
73	95544	ТРОЙНИКИ ФИЛЬТР ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ	2	30500,00	61000,00
74	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000 ШТ	0,026	500000,00	13000,00

ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ: 11243117,52

ОБОРУДОВАНИЕ

1	44423	АППАРАТЫ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ "ROYAL" 50L	КОМПЛЕКТ	2	1125000,00	2250000,00
---	-------	---	----------	---	------------	------------

ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ: 2250000

Итого: 16803355,26

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь 2250000,00

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции 11243117,53

Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование 2751572,76

Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах 196,33

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов 558664,97

Итого прямые затраты 16803355,26

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 06

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ							
1	E16-04-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХВС ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,13	3380366,13	439447,60
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,24	24,7312	14014,69	346600,10
1.2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	13,34	1,7342	10891,00	18887,17
1.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0286	54548,00	1560,07
1.4	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3X58.5 ММ	ТН	0,00085	0,00011	19500000,00	2154,75
1.5	38021	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 D20 /D"1/2, СТЕНКА 2,8/	М	101	13,13	5350,00	70245,50
2	E16-04-002-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХВС ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,15	3029218,69	454382,80
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	149,64	22,446	14014,69	314573,73
2.2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	8,12	1,218	10891,00	13265,24
2.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,033	54548,00	1800,08
2.4	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3X58.5 ММ	ТН	0,00059	0,00009	19500000,00	1725,75
2.5	38022	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 D25 /D"3/4, СТЕНКА 3,5/	М	101	15,15	8120,00	123018,00
3	95532	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ		10	658,00	6580,00
4	95528	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ		10	849,00	8490,00
5	95534	ОТВОД УГЛОВОЙ С ВНУТР. РЕЗЬ. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМ.20 ММ	ШТ		6	12303,00	73818,00
6	95539	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 25X25X25 ММ	ШТ		2	2406,00	4812,00
7	95536	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 25X20X25 ММ	ШТ		2	1461,00	2922,00
8	95535	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 20X20X20 ММ	ШТ		2	859,00	1718,00
9	95544	ТРОЙНИКИ ФИЛЬТР ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ		2	30500,00	61000,00
10	37939	ПЕРЕХОДНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 25X20 ММ	ШТ		2	621,00	1242,00
11	E16-05-001-01	УСТАНОВКА КРАНОВ ШАРОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	1 ШТ		6	22147,07	132882,45
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	8,82	14014,69	123609,57
11.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,06	54548,00	3272,88
11.3	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000 ШТ	0,002	0,012	500000,00	6000,00
12	52463	КРАН ОТСЕКТЕЛЬ ПРОХОДНЫЕ ДИАМ. 20 ММ	ШТ		2	36900,00	73800,00
13	52464	КРАН ШАРОВОЙ ПРОХОДНЫЕ ДИАМ. 20 ММ	ШТ		2	22500,00	45000,00
14	52347	КРАН ШАРОВОЙ ПРОХОДНЫЕ ДИАМ. 25 ММ	ШТ		2	32100,00	64200,00
15	37930	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 25 ММ	ШТ		6	716,00	4296,00
16	37929	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 20 ММ	ШТ		6	497,00	2982,00
17	37950	ШЛАНГ ХОЛОДНОЙ ВОДА (ДЛЯ УНИТАЗ) L=0,5	ШТ		2	28650,00	57300,00
18	37951	ШЛАНГ ХОЛОДНОЙ ВОДА (ДЛЯ УМЫВАЛЬНИК) L=0,5	ШТ		2	24500,00	49000,00
19	37953	АДАПТЕР С НАРУЖ. РЕЗЬ. D=25 (ДЛЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ)	ШТ		4	24178,00	96712,00
20	38005	АМЕРИКАНКА D-25 ММ (ВР)	ШТ		4	16100,00	64400,00
21	32930	КЛИПСЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ		39	315,00	12285,00
22	32881	КЛИПСЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ		40	473,00	18920,00
23	E16-07-005-01	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ	100 М		0,28	74850,10	20958,03
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,01	1,4028	14014,69	19659,81
23.2	02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС:СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	1,5	0,42	2291,00	962,22

23.3	09219	ВОДА	МЗ	1	0,28	1200,00	336,00
Итого по разделу "ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ"							1697147,87
ВОДОПРОВОД ГОРЯЧАЯ ВОДА							
24	E16-04-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГВС ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,07	3528836,13	247018,53
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,24	13,3168	14014,69	186630,82

24.2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	13,34	0,9338	10891,00	10170,02
24.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0154	54548,00	840,04
24.4	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3X58.5 ММ	ТН	0,00085	0,00006	19500000,00	1160,25
24.5	38027	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D20 /D"1/2, СТЕНКА 3,4/	М	101	7,07	6820,00	48217,40
25	E16-04-002-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГВС ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,06	3264548,69	195872,92
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	149,64	8,9784	14014,69	125829,49
25.2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	8,12	0,4872	10891,00	5306,10
25.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0132	54548,00	720,03
25.4	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3X58.5 ММ	ТН	0,00059	0,00004	19500000,00	690,30
25.5	38028	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D25 /D"3/4, СТЕНКА 4,2/	М	101	6,06	10450,00	63327,00
26	E16-05-001-01	УСТАНОВКА КРАНОВ ШАРОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	1 ШТ		7	22147,07	155029,52
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	10,29	14014,69	144211,16
26.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,07	54548,00	3818,36
26.3	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000 ШТ	0,002	0,014	500000,00	7000,00
27	52347	КРАН ШАРОВОЙ ПРОХОДНЫЕ ДИАМ. 25 ММ	ШТ		2	32100,00	64200,00
28	52463	КРАН ОТСЕКАТЕЛЬ ПРОХОДНЫЕ ДИАМ. 20 ММ	ШТ		2	36900,00	73800,00
29	95532	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ		4	658,00	2632,00
30	95528	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ		6	849,00	5094,00
31	95534	ОТВОД УГЛОВОЙ С ВНУТР. РЕЗЬ. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМ.20 ММ	ШТ		2	12303,00	24606,00
32	95535	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 20X20X20 ММ	ШТ		2	859,00	1718,00
33	37961	МОСТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ (ГВС) ДИАМ. 25 ММ	ШТ		2	4678,00	9356,00
34	37960	МОСТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ (ГВС) ДИАМ. 20 ММ	ШТ		2	2959,00	5918,00
35	37964	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ (ГВС) ДИАМ. 25 ММ	ШТ		6	716,00	4296,00
36	37963	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ (ГВС) ДИАМ. 20 ММ	ШТ		6	497,00	2982,00
37	37939	ПЕРЕХОДНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 25X20 ММ	ШТ		2	621,00	1242,00
38	E17-01-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ		0,4	110672,83	44269,13
38.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7	2,8	14014,69	39241,13
38.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,1	0,04	950,00	38,00

38.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,8	5000,00	4000,00
38.4	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0001	0,00004	24750000,00	990,00
39	52616	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ (ВОУ)	КОМПЛЕКТ		2	185000,00	370000,00
40	52625	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК (КОМ 1182Н)	КОМПЛЕКТ		2	385000,00	770000,00
41	37957	ШЛАНГ ГОРЯЧАЯ ВОДА (ДЛЯ УМЫВАЛЬНИК) L=0,5М	ШТ		2	35500,00	71000,00
42	E17-01-008-01	УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ "ROYAL"	10 КОМПЛЕКТОВ		0,2	1297903,21	259580,64
42.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	87,36	17,472	14014,69	244864,66
42.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,52	0,304	0,00	0,00
42.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,35	0,07	127627,00	8933,89
42.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,53	0,106	54548,00	5782,09
43	44423	АППАРАТЫ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ "ROYAL" 50L	КОМПЛЕКТ		2	1125000,00	2250000,00
44		КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ	КОМПЛЕКТ		2	7500,00	15000,00
45	38003	АМЕРИКАНКА Д-25 ММ (НР)	ШТ		2	20200,00	40400,00
46	32881	КЛИПСЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ		12	473,00	5676,00

47	32930	КЛИПСЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ			10	315,00	3150,00
48	37954	УЩАСТНИК Д=20 (ДЛЯ ДУШ)	ШТ			2	5450,00	10900,00
49	E16-07-005-01	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ	100 М			0,13	70213,60	9127,77
49.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,01	0,6513		14014,69	9127,77

Итого по разделу " ВОДОПРОВОД ГОРЯЧАЯ ВОДА" 4642868,51

КАНАЛИЗАЦИЯ

50	E16-04-001-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА			0,1	2624580,24	262458,02
50.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	64,24	6,424		14014,69	90030,37
50.2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,01	0,001		127627,00	127,63
50.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,011		54548,00	600,03
50.4	63808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=50 ММ	М	101	10,1		17000,00	171700,00
51	E16-04-001-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М			0,18	4286608,00	771589,44
51.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	61,6	11,088		14014,69	155394,88

51.2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,02	0,0036		127627,00	459,46
51.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0396		54548,00	2160,10
51.4	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=100 ММ	М	101	18,18		33750,00	613575,00
52	44489	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМ. 50 ММ 90 ГРАД.	ШТ			3	1998,00	5994,00
53		ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМ. 100 ММ 90 ГРАД.	ШТ			8	7625,00	61000,00
54		ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМ. 50X50X50 ММ	ШТ			2	3874,00	7748,00
55		ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМ. 100X50X100 ММ	ШТ			2	9418,00	18836,00
56	44891	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМ. 100X100X100 ММ	ШТ			2	11243,00	22486,00
57	52919	РЕВИЗИИ ДИАМ. 100 ММ	ШТ			2	15985,00	31970,00
58	27115	СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ ДИАМ. 50 ММ	КОМПЛЕКТ			2	20350,00	40700,00
59	27117	СИФОНЫ ДЛЯ ДУШ ДИАМ. 50 ММ	КОМПЛЕКТ			2	24650,00	49300,00
60	27118	СИФОНЫ ДЛЯ УНИТАЗ ДИАМ. 100 ММ	КОМПЛЕКТ			2	42291,00	84582,00
61	E17-01-001-22	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	10 КОМПЛЕКТОВ			0,2	139494,33	27898,87
61.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,06	1,012		14014,69	14182,87
61.2	55377	ТРАП	КОМПЛЕКТ	10	2		6858,00	13716,00
62	E17-01-001-14	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10 КОМПЛЕКТОВ			0,2	352933,60	70586,72
62.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,65	4,33		14014,69	60683,61
62.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,35	0,07		0,00	0,00
62.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	0,04		950,00	38,00
62.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,044		54548,00	2400,11
62.5	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0,8		5000,00	4000,00
62.6	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0007	0,00014		24750000,00	3465,00
63	52757	УМЫВАЛЬНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ	КОМПЛЕКТ			2	525000,00	1050000,00
64	E17-01-009-17	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ	10 КОМПЛ.			0,2	270910,56	54182,11
64.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	17,2	3,44		14014,69	48210,53
64.2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,11	0,022		127627,00	2807,79
64.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,29	0,058		54548,00	3163,78
65	52759	ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ С НОШКАМИ	КОМПЛЕКТ			2	715000,00	1430000,00
66	E17-01-003-04	УСТАНОВКА ЧАП (УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ) С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10 КОМПЛЕКТОВ			0,2	7232947,70	1446589,54
66.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,88	6,976		14014,69	97766,48
66.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,3	0,06		950,00	37,00

66.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,11	0,022	127627,00	2807,79
66.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,02	18892,00	377,84
66.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,93	0,186	54548,00	10145,93
66.6	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	6	1,2	5000,00	6000,00
66.7	32528	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ /МЯГКАЯ/, Д1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ	ТН	0,0005	0,0001	14645000,00	1464,50
66.8	32717	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗОВАННАЯ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ ИРП-1173	КГ	5	1	35000,00	35000,00
66.9	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0006	0,00012	24750000,00	2970,00
66.10	74744	ЧАША НАПОЛЬНАЯ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	КОМПЛЕКТ	10	2	645000,00	1290000,00
67	37930	КЛИПСЫ (ЗАЖИМЫ) Д-50 ММ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ	ШТ		10	716,00	7160,00
68	61842	КЛИПСЫ (ЗАЖИМЫ) Д-100 ММ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ	ШТ		10	2676,00	26760,00
69	E46-03-009-7	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 38 СМ	100 ШТ		0,02	2778917,72	55578,35
69.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	74,8	1,496	14014,69	20965,98
69.2	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗМИН	МАШ-ЧАС	21,11	0,4222	76681,00	32374,72
69.3	01566	ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ	МАШ-ЧАС	42,22	0,8444	2650,00	2237,66
70	E69-4-1	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В: СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ОШТУКАТУРЕННЫХ	100 ОТВЕРСТИЙ		0,02	1183265,52	23665,31
70.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	78,66	1,5732	14014,69	22047,91
70.2	12198	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	0,2	0,004	404350,00	1617,40
Итого по разделу " КАНАЛИЗАЦИЯ"							5549084,37

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРИ

71	E17-01-002-04	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ И ДУШЕВАЯ	10 ШТ		0,2	52801,13	10560,23
71.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,8	0,56	14014,69	7848,23
71.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,1	0,02	950,00	19,00
71.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,4	5000,00	2000,00
71.4	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00014	0,00003	24750000,00	693,00
72	52524	БУМАГО ДЕРЖАТЕЛЬ	ШТ		2	45000,00	90000,00
73	52525	МЫЛО ДЕРЖАТЕЛЬ	ШТ		2	38000,00	76000,00
74	52521	ЩЕТКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ЧАШАГЕНУЯ	ШТ		2	48000,00	96000,00
75	52520	УРНА ПЛАСМАССОВЫЕ	ШТ		2	68000,00	136000,00
76	52523	КАРНИЗИ ШТОРНЫЕ ДЛЯ ДУШ (L=1,5 М)	ШТ		2	74000,00	148000,00
77	52522	ШТОРЫ ДУШЕВЫЕ	ШТ		2	95000,00	190000,00
78	52526	УГЛОВОЙ ПОДСТАВКА ДЛЯ ШАМПУН И МЫЛО	ШТ		2	125000,00	250000,00
Итого по разделу " ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРИ"							996560,23

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

79	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 МЗ		0,09	2158262,26	194243,60
79.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	13,86	14014,69	194243,60
80	E08-01-002-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ: ПЕСЧАНОГО	МЗ		0,2	110595,83	22119,17
80.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,3	0,46	14014,69	6446,76
80.2	01866	ГРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,42	0,084	862,00	72,41
80.3	11004	ПЕСОК	МЗ	1,2	0,24	65000,00	15600,00
81	E01-02-061-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		0,09	1362227,87	122600,51
81.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	8,748	14014,69	122600,51
82	E01-02-005-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ГРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1, 2	100 МЗ		0,09	419213,47	37729,21
82.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,53	1,1277	14014,69	15804,37
82.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,04	0,2736	0,00	0,00
82.3	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗМИН	МАШ-ЧАС	3,04	0,2736	76681,00	20979,92
82.4	01866	ГРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	12,18	1,0962	862,00	944,92
83	E23-03-001-3	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ: 1 М, Н=1,0 М В ГРУНТАХ СУХИХ	10 МЗ		0,15	6770845,90	1015626,88
83.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	138,69	20,8035	14014,69	291554,60
83.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	23,82	3,573	0,00	0,00

83.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	18,88	2,832	127627,00	361439,66	
83.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	4,61	0,6915	54548,00	37719,94	
83.5	12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	МЗ	0,77	0,1155	389650,00	45004,57	
83.6	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	4,1	0,615	416560,00	256184,40	
83.7	34501	ПОРТЛАНЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ /ПЦ-ДО/, МАРКИ 400	ТН	0,008	0,0012	925000,00	1110,00	
83.8	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	1,6	0,24	65000,00	15600,00	
83.9	74831	РАСТВОР АСБОЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	0,12	0,018	389650,00	7013,70	
84	42163	КОЛОДЕЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ ТИПОВОЙ Д=1000 ММ, Н=900 ММ	ШТ			2	390000,00	780000,00
85	42313	ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ Д=1000 ММ Н=100 ММ	ШТ			2	398750,00	797500,00
86	44245	ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 700 ММ	ШТ			2	378000,00	756000,00

87	Е12-02-002-02	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ДНИЩ И СТЕНОК КОЛОДЕЦ	100 М2		0,07	1439404,23	100758,30
87.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29,9	2,093	14014,69	29332,75
87.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,4	0,098	0,00	0,00
87.3	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	0,14	3164,00	442,96
87.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,0175	54548,00	954,59
87.5	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,01708	4100000,00	70028,00
88	Е12-02-002-03	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100 М2		0,07	1301665,86	91116,61
88.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,5	1,435	14014,69	20111,08
88.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,29	0,0203	0,00	0,00
88.3	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	0,14	3164,00	442,96
88.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,0098	54548,00	534,57
88.5	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,01708	4100000,00	70028,00
Итого по разделу "СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ"							3917694,28
ИТОГО:							16803355,26
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь							2250000,00
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							11243117,53
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							2751572,76
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							196,33
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							558664,97
Итого прямые затраты							16803355,26

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 05на **ЭЛЕКТРОСАНБЖЕНИЯ**

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1090,0732	14014,69	15277037,98
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,52	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						15277037,98
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,24	1200,00	2688,00
2	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	1,53	124456,00	190417,68
3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,66	54548,00	36001,68
4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6714	59130,00	335349,88
5	02647	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ-ЧАС	2,83	4500,00	12735,00
6	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	30,2424	1579,00	47752,75
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						624944,99
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОДНОПОЛЮСНЫЕ СЕРИИ DZ-47/1P 16A ТИПА "СНІНТ"	ШТ	15	17000,00	255000,00
2		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОДНОПОЛЮСНЫЕ СЕРИИ DZ-47/1P 25A ТИПА "СНІНТ"	ШТ	27	18500,00	499500,00
3		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЕ СЕРИИ DZ-47/3P 63A ТИПА "СНІНТ"	ШТ	8	68950,00	551600,00
4		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТРЕХПОЛЮСНЫЕ СЕРИИ DZ-47/3P 80A ТИПА "СНІНТ"	ШТ	5	114520,00	572600,00
5		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТРЕХПОЛЮСНЫЕ СЕРИИ NM-1 250S 3P 200A ТИПА "СНІНТ"	ШТ	1	798000,00	798000,00
6		КАБЕЛЬ СИЛОВЫЕ С АЛЮМ. ЖИЛАМИ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ ММ2: 4X10	1000 М	0,022	17319000,00	381018,00
7		ПРОВОД СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ПВС, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ ММ2: 4X2,5	1000 М	0,038	21919000,00	832922,00
8		ПРОВОД СИЛОВЫЕ С АЛЮМ. ЖИЛАМИ, МАРКИ АППВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ ММ2: 3X4	1000 М	0,64	3128000,00	2001920,00
9		ПРОВОД СИЛОВЫЕ С АЛЮМ. ЖИЛАМИ, МАРКИ АПУНП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ ММ2: 2X4	1000 М	0,135	2382000,00	321570,00
10		ПРОВОД СИЛОВЫЕ С АЛЮМ. ЖИЛАМИ, МАРКИ ПУНП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ ММ2: 2X2,5	1000 М	0,72	1758000,00	1265760,00
11		МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 600x400x170	ШТ	3	176700,00	530100,00
12		МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЩИТ СНІНТ NXW5 1200X800X300 ММ Ір54	ШТ	1	2975400,00	2975400,00
13		КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	46	4000,00	184000,00
14		КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК У-196	ШТ	104	2500,00	260000,00
15	28523	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	КОМПЛЕКТ	804	500,00	402000,00
16	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,904	50000,00	45200,00
17	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	20,215	11000,00	222365,00
18	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	7,429	19500,00	144865,50
19	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,1555	1200000,00	186600,00
20	31260	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0,45	7500,00	3375,00
21	41425	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 10А 250В ТИПА "СНІНТ"	ШТ	10	22000,00	220000,00
22	44251	МЕТИЗЫ	КГ	5	7250,00	36250,00
23	46190	ГИБКАЯ ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	600	1500,00	900000,00
24	60683	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	М	6	12850,00	77100,00
25	61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	435,4	2000,00	870800,00
26	65178	РОЗЕТКА ОДНО ГНЕЗ. С 3-МИ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ДЛЯ СКРЫТОМ ПРОВОДКИ ТИПА "СНІНТ" 16А/250В	ШТ	32	18000,00	576000,00
27	65179	РОЗЕТКА ДВУХ ГНЕЗ. С 3-МИ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ДЛЯ СКРЫТОМ ПРОВОДКИ ТИПА "СНІНТ" 16А/250В	ШТ	44	22000,00	968000,00
28	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	1,014	25000,00	25350,00
29	98528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 10А 250В ТИПА "СНІНТ"	ШТ	16	18000,00	288000,00
30	98983	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ШИНА (ГРЕБЕНКА) ДЛЯ АВТОМАТОВ 3P 63А	М	1	25000,00	25000,00

31	98984	ЩИТ С ПЛАСТИКОВЫМ КОРПУСОМ ЩО 8-ТИ МОДУЛЬНЫЙ.ТИПА "VIKO"	ШТ	1	62715,00	62715,00
32	98985	ЩИТ С ПЛАСТИКОВЫМ КОРПУСОМ ЩО 4-ТИ МОДУЛЬНЫЙ ТИПА "VIKO"	ШТ	2	31866,00	63732,00
33	99508	СВЕТИЛЬНИКИ,(ТИПА АКФА) LED 12 W /ПАНЕЛЬ/	ШТ	16	48000,00	768000,00
34	99512	СВЕТИЛЬНИКИ,(ТИПА АКФА) LED 24 W /ПАНЕЛЬ/	ШТ	123	96000,00	11808000,00
35	99513	СВЕТИЛЬНИКИ,(ТИПА 2412 WHITE) ГЕРМЕТИЧНЫЕ НАСТЕННЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ (НПН,НБП) МОЩ. 18WT, 220 V	ШТ	4	85000,00	340000,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						29462742,5
Итого:						45364725,47
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						29462742,50
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						15277037,98
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						1090,07
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						624944,99
Итого прямые затраты						45364725,47

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 05

на ЭЛЕКТРОСАНБЖЕНИЯ (ЁШЛАР МАРКАЗИ)

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ							
1	Ц08-03-572-6	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО: 1200X1000	ШТ		1	103987,07	103987,07
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,49	3,49	14014,69	48911,27
1.2	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,3	0,3	124456,00	37336,80
1.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,3	0,3	59130,00	17739,00
2		МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЩИТ СНІТ NXW5 1200X800X300 ММ Ір54	ШТ		1	2975400,00	2975400,00
3	Ц08-03-572-7	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО: 1200X1000	ШТ		3	140578,72	421736,15
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,66	13,98	14014,69	195925,37
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,82	2,46	0,00	0,00
3.3	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,41	1,23	124456,00	153080,88
3.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,41	1,23	59130,00	72729,90
4		МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 600x400x170	ШТ		3	176700,00	530100,00
5	98983	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ШИНА (ГРЕБЕНКА) ДЛЯ АВТОМАТОВ ЗР 63А	М		1	25000,00	25000,00
6	Ц08-03-599-2	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО: 15	ШТ		3	55295,25	165885,76

6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,76	11,28	14014,69	158085,70
6.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,06	0,00	0,00
6.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,38	1,14	1579,00	1800,06
6.4	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,04	0,12	50000,00	6000,00
7	98984	ЩИТ С ПЛАСТИКОВЫМ КОРПУСОМ ЩО 8-ТИ МОДУЛЬНЫЙ ТИПА "VICO"	ШТ		1	62715,00	62715,00
8	98985	ЩИТ С ПЛАСТИКОВЫМ КОРПУСОМ ЩО 4-ТИ МОДУЛЬНЫЙ ТИПА "VICO"	ШТ		2	31866,00	63732,00
9	Ц08-03-526-3	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК. А, ДО: 250	ШТ		1	50392,82	50392,82
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,76	2,76	14014,69	38680,54
9.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,04	0,04	1200,00	48,00
9.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,006	0,006	59130,00	354,78
9.4	02647	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ-ЧАС	0,23	0,23	4500,00	1035,00
9.5	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,014	0,014	50000,00	700,00
9.6	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,431	0,431	19500,00	8404,50
9.7	31260	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0,016	0,016	7500,00	120,00
9.8	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,042	0,042	25000,00	1050,00
10		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТРЕХПОЛЮСНЫЕ СЕРИИ NM-1 250S ЗР 200А ТИПА "СНІТ"	ШТ		1	798000,00	798000,00
11	Ц08-03-526-2	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК. А, ДО: 100	ШТ		13	42872,73	557345,50
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,32	30,16	14014,69	422683,05
11.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,04	0,52	1200,00	624,00
11.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,005	0,065	59130,00	3843,45
11.4	02647	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ-ЧАС	0,2	2,6	4500,00	11700,00
11.5	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,014	0,182	50000,00	9100,00

11.6	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,38	4,94	19500,00	96330,00
11.7	31260	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0,014	0,182	7500,00	1365,00
11.8	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,036	0,468	25000,00	11700,00

12		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТРЕХПОЛЮСНЫЕ СЕРИИ DZ-47/3P 80А ТИПА "СНІПТ"	ШТ			5	114520,00	572600,00
13		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЕ СЕРИИ DZ-47/3P 63А ТИПА "СНІПТ"	ШТ			4	68950,00	275800,00
14		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЕ СЕРИИ DZ-47/3P 32А ТИПА "СНІПТ"	ШТ			4	68950,00	275800,00
15	Ц08-03-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК, А, ДО: 25	ШТ			42	24029,68	1009246,41
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,56	65,52	14014,69	918242,49	
15.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,04	1,68	1200,00	2016,00	
15.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,002	0,084	59130,00	4966,92	
15.4	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,014	0,588	50000,00	29400,00	
15.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	2,058	19500,00	40131,00	
15.6	31260	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0,006	0,252	7500,00	1890,00	
15.7	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,012	0,504	25000,00	12600,00	
16		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОДНОПОЛЮСНЫЕ СЕРИИ DZ-47/1P 25А ТИПА "СНІПТ"	ШТ			27	18500,00	499500,00
17		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОДНОПОЛЮСНЫЕ СЕРИИ DZ-47/1P 16А ТИПА "СНІПТ"	ШТ			15	17000,00	255000,00
18	Ц08-03-594-2	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ	100 ШТ			1,39	1784172,44	2479999,69
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	116	161,24	14014,69	2259728,62	
18.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	2,68	3,7252	59130,00	220271,08	
19	99512	СВЕТИЛЬНИКИ,(ТИПА АКФА) LED 24 W /ПАНЕЛЬ/	ШТ			123	96000,00	11808000,00
20	99508	СВЕТИЛЬНИКИ,(ТИПА АКФА) LED 12 W /ПАНЕЛЬ/	ШТ			16	48000,00	768000,00
21	Ц08-03-594-3	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ ГЕРМЕТИЧНЫЕ НАСТЕННЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ	100 ШТ			0,04	2607367,81	104294,71
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	169	6,76	14014,69	94739,30	
21.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	4,04	0,1616	59130,00	9555,41	
22	99513	СВЕТИЛЬНИКИ,(ТИПА 2412 WHITE) ГЕРМЕТИЧНЫЕ НАСТЕННЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ (НШН,НБП) МОЩ. 18WТ, 220 V	ШТ			4	85000,00	340000,00
23	Ц08-03-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ			0,16	451273,02	72203,68

23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,2	5,152	14014,69	72203,68	
24	98528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 10А 250В ТИПА "СНІПТ"	ШТ			16	18000,00	288000,00
25	Ц08-03-591-5	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ И ТРЕХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ			0,1	459681,83	45968,18
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,8	3,28	14014,69	45968,18	
26	41425	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 10А 250В ТИПА "СНІПТ"	ШТ			10	22000,00	220000,00
27	Ц08-03-591-11	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТРЕХПОЛЮСНАЯ	100 ШТ			0,76	1035773,85	787188,12
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	73,4	55,784	14014,69	781795,47	
27.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,12	0,0912	59130,00	5392,66	
28	65179	РОЗЕТКА ДВУХ ГНЕЗ. С 3-МИ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ДЛЯ СКРЫТОМ ПРОВОДКИ ТИПА "СНІПТ" 16А/250В	ШТ			44	22000,00	968000,00
29	65178	РОЗЕТКА ОДНО ГНЕЗ. С 3-МИ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ДЛЯ СКРЫТОМ ПРОВОДКИ ТИПА "СНІПТ" 16А/250В	ШТ			32	18000,00	576000,00
30	Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М			15,55	600843,53	9343116,89
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	575,35	14014,69	8063351,89	
30.2	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	20,215	11000,00	222365,00	
30.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,01	0,1555	1200000,00	186600,00	

30.4	61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	28	435,4	2000,00	870800,00
31		КАБЕЛЬ СИЛОВЫЕ С АЛЮМ. ЖИЛАМИ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2: 4X10	1000 М		0,022	17319000,00	381018,00
32		ПРОВОД СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ПВС, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2: 4X2,5	1000 М		0,038	21919000,00	832922,00
33		ПРОВОД СИЛОВЫЕ С АЛЮМ. ЖИЛАМИ, МАРКИ АППВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2: 3X4	1000 М		0,64	3128000,00	2001920,00
34		ПРОВОД СИЛОВЫЕ С АЛЮМ. ЖИЛАМИ, МАРКИ АПУНЦ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2: 2X4	1000 М		0,135	2382000,00	321570,00
35		ПРОВОД СИЛОВЫЕ С АЛЮМ. ЖИЛАМИ, МАРКИ ПУНЦ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2: 2X2,5	1000 М		0,72	1758000,00	1265760,00
36	Ц10-06-037-12	УСТАНОВКА КОРОБКА	100 ШТ		0,46	346443,14	159363,84
36.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,72	11,3712	14014,69	159363,84
37		КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ		46	4000,00	184000,00

38		КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК У-196	ШТ		104	2500,00	260000,00
39	Ц08-02-409-01	ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА ИЗОЛЯЦИОННАЯ Д-20ММ	100 М		6	414192,26	2485153,57
39.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,8	142,8	14014,69	2001297,73
39.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,66	54548,00	36001,68
39.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,84	29,04	1579,00	45854,16
39.4	28523	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	КОМПЛЕКТ	134	804	500,00	402000,00
40	46190	ГИБКАЯ ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М		600	1500,00	900000,00
41	Ц08-02-410-2	ТРУБА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР, ММ, ДО: 50	100 М		0,06	277600,94	16656,06
41.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	19,1	1,146	14014,69	16060,83
41.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,0084	59130,00	496,69
41.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,04	0,0624	1579,00	98,53
42	60683	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	М		6	12850,00	77100,00
43	44251	МЕТИЗЫ	КТ		5	7250,00	36250,00
Итого по разделу " ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ"							45364725,47
ИТОГО:							45364725,47
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							29462742,50
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							15277037,98
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							1090,07
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							624944,99
Итого прямые затраты							45364725,47

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 08**на ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ**

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	414,666	14014,69	5811415,44
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	13,3331	0,00	0,00
3	21950	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-ЧАС	17,4	14014,69	243855,61
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						6055271,05
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	10,09	950,00	9585,50
2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,099	54548,00	5400,25
3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,356	1176,00	5122,66
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						20108,41
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ УК-4	ШТ	5	10500,00	52500,00
2	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	16,4	5000,00	82000,00
3	28523	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	КОМПЛЕКТ	120,6	500,00	60300,00
4	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	3,289	11000,00	36179,00
5	35102	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5X70 ММ	ТН	0,0005	24700000,00	12350,00
6	46163	СКОБЫ	10 ШТ	6,03	5000,00	30150,00
7	46191	ГИБКАЯ ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	90	1600,00	144000,00
8	61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	70,84	5000,00	354200,00
9	62739	ПРОВОД СО МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕН ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ И ЧИСЛОМ ЖИЛ, ММ2:2X0,12	1000 М	0,205	1348000,00	276340,00
10	62740	ПРОВОД СО МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПУГНП ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ И ЧИСЛОМ ЖИЛ, ММ2:2X1,5	1000 М	0,048	3760000,00	180480,00
11	73347	ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОР "ALTAУ-8"	ШТ	1	263520,00	263520,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						1492019
ОБОРУДОВАНИЕ						
1		АККУМЛЯТОР 12В/7А	ШТ	1	250000,00	250000,00
2		ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ИП-212-64М, "РУБЕЖ" АРТОН	ШТ	58	74500,00	4321000,00
3		ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ "ИПР" 5310 РУБЕЖ	ШТ	5	60950,00	304750,00
4		ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ УСТРОЙСТВО "ПРИЗМА-200И"	ШТ	4	26500,00	106000,00
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:						4981750
Итого:						12549148,46
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь						4981750,00
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						1492019,00
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						6055271,05
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						432,07
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						20108,41
Итого прямые затраты						12549148,46

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 08

на ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ							
1	Ц10-08-001-01	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ "ALTAУ-8"	ШТ		1	338504,56	338504,56
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24	24	14014,69	336352,56
1.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,16	0,16	950,00	152,00
1.3	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,4	0,4	5000,00	2000,00
2	73347	ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОР "ALTAУ-8"	ШТ		1	263520,00	263520,00
3	Ц10-08-003-03	УСТРОЙСТВА БЛОК ПИТАНИЯ, АККУМЛЯТОР 12В/7А	ШТ		1	52076,38	52076,38
3.1	21950	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,6	3,6	14014,69	50452,88
3.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,13	0,13	950,00	123,50
3.3	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	0,3	5000,00	1500,00
4		АККУМЛЯТОР 12В/7А	ШТ		1	250000,00	250000,00
5	Ц10-08-002-04	УСТАНОВКА ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ	ШТ		5	14242,34	71211,70
5.1	21950	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,84	4,2	14014,69	58861,70
5.2	35102	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ	ТН	0,0001	0,0005	24700000,00	12350,00
6		ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ "ИПР" 5310 РУБЕЖ	ШТ		5	60950,00	304750,00
7	Ц10-08-002-02	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ИП-212-64М, "РУБЕЖ" АРТОН	ШТ		58	29431,38	1707020,04
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2	116	14014,69	1625704,04
7.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,16	9,28	950,00	8816,00
7.3	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,25	14,5	5000,00	72500,00
8		ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ИП-212-64М, "РУБЕЖ" АРТОН	ШТ		58	74500,00	4321000,00
9	Ц10-08-001-08	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛЬ СИГНАЛЬНЫЕ	ШТ		4	35258,76	141035,02
9.1	21950	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	9,6	14014,69	134541,02
9.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,13	0,52	950,00	494,00
9.3	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	1,2	5000,00	6000,00
10		ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ УСТРОЙСТВО "ПРИЗМА-2000И"	ШТ		4	26500,00	106000,00
11	Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М		2,05	672843,53	1379329,24
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	75,85	14014,69	1063014,24
11.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	5,27	10,8035	0,00	0,00
11.3	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	2,665	11000,00	29315,00
11.4	61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	28	57,4	5000,00	287000,00
12	62739	ПРОВОД СО МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕН ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ И ЧИСЛОМ ЖИЛ, ММ2:2Х0,12	1000 М		0,205	1348000,00	276340,00
13	Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М		0,48	672843,53	322964,89
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	17,76	14014,69	248900,89
13.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	5,27	2,5296	0,00	0,00
13.3	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	0,624	11000,00	6864,00
13.4	61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	28	13,44	5000,00	67200,00
14	62740	ПРОВОД СО МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПУГНП ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ И ЧИСЛОМ ЖИЛ, ММ2:2Х1,5	1000 М		0,048	3760000,00	180480,00
15	Ц08-02-409-01	ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА ИЗОЛЯЦИОННАЯ Д-20ММ	100 М		0,9	445741,74	401167,57
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,8	21,42	14014,69	300194,66
15.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,099	54548,00	5400,25
15.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,84	4,356	1176,00	5122,66
15.4	28523	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	КОМПЛЕКТ	134	120,6	500,00	60300,00
15.5	46163	СКОБЫ	10 ШТ	6,7	6,03	5000,00	30150,00

16	46191	ГИБКАЯ ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М		90	1600,00	144000,00	
17	Ц10-06-037-12	УСТАНОВКА КОРОБКА	100 ШТ		0,05	346443,14	17322,16	
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,72	1,236	14014,69	17322,16	
18		КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ УК-4	ШТ		5	10500,00	52500,00	
Итого по разделу " ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ"							10329221,56	
ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ								
19	Ц10-01-051-32	РАЗВОДКА И ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ	10 КОНЦОВ КАБЕЛЯ		6,5	70073,45	455477,42	
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5	32,5	14014,69	455477,42	
20	Ц10-01-002-04	ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА: СДАЧА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ	СТАТИВ		1	406426,01	406426,01	
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29	29	14014,69	406426,01	
21	П02-04-009-9	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ИП212-68М	ШТ		58	19620,57	1137992,83	
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,4	81,2	14014,69	1137992,83	
Итого по разделу " ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ"							2219926,90	
22	П02-04-008-2	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ШЛЕЙФОВ ДО5: НА ПЕРВЫЙ ШЛЕЙФ	ШТ		1	220030,63	220030,63	
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	15,7	15,7	14014,69	220030,63	
ИТОГО:							12549148,46	
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь						4981750,00		
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						1492019,00		
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						6055271,05		
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						432,07		
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						20108,41		
Итого прямые затраты						12549148,46		

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 02**на СТРОИТЕЛЬСТВО ТУАЛЕТ НА 4 ОЧКО**

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	505,57904	14014,69	7085533,54
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	10,53616	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						7085533,54
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,0495	72437,00	3585,63
2	00163	АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-ЧАС	1,05743	76946,00	81364,62
3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	1,24356	1081,00	1344,29
4	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	2,60197	655,00	1704,29
5	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,71074	950,00	675,20
6	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,253	76681,00	19400,29
7	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,0617	127627,00	7874,59
8	00768	КРАНЫ 16 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	1,0444	160588,00	167718,11
9	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4Ф0Л	МАШ-ЧАС	0,10258	3164,00	324,56
10	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,0383	11102,00	425,25
11	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,65536	18892,00	12381,06
12	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,04169	916,00	38,19
13	01702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	1,6644	26529,00	44154,87
14	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	3,00669	862,00	2591,77
15	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,49813	4656,00	2319,31
16	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	0,26006	851,00	221,31
17	02288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 МЗ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,83996	82161,00	69011,95
18	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04629	54548,00	2525,25
19	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,31254	54548,00	17048,32
20	02511	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т	МАШ-ЧАС	0,032	76946,00	2462,27
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						437171,14
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОДНОПОЛУСНЫЕ NXB-63/1P 25А ТИПА "СННТ"	ШТ	2	18000,00	36000,00
2		КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ	ШТ	4	4000,00	16000,00
3	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	132,44	150,00	19866,00
4	03502	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН	0,00441	11877936,00	52381,70
5	03566	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,0628	10652273,00	668962,74
6	03735	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	ТН	0,006	11877936,00	71267,62
7	09219	ВОДА	МЗ	0,4719	1200,00	566,28
8	10411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРОМ _____ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000 ШТ	5,56022	780000,00	4336968,48
9	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	2,37157	388401,00	921120,16
10	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	МЗ	0,2107	388401,00	81836,09
11	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	0,1712	356450,00	61024,24
12	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	МЗ	4,0064	28000,00	112179,20
13	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	0,2639	416560,00	109930,18
14	22461	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКА 50	МЗ	3,048	356450,00	1086459,60
15	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	67,2	200,00	13440,00
16	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	54,4	1200,00	65280,00
17	30101	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ БНИ-1У-3, БНИ-1У, БНИ-У	ТН	0,00562	4100000,00	23040,36

18	30242	ПЛЁНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ /K=1,10/	M2	49,06	4500,00	220770,00
19	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00024	24700000,00	6046,56
20	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00423	11000000,00	46522,30
21	30408	ПЛИТЫ (ПАНЕЛИ) ПОКРЫТИЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РОЗМЕРОМ: 1,3x3,0x0,1 М (БУ)	ШТ	4	425000,00	1700000,00
22	30725	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ЦВЕТНЫЕ	M2	24,12	46000,00	1109520,00
23	30736	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ ЦВЕТНЫЕ 400X400 ММ	M2	9,8	65000,00	637000,00
24	30884	ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ТИПА "АКФА" РАЗМЕРОМ 300X300	M2	0,36	491000,00	176760,00
25	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	ТН	0,00242	9750000,00	23585,25
26	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,06405	7850000,00	502768,95
27	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,00089	26850000,00	23778,36
28	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,00061	9675000,00	5950,12
29	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,00342	9675000,00	33088,50
30	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	33,5004	300,00	10050,12
31	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,0972	8500,00	826,20
32	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,0855	2750000,00	235125,00
33	31933	ПРОФНАСТИЛ ТОЛЩ 0,4 ММ (КОЭФ.1,1)	M2	16,94	52000,00	880880,00

34	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00101	8877936,00	8998,14
35	33749	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40X4	ТН	0,01376	8676000,00	119381,76
36	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,00041	4750000,00	1947,50
37	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00085	14900000,00	12596,16
38	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84588	35000,00	29605,80
39	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ СЕЧ 30X30 ММ	M3	0,04728	2750000,00	130020,00
40	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IY СОРТА	M3	0,00635	2750000,00	17462,50
41	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75- 150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	M3	0,04218	2750000,00	115995,00
42	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	M3	0,06889	2750000,00	189447,50
43	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	M3	0,0048	2750000,00	13200,00
44	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	M3	0,00653	2750000,00	17946,50
45	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, III СОРТА	M3	0,0004	2400000,00	960,00
46	37956	ВОРЕНКА ИЗ КОМПЛЕКТА ВОДОСТОКА	ШТ	2	16500,00	33000,00
47	40065	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВОДОСТОКА	ШТ	6	8500,00	51000,00
48	41091	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОДОСЛИВА	ШТ	6	8500,00	51000,00
49	41424	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВУШНЫЙ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ТИПА "VICO" 10А 250 В	ШТ	2	18000,00	36000,00
50	41425	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВУШНЫЙ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ТИПА "VICO" 10А 250 В	ШТ	2	20000,00	40000,00
51	41953	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	T	0,003	8675800,00	26027,40
52	43099	АРМАТУРА КЛАССА А-1	ТН	0,00994	11877936,00	118019,17
53	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,43697	6500,00	2840,30
54	44235	ВОДОСТОЧНЫЕ ЛОТКИ ИЗ КОМПЛЕКТА ПРОФНАСТИЛА	M	4,65	22000,00	102300,00
55	44318	ПАНЕЛИ ПОКРЫТИЯ	M2	3,024	46000,00	139104,00
56	44521	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	ТН	0,04	11748600,00	469944,00
57	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (M150)	M3	1,2444	416209,00	517930,48
58	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МР3 100	M3	3,9382	436209,00	1717878,28
59	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	M3	0,51318	416209,00	213590,13
60	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	M3	6,0384	416560,00	2515355,90
61	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	M3	0,25392	356450,00	90509,78
62	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	M3	0,1274	336515,00	42872,01
63	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,00456	7500000,00	34200,00
64	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	M3	1,0506	85100,00	89406,06
65	46107	КОЛЕНА ИЗ КОМПЛЕКТА ВОДОСТОКА	ШТ	6	16500,00	99000,00
66	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	M	6,328	22500,00	142380,00
67	51365	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ: ТИПА "АКФА" РАЗМЕРОМ 700X2100(h) ММ	M2	5,88	545000,00	3204600,00
68	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	M2	6,2047	35000,00	217164,50
69	51620	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ	M2	0,0108	58000,00	626,40

70	61334	РЕЙКА ДЕРЕВЯННАЯ 30X40 ММ (ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТНУКАБОНДА)	М	9,8	3750,00	36750,00
71	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,1129	24700,00	2788,53
72	92792	ПРОВОДА С АЛЮМИН. ЖИЛАМИ МАРКИ АШПВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X2,5 ММ2	1000 М	0,045	1898000,00	85410,00
73	94598	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 110 ММ	10 М	0,4	294030,00	117612,00
74	98985	ЩИТ С ПЛАСТИКОВЫМ КОРПУСОМ 6-ТИ МОДУЛЬНЫЙ ТИПА "VICO"	ШТ	1	28650,00	28650,00
75	99512	СВЕТИЛЬНИК, СВЕТОДИОДНЫЙ ПЫЛЕ-ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ "OLIVE" 18W-6000K-WHITE ОВАЛ	ШТ	8	62000,00	496000,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						24668513,85
Итого:						32191218,54
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						24668513,85
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						7085533,54
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						505,58
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						437171,14
Итого прямые затраты						32191218,54

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 02

на СТРОИТЕЛЬСТВО ТУАЛЕТ НА 4 ОЧКО

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	E01-01-014-5	РАЗРАБОТКА ЛИШНЕГО ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 МЗ		0,0115	6439979,53	74059,76
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,32	0,36018	14014,69	5047,81
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	90,09	1,03604	0,00	0,00
1.3	02288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 МЗ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	73,04	0,83996	82161,00	69011,95
2	E310-1005	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГРУНТ) НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 5 КМ	ТОННА		17,25	4716,79	81364,62
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,0613	1,05743	0,00	0,00
2.2	00163	АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-ЧАС	0,0613	1,05743	76946,00	81364,62
3	E01-02-057-2	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 МЗ		0,039	2158262,26	84172,23
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	6,006	14014,69	84172,23
4	E01-02-061-2	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 МЗ		0,066	1362227,87	89907,04
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	6,4152	14014,69	89907,04
Итого по разделу "ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ"							329503,66
ДНИЩЕ							
5	E11-01-002-03	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНЫХ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ СОЗДАНИЕ УКЛОНА ВЫГРЕБА: СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	1 МЗ		0,55	112249,51	61737,23
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	1,32	14014,69	18499,39
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,55	0,3025	0,00	0,00
5.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	0,0495	72437,00	3585,63
5.4	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,46	0,253	76681,00	19400,29
5.5	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	0,5115	862,00	440,91
5.6	09219	ВОДА	МЗ	0,15	0,0825	1200,00	99,00
5.7	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	МЗ	1,28	0,704	28000,00	19712,00
6	E06-01-001-15	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ	100 МЗ		0,003	44464776,23	133394,33
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	116,82	0,35046	14014,69	4911,59
6.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	5,83	0,01749	1081,00	18,91
6.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,49	0,00147	127627,00	187,61
6.4	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,1	0,0003	916,00	0,27
6.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,71	0,00213	54548,00	116,19
6.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,002	0,00001	11000000,00	66,00
6.7	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	102	0,306	416560,00	127467,36
6.8	51620	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	3,6	0,0108	58000,00	626,40
Итого по разделу "ДНИЩЕ"							195131,56
СТЕНЫ ВЫГРЕНАЯ ЯМ							
7	E06-01-024-1	УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН: БЕТОННЫХ ДЛЯ ВЫГРЕБНАЯ ЯМА	100 МЗ		0,0312	49523993,48	1545148,60
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	358,02	11,17022	14014,69	156347,23
7.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	22,87	0,71354	0,00	0,00
7.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	18,21	0,56815	1081,00	614,17
7.4	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,8	0,02496	916,00	22,86
7.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,27	0,07082	54548,00	3863,31
7.6	09219	ВОДА	МЗ	0,077	0,0024	1200,00	2,88
7.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,043	0,00134	11000000,00	14757,60

7.8	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	3,1824	416560,00	1325660,54
7.9	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	40	1,248	35000,00	43680,00
8	E26-01-054-1	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ: РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ		0,265	500577,51	132653,04
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,98	8,4747	14014,69	118770,29
8.2	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	0,23	0,06095	3164,00	192,85
8.3	30101	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ БНИ-1У-3, БНИ-1У, БНИ-У	ТН	0,0126	0,00334	4100000,00	13689,90
9	30242	ПЛЁНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЧЁРНЫЙ ЦВЕТ /К=1,10/	М2		29,15	4500,00	131175,00
Итого по разделу " СТЕНЫ ВЫГРЕНАЯ ЯМ"							1808976,64
ФУНДАМЕНТ							
10	E11-01-001-02	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА: ЦЕБЕНЕМ ТОЛЩ. 100 ММ	100 М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ		0,103	976734,77	100603,68
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,7	0,7931	14014,69	11115,05
10.2	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	0,09579	862,00	82,57
10.3	45053	ЦЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	10,2	1,0506	85100,00	89406,06
11	E06-01-024-1	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТ: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНА 300 ММ	100 М3		0,025	49399344,32	1234983,61
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	358,02	8,9505	14014,69	125438,48
11.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	18,21	0,45525	1081,00	492,13
11.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,043	0,00108	11000000,00	11825,00
11.4	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	2,55	416560,00	1062228,00
11.5	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	40	1	35000,00	35000,00
12	E26-01-054-1	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ: РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ		0,181	500577,51	90604,53
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,98	5,78838	14014,69	81122,35
12.2	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	0,23	0,04163	3164,00	131,72
12.3	30101	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ БНИ-1У-3, БНИ-1У, БНИ-У	ТН	0,0126	0,00228	4100000,00	9350,46
13	30242	ПЛЁНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЧЁРНЫЙ ЦВЕТ /К=1,10/	М2		19,91	4500,00	89595,00
Итого по разделу "ФУНДАМЕНТ"							1515786,82
ПОКРЫТИЯ							
14	E06-01-041-1	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ БМ 200	100 М3		0,0388	60649218,67	2353189,68
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	951,08	36,9019	14014,69	517168,74
14.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	47,96	1,86085	655,00	1218,86
14.3	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	М3	101,5	3,9382	436209,00	1717878,28
14.4	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	86,1	3,34068	35000,00	116923,80
15	03566	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,0448	10652273,00	477221,83
16	E16-04-001-02	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,04	863304,90	34532,20
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	61,6	2,464	14014,69	34532,20
17	94598	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 110 ММ	10 М		0,4	294030,00	117612,00
Итого по разделу " ПОКРЫТИЯ"							2982555,71
СТЕНЫ							
18	E08-02-001-1	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3		11,1	469922,33	5216137,82
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,4	59,94	14014,69	840040,52
18.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,4	4,44	0,00	0,00
18.3	10411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРОМ _____ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000 ШТ	0,394	4,3734	780000,00	3411252,00
18.4	22461	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКА 50	М3	0,24	2,664	356450,00	949582,80

18.5	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IY СОРТА	МЗ	0,0005	0,00555	2750000,00	15262,50
19	Е08-02-007-1	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т		0,04	12658666,07	506346,64
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	63,73	2,5492	14014,69	35726,25
19.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,54	0,0216	0,00	0,00
19.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,31	0,0124	54548,00	676,40
19.4	44521	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	ТН	1	0,04	11748600,00	469944,00
Итого по разделу " СТЕНЫ "							5722484,46
ПЕРЕГОРОДКИ							
20	Е08-02-002-3	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ: ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100 М2		0,1104	8210929,32	906486,60
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	170,17	18,78677	14014,69	263290,73
20.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,01214	54548,00	662,43
20.3	10411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРОМ _____ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000 ШТ	5,04	0,55642	780000,00	434004,48
20.4	43099	АРМАТУРА КЛАССА А-1	ТН	0,09	0,00994	11877936,00	118019,17
20.5	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	2,3	0,25392	356450,00	90509,78
Итого по разделу " ПЕРЕГОРОДКИ "							906486,60
ПЕРЕМЫЧКИ ПМ-1							
21	Е06-01-034-9	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК	100 МЗ		0,0026	8548887,20	222271,11
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1593	4,1418	14014,69	58046,04
21.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	77,95	0,20267	1081,00	219,09
21.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,2	0,00312	127627,00	398,20
21.4	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	6,32	0,01643	916,00	15,05
21.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	191,59	0,49813	4656,00	2319,31
21.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,74	0,00452	54548,00	246,78
21.7	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	101,5	0,2639	416560,00	109930,18
21.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0635	0,00017	11000000,00	1816,10
21.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,25	0,00065	8877936,00	5770,66
21.10	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,23	0,0006	14900000,00	8910,20
21.11	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	2,51	0,00653	2750000,00	17946,50
21.12	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	183	0,4758	35000,00	16653,00
22	03566	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,018	10652273,00	191740,91
23	03502	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,00441	11877936,00	52381,70
Итого по разделу " ПЕРЕМЫЧКИ ПМ-1 "							466393,72
МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ПЕРЕМЫЧКИ П-14							
24	Е09-03-002-12	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК	НЕ ЗАДАНА		0,0798	307287,05	24521,51
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	18,25	1,45635	14014,69	20410,29
24.2	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,48	0,0383	11102,00	425,25
24.3	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0031	0,00025	14900000,00	3685,96
25	33749	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х4	ТН		0,01376	8676000,00	119381,76
26	41953	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	Т		0,003	8675800,00	26027,40
27	Е15-04-030-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2		0,036	1683119,23	60592,29
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71,06	2,55816	14014,69	35851,82
27.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,00144	0,00	0,00
27.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,00036	18892,00	6,80
27.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,00108	54548,00	58,91
27.5	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0246	0,00089	26850000,00	23778,36
27.6	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,0972	8500,00	826,20
27.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,0108	6500,00	70,20
Итого по разделу " МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ПЕРЕМЫЧКИ П-14 "							230522,96
ПОКРЫТИЕ							

28	E07-05-011-5	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ: ДО 5 М2	100 ШТ		0,04	8218671,54	328746,86
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	174	6,96	14014,69	97542,24
28.2	00768	КРАНЫ 16 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	26,11	1,0444	160588,00	167718,11
28.3	02511	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т	МАШ-ЧАС	0,8	0,032	76946,00	2462,27
28.4	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	4,28	0,1712	356450,00	61024,24
29	30408	ПЛИТЫ (ПАНЕЛИ) ПОКРЫТИЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РОЗМЕРОМ: 1,3x3,0x0,1 М (БУ)	ШТ		4	425000,00	1700000,00
Итого по разделу " ПОКРЫТИЕ "							2028746,86
ПАРАПЕД							

30	E08-02-001-1	КЛАДКА СТЕН ПАРАПЕТА КИРПИЧНЫХ	МЗ		1,6	469922,33	751875,72
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,4	8,64	14014,69	121086,92
30.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,4	0,64	0,00	0,00
30.3	10411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРОМ _____ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000 ШТ	0,394	0,6304	780000,00	491712,00
30.4	22461	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКА 50	МЗ	0,24	0,384	356450,00	136876,80
30.5	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IY СОРТА	МЗ	0,0005	0,0008	2750000,00	2200,00
31	E06-01-035-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КОЗЫРКА НАД ПАРАПЕТ	100 МЗ		0,0018	59214282,36	106585,71
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1016,26	1,82927	14014,69	25636,62
31.2	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	МЗ	101,5	0,1827	416209,00	76041,38
31.3	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	77,9	0,14022	35000,00	4907,70
32	03735	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	ТН		0,006	11877936,00	71267,62
Итого по разделу " ПАРАПЕД "							929729,05
КРОВЛЯ							

33	E10-01-010-1	УСТАНОВКА МАУЭРЛАТА	МЗ		0,04	3279686,30	131187,45
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,5	0,9	14014,69	12613,22
33.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,0092	950,00	8,74
33.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,0144	54548,00	785,49
33.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,003	0,00012	11000000,00	1320,00
33.5	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	МЗ	0,93	0,0372	2750000,00	102300,00
33.6	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	МЗ	0,12	0,0048	2750000,00	13200,00
33.7	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ, III СОРТА	МЗ	0,01	0,0004	2400000,00	960,00
34	E10-01-002-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	МЗ		0,083	3374343,85	280070,54
34.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,09	1,99947	14014,69	28021,95
34.2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,15	0,01245	127627,00	1588,96
34.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,01826	54548,00	996,05
34.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0072	0,0006	11000000,00	6573,60
34.5	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00438	0,00036	8877936,00	3227,48

34.6	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	МЗ	0,16	0,01328	2750000,00	36520,00
34.7	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	МЗ	0,06	0,00498	2750000,00	13695,00
34.8	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	МЗ	0,83	0,06889	2750000,00	189447,50
35	E58-12-2	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ПРОФНАСТИЛА	100 М2		0,154	381623,19	58769,97
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,35	3,2879	14014,69	46078,90
35.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,32	0,04928	18892,00	931,00
35.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,02926	54548,00	1596,07
35.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,006	0,00092	11000000,00	10164,00

36	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ СЕЧ.30X30 ММ	М3		0,034	2750000,00	93500,00
37	E12-03-004-02	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА С ПОКРЫТИЕМ, ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ	100 М2 КРОВЛИ		0,154	767946,20	118263,71
37.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	41,23	6,34942	14014,69	88985,15
37.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	0,37114	950,00	352,58
37.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,29	0,04466	127627,00	5699,82
37.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,4	0,0616	54548,00	3360,16
37.5	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	860	132,44	150,00	19866,00
38	31933	ПРОФНАСТИЛ ТОЛЩ. 0,4 ММ (КОЭФ.1,1)	М2		16,94	52000,00	880880,00
39	E12-01-008-03	УСТРОЙСТВО ВОДОСЛИВ ИЗ КОМПЛЕКТА ПРОФНАСТИЛА	100 М		0,0465	538164,10	25024,63
39.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,4	1,7856	14014,69	25024,63
40	44235	ВОДОСТОЧНЫЕ ЛОТКИ ИЗ ИЗ КОМПЛЕКТА ПРОФНАСТИЛА	М		4,65	22000,00	102300,00
41	40065	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВОДОСТОКА	ШТ		6	8500,00	51000,00
42	E12-01-008-03	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100 М		0,056	3080664,10	172517,19
42.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,4	2,1504	14014,69	30137,19
42.2	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	6,328	22500,00	142380,00
43	41091	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОДОСЛИВА	ШТ		6	8500,00	51000,00
44	46107	КОЛЕНА ИЗ КОМПЛЕКТА ВОДОСТОКА	ШТ		6	16500,00	99000,00
45	37956	ВОРЁНКА ИЗ КОМПЛЕКТА ВОДОСТОКА	ШТ		2	16500,00	33000,00
46	E15-01-091-1	ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА ОКРАШЕННЫЙ ЛИСТОВ «ТНУКАБОНД»	100 М2		0,028	8328298,55	233192,36

46.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,1	5,7148	14014,69	80091,15
46.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	11,8	0,3304	950,00	313,88
46.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,46	0,01288	18892,00	243,33
46.4	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	67,2	200,00	13440,00
46.5	44318	ПАНЕЛИ ПОКРЫТИЯ	М2	108	3,024	46000,00	139104,00
47	61334	РЕЙКА ДЕРЕВЯННАЯ 30X40 ММ (ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТНУКАБОНДА)	М		9,8	3750,00	36750,00
Итого по разделу " КРОВЛЯ"							2366455,86

ПОЛЫ БЕТОННЫЕ (КОРИДОР, УМЫВАЛЬНАЯ)

48	E11-01-002-03	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНЫХ ПОДГОТОВКИ: СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ТОЛЩИНА 100 ММ	1 М3		0,54	70456,92	38046,73
48.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	1,296	14014,69	18163,04
48.2	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	0,5022	862,00	432,90
48.3	09219	ВОДА	М3	0,15	0,081	1200,00	97,20
48.4	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	1,28	0,6912	28000,00	19353,60
49	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ 6 СМ	1 М3		0,324	450074,02	145823,98
49.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	0,5832	14014,69	8173,37
49.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	0,15552	655,00	101,87
49.3	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	1,02	0,33048	416209,00	137548,75
Итого по разделу " ПОЛЫ БЕТОННЫЕ (КОРИДОР, УМЫВАЛЬНАЯ)"							183870,72

ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧ. ПЛИТКИ

50	E11-01-027-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2		0,098	2174874,11	213137,66
50.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	119,78	11,73844	14014,69	164510,60
50.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	2,3	0,2254	18892,00	4258,26
50.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,28	0,02744	54548,00	1496,80
50.4	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	1,3	0,1274	336515,00	42872,01
51	30736	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ ЦВЕТНЫЕ 400X400 ММ	М2		9,8	65000,00	637000,00
Итого по разделу " ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧ. ПЛИТКИ"							850137,66

ДВЕРИ

52	E10-01-037-01	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ТИПА АКФА	100м2		0,0588	1464486,15	86111,79
52.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,47	5,26084	14014,69	73728,99
52.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	3,84	0,22579	851,00	192,15
52.3	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	31,3404	300,00	9402,12
52.4	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,1129	24700,00	2788,53
53	51365	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ: ТИПА "АКФА" РАЗМЕРОМ 700X2100(h) ММ	М2		5,88	545000,00	3204600,00

Итого по разделу " ДВЕРИ "						3290711,79
ОКНА						

54	E10-01-036-01	УСТАНОВКА ФРАМУТ ИЗ АЛЮМИНЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ТИПА АКФА: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЁМОВ		0,0036	2455958,66	8841,45
54.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	161,82	0,58255	14014,69	8164,29
54.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	9,52	0,03427	851,00	29,17
54.3	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	600	2,16	300,00	648,00
55	30884	ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ТИПА "АКФА" РАЗМЕРОМ 300Х300	М2		0,36	491000,00	176760,00
Итого по разделу " ОКНА "							185601,45

ПОТОЛОК							
56	E62-25-7	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ "KRAUZIT"ОМ	100 М2		0,101	451837,64	45635,60
56.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	2,3836	14014,69	33405,42
56.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,00202	0,00	0,00
56.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,00202	54548,00	110,19
56.4	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	100	10,1	1200,00	12120,00
57	E15-04-005-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		0,101	1337562,31	135093,79
57.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	53,9	5,4439	14014,69	76294,57
57.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,18	0,01818	0,00	0,00
57.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,00202	18892,00	38,16
57.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,16	0,01616	54548,00	881,50
57.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,069	0,00697	7850000,00	54706,65
57.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,08484	35000,00	2969,40
57.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,03131	6500,00	203,51
Итого по разделу " ПОТОЛОК "							180729,40

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
58	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2		0,624	1727439,12	1077922,01
58.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	44,22912	14014,69	619857,41
58.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	1,17936	388401,00	458064,60
59	E15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2		0,049	4607719,56	225778,26
59.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06	9,99894	14014,69	140132,04
59.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,06	0,10094	0,00	0,00
59.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	2,06	0,10094	18892,00	1906,96
59.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,0049	388401,00	1903,16
59.5	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	0,2107	388401,00	81836,09

60	E62-25-7	ШПАТЛЕВКА СТЕН И ОТКОСОВ "KRAUZIT"ОМ	100 М2 ОБРАБОТАН НОЙ ПОВЕРХНОС ТИ		0,443	450746,68	199680,78
60.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	10,4548	14014,69	146520,78
60.2	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	100	44,3	1200,00	53160,00
61	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН И ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		0,443	1127195,20	499347,47
61.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	19,0047	14014,69	266344,98
61.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,02791	7850000,00	219085,65
61.3	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,37212	35000,00	13024,20
61.4	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,13733	6500,00	892,64
62	E15-01-026-01	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ ГОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ, ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ САН-УЗЛОВ	100 М2		0,228	5479001,47	1249212,34
62.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	279,29	63,67812	14014,69	892429,11
62.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,66	2,20248	0,00	0,00
62.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,16	0,26448	18892,00	4996,56
62.4	01702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	7,3	1,6644	26529,00	44154,87
62.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,08208	54548,00	4477,30
62.6	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,015	0,00342	9675000,00	33088,50
62.7	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,375	0,0855	2750000,00	235125,00

62.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,114	6500,00	741,00
62.9	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,02	0,00456	750000,00	34200,00
63	30725	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ЦВЕТНЫЕ	М2		24,12	46000,00	1109520,00
Итого по разделу " ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА "							4361460,86
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
64	E15-02-002-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100 М2		0,453	2632383,63	1192469,78
64.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	117,16	53,07348	14014,69	743808,37
64.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	2,55	1,15515	388401,00	448661,42
65	E15-02-003-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100 М		0,048	708698,75	34017,54
65.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32	1,536	14014,69	21526,56
65.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,67	0,03216	388401,00	12490,98

66	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН И ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		0,463	1127195,20	521891,38
66.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	19,8627	14014,69	278369,58
66.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,02917	7850000,00	228976,65
66.3	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,38892	35000,00	13612,20
66.4	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,14353	6500,00	932,94
67	E15-04-014-1	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ ПО ШТУКАТУРКЕ: ПОКОЛЯ	100 М2		0,041	915003,21	37515,13
67.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,07	0,41287	14014,69	5786,25
67.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,00451	54548,00	246,01
67.3	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОКА А, Б	ТН	0,059	0,00242	9750000,00	23585,25
67.4	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,015	0,00061	9675000,00	5950,12
67.5	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,01	0,00041	4750000,00	1947,50
Итого по разделу " НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА "							1785893,83

ОТМОСТКА И ДОРОЖКА ШИРИНА 1000 ММ							
68	E11-01-002-03	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНЫХ ПОДГОТОВКИ: СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ТОЛЩИНА 100 ММ	1 М3		2,04	70456,92	143732,11
68.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	4,896	14014,69	68615,92
68.2	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	1,8972	862,00	1635,39
68.3	09219	ВОДА	М3	0,15	0,306	1200,00	367,20
68.4	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	1,28	2,6112	28000,00	73113,60
69	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ТОЛЩ 6 ММ ИЗ БМ 150	1 М3		1,22	450074,02	549090,31
69.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	2,196	14014,69	30776,26
69.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	0,5856	655,00	383,57
69.3	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	1,02	1,2444	416209,00	517930,48
Итого по разделу " ОТМОСТКА И ДОРОЖКА ШИРИНА 1000 ММ "							692822,42

ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ							
70	Ц08-03-599-1	ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО: 6	ШТ		1	38820,69	38820,69
70.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,77	2,77	14014,69	38820,69
71	98985	ЩИТ С ПЛАСТИКОВЫМ КОРПУСОМ 6-ТИ МОДУЛЬНЫЙ ТИПА "VICO"	ШТ		1	28650,00	28650,00
72	Ц08-03-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛСОВЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО: 25	ШТ		2	21862,92	43725,83
72.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,56	3,12	14014,69	43725,83

73	5	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОДНОПОЛЮСНЫЕ NXB-63/Р 25А ТИПА "СННТ"	ШТ		2	18000,00	36000,00
74	Ц08-03-593-6	СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ИЛИ НАСТЕННЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100 ШТ		0,08	1313079,13	105046,33
74.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,3	7,064	14014,69	98999,77
74.2	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00306	0,00024	24700000,00	6046,56
75	99512	СВЕТИЛЬНИК, СВЕТОДИОДНЫЙ ПЫЛЕ-ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ "OLIVE" 18W-6000K-WHITE ОВАЛ	ШТ		8	62000,00	496000,00
76	Ц08-03-591-5	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,02	459681,83	9193,64
76.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,8	0,656	14014,69	9193,64
77	41425	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ТИПА "VICO" 10А 250 В	ШТ		2	20000,00	40000,00

78	Ц08-03-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,02	451273,02	9025,46	
78.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,2	0,644	14014,69	9025,46	
79	41424	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВУШНЫЙ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ТИПА "VIKO" 10А 250 В	ШТ		2	18000,00	36000,00	
80	Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ	100 М		0,45	518543,53	233344,59	
80.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	16,65	14014,69	233344,59	
81	92792	ПРОВОДА С АЛЮМИН. ЖИЛАМИ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000 М		0,045	1898000,00	85410,00	
82		КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ	ШТ		4	4000,00	16000,00	
Итого по разделу " ВНУТРЕННИЙ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ "							1177216,54	
ИТОГО:							32191218,54	
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							24668513,85	
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							7085533,54	
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							505,58	
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							437171,14	
Итого прямые затраты							32191218,54	

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 03

на СТРОИТЕЛЬСТВО ХАУЗ НА 10 МЗ

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	133,71218	14014,69	1873934,78
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,54795	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						1873934,78
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	0,02854	10891,00	310,83
2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	1,61215	1081,00	1742,73
3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,68028	655,00	445,59
4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	1,04448	178,00	185,92
5	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,3192	76681,00	24476,58
6	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,10468	127627,00	13359,99
7	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	0,816	3164,00	2581,82
8	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,0747	18892,00	1411,23
9	01866	ГРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	1,2789	862,00	1102,41
10	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	3,28299	4656,00	15285,61
11	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	0,03427	851,00	29,17
12	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,31569	54548,00	17220,31
13	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,05274	1176,00	62,02
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						78214,21
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	03565	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	ТН	0,24087	10724600,00	2583234,40
2	03566	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,02637	10652273,00	280900,44
3	30118	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	ТН	0,12698	4100000,00	520601,60
4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00279	11000000,00	30738,40
5	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,00094	1250000,00	1168,75
6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	2,16	300,00	648,00
7	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,09955	4100000,00	408163,20
8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00018	8877936,00	1629,99
9	32543	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ /ОС/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,0001	12645000,00	1305,47
10	33138	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	ТН	0,0045	7750000,00	34875,00
11	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00331	14900000,00	49378,60
12	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,05536	2750000,00	152234,50
13	36032	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	МЗ	0,00881	2750000,00	24230,25
14	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,00472	2750000,00	12971,75
15	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,02323	2750000,00	63879,75
16	44084	КРЬПШКИ (ЛЮК) ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ТИПА "АКФА" РАЗМЕРОМ: 600Х600ММ	М2	0,36	2750,00	990,00
17	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	МЗ	7,35936	436209,00	3210219,07
18	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	0,252	356450,00	89825,40
19	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	0,53875	85100,00	45847,80
20	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,26938	85100,00	22923,90
21	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	0,87254	85100,00	74253,49

22	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	35000,00	2450,00
23	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	3,78879	35000,00	132607,65
24	51620	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,0648	64000,00	4147,20
25	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,00792	24700,00	195,62
26	94598	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Н. ДИАМ. 110 ММ	10 М	0,1	348000,00	34800,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						7784220,23
ОБОРУДОВАНИЕ						
1	63703	НАСОС N=220 В	КОМПЛЕКТ	1	1250000,00	1250000,00
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:						1250000
Итого:						10986369,22
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь						1250000,00
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						7784220,23
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						1873934,78
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						133,71
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						78214,21
Итого прямые затраты						10986369,22

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 03

на **СТРОИТЕЛЬСТВО ХАУЗ НА 10 МЗ**

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ							
1	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 МЗ		0,254	2158262,26	548198,61
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	39,116	14014,69	548198,61
2	E01-02-061-2..	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 МЗ		0,105	1362227,87	143033,93
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	10,206	14014,69	143033,93
3	E01-02-005-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1, 2	100 МЗ		0,105	419213,47	44017,41
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,53	1,31565	14014,69	18438,43
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,04	0,3192	0,00	0,00
3.3	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗМИН	МАШ-ЧАС	3,04	0,3192	76681,00	24476,58
3.4	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	12,18	1,2789	862,00	1102,41
Итого по разделу " ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ"							735249,95
ДНИЩЕ							
4	E11-01-013-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ТОЛЩ. 10 СМ: К=2;	100 М2		0,1024	6858797,99	702340,91
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56,8	5,81632	14014,69	81513,92
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	6,6	0,67584	0,00	0,00
4.3	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	10,2	1,04448	178,00	185,92
4.4	30118	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	ТН	1,24	0,12698	4100000,00	520601,60
4.5	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	3,68	0,37683	85100,00	32068,40
4.6	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	1,84	0,18842	85100,00	16034,20
4.7	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	5,96	0,6103	85100,00	51936,87
5	E06-01-001-16	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНАЯ ЖЪБЕТОННЫХ ДНЫЩА (ПЛОСКИХ)	100 МЗ		0,018	48022008,27	864396,15
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	220,66	3,97188	14014,69	55664,67
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	28,78	0,51804	0,00	0,00
5.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	10,71	0,19278	1081,00	208,40
5.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,98	0,01764	127627,00	2251,34
5.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	4,3	0,0774	4656,00	360,37
5.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,47	0,02646	54548,00	1443,34
5.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,002	0,00004	11000000,00	396,00
5.8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,0102	0,00018	8877936,00	1629,99
5.9	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,005	0,00009	14900000,00	1341,00
5.10	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	МЗ	101,5	1,827	436209,00	796953,84
5.11	51620	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	3,6	0,0648	64000,00	4147,20
6	03565	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	ТН		0,05553	10724600,00	595537,04
7	E12-02-002-01	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100 М2		0,09	2654717,47	238924,57
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,8	7,992	14014,69	112005,40
7.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,55	0,1395	0,00	0,00
7.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,0135	18892,00	255,04
7.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,4	0,036	54548,00	1963,73
7.5	33138	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	ТН	0,05	0,0045	7750000,00	34875,00
7.6	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	2,8	0,252	356450,00	89825,40
Итого по разделу " ДНИЩЕ"							2401198,67
СТЕНЫ							

8	E06-01-024-4	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/БЕТОННЫХ СТЕН ИЗ БЕТОНА В15	100 М3		0,0403	59172861,19	2384666,31
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	698,56	28,15197	14014,69	394541,10
8.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	36,12	1,45564	0,00	0,00
8.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	35,22	1,41937	1081,00	1534,33
8.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,82	0,07335	127627,00	9360,93
8.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	66,64	2,68559	4656,00	12504,12
8.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,73	0,11002	54548,00	6001,32
8.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,051	0,00206	11000000,00	22608,30
8.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,08	0,00322	14900000,00	48037,60
8.9	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	М3	101,5	4,09045	436209,00	1784291,10

8.10	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	75	3,0225	35000,00	105787,50
9	03565	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	ТН		0,13919	10724600,00	1492757,07
10	03566	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,02637	10652273,00	280900,44
11	E12-02-002-02	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100 М2		0,204	1442238,03	294216,56
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29,9	6,0996	14014,69	85484,00
11.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,4	0,2856	0,00	0,00
11.3	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	0,408	3164,00	1290,91
11.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,0306	18892,00	578,10
11.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,051	54548,00	2781,95
11.6	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,04978	4100000,00	204081,60
12	E12-02-002-03	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100 М2		0,204	1304499,67	266117,93
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,5	4,182	14014,69	58609,43
12.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,29	0,05916	0,00	0,00
12.3	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	0,408	3164,00	1290,91
12.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,0306	18892,00	578,10
12.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,02856	54548,00	1557,89
12.6	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,04978	4100000,00	204081,60
Итого по разделу " СТЕНЫ"							4718658,31

ПОКРЫТИЯ (КРОВЛЯ)

13	E06-01-041-1	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ БМ 200	100 М3		0,0089	90323737,25	803881,26
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	951,08	8,46461	14014,69	118628,91
13.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	47,96	0,42684	655,00	279,58
13.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,94	0,00837	127627,00	1067,73
13.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,4	0,01246	54548,00	679,67
13.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,079	0,0007	11000000,00	7734,10
13.6	32543	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ ЮС, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,0116	0,0001	12645000,00	1305,47
13.7	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	6,22	0,05536	2750000,00	152234,50

13.8	36032	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,99	0,00881	2750000,00	24230,25
13.9	36033	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,53	0,00472	2750000,00	12971,75
13.10	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	2,61	0,02323	2750000,00	63879,75
13.11	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	М3	101,5	0,90335	436209,00	394049,40
13.12	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	86,1	0,76629	35000,00	26820,15
14	03565	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	ТН		0,04615	10724600,00	494940,29
15	E10-01-036-01	УСТАНОВКА КРЫШЕК (ЛЮК) ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ТИПА "АКФА"	100 М2 ПРОЁМОВ		0,0036	2837511,58	10215,04

15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	161,82	0,58255	14014,69	8164,29
15.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,7	0,01332	0,00	0,00
15.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,48	0,00533	127627,00	680,00
15.4	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	9,52	0,03427	851,00	29,17
15.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,22	0,00799	54548,00	435,95
15.6	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	14,65	0,05274	1176,00	62,02
15.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	600	2,16	300,00	648,00
15.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,00792	24700,00	195,62
16	44084	КРЫШКИ (ЛЮК) ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ТИПА "АКФА" РАЗМЕРОМ: 600Х600ММ	М2		0,36	2750,00	990,00
17	Е22-01-021-3	УСТРОЙСТВО ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=100 ММ	1 КМ		0,001	3029679,00	3029,68
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	194	0,194	14014,69	2718,85
17.2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	28,54	0,02854	10891,00	310,83
18	94598	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 110 ММ	10 М		0,1	348000,00	34800,00
19	Е15-04-002-1	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПО БЕТОНА	100 М2		0,055	21250,00	1168,75
19.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,03	0,00165	0,00	0,00
19.2	30652	ИЗВЕСТИ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,017	0,00094	1250000,00	1168,75
Итого по разделу " ПОКРЫТИЯ (КРОВЛЯ)"							1349025,02
ОТМОСТКА							
20	Е11-01-013-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩ. 60 ММ	100 М2		0,088	894673,40	78731,26
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,4	2,4992	14014,69	35025,51
20.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,0132	54548,00	720,03
20.3	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	1,84	0,16192	85100,00	13779,39
20.4	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,92	0,08096	85100,00	6889,70
20.5	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	2,98	0,26224	85100,00	22316,62
21	Е11-01-002-09	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ПО ПЕРЕМЕТРУ ЗДАНИЯ ТОЛЩ 100 ММ ИЗ БМ 200	1 М3		0,528	470474,02	248410,28
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	0,9504	14014,69	13319,56
21.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	0,25344	655,00	166,00
21.3	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МР3 100	М3	1,02	0,53856	436209,00	234924,72
Итого по разделу " ОТМОСТКА"							327141,54
НАСОС							
22	Е18-05-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ	1 НАСОС		1	205095,72	205095,72
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,17	14,17	14014,69	198588,16
22.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,08	0,08	0,00	0,00
22.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	0,52	0,52	4656,00	2421,12
22.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,03	54548,00	1636,44
22.5	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	0,07	35000,00	2450,00
23	63703	НАСОС N=220 В	КОМПЛЕКТ		1	1250000,00	1250000,00
Итого по разделу " НАСОС"							1455095,72
ИТОГО:							10986369,22
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь							1250000,00
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							7784220,23
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							1873934,78
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							133,71
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							78214,21
Итого прямые затраты							10986369,22

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 04на **СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫГРЕБНАЯ ЯМА НА 8 МЗ**

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	50,6286	14014,69	709544,13
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						709544,13
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ-ЧАС	0,136	72437,00	9851,43
2	00768	КРАНЫ 16 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,2611	160588,00	41929,53
3	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	1,59004	862,00	1370,61
4	02511	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т	МАШ-ЧАС	0,008	76946,00	615,57
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						53767,14
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	0,0428	356450,00	15256,06
2	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	МЗ	3,68	245000,00	901600,00
3	30408	ПЛИТЫ (ПАНЕЛИ) ПОКРЫТИЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РОЗМЕРОМ: 1,3x3,0x0,1 М (БУ)	ШТ	1	425000,00	425000,00
4	43113	ЩЕБЕНЬ	МЗ	2,21	85100,00	188071,00
5	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	0,44	389650,00	171446,00
6	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	0,1428	85100,00	12152,28
7	94598	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Н ДИАМ. 110 ММ	10 М	0,05	294030,00	14701,50
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						1728226,84
Итого:						2491538,12
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						1728226,84
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						709544,13
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						50,63
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						53767,14
Итого прямые затраты						2491538,12

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 04

на **СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫГРЕБНАЯ ЯМА НА 8 МЗ**

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ВЫГРЕБ НА 8МЗ							
1	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		0,1725	2158262,26	372300,24
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	26,565	14014,69	372300,24
2	E11-01-001-02	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА: ЩЕБЕНЕМ ТОЛЩ. 100 ММ	100 М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ		0,028	542724,77	15196,29
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,7	0,2156	14014,69	3021,57
2.2	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	0,02604	862,00	22,45
2.3	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	5,1	0,1428	85100,00	12152,28
3	E08-03-002-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЩЕВКИ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	МЗ		4	330346,58	1321386,31
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,43	17,72	14014,69	248340,31
3.2	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	МЗ	0,92	3,68	245000,00	901600,00
3.3	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	0,11	0,44	389650,00	171446,00
4	E08-01-002-2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩ. 200	МЗ		1,7	150853,26	256450,54
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	4,08	14014,69	57179,94
4.2	00185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,136	72437,00	9851,43
4.3	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,92	1,564	862,00	1348,17
4.4	43113	ЩЕБЕНЬ	МЗ	1,3	2,21	85100,00	188071,00
5	E07-05-011-5	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ: ДО 5 М2	100 ШТ		0,01	8218671,54	82186,72
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	174	1,74	14014,69	24385,56
5.2	00768	КРАНЫ 16 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	26,11	0,2611	160588,00	41929,53
5.3	02511	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т	МАШ-ЧАС	0,8	0,008	76946,00	615,57
5.4	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	4,28	0,0428	356450,00	15256,06
6	30408	ПЛИТЫ (ПАНЕЛИ) ПОКРЫТИЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РОЗМЕРОМ: 1,3x3,0x0,1 М (БУ)	ШТ		1	425000,00	425000,00
7	E16-04-001-02	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,005	863304,90	4316,52
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	61,6	0,308	14014,69	4316,52
8	94598	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Н. ДИАМ. 110 ММ	10 М		0,05	294030,00	14701,50
Итого по разделу " ВЫГРЕБ НА 8МЗ"							2491538,12
ИТОГО:							2491538,12
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							1728226,84
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							709544,13
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							50,63
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							53767,14
Итого прямые затраты							2491538,12

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 10

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	205,56477	14014,69	2880926,53
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,1383	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						2880926,53
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	0,203	10891,00	2210,87
2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	2,8504	127627,00	363788,00
3	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	0,28	3164,00	885,92
4	00967	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН /1,5 Т/	МАШ-ЧАС	5,04	981,00	4944,24
5	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	7,08162	862,00	6104,36
6	01932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВЕЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-ЧАС	0,0224	37409,00	837,96
7	02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС.СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	0,15	2291,00	343,65
8	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,1328	54548,00	61791,97
9	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,0273	54548,00	1489,16
10	02703	ТРОМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,0448	3520,00	157,70
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						442553,83
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		АДАПТЕР Д32 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ	1	9409,00	9409,00
2	09219	ВОДА	М3	0,10043	1200,00	120,52
3	11004	ПЕСОК	М3	2,52	45000,00	113400,00
4	12198	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,014	386500,00	5411,00
5	22003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	0,1862	405600,00	75522,72
6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00011	11000000,00	1232,00
7	30629	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПОД ПРИВАРКУ Д=32 ММ PN25 VALLOMAX	ШТ	1	18360,00	18360,00
8	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,03416	4100000,00	140056,00
9	32208	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ "Ж"	ТН	0,00156	4500000,00	7020,00
10	32718	РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ ВУЛКАНИЗОВАННАЯ ЦВЕТНАЯ	КГ	11,13	25000,00	278250,00
11	34609	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ. 325Х5 ММ	М	5	358600,00	1793000,00
12	37752	ЛЮК ЧУГУННЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Д-700ММ	ШТ	2	425000,00	850000,00
13	37966	КЛАПАН ОБРАТНЫЕ Д32 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ	1	38500,00	38500,00
14	37982	АМЕРКАНКА Ф32 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ	1	21090,00	21090,00
15	37991	ОТВОД Д-32 ММ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ	ШТ	4	1575,00	6300,00
16	38004	МУФТА Д-32 ММ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ	ШТ	4	1188,00	4752,00
17	42018	КОЛОДЕЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ ТИПОВОЙ Ф1000 ММ, Н=900 ММ	ШТ	2	345800,00	691600,00
18	42313	ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ Ф 1000 ММ	ШТ	2	375800,00	751600,00
19	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	0,3164	85100,00	26925,64
20	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,0011	19500000,00	21450,00
21	52947	ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 0.6 МПА /6 КГС/СМ2/, ДИАМ. 32 ММ	ШТ	2	12500,00	25000,00
22	63534	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫ Д=32Х3,2ММ	М	10	14800,00	148000,00
23	87899	ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТР 160ММ (Т)	М	55,55	137704,00	7649457,20
24	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000 ШТ	0,002	2500000,00	5000,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						12681456,08
Итого:						16004936,44
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						12681456,08
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						2880926,53
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						205,56
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						442553,83
Итого прямые затраты						16004936,44

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 10

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА							
1	E22-01-021-1	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ	1 КМ		0,01	2645628,67	26456,29
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	173	1,73	14014,69	24245,41
1.2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	20,3	0,203	10891,00	2210,87
2	63534	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫ Д=32Х3,2ММ	М		10	14800,00	148000,00
3	37991	ОТВОД Д-32 ММ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ	ШТ		4	1575,00	6300,00
4	38004	МУФТА Д-32 ММ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ	ШТ		4	1188,00	4752,00
5		АДАПТЕР Д32 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ		1	9409,00	9409,00
6	37982	АМЕРКАНКА Ф32 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ		1	21090,00	21090,00
7	E22-03-006-1	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ	ШТ		1	12332,93	12332,93
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,88	0,88	14014,69	12332,93
8	37966	КЛАПАН ОБРАТНЫЕ Д32 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ		1	38500,00	38500,00
9	E16-05-001-02	УСТАНОВКА КРАНОВ ШАРОВЫХ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ	1 ШТ		1	90411,59	90411,59
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	1,47	14014,69	20601,59
9.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,02	0,00	0,00
9.3	30629	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПОД ПРИВАРКУ Д=32 ММ PN25 VALLOMAX	ШТ	1	1	18360,00	18360,00
9.4	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,0011	0,0011	19500000,00	21450,00
9.5	52947	ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 0,6 МПА /6 КГС/СМ2/, ДИАМ. 32 ММ	ШТ	2	2	12500,00	25000,00
9.6	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000 ШТ	0,002	0,002	2500000,00	5000,00
10	E16-07-005-01	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,1	74850,10	7485,01
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,01	0,501	14014,69	7021,36
10.2	02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС/СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	1,5	0,15	2291,00	343,65
10.3	09219	ВОДА	М3	1	0,1	1200,00	120,00
Итого по разделу " НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА "							364736,82
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЕ							
11	E01-02-055-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3		0,05	2648776,41	132438,82
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	189	9,45	14014,69	132438,82
12	E08-01-002-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ: ПЕСЧАНОГО	М3		0,1	86595,83	8659,58
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,3	0,23	14014,69	3223,38
12.2	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,42	0,042	862,00	36,20
12.3	11004	ПЕСОК	М3	1,2	0,12	45000,00	5400,00
13	E01-02-061-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100 М3		0,05	1240300,06	62015,00
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,5	4,425	14014,69	62015,00
14	E01-02-005-1	УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ ГРУППА ГРУНТОВ: 1, 2	100 М3		0,05	186103,23	9305,16
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,53	0,6265	14014,69	8780,20
14.2	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	12,18	0,609	862,00	524,96
Итого по разделу " СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЕ "							212418,57
НАРУЖНЫЙ СЕТ КАНАЛИЗАЦИЯ							
15	E23-01-021-01	УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО: 200 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,55	483927,25	266159,99
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,53	18,9915	14014,69	266159,99
16	87899	ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТР 160ММ (Г)	М		55,55	137704,00	7649457,20

17	E22-04-001-1	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ: СУХИХ	10 МЗ		0,14	5050364,77	707051,07
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,6	12,404	14014,69	173838,21
17.2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	20,36	2,8504	127627,00	363788,00
17.3	01932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВЕЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-ЧАС	0,16	0,0224	37409,00	837,96
17.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	7,77	1,0878	54548,00	59337,31
17.5	02703	ТРОМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,32	0,0448	3520,00	157,70
17.6	09219	ВОДА	МЗ	0,0031	0,00043	1200,00	0,52

17.7	12198	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	0,1	0,014	386500,00	5411,00
17.8	22003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	1,33	0,1862	405600,00	75522,72
17.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0008	0,00011	11000000,00	1232,00
17.10	43113	ЩЕБЕНЬ	МЗ	2,26	0,3164	85100,00	26925,64
18	42018	КОЛОДЕЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ ТИПОВОЙ Ф1000 ММ, Н=900 ММ	ШТ		2	345800,00	691600,00
19	42313	ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ Ф 1000 ММ	ШТ		2	375800,00	751600,00
20	37752	ЛЮК ЧУГУННЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Д-700ММ	ШТ		2	425000,00	850000,00
21	E12-02-002-02	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100 М2 ИЗОЛИРУЕМ ОЙ ПОВЕРХНОС ТИ		0,07	1439404,23	100758,30
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29,9	2,093	14014,69	29332,75
21.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,4	0,098	0,00	0,00
21.3	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	0,14	3164,00	442,96
21.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,0175	54548,00	954,59
21.5	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,01708	4100000,00	70028,00
22	E12-02-002-03	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100 М2		0,07	1301665,86	91116,61
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,5	1,435	14014,69	20111,08
22.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,29	0,0203	0,00	0,00
22.3	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	0,14	3164,00	442,96
22.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,0098	54548,00	534,57
22.5	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,01708	4100000,00	70028,00
Итого по разделу " НАРУЖНЫЙ СЕТ КАНАЛИЗАЦИЯ"							11107743,16

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАНАЛИЗАЦИИ

23	E01-02-055-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		0,43	2648776,41	1138973,86
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	189	81,27	14014,69	1138973,86
24	E08-01-002-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ: ПЕСЧАНОГО	МЗ		2	86595,83	173191,65
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,3	4,6	14014,69	64467,57
24.2	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,42	0,84	862,00	724,08
24.3	11004	ПЕСОК	МЗ	1,2	2,4	45000,00	108000,00
25	E01-02-061-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100 МЗ		0,43	1240300,07	533329,03
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,5	38,055	14014,69	533329,03
26	E01-02-005-1	УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ ГРУППА ГРУНТОВ: 1, 2	100 МЗ		0,43	186103,23	80024,39
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,53	5,3879	14014,69	75509,75
26.2	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	12,18	5,2374	862,00	4514,64
Итого по разделу " СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАНАЛИЗАЦИИ"							1925518,93

УСТАНОВКА ФУТЛЯР

27	E01-02-055-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		0,029	2648776,41	76814,52
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	189	5,481	14014,69	76814,52
28	E22-05-003-5	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 300 ММ	100 М		0,15	3222258,38	483338,76
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	90,7	13,605	14014,69	190669,86
28.2	00967	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН /1,5 Т	МАШ-ЧАС	33,6	5,04	981,00	4944,24
28.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,3	0,045	54548,00	2454,66
28.4	32208	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ "Ж"	ТН	0,0104	0,00156	4500000,00	7020,00
28.5	32718	РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ ВУЛКАНИЗОВАННАЯ ЦВЕТНАЯ	КГ	74,2	11,13	25000,00	278250,00
29	34609	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ. 325Х5 ММ	М		5	358600,00	1793000,00
30	E01-02-061-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100 МЗ		0,029	1240300,07	35968,70
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,5	2,5665	14014,69	35968,70

31	E01-02-005-1	УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ ГРУША ГРУНТОВ: 1, 2	100 МЗ		0,029	186103,23	5396,99	
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,53	0,36337	14014,69	5092,52	
31.2	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	12,18	0,35322	862,00	304,48	
Итого по разделу "УСТАНОВКА ФУТЛЯР"							2394518,97	
ИТОГО:							16004936,44	
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							12681456,08	
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							2880926,53	
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							205,56	
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							442553,83	
Итого прямые затраты							16004936,44	

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 09**на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ**

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	690,42985	14014,69	9676160,30
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	6,7526	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						9676160,30
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	0,39137	1081,00	423,07
2	00406	ВЫШКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ, 25 М	МАШ-ЧАС	1,19	72112,00	85813,28
3	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,204	178,00	36,31
4	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,44	950,00	418,00
5	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	3,969	58638,00	232734,22
6	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,0152	76681,00	1165,55
7	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,01747	127627,00	2229,90
8	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	10,3936	127627,00	1326503,99
9	00775	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	МАШ-ЧАС	0,66	127627,00	84233,82
10	00983	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 КН /16 Т/	МАШ-ЧАС	8,6108	23597,00	203189,05
11	01070	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ-ЧАС	0,78	133666,00	104259,48
12	01488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-ЧАС	8,6904	19164,00	166542,83
13	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,0183	916,00	16,77
14	01866	ГРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	13,77222	862,00	11871,65
15	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	4,3915	4656,00	20446,82
16	02508	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ Г/П ДО 10 Т	МАШ-ЧАС	0,6264	74293,00	46537,14
17	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,69746	54548,00	38045,00
18	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	3,9513	71069,00	280814,94
19	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	6,2843	1176,00	7390,34
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						2612672,16
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОДНОПОЛУСНЫЕ KEAZ AP50B-3MT-25A	ШТ	1	228000,00	228000,00
2		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТРЕХПОЛУСНЫЕ NXM-250S 3P 200A ТИПА "СНІПТ"	ШТ	3	399000,00	1197000,00
3		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ ММ2: 2X10 ММ2	1000 М	0,036	8384000,00	301824,00
4		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ ММ2:4X35	1000 М	0,058	45759000,00	2654022,00
5		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМ. ЖИЛАМИ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ ММ2: 2X10	1000 М	0,215	8384000,00	1802560,00
6		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМ. ЖИЛАМИ, МАРКИ АПУП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ ММ2: 2X4	1000 М	0,075	2296000,00	172200,00
7		МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЩИТОК 500X400X200 ММ ТИПА "СНІПТ"	ШТ	1	572000,00	572000,00
8		КАБЕЛЬ В ПВХ ОБОЛОЧКЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АПВПУ ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 1X50/16-10 ММ2	М	99	65200,00	6454800,00
9	09219	ВОДА	М3	2,86412	1200,00	3436,94
10	11004	ПЕСОК	М3	22,68	65000,00	1474200,00
11	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	М3	0,82432	245000,00	201958,40
12	28523	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	КОМПЛЕКТ	80,4	500,00	40200,00
13	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00078	24750000,00	19305,00
14	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00062	11000000,00	6772,48
15	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,082	50000,00	4100,00
16	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	5,416	22500,00	121860,00
17	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	ТН	0,00103	8745000,00	8963,63
18	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00067	8877936,00	5909,15

19	32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	ТН	0,0037	12675000,00	46948,20
20	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	ТН	0,00188	24750000,00	46653,75
21	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	2,205	14900,00	32854,50
22	39826	ГОРШЕР УЛИЧНЫЙ ОДНОРОЖКОВЫЙ (ЗАВОДСКОЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОКРАШЕННЫЙ Н=4,5М ТИП-1)	КОМПЛЕКТ	10	354000,00	3540000,00
23	39875	СТАЛЬ УГЛОВАЯ ГОСТ 8509-86 80Х80Х6,0 ММ L=2300 ММ	ТН	0,016	9465000,00	151440,00
24	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	35,62	5000,00	178100,00
25	42204	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБ-110	ШТ	1	1365000,00	1365000,00
26	44564	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ	ТН	0,0065	10768000,00	69992,00
27	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	1,69728	416560,00	707018,96
28	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	0,09856	356450,00	35131,71
29	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,0736	85100,00	6263,36
30	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,0368	85100,00	3131,68
31	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	0,1192	85100,00	10143,92
32	45574	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	0,4	22500,00	9000,00
33	45882	ЗАГЛУШКИ	10 ШТ	1,75	7500,00	13125,00
34	46144	ПРОВОД ГОЛЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЕ АС 35/6,2 ММ2	1000 М	0,1	4500000,00	450000,00
35	46163	СКОБЫ	10 ШТ	4,02	5000,00	20100,00
36	46166	СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ	10 ШТ	5,916	6500,00	38454,00
37	46190	ГИБКАЯ ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	60	1600,00	96000,00
38	47161	ИЗОЛЯТОР СТЕКЛЯННЫЙ ТИПА ШС-10-Г	100 ШТ	0,16	1800000,00	288000,00
39	49353	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	ШТ	80,4	500,00	40200,00
40	51619	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,82368	35000,00	28828,80
41	58155	СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТЗПС-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,01104	10864000,00	119938,56
42	60679	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 25Х2,3 ММ	М	175	3558,00	622650,00
43	60680	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 32Х3 ММ	М	29	5690,00	165010,00
44	60681	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 76Х6,8 ММ	М	48	30298,00	1454304,00
45	61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	47,85	5000,00	239250,00
46	64235	ЛЕНТА К226	100 М	0,0269	50000,00	1345,20
47	64455	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ	ШТ	18	3500,00	63000,00
48	65139	СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТЗПС5, ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ	ТН	0,00138	9845000,00	13586,10
49	65140	СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТЗКП2 РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ	ТН	0,0348	10123000,00	352280,40
50	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,0576	50000,00	2880,00
51	69789	РАЗЪЕДИНИТЕЛИ СЕРИИ РЛНДА-1-10П/400 УХЛ1 С ПРОВОДОМ ПРНЗ-10-УХЛ1	КОМПЛЕКТ	1	2846250,00	2846250,00
52	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ	КГ	0,3076	25000,00	7690,00
53	99512	СВЕТИЛЬНИК ТОРШЕРА LTCD-LDA 100 W	ШТ	10	594000,00	5940000,00
54	99577	ТОК ТРАНСФОРМАТОР ТТИ-А 200/5А 5ВА класс 0,5 "IEK"	ШТ	3	121000,00	363000,00
55	99579	КРОНШТЕЙН РА 1	ШТ	1	205000,00	205000,00
56	99580	ТРАВЕРСЫ ТМ-3	ШТ	1	250000,00	250000,00
57	99581	ТРАВЕРСЫ М-8	ШТ	4	149000,00	596000,00
58	99585	КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК ТМЛ 10-8-6 10ММ2	ШТ	24	1955,00	46920,00
59	99588	КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК АЛЮМИНИЕВЫЙ DL-35 ММ2	ШТ	8	11000,00	88000,00
60	99590	ВАЛ ПРИВОДА РА 9	ШТ	1	165000,00	165000,00
61	99592	ХОМУТ Х12 ИЗ СТАЛЬ КРУГЛЫЙ Д=16 ММ С БОЛТ ГАЙКАМИ	ШТ	4	30000,00	120000,00

ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ: 36107601,74

ОБОРУДОВАНИЕ

1		ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ ОДНОТРАНСФОРМАТОРНЫЕ НАПРЯЖЕНИЕМ 6/0,4кВ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ- ГКТП 0,4/10/100 кВа	ШТ	1	58500000,00	58500000,00
2		ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ ЕХ 518 U 5А	ШТ	1	2150000,00	2150000,00

ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ: 60650000,00

Итого: 109046434,20

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь 60650000,00

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции 36107601,74

Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование 9676160,30

Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах 690,43

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов 2612672,16

Итого прямые затраты 109046434,20

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 09

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ФУНДАМЕНТ ПОД ТРАНСФОРМАТОР							
1	E01-02-005-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1, 2	100 МЗ		0,005	419213,47	2096,07
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,53	0,06265	14014,69	878,02
1.2	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	3,04	0,0152	76681,00	1165,55
1.3	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	12,18	0,0609	862,00	52,50
2	E11-01-013-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100 М2		0,04	895581,20	35823,25
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,4	1,136	14014,69	15920,69
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,3	0,132	0,00	0,00
2.3	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	5,1	0,204	178,00	36,31
2.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,006	54548,00	327,29
2.5	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	1,84	0,0736	85100,00	6263,36
2.6	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,92	0,0368	85100,00	3131,68
2.7	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	2,98	0,1192	85100,00	10143,92
3	E06-01-005-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ ФУНДАМЕНТ) ОБЪЕМОМ: ДО 5 МЗ	100 МЗ		0,01664	51414139,35	855531,28
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	441,28	7,3429	14014,69	102908,46
3.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	23,52	0,39137	1081,00	423,07
3.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,05	0,01747	127627,00	2229,90
3.4	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	1,1	0,0183	916,00	16,77
3.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,53	0,02546	54548,00	1388,75
3.6	09219	ВОДА	МЗ	1,75	0,02912	1200,00	34,94
3.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,037	0,00062	11000000,00	6772,48
3.8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,04	0,00067	8877936,00	5909,15
3.9	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	102	1,69728	416560,00	707018,96
3.10	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	49,5	0,82368	35000,00	28828,80
4	E08-03-002-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ	МЗ		0,896	326694,58	292718,34
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,43	3,96928	14014,69	55628,23
4.2	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	МЗ	0,92	0,82432	245000,00	201958,40
4.3	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	0,11	0,09856	356450,00	35131,71
Итого по разделу " ФУНДАМЕНТ ПОД ТРАНСФОРМАТОР"							1186168,93
НАРУЖНАЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4 КВТ							
5	Ц08-01-025-1	ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ, КВ А, ДО: 400	1 ПОДСТАНЦИЯ		1	1519361,01	1519361,01
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,9	30,9	14014,69	433053,92
5.2	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	7,14	7,14	127627,00	911256,78
5.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	2,16	2,16	4656,00	10056,96
5.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	1,15	1,15	71069,00	81729,35
5.5	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,36	1,36	14900,00	20264,00
5.6	64455	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ	ШТ	18	18	3500,00	63000,00
6		ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ ОДНОТРАНСФОРМАТОРНЫЕ НАПРЯЖЕНИЕМ 6/0,4КВ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ- ГКТП 0,4/10/100 кВа	ШТ		1	5850000,00	5850000,00
7	Ц19-04-001-12	УСТРОЙСТВО АСКУЭ	КОМПЛЕКТ		1	89164,03	89164,03

7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,72	5,72	14014,69	80164,03
7.2	45574	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	0,4	0,4	22500,00	9000,00
8	Ц08-03-600-1	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ: ОДНОФАЗНЫЕ	ШТ		26	5507,49	143194,86
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,34	8,84	14014,69	123889,86
8.2	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 30 ММ	ТН	0,00003	0,00078	24750000,00	19305,00
9		ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ ЕХ 518 U 5А	ШТ		1	2150000,00	2150000,00
10	Ц08-01-053-2	УСТАНОВКА ТОК ТРАНСФОРМАТОР ТТЭ-60 ТИП: "ЕКФ"	ШТ		3	73645,21	220935,64

10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,81	8,43	14014,69	118143,84
10.2	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,066	0,198	127627,00	25270,15
10.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,066	0,198	71069,00	14071,66
10.4	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,94	2,82	22500,00	63450,00
11	99577	ТОК ТРАНСФОРМАТОР ТТИ-А 200/5А 5ВА класс 0,5 "IEK"	ШТ		3	121000,00	363000,00
12	Ц08-03-526-3	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО: 250	ШТ		3	53006,50	159019,50
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,76	8,28	14014,69	116041,63
12.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,04	0,12	950,00	114,00
12.3	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,006	0,018	127627,00	2297,29
12.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	0,13	0,39	4656,00	1815,84
12.5	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,006	0,018	71069,00	1279,24
12.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,014	0,042	50000,00	2100,00
12.7	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,431	1,293	22500,00	29092,50
12.8	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,21	14900,00	3129,00
12.9	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,042	0,126	25000,00	3150,00
13		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТРЕХПОЛЮСНЫЕ NXM-250S 3P 200А ТИПА "СНІПТ"	ШТ		3	399000,00	1197000,00
14	Е33-04-003-1	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 0,38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК: ОДНОСТОЕЧНЫХ	ОПОРА		1	167879,42	167879,42
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,8	3,8	14014,69	53255,82
14.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,97	0,97	0,00	0,00
14.3	01070	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ-ЧАС	0,78	0,78	133666,00	104259,48
14.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,19	54548,00	10364,12
15	42204	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБ-110	ШТ		1	1365000,00	1365000,00
16	Е33-04-030-3	УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ: С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	КОМПЛЕКТ		1	219977,34	219977,34
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,09	8,09	14014,69	113378,84

16.2	00775	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	МАШ-ЧАС	0,66	0,66	127627,00	84233,82
16.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,41	0,41	54548,00	22364,68
17	69789	РАЗЪЕДИНИТЕЛИ СЕРИИ РЛНДА-1-10П/400 УХЛ1 С ПРОВОДОМ ПРНЗ-10-УХЛ1	КОМПЛЕКТ		1	2846250,00	2846250,00
18	39875	СТАЛЬ УГЛОВАЯ ГОСТ 8509-86 80Х80Х6,0 ММ L=2300 ММ	ТН		0,016	9465000,00	151440,00
19	Ц08-02-364-1	КРОНШТЕЙН НА ОПОРЕ	ШТ		1	23456,60	23456,60
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,07	1,07	14014,69	14995,72
19.2	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,03	0,03	127627,00	3828,81
19.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,03	71069,00	2132,07
19.4	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,1	0,1	22500,00	2250,00
19.5	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,01	0,01	25000,00	250,00
20	99579	КРОНШТЕЙН РА 1	ШТ		1	205000,00	205000,00
21	Ц08-02-471-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТЫ (ВАЛ ПРИВОДА) ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТОКА	10 ШТ		0,1	205542,42	20554,24
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,7	1,07	14014,69	14995,72

21.2	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,19	0,019	127627,00	2424,91
21.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,75	0,175	4656,00	814,80
21.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,019	71069,00	1350,31
21.5	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,65	0,065	14900,00	968,50
22	99590	ВАЛ ПРИВОДА РА 9	ШТ		1	165000,00	165000,00
23	Ц08-02-305-1	УСТАНОВКА ХОМУТОВ НА ОПОРЕ	ШТ		4	46827,77	187311,10
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,24	0,96	14014,69	13454,10
23.2	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,34	1,36	127627,00	173572,72
23.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,001	0,004	71069,00	284,28
24	99592	ХОМУТ Х12 ИЗ СТАЛЬ КРУГЛЫЙ Д=16 ММ С БОЛТ ГАЙКАМИ	ШТ		4	30000,00	120000,00
25	Ц08-02-305-4	УСТАНОВКА ТРАВЕРСА НА ОПОРЕ	ШТ		5	30066,22	150331,11
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,41	2,05	14014,69	28730,11
25.2	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,19	0,95	127627,00	121245,65

25.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,001	0,005	71069,00	355,35
26	99580	ТРАВЕРСЫ ТМ-3	ШТ		1	250000,00	250000,00
27	99581	ТРАВЕРСЫ М-8	ШТ		4	149000,00	596000,00
28	Ц08-02-347-1	ПОДВЕСКА ОДНОГО ПРОВОДА В ЛИНИИ ВОЗДУШНОЙ НА ПОДВЕСНЫХ ИЗОЛЯТОРАХ	ШТ		16	62006,13	992098,03
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,14	50,24	14014,69	704098,03
28.2	47161	ИЗОЛЯТОР СТЕКЛЯННЫЙ ТИПА ШС-10-Г	100 ШТ	0,01	0,16	1800000,00	288000,00
29	Ц08-02-367-3	ПРОВОД НА ТРАВЕРСАХ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ, СЕЧЕНИЕМ ДО 50 ММ2, ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ОПОР НА 1 КМ: 16	КМ		0,1	1261943,54	126194,35
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,8	2,48	14014,69	34756,43
29.2	00406	ВЫШКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ, 25 М	МАШ-ЧАС	11,9	1,19	72112,00	85813,28
29.3	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,08	0,008	127627,00	1021,02
29.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,008	71069,00	568,55
29.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,63	0,163	22500,00	3667,50
29.6	32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	ТН	0,00029	0,00003	12675000,00	367,57
30	46144	ПРОВОД ГОЛЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЕ АС 35/6,2 ММ2	1000 М		0,1	4500000,00	450000,00
31	Ц08-02-141-2	КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО 2	100 М КАБЕЛЯ		0,99	379733,35	375936,02
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,7	13,563	14014,69	190081,24
31.2	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,56	0,5544	127627,00	70756,41
31.3	00983	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 КН /16 Т/	МАШ-ЧАС	3,22	3,1878	23597,00	75222,52
31.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,56	0,5544	71069,00	39400,65
31.5	64235	ЛЕНТА К226	100 М	0,0096	0,0095	50000,00	475,20
32		КАБЕЛЬ В ПВХ ОБОЛОЧКЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АПВПУ ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 1Х50/16-10 ММ2	М		99	65200,00	6454800,00
33	Ц08-05-001-02	КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО: 2	100 М КАБЕЛЯ		0,58	939346,57	544821,01
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,72	23,6176	14014,69	330993,34
33.2	00983	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 КН /16 Т/	МАШ-ЧАС	9,35	5,423	23597,00	127966,53
33.3	02508	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ Г/П ДО 10 Т	МАШ-ЧАС	1,08	0,6264	74293,00	46537,14

33.4	46166	СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ	10 ШТ	10,2	5,916	6500,00	38454,00
33.5	64235	ЛЕНТА К226	100 М	0,03	0,0174	50000,00	870,00
34		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:4Х35	1000 М		0,058	45759000,00	2654022,00
35	Ц08-02-402-1	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2	100 М		0,36	429768,33	154716,60
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	15,3	5,508	14014,69	77192,91
35.2	01488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-ЧАС	3,39	1,2204	19164,00	23387,75
35.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	1,89	0,6804	71069,00	48355,35
35.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,45	1,242	1176,00	1460,59
35.5	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,16	0,0576	50000,00	2880,00

35.6	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,16	0,0576	25000,00	1440,00
36		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2: 2X10 ММ2	1000 М		0,036	8384000,00	301824,00
37	99588	КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК АЛЮМИНИЕВЫЙ DL-35 ММ2	ШТ		8	11000,00	88000,00
38	Ц08-02-410-3	ТРУБА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТРОМ 76 ММ	100 М		0,32	284856,32	91154,02
38.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	19,1	6,112	14014,69	85657,79
38.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0704	71069,00	5003,26
38.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,31	0,4192	1176,00	492,98
39	60681	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 76X6,8 ММ	М		48	30298,00	1454304,00
40	Ц08-02-410-2	ТРУБА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТРОМ: 32 ММ	100 М		0,29	278853,28	80867,45
40.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	19,1	5,539	14014,69	77627,37
40.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,0406	71069,00	2885,40
40.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,04	0,3016	1176,00	354,68
41	60680	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 32X3 ММ	М		29	5690,00	165010,00
42	Е01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3		0,1736	2158262,26	374674,33
42.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	26,7344	14014,69	374674,33
43	Е08-01-002-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ: ПЕСЧАНОГО	М3		4,9	123089,81	603140,05
43.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,3	11,27	14014,69	157945,56

43.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,29	1,421	0,00	0,00
43.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 М3/МИН	МАШ-ЧАС	0,21	1,029	58638,00	60338,50
43.4	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,42	2,058	862,00	1774,00
43.5	09219	ВОДА	М3	0,15	0,735	1200,00	882,00
43.6	11004	ПЕСОК	М3	1,2	5,88	65000,00	382200,00
44	Е01-02-061-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3		0,124	1362227,87	168916,26
44.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	12,0528	14014,69	168916,26
45	Е01-02-005-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1, 2	100 М3		0,124	186103,23	23076,80
45.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,53	1,55372	14014,69	21774,90
45.2	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	12,18	1,51032	862,00	1301,90

Итого по разделу " НАРУЖНАЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4 КВТ" 85913429,77

НАРУЖНЫЙ ОСВЕЩЕНИЯ

46	Е34-02-061-1	УСТАНОВКА СТОЕК (ТОРЩЕРОВ) ДЛЯ УЛИЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ	СТОЙКА		10	91515,93	915159,26
46.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,53	65,3	14014,69	915159,26
47	39826	ТОРШЕР УЛИЧНЫЙ ОДНОРОЖКОВЫЙ (ЗАВОДСКОЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОКРАШЕННЫЙ Н=4,5М ТИП-1)	КОМПЛЕКТ		10	354000,00	3540000,00
48	Ц08-03-601-1	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЩИТОК	ШТ		1	70525,73	70525,73
48.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,48	4,48	14014,69	62785,81
48.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,28	0,28	950,00	266,00
48.3	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,02	0,02	127627,00	2552,54
48.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,02	71069,00	1421,38
48.5	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,04	0,04	50000,00	2000,00
48.6	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,06	0,06	25000,00	1500,00
49		МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЩИТОК 500X400X200 ММ ТИПА "СНІПТ"	ШТ		1	572000,00	572000,00
50	Ц08-03-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛОСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	ШТ		1	28443,05	28443,05
50.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,56	1,56	14014,69	21862,92
50.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,04	0,04	950,00	38,00
50.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,002	0,002	71069,00	142,14
50.4	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	1,22	1,22	5000,00	6100,00

50.5	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,012	0,012	25000,00	300,00
51		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОДНОПОЛЮСНЫЕ KEAZ АПС0Б-ЗМТ-25А	ШТ		1	228000,00	228000,00
52	Ц08-03-594-13	УСТАНОВКА УЛИЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ	100 ШТ		0,1	4898868,46	489886,85
52.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	221	22,1	14014,69	309724,65
52.2	01488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-ЧАС	74,7	7,47	19164,00	143155,08
52.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	1,78	0,178	4656,00	828,77
52.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	1,21	0,121	71069,00	8599,35
52.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	10,4	1,04	22500,00	23400,00
52.6	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	2,1	0,21	14900,00	3129,00
52.7	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,42	0,042	25000,00	1050,00
53	99512	СВЕТИЛЬНИК ТОРШЕРА LTCD-LDA 100 W	ШТ		10	594000,00	594000,00
54	Ц08-02-401-1	ПРОВОД ИЛИ КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК. КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	100 М		2,9	862012,75	2499836,99
54.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,6	149,64	14014,69	2097158,21
54.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,725	71069,00	51525,03
54.3	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	ТН	0,00065	0,00188	24750000,00	46653,75
54.4	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	4,5	13,05	5000,00	65250,00
54.5	61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	16,5	47,85	5000,00	239250,00
55		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМ. ЖИЛАМИ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2: 2Х10	1000 М		0,215	8384000,00	1802560,00
56		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМ. ЖИЛАМИ, МАРКИ АПУНЦ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2: 2Х4	1000 М		0,075	2296000,00	172200,00
57	99585	КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК ТМЛ 10-8-6 10ММ2	ШТ		24	1955,00	46920,00
58	Ц08-02-409-01	ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА ИЗОЛЯЦИОННАЯ Д-20ММ	100 М		0,6	512741,74	307645,05
58.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,8	14,28	14014,69	200129,77
58.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,066	54548,00	3600,17
58.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,84	2,904	1176,00	3415,10
58.4	28523	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	КОМПЛЕКТ	134	80,4	500,00	40200,00

58.5	46163	СКОБЫ	10 ШТ	6,7	4,02	5000,00	20100,00
58.6	49353	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	ШТ	134	80,4	500,00	40200,00
59	46190	ГИБКАЯ ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М		60	1600,00	96000,00
60	Ц08-02-410-1	ТРУБА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100 М		1,75	337932,97	591382,70
60.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,7	29,225	14014,69	409579,32
60.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,1925	71069,00	13680,78
60.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,81	1,4175	1176,00	1666,98
60.4	32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 1/Ц, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	ТН	0,0021	0,00367	12675000,00	46580,63
60.5	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	12,2	21,35	5000,00	106750,00
60.6	45882	ЗАГЛУШКИ	10 ШТ	1	1,75	7500,00	13125,00
61	60679	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 25Х2,3 ММ	М		175	3558,00	622650,00
62	Е01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3		0,49	2158262,26	1057548,51
62.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	75,46	14014,69	1057548,51
63	Е08-01-002-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ: ПЕСЧАНОГО	М3		14	123089,81	1723257,30
63.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,3	32,2	14014,69	451273,02
63.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,29	4,06	0,00	0,00
63.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 М3МИН	МАШ-ЧАС	0,21	2,94	58638,00	172395,72
63.4	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,42	5,88	862,00	5068,56
63.5	09219	ВОДА	М3	0,15	2,1	1200,00	2520,00
63.6	11004	ПЕСОК	М3	1,2	16,8	65000,00	1092000,00

64	Е01-02-061-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3		0,35	1362227,87	476779,75
64.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	34,02	14014,69	476779,75
65	Е01-02-005-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1, 2	100 М3		0,35	186103,23	65136,13
65.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,53	4,3855	14014,69	61461,42
65.2	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	12,18	4,263	862,00	3674,71
Итого по разделу " НАРУЖНЫЙ ОСВЕЩЕНИЯ"							21245931,31

КОНТУРНОЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

66	Ц08-02-471-1	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ: 50X50X5 (Н=3М)	10 ШТ		0,3	1397300,42	419190,13
66.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,7	3,21	14014,69	44987,15

66.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,38	0,114	0,00	0,00
66.3	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,19	0,057	127627,00	7274,74
66.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,73	0,525	4656,00	2444,40
66.5	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,057	71069,00	4050,93
66.6	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	ТН	0,002	0,0006	8745000,00	5247,00
66.7	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,65	0,195	14900,00	2905,50
66.8	65140	СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2 РАЗМЕРОМ 50X50X5 ММ	ТН	0,116	0,0348	10123000,00	352280,40

67	Ц08-02-472-2	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 40X4 ММ	100 М		0,05	1736536,75	86826,84
67.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,6	0,83	14014,69	11632,19
67.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,44	0,022	0,00	0,00
67.3	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,22	0,011	127627,00	1403,90
67.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	3,13	0,1565	4656,00	728,66
67.5	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,011	71069,00	781,76
67.6	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	ТН	0,0037	0,00019	8745000,00	1617,83
67.7	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,9	0,045	14900,00	670,50
67.8	44564	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40X4 ММ	ТН	0,13	0,0065	10768000,00	69992,00

68	Ц08-02-472-1	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	100 М		0,12	1316720,05	158006,41
68.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	19	2,28	14014,69	31953,49
68.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,28	0,0336	0,00	0,00
68.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	3,13	0,3756	4656,00	1748,79
68.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,0168	71069,00	1193,96
68.5	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	ТН	0,002	0,00024	8745000,00	2098,80
68.6	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,6	0,072	14900,00	1072,80
68.7	58155	СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,092	0,01104	10864000,00	119938,56

69	Ц08-02-472-4	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 6 ММ	100 М		0,06	614680,24	36880,81
69.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	17,8	1,068	14014,69	14967,69
69.2	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,47	0,0282	127627,00	3599,08

69.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	7,19	0,4314	4656,00	2008,60
69.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,47	0,0282	71069,00	2004,15
69.5	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,8	0,048	14900,00	715,20
69.6	65139	СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5, ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ	ТН	0,023	0,00138	9845000,00	13586,10

Итого по разделу " КОНТУРНОЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ" 700904,19

ИТОГО: 109046434,20

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь						60650000,00
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						36107601,74
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						9676160,30
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						690,43
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						2612672,16
Итого прямые затраты						109046434,20

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 07на **БЛАГОУСТРОЙСТВО**

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	332,15832	14014,69	4655095,91
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	28,1027	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						4655095,91
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	0,7794	163562,00	127480,22
2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	2,69085	72437,00	194917,10
3	00163	АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-ЧАС	18,53884	76946,00	1426489,58
4	00257	БУЛЬДОЗЕРЫ 59 КВТ /80 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,0475	93614,00	4446,66
5	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	0,53109	1081,00	574,11
6	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	27,854	655,00	18244,37
7	00620	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,126	82994,00	10457,24
8	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	1,9151	3441,00	6589,86
9	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	1,73695	96857,00	168235,77
10	00626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-ЧАС	0,1998	162556,00	32478,69
11	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,644	76681,00	49382,56
12	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,1098	127627,00	14013,44
13	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,51755	97872,00	50653,65
14	01169	МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ-ЧАС	54,4	2345,00	127568,00
15	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	1,302	862,00	1122,32
16	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,0072	54548,00	392,75
17	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,26537	54548,00	14475,54
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						2247521,88
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		БОРДЮРЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ L-500 ММ	ШТ	36	12000,00	432000,00
2	00067	ЦЕМЕНТ	ТН	0,17	825000,00	140250,00
3	03563	СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА Вр-1 ШАГ 200X200 ММ	ТН	0,3154	11877936,00	3746301,01
4	09203	БРУСЧАТКА	М2	50	45000,00	2250000,00
5	11216	ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ	М3	1,5	65000,00	97500,00
6	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0,0108	356450,00	3849,66
7	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	47,032	28000,00	1316896,00
8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00057	11000000,00	6266,70
9	32512	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	100 КГ	0,02678	1456500,00	39005,07
10	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,00696	2750000,00	19148,25
11	36114	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, IV СОРТА	М3	0,102	2750000,00	280500,00
12	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	14,28	416209,00	5943464,52
13	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МР3 100	М3	3,2283	436209,00	1408213,51
14	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	25,908	416209,00	10783142,77
15	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	0,215	65000,00	13975,00
16	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	7,14	85100,00	607614,00
17	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	1,41792	35000,00	49627,20
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						27137753,7
Итого:						34040371,49
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						27137753,70
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						4655095,91
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						332,16
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						2247521,88
Итого прямые затраты						34040371,49

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 07

на БЛАГОУСТРОЙСТВО

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	E01-01-036-1	ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ МЕХСПОСОБОМ	1000 М2		0,125	35573,32	4446,66
1.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,38	0,0475	0,00	0,00
1.2	00257	БУЛЬДОЗЕРЫ 59 КВТ /80 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,38	0,0475	93614,00	4446,66
2	E01-02-027-5	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М2		0,11	1723806,87	189618,76
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	123	13,53	14014,69	189618,76
Итого по разделу " ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ"							194065,42
ДОРОГИ С ОСНОВАНИЕМ							
3	E27-04-003-2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ: ДВУХСЛОЙНЫХ НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. / ТОЛЩИНОЙ 18 СМ /	1000 М2		0,18	5819302,02	1047474,36
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,4	4,212	14014,69	59029,87
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	19,17	3,4506	0,00	0,00
3.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	1,42	0,2556	163562,00	41806,45
3.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	5,92	1,0656	72437,00	77188,87
3.5	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6	1,008	3441,00	3468,53
3.6	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,31	0,7758	96857,00	75141,66
3.7	00626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-ЧАС	0,52	0,0936	162556,00	15215,24
3.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,4	0,252	97872,00	24663,74
3.9	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	149	26,82	28000,00	750960,00
4	E27-04-003-3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ: ДВУХСЛОЙНЫХ ВЕРХНИЙ СЛОЙ 6 СМ	1000 М2		0,18	3813300,33	686394,06
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	35,9	6,462	14014,69	90562,93
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	16,16	2,9088	0,00	0,00
4.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	2,13	0,3834	163562,00	62709,67
4.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,95	0,891	72437,00	64541,37
4.5	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	3,86	0,6948	3441,00	2390,81
4.6	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	0,7362	96857,00	71306,12
4.7	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,13	0,2034	97872,00	19907,16
4.8	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	74,4	13,392	28000,00	374976,00
5	E310-1040	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГПС) НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 40 КМ	ТОННА		68	17920,72	1218609,19
5.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,2329	15,8372	0,00	0,00
5.2	00163	АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-ЧАС	0,2329	15,8372	76946,00	1218609,19
6	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ БОРДЮРОВ СЕЧ.0,15X0,20 М	100 М3		0,02625	51647590,96	1355749,26
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	8,85885	14014,69	124154,04
6.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	22,61	0,59351	0,00	0,00
6.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	0,44048	1081,00	476,15
6.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,01706	54548,00	930,73
6.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,00047	11000000,00	5197,50
6.6	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,00577	2750000,00	15881,25
6.7	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	М3	102	2,6775	436209,00	1167949,60
6.8	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	1,176	35000,00	41160,00
7	E27-06-009-1	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ	1000 М2		0,17	363547,60	61803,09
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,43	2,1131	14014,69	29614,44
7.2	32512	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	100 КГ	0,13	0,0221	1456500,00	32188,65

8	03563	СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА Вр-1 ШАГ 200X200 ММ	ТН		0,26	11877936,00	3088263,36
9	E11-01-014-01	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ: 120 ММ	100 М2 ПОЛА		1,7	5691261,37	9675144,32
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,3	51,51	14014,69	721896,68
9.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	11,02	18,734	655,00	12270,77
9.3	36114	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, IV СОРТА	М3	0,06	0,102	2750000,00	280500,00
9.4	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	12,24	20,808	416209,00	8660476,87
10	E11-01-015-07	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ИЛИ МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100 М2		1,7	1287130,70	2188122,19
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	80,04	136,068	14014,69	1906950,84
10.2	01169	МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ-ЧАС	32	54,4	2345,00	127568,00
10.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,144	0,2448	54548,00	13353,35

10.4	00067	ЦЕМЕНТ	ТН	0,1	0,17	825000,00	140250,00
Итого по разделу " ДОРОГИ С ОСНОВАНИЕМ"							19321559,84

ПЛОЩАДКА ИЗ БРУСЧАТКИ С ОСНОВАНИЕМ

11	E27-04-003-3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ: ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 10 СМ	1000 М2		0,055	5202100,33	286115,52
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	35,9	1,9745	14014,69	27672,01
11.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	16,16	0,8888	0,00	0,00
11.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	2,13	0,11715	163562,00	19161,29
11.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,95	0,27225	72437,00	19720,97
11.5	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	3,86	0,2123	3441,00	730,52
11.6	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	0,22495	96857,00	21787,98
11.7	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,13	0,06215	97872,00	6082,74
11.8	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	124	6,82	28000,00	190960,00
12	E310-1040	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГПС) НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 40 КМ	ТОННА		11,6	17920,72	207880,39
12.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,2329	2,70164	0,00	0,00
12.2	00163	АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-ЧАС	0,2329	2,70164	76946,00	207880,39
13	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ БОРДЮРОВ СЕЧ.0,15X0,20 М	100 М3		0,0054	51647590,96	278896,99
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	1,82239	14014,69	25540,26
13.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	22,61	0,12209	0,00	0,00
13.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	0,09061	1081,00	97,95
13.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,00351	54548,00	191,46
13.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,0001	11000000,00	1069,20
13.6	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,00119	2750000,00	3267,00
13.7	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	М3	102	0,5508	436209,00	240263,92
13.8	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	0,24192	35000,00	8467,20
14	E27-06-009-1	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ	1000 М2		0,036	363547,60	13087,71
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,43	0,44748	14014,69	6271,29
14.2	32512	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	100 КГ	0,13	0,00468	1456500,00	6816,42
15	03563	СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА Вр-1 ШАГ 200X200 ММ	ТН		0,0554	11877936,00	658037,65
16	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЬЦ 100 СМ	1 М3		5	450074,02	2250370,11
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	9	14014,69	126132,21
16.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	2,4	655,00	1572,00
16.3	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	1,02	5,1	416209,00	2122665,90

17	E27-04-001-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ПЕСКА ТОЛЬЦ. 3 СМ	100 М3		0,015	8106229,12	121593,44
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,4	0,216	14014,69	3027,17
17.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	13,57	0,20355	0,00	0,00
17.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,55	0,02325	163562,00	3802,82
17.4	00626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-ЧАС	7,08	0,1062	162556,00	17263,45
17.5	11216	ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ	М3	100	1,5	65000,00	97500,00
18	E11-01-025-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	100 М2		0,5	5856542,61	2928271,31

18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	94,8	47,4	14014,69	664296,31
18.2	09203	БРУСЧАТКА	М2	100	50	45000,00	2250000,00
18.3	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	0,43	0,215	65000,00	13975,00
19	Е27-02-010-2	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ: ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 М		0,18	1079646,75	194336,42
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	69,8	12,564	14014,69	176080,57
19.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,65	0,117	0,00	0,00
19.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,61	0,1098	127627,00	14013,44
19.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0072	54548,00	392,75
19.5	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0,06	0,0108	356450,00	3849,66
20		БОРДЮРЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ L-500 ММ	ПТ		36	12000,00	432000,00
Итого по разделу " ПЛОЩАДКА ИЗ БРУСЧАТКИ С ОСНОВАНИЕМ"							7370589,54
ОТМОСТКА							
21	Е11-01-001-02	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА: ЩЕБНЕМ ТОЛЩ. 100 ММ	100 М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ			1,4	609371,70
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,7	10,78	14014,69	151078,36
21.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,88	1,232	0,00	0,00
21.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,33	0,462	72437,00	33465,89
21.4	00620	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	0,126	82994,00	10457,24
21.5	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗМИН	МАШ-ЧАС	0,46	0,644	76681,00	49382,56
21.6	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	1,302	862,00	1122,32
21.7	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	5,1	7,14	85100,00	607614,00
22	Е11-01-002-09	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ТОЛЩ 100 ММ ИЗ БМ 150	1 М3			14	450074,02
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	25,2	14014,69	353170,19
22.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	6,72	655,00	4401,60
22.3	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	1,02	14,28	416209,00	5943464,52
Итого по разделу " ОТМОСТКА"							7154156,69
ИТОГО:							34040371,49
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							27137753,70
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							4655095,91
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							332,16
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							2247521,88
Итого прямые затраты							34040371,49



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Кашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:29-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 78205

Obyekt nomi «Kasbi tumani Oqqamish MFY hududida joylashgan “Yoshlar markazi” qurilishining navbatdagi (to'rtinchi) bosqichi qurilishi»

Buyurtmachi - Kasbi tumani obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - «Qashqadaryo gaz sanoat fuqaro loyiha» MChJ

Litsenziya AL-001584 11-01-2021 yil

Moliyalashtirish manbai - Open byudjet

Bosh pudratchi - Tanlov (Tender) asosida

Qurilish turi qurilish

Murojaat raqami: № 71737

1. Loyihalash uchun asos

1.1. “Qashqadaryo gaz sanoat fuqaro loyiha MChJ 2022 yil 14 noyabrdagi 38-sonli buyurtma xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Ishchi loyiha xujjatlari tarkibi quyidagicha:

- «4 xonali xojatxona» (qismlar AS,VK,EO) - Albom 1.
- Yoshlar markazi (qism AS) - Albom 2.
- Smeta xujjati - Kniga 1.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Qurilishning iqlim zonasi - IY, tashqi havoning harorati +36 gr. S, - 17 gr. S

Normativ qor qoplami vazni - 50 kgs/m²

Normativ shamolning bosimi - 38 kgs/m²

Seysmik tuman - 7 ball.

Qurilish maydoni:- Qashqadaryo viloyat, Kasbi tuman.

Asosiy loyiha yechimlari

3.1. Zilzila bardoshlik yechimi.

«4 xonali xojatxona» binosi bir qavatli va beton g'ishtdan konstruksiyali devor bilan loyixalashtirilgan. Bino

ulchami 2,7x4,9m os buyicha. Bino balandligi poldan potolokgacha -2,5m.

- poydevori, vygreb va tomyopma - quyma temir beton klass V15,
- devori - g'ishtdan sementli qorishma M-50, devor qalinligi $t=250\text{mm}$.
- tusini - setkali g'isht qalinligi $t=120\text{mm}$.
- sarrov - quyma temir betonli klass V.15.
- tomyopma - quyma temir beton klass V15,
- tomi - bir nishabli, tom qoplamasi profil tunika va yog'och obreshyotka hamda stropila.
- tomda issiqlik utkazgichi - keramzit qalinligi $t=50\text{mm}$.
- pollari - seriyasi 2.244.1 i/ch.6.
- deraza va eshigi - alyumin profildan yasalgan.
- otmostkasi - betonli.

«Yoshlar markazi» binosi bir va uch qavatli va g'ishtdan kompleks konstruksiyali devor bilan loyixalashtirilgan. Bino ulchami 10,0x26,4m va 1,0x15mos buyicha. Bino etaj balandligi -3,3m.

Loyixada 4-boskichda quyidagi ishlar bajariladi;

- zinasi- quyma temir beton plita klassi V.15.
- tusini - setkali g'isht kalinligi $t=120\text{mm}$ va alyumin profildan.
- poli - seriyasi 2.244.1, lominat va issiklik saqlovchi govakli p/e va keramzitli qalinligi 30mm.
- majlislar zalining ichki pardoqlash ishlari.
- tashqi pardoqlash ishlari.

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

4-xonali xojatxona.

Qurilish xajmi - 47,55m³.

Umumiy maydoni -10,12m².

Qurilish maydoni -15,19m².

Quvvati - bino.

Ob'ektning taxminiy qiymati QOS bilan

buyurtmachini xarajatisiz

- 980 392,157 ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati

- 10 881,564 kishi. soati

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Muhandislik ta'minoti:

Isitish bo'limi: Bo'lim OV: Isitish tizimi sifatida kondinsioner o'rnatish ko'zda. Shamollatish havo berish va havoni so'rish tabiiy va majburiy yo'l bilan bajariladi. Toza havo xonalarga deraza va eshiklar orqali amalga oshiriladi. Havo berish va so'rish ventilator bilan amalga oshiriladi. Ichimlik va oqova suv bo'limi: **Bo'lim VK:** Ichimlik suv bir joydan kiritilib loyihalashtirilgan. Diametri dn32-15mm.li PN 10 polipropilen quvurlar qo'llanilgan. Issiq suv ta'minoti elektr isitish moslamasi bilan amalga oshirilgan. PN 16 polipropilen quvur qo'llanilgan. Ichki oqova suv tarmog'i o'z oqimi bilan oquvchi, PBX plastmassa quvur bilan loyihalashtirilgan. Ichimlik va oqova suv ta'minoti: **Bo'lim NVK:** Toza ichimlik suv ta'minoti tashib keltiriladi. Ichimlik suvi loyihaviy ichimlik suv hovuziga quyilib nasoslar orqali binolarga uzatiladi. Loyihada GOST 18599-2001 polietilen quvur qo'llanilgan. Oqova suv tarmog'i o'z oqimi bilan oqova suv hovuziga borib quyiladi. Oqova suv tarmog'i uchun loyihada GOST 18599-83 bo'yicha polietilen quvurlar qo'llaniladi. Tashqi yong'inni o'chirish mavjud yong'in o'chirish hovuzi orqali amalga oshiriladi.

Muhandislik ta'minoti: Bo'lim TET: Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani "Oqqamish" MFY hududida joylashgan "Yoshlar markazi" qurilishining navbatdagi (to'rtinchi) bosqichi qurilishi. Tarmoq kuchlanishi 10/0.4 kV. O'rnatilgan quvvati – Py 42.0 kVt, Hisoblangan tok Ip 63.8 A. Elektr ta'minoti toifasi-II. Loyihalana yotgan obyektning elektr ta'minoti uchun ГКТП 100/10/0.4 kV transformator nimstansiyasi o'rnatilib, transformatorning elektr ta'minoti mavjud 10 kVli elektr tarmog'ining yaqin ustunidan ЗАС-35 sim, ankerli tayanch ustunlar, 10 kVli ajratgich (РЛНД) o'rnatilib ЗАПвПу 1x50 kabellar orqali loyihaviy ГКТП 100/10/0.4 kV transformator nimstansiyasining 10 kV shinalariga tushirilgan. Loyihaviy ГКТП 100/10/0.4 kV transformator nimstansiyasining PY-0,4 kV tomoniga kerakli quvvatdagi kommutatsion apparatlar o'rnatilgan holda Yoshlar ijod markazi va axborot kutubxona markazi binosining bosh taqsimlash shiti (БРУ)gacha АBBГ 4x35 kabellar orqali, xojatxona binosigacha АBBГ 2x10 kabellar orqali, (0,7x0,5 chuqurlikda) elektr ta'minoti amalga oshirilgan. Tashqi yoritish chiroqlarining elektr ta'minoti БРУdan АBBГ 2x10 kabellar orqali (0,7x0,5 chuqurlikda) elektr ta'minoti amalga oshirilgan. Elektr energiyasini hisobi loyihaviy transformator nimstansiyasining PY-0,4 tomoniga o'rnatilishi ko'zda tutilgan АСКУЭ tizimiga ulangan EX-518 turdagi uch fazali elektron hisoblagich orqali amalga oshirilgan. Muhandislik uskunalari ta'minoti: Bo'lim IET: Loyihalana yotgan binosining ichki elektr ta'minoti: Tarmoq kuchlanishi 380/220V. O'rnatilgan quvvati – Py 42.0 kVt, Hisoblangan tok Ip 63.8 A. Toifasi II. Yoritish va maishiy jixozlarning elektr ta'minoti yoritish shitidan (ЩО)dan guruhlarga ajratilgan holda kerakli quvvatdagi avtomat o'chirgichlar bilan jixozlangan. ЩОning elektr ta'minoti АBBГ kabellari orqali БРУdan amalga oshirilgan. Binoning ichki yoritish chiroqlari zamonaviy turdagi LED panellari bilan ta'minlangan. Yoritish va maishiy jixozlarning elektr ta'minoti АПУНП kabellar bilan devorning suvoq qatlam ostidan amalga oshirilgan. Bo'lim YS: Loyihalana yotgan maktab binosining yong'indan avtomatik xabarlash moslamasi "Altay-8" o'rnatilgan. Qurilmalarini elektr ta'minoti o'zgaruvchan tok tarmog'idan amalga oshiriladi va favqulodda rejimda qurilmaga o'rnatilgan akkumulyator batareyalariga avtomatik o'tadi. Asboblar to'plamida Signal tizimi uzluksiz quvvatmanbai blokini o'z ichiga oladi, bu qurilmani 12 V akkumulyatordan 8 soatdavomida ishlashi ta'minlangan. Yong'in signalizatsiyasi tarmoqlari ПУГНП 2X1,5 мм² tipdagi simlar yordamida, bino konstruksiyalarida ochiq, poldan 2,5 m dan past bo'lmagan balandlikda amalga oshirilgan. Binoni yong'in xavfini aniqlovchi tutun deitektorlari ИПР-212-64М va qo'lda xabarlash ИПР-5310 tanlab olingan. ШНК2.04.09-2007 ma'lumotlariga ko'ra, ovozli ogohlantirish berilgan. Buning uchun СВЗ ovozli signallarini o'rnatish ko'zda tutilgan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyiha tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Bo'lim: TET, IET, YS. Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani "Oqqamish" MFY hududida joylashgan "Yoshlar markazi" qurilishining navbatdagi (to'rtinchi) bosqichi qurilishi loyihasi bo'yicha muhim e'tirozlar yo'q.

6.2. Smeta qismi bo'yicha. 6.1. Smeta qismi bo'yicha.

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-00 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha

soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 14 014,69 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22,16% qabul qilindi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2021 yil 1-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati **980 392,157** ming so'm miqdorida belgilandi.

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

7. Xulosalar.

7.1. Kasbi tumani Oqqamish MFY hududida joylashgan "Yoshlar markazi" qurilishining navbatdagi (to'rtinchi) bosqichi qurilishi, ob'ektning loyiha hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishish va tasdiqlashga tavsiya etiladi:

Ob'ektning taxminiy qiymati OOS bilan

buyurtmachini xarajatisiz - 980 392,157 ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati - 10 881,564 kishi. soati

4-xonali xojatxona.

Qurilish xajmi - 47,55m³.

Umumiy maydoni - 10,12m².

Qurilish maydoni - 15,19m².

Quvvati - bino.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 1-ilovasi, 3-bob, 29-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir».

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna