

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Қамаши туман Ободонлаштириш бошқармаси
бошлиғи: Ж. Абдиев

« 28 » 2022 йил

Қамаши туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси

ТЕХНИК ВАЗИФА

Қамаши туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармасига “Қуйи янги” МФЙ-янги кишлогининг 28-мактабдан ҚЙА кишлоқ кабрисонигача булган 2,300 км йулни жорий таъмирлаш ишлари

ТАНЛОВНИНГ МАЪЛУМОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим танлов (конкурс) мавзуларига оид аниқ коидаларга ва танлов ҳужжатларининг бошқа бўлимларида келтирилган маълумотларни ёки талабларни ўз ичига олади

№	Техник вазифа мазмуни	Вазифаларга изох
1	Буюртмачи:	Қамаши туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси
2	Танлов мазмуни ёки номи:	Қамаши туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармасига “Қуйи янги” МФЙ-янги кишлогининг 28-мактабдан ҚЙА кишлоқ кабрисонигача булган 2,300 км йулни жорий таъмирлаш ишлари
3	Танлов номери	№
5	Танлов эълон қилинган жой	Қамаши тумани Мустақиллик кўчаси 4-А
6	Алоқа учун шахс:	Абдиев Рўзимурод Юлдошивеч
7	Танлов эълон қилинган жой	Ўзбекистон Республикаси Товар-хом ашё биржаси www.dxarid.uzex.uz
8	Танловда қуйидаги таклифлар иштирок этиши мумкин:	Участие в конкурсе объединений юридических лиц (консорциумов) не допускается
9	Лицензируемые виды работ	Требуется товаров по размеру и требованию заказчика и установка
10	Танлов буйича таклифларнинг беришнинг охири куни	2 дня до даты окончания срока подачи конкурсного предложения

11	Танлов бериш муддати тугайдиган сана, вақт	Не менее 10 дней со дня окончания представления конкурсных предложений
12	Танлов буйича таклифларни қабул қилиб бошлаш вақти	Таклифлар танлов элон қилинган вақтдан бошлаб қабул қилинади
13	Конкурс и вскрытие предложений будет осуществляться	В письменном виде
14	Танлов буйича таклифларни баҳолаш вақти	Период оценки конкурсного предложения составляет не более 3 дней со дня окончания приёма конкурсных предложений
15	Размер обеспечения исполнения договора	3 % от стоимости работы, определенной по результатам конкурса
16	Буютмачиларнинг танлов буйича таклиф қиладиган энг юкори нархи:	1 169 985 563
17	Танловга таклифлар бериладиган тил:	Ўзбек
18	Молиялаштириш манбаи:	Бюджетдан ташкари маблағлари ҳисобидан
19	Валюта договора	Ўзбек сўми



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Кашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 28-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 78554

Obyekt nomi «Qashqadaryo viloyati Qamashi tuman Quyi yangi MFY Quyi -yangi qishlog'ining 28 -
Maktabdan QYA qishloq qabristonigacha bo'lgan yo'lni joriy ta'mirlash »

Buyurtmachi - "Qamashi tumani Obodonlashtirish boshqarmasi"

Bosh loyihachi - "Zokirjonova Sevinch"

Litsenziya AL-001115

Moliyalashtirish manbai - Davlat byudjeti

Bosh pudratchi - Tanlov (Tender) asosida

Qurilish turi Joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 76119

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachining 2022 yil 28 Noyabrdagi 18-sonli xati

1.2. "Qashqadaryo Qamashi tumani Obodonlashtirish boshqarmasi" B.Bozorov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. "Qashqadaryo Qashqadaryo Qamashi tumani Obodonlashtirish boshqarmasi" B.Bozorov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

- Obyektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.
- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish xajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

Asfaltbeton qoplama

Qamashi tuman Quyi yangi MFY Quyi -yangi qishlog'ining 28 -Maktabdan QYA qishloq qabristonigacha bo'lgan yo'lni joriy ta'mirlash km 2,30

Mexanizm yordamida yo'lni geometric o'lchamga keltirish

Ukladchik yordamida asfaltobeton qoplamadan tekislovchi qatlam yotqizish

Qum-shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish

Asfaltoukladchik yordamida 5 sm qalinlikda mayda donali issiq asfaltobeton yotqizish

Qoplama chetini qum-shag'al aralashmasi bilan mustaxkamlash

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar:

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 1 169 985,563 ming so'm

shu jumladan:

Qamashi tuman Quyi yangi MFY Quyi -yangi qishlog'ining

28 -Maktabdan QYA qishloq qabristonigacha bo'lgan

yo'lni joriy ta'mirlash km 2,30

- 1 169 985,563 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

290,785 kishi/soat

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q.

6.2. Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 K-38-21 K-40-22 normalariga va Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxini amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi.

Quruvchi- ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda **24687,74** so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22,16 % tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlar "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 2-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati

1 169 985,563 ming so'm qilib belgilandi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati **290,785** kishi/soat

Takumiy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli

organlar bilan kelishishi lozim.

7. Xulosalar.

7.1. Qashqadaryo viloyati Qamashi tuman Quyi yangi MFY Quyi -yangi qishlog'ining 28 - Maktabdan QYA qishloq qabristonigacha bo'lgan yo'lni joriy ta'mirlash loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 1 169 985,563 ming so'm

shu jumladan:

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 290,785 kishi/soat

7.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 3,479-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq va SHNK 1.03.06-13 da "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi"ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun buyurtmachiga "dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha" va ishlab chiqaruvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7.3 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savvdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna

Расчетная стартовая стоимость в текущих ценах объекта:

Капитал таъмир *внутрихозяйственных автомобильных дорог в Камашинском районе*

№ п.п.	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	6 409,664
	Отчисление на социальное страхование	769,160
2	Эксплуатация машин и механизмов	50 236,689
3	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных услуг	775 409,267
4	Оборудование	0,000
Итого:		832 824,780
5	Прочие затраты подрядчика 0,2216	184 553,971
6	Затраты на страхования объекта	0,000
Итого стоимость в договорных текущих ценах без НДС		1 017 378,751
НДС 15%		152 606,813
Всего СМР с НДС		1 169 985,563

ЗАКАЗЧИК



М.П.

ПОДРЯДЧИК



М.П.

Камеши туман Куйи янги МФЙ Куйи -янги кишлогининг 28 -Мақтабдан ҚИА кишлок кабристонигача бўлган йўлни жорий таъмирлаш км 2,300
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-0
(локальная ресурсная смета)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Наименование: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


№ п/п	Шифр-номер сметы и код ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ I. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
		ПЛАНИРОВКА	1000M2	13,8000	
101	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,49	20,562
102	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,49	20,562
		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УКЛАДЧИКОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА.	100Т	0,9585	
103	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	19,1	18,30735
104	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,9	18,11565
105	423	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,67	3,517695
106	423	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	11,9	11,40615
107	1125	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,36	0,34506
108	1923	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	2,97	2,846745
109	30125	БИТУМ	Т	0,074	0,070929
110	34033	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,005	0,0047925
111	40129	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	101	96,8085
		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	1000M3	0,95	
112	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4	13,68
113	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,3	13,585
114	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55	1,4725
115	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76	4,522
116	426	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08	6,726
117	1125	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,8645
118	4019	ВОДА	M3	7	6,65
119	12263	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	122	115,9
		ПОДРУНТОВКА ПОКРЫТИЙ БИТУМОМ	Т	3,1347	
120	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	1,818126
121	198	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,909063
122	30125	БИТУМ	Т	1,03	3,228741
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА Б МАРКИ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ.	1000 M2	10,4490	
123	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	173,76687
124	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	98,01162
125	107	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	15,04656
126	444	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	2,50776
127	1125	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	5,2245
128	12798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	1,25388
129	1987	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	15,04656
130	1946	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	32,18292
131	1946	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	14,31513
132	1946	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	16,19595
133	4075	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	1009,3734
134	4019	ВОДА	M3	0,9	9,4041
135	30125	БИТУМ	Т	0,0108	0,1128492
		ПРИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-011-01	1000 M2	10,4490	
136	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	12,12084
137	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	7,52328
138	107	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	3,76164
139	444	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,62694
140	12798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,31347
141	1987	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	3,76164
142	4075	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	253,07478
143	30125	БИТУМ	Т	0,0028	0,0292572
РАЗДЕЛ I. ОБОЧИНА					
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ	1000M2	2,3000	
144	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,7	72,91
145	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	23,27	53,521
146	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,58	8,234
147	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,18	18,814
148	1094	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	10,6	24,38
149	1125	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	2,093
150	4019	ВОДА	M3	20	46
151	12263	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	63,3	145,59

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Итого по локальной ресурсной ведомости:

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ



Қазақстан Республикасының Қайыңы МҒЙ Қайыңы-яңғы қишлоғининг 28 -Мақтаблан ҚЙА қишлоқ кабристониғача бұлған йўлни жорий тағмирлаш
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

№ 1-0

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Объект: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

В базисных ценах
-- ТЫС.СУМ.

Сметная стоимость

Составлено в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п/п	Шифр кодера работ/затрат и код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне	
					на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7


ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N 1-0


ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	01	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	290,78506	24687,74	7178826
2	02	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	213,136676		0
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:				СУМ		7178826

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	07	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	18,8082	120666	2269510
2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	30,2685	238708	7225333
3	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,909063	112515	102283
4	102	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	23,336	198969	4643141
5	023	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,517695	218751	769499
6	023	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	11,40615	264302	3014668
7	086	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	3,1347	500	1567
8	1034	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	24,38	218751	5333149
9	1035	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	8,52706	124934	1065320
10	1065	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	2,846745	524560	1493289
11	1296	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	1,56735	500	784
12	1067	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	18,8082	524560	9866029
13	1346	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	32,18292	218751	7040046
14	1346	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	14,31513	218751	3131449
15	1346	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	16,19595	264302	4280622
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:				СУМ		50236689

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
16	0076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	1262,44818	542 876	685352818
17	0024	ВОДА	М3	62,0541	500	31027
18	0030	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	261,49	67 367	17615797
19	0013	БИТУМ	Т	3,4417764	5 768 700	19854576
20	0403	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,0047925	8 000	38
21	0024	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	96,8085	542 876	52555011
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:				СУМ		775409267

ИТОГО ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ				СУМ		832824782
---------------------	--	--	--	-----	--	-----------

Сметчик: 





КАМАШИ ТУМАНИ КУЙИ ЯНГИ МФЙ
Н У К С О Н Л А Р Д А Л О Л А Т И О М А С И

Биз, куйида икка чевувишлар, қилганимиз вақолири: Камашин тумани Ободонлаштириш бошқармаси вақолири Х. Қуйинов, "Зокиржонова Севинч" х/к вақолири Ф. Эрданов ва Ш.Хаммайтилиевлар иштирокида тузатилган ушбу қайдномани шу туғридаги қарорлар билан 2022 йилда жамоатчилик фикри асосида шикоятнинг бодлет навоилари ҳисобидан ички хужалик йўллари таъмирлаш бўйича 2022 йил учун мажкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал ўлчамлар натижасида тузилган ушбу кўча бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№	Манзил		Узунлиги метр	5	Мажжуд йул қопламасининг ҳолати	6	Лойиҳада қузда тутилган иш турлари	7	Уллов бирлиги	8	Мик-дори (ҳажми)
	км	дони									
Асфалтобетон қоплама куриш											
Қамашин тумани Куйи янги МФЙ Куйи -янги кишлоғининг 28 -Мақтабод ҚИА қишлоқ кабристонига қача бўлган йўлни жорий таъмирлаш 10449 м2											
1					Йўлни марзасини мустаҳкамлаш				1000м ²		2,30
2					Йўлни автогрейдер ёрдамида геометрик ўлчамга келтириш				1000м ²		13,80
3					Мажжуд йул қопламасининг ҳолати						
4					асфалтобетон ва кум-шағал аралашмалли йул				100м ³		0,950
5									т		0,9585
6					Қоплама остига битум селип ишлов бериш				т		3,1347
1					5 см қалинликда асфалтобетонли қоплама куриш				1000м ²		10,449
2					км				46		
3					км				46		
					км				30		
									Ғузур АБЗ		
									Ғузур АБЗ		
									қарьер		



Қамашин тумани ободонлаштириш бошқармаси вақолири
"Зокиржонова Севинч" х/к
"Зокиржонова Севинч" х/к