

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Қамаши туман Ободонлаштириш бошқармаси  
бошлиги: Ж. Абдиев

« 28 » 2022 йил



## Қамаши туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси

### ТЕХНИК ВАЗИФА

Қамаши туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармасига “Бобуртепа” МФЙ Куштамгали кишлогининг ички йўлни жорий таъмирлаш ишлари

### ТАНЛОВНИНГ МАЪЛУМОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим танлов (конкурс) мавзуларига оид аниқ қоидаларга ва танлов ҳужжатларининг бошқа бўлимларида келтирилган маълумотларни ёки талабларни ўз ичига олади

№	Техник вазифа мазмуни	Вазифаларга изох
1	Буюртмачи:	Қамаши туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси
2	Танлов мазмуни ёки номи:	Қамаши туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармасига “Бобуртепа” МФЙ Куштамгали кишлогининг ички йўлни жорий таъмирлаш ишлари
3	Танлов номери	№
5	Танлов эълон қилинган жой	Қамаши тумани Муствақиллик кўчаси 4-А
6	Алоқа учун шахс:	Абдиев Рўзимурод Юлдошивеч
7	Танлов эълон қилинган жой	Ўзбекистон Республикаси Товар-хом ашё биржаси <a href="http://www.dxarid.uzex.uz">www.dxarid.uzex.uz</a>
8	Танловда қуйидаги таклифлар иштирок этиши мумкин:	Участие в конкурсе объединений юридических лиц (консорциумов) не допускается
9	Лицензируемые виды работ	Требуется товаров по размеру и требованию заказчика и установка
10	Танлов буйича таклифларнинг беришнинг охири куни	2 дня до даты окончания срока подачи конкурсного предложения
11	Танлов бериш муддати тугайдиган	Не менее 10 дней со дня окончания представления конкурсных предложений

	сана, вақт	
12	Танлов буйича таклифларни қабул қилиб бошлаш вақти	Таклифлар танлов элон қилинган вақтдан бошлаб қабул қилинади
13	Конкурс и вскрытие предложений будет осуществляться	В писоменном виде
14	Танлов буйича таклифларни баҳолаш вақти	Период оценки конкурсного предложения составляет не более 3 дней со дня окончания приёма конкурсных предложений
15	Размер обеспечения исполнения договора	3 % от стоимости работы, определенной по результатам конкурса
16	Буютмачиларнинг танлов буйича таклиф қиладиган энг юкори нархи:	1 169 947 627
17	Танловга таклифлар бериладиган тил:	Ўзбек
18	Молиялаштириш манбаи:	Бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан
19	Валюта договора	Ўзбек сўми



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Qashqadaryo viloyati

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:  
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 28-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 78575**

Obyekt nomi «Qashqadaryo viloyati Qamashi tuman Boburtepa MFY Qo'shtamg'ali qishlog'i ichki yo'lini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Qamashi tumani Obodonlashtirish boshqarmasi"

Bosh loyihachi - "Zokirjonova Sevinch"

Litsenziya AL-001115

Maliyalashtirish manbai - Davlat byudjeti

Bosh pudratchi - Tanlov (Tender) asosida

Qurilish turi Joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 76117

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Buyurtmachining 2022 yil 28 Noyabrdagi 18-sonli xati

1.2. "Qashqadaryo Qamashi tumani Obodonlashtirish boshqarmasi" B.Bozorov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. "Qashqadaryo Qashqadaryo Qamashi tumani Obodonlashtirish boshqarmasi" B.Bozorov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

- Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.
- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish hajmlari ro'yxati (5-shakl)

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

**Asfaltbeton qoplama**

Qamashi tumani Boburtepa MFY Qo'shtamg'ali qishlog'i ichki yo'lini joriy ta'mirlash 11025 m<sup>2</sup>

Mexanizm yordamida yo'lni geometric o'lchamga keltirish

Asfaga 12 sm qalinlikda qum-shag'al aralashmasidan qatlam yotqizish

Qum-shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish

Asfal'toukladchik yordamida 5 sm qalinlikda mayda donali issiq asfal'tobeton yotqizish

Qoplama chetini qum-shag'al aralashmasi bilan mustaxkamlash

#### Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar:

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 1 169 947,627 ming so'm

shu jumladan:

Qamashi tumani Boburtepa MFY Qo'shtamg'ali

qishlog'i ichki yo'lini joriy ta'mirlash 11025 m2 - 1 169 947,627 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 349,815 kishi/soat

#### 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

##### 6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q.

##### 6.2. Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 K-38-21 K-40-22 normalariga va Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxini amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi.

Quruvchi- ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda **24687,74** so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22,16 % tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlar "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 2-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati

**1 169 947,627** ming so'm qilib belgilandi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati **349,815** kishi/soat

Hakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

#### 7. Xulosalar.

III Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Boburtepa MFY Qo'shtamg'ali qishlog'i ichki yo'lini

**Joriy ta'mirlash** loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

Joriy narxlardagi smeta qiymati

- 1 169 947,627 ming so'm

shu jumladan:

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 349,815 kishi/soat

7.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 3,479-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq va SHNK 1.03.06-13 da "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi"ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun buyurtmachiga "dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha" va ishlab chiqaruvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7.3 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi waqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savvdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

**Bosh mutaxassis:** Jarkix Natalya Petrovna

Расчетная стартовая стоимость в текущих ценах объекта:

**Капитал таъмир** внутрихозяйственных автомобильных дорог в Камашинском районе

№ п.п.	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	7 710,840
	Отчисление на социальное страхование	925,301
2	Эксплуатация машин и механизмов	54 477,008
3	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных услуг	769 684,628
4	Оборудование	0,000
	<b>Итого:</b>	<b>832 797,777</b>
5	Прочие затраты подрядчика 0,2216	184 547,987
6	Затраты на страхования объекта	0,000
	<b>Итого стоимость в договорных текущих ценах без НДС</b>	<b>1 017 345,764</b>
	<b>НДС 15%</b>	<b>152 601,865</b>
	<b>Всего СМР с НДС</b>	<b>1 169 947,627</b>

ЗАКАЗЧИК

М.П.



ПОДРЯДЧИК



Қамаши туман Бобургепа МФЙ Қўшгамғали кишлоғи ички йўлини жорий таъмирлаш 11025 м2  
(наименование стройки)


**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-0**  
(локальная ресурсная смета)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)


ДЕФЕКТНЫЙ АКТ		Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
№	Эксп. номера мероприятий в виде дефектов			на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА</b>					
<b>ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ</b>					
		<b>ПЛАНИРОВКА</b>	<b>1000M2</b>	<b>12,2500</b>	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,49	18,2525
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,49	18,2525
		<b>УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 (12) СМ. УКАТКА КАТКАМИ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 (700) ДО 98,1 (1000)МПА (КГС/СМ2), ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,8</b>	<b>1000M2</b>	<b>1,0000</b>	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	41,6
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	15,752	15,752
		АВТОГРЕЙДЕРЫ SG 18-3	МАШ.-Ч	1,856	1,856
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,736	4,736
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,144	1,144
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	3,272	3,272
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,736	0,736
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА	МАШ.-Ч	4,008	4,008
		ВОДА	М3	10,5	10,5
		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	152	152
		<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ</b>	<b>100M3</b>	<b>2,50</b>	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4	36
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,3	35,75
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55	3,875
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76	11,9
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08	17,7
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	2,275
		ВОДА	М3	7	17,5
		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	122	305
		<b>ПОДГРУНТОВКА ПОКРЫТИЙ БИТУМОМ</b>	<b>Т</b>	<b>5,5125</b>	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	3,19725
		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	1,598625
		БИТУМ	Т	1,03	5,677875
		<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА Б МАРКИ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ.</b>	<b>1000 M2</b>	<b>11,0250</b>	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	183,34575
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	103,4145
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	15,876
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	2,646
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	5,5125
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	1,323
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	15,876
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	33,957
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	15,10425
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	17,08875
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	1065,015
		ВОДА	М3	0,9	9,9225
		БИТУМ	Т	0,0108	0,11907
		<b>ПРИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-011-01</b>	<b>1000 M2</b>	<b>11,0250</b>	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	12,789
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	7,938
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	3,969
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,6615
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,33075
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	3,969
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	267,0255
		БИТУМ	Т	0,0028	0,03087
<b>РАЗДЕЛ 1. ОБОЧИНА</b>					
		<b>УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ</b>	<b>1000M2</b>	<b>2,4000</b>	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,7	76,08
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	23,27	55,848
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,58	8,592
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,18	19,632
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	10,6	25,44

1	2	3	4	5	6
78	1125	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,91	2,184
78	1219	ВОДА	МЗ	20	48
78	1220	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	63,3	151,92

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ИСТАБИЛ 

ИСТАБИЛ





Камаша туман Бобуртепа МФЙ Қўшгамғали қишлоғи ички йўлини жорий таъмирлаш 11025 м2  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
(локальная ресурсная смета)

№ 1-0

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,**  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Содержание: **ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

**В базисных ценах**  
-- **ТЫС.СУМ.**

**Составлено в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

№ п/п	Шифр номера нормативов и видов ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
					на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7

**Итого по локальному ресурсному расчету, составленному на основе локальной ресурсной ведомости N 1-0**

**ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ**

1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	349,81475	24687,74	8636136
2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	240,15225		0
<b>Итого по трудовым ресурсам:</b>				<b>СУМ</b>		<b>8636136</b>

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**

1	07	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	19,845	120666	2394617
2	07	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	30,7195	238708	7332990
3	08	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	1,598625	112515	179869
4	12	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	36,268	198969	7216208
5	02	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	17,7	162556	2877241
6	04	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	3,3075	500	1654
7	08	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	25,44	218751	5565025
8	12	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	11,1155	124934	1388704
9	17	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	1,65375	500	827
10	18	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	3,272	264302	864796
11	18	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,736	162556	119641
12	18	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	4,008	218751	876754
13	18	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	19,845	524560	10409893
14	18	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	33,957	218751	7428128
15	18	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	15,10425	218751	3304070
16	18	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	17,08875	264302	4516591
<b>Итого по строительным машинам:</b>				<b>СУМ</b>		<b>54477008</b>

**МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ**

17	06	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	1332,0405	535 577	713410255
18	02	ВОДА	М3	85,9225	500	42961
19	02	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	608,92	37 257	22686532
20	02	БИТУМ	Т	5,827815	5 755 996	33544880
<b>Итого по строительным материалам:</b>				<b>СУМ</b>		<b>769684628</b>

**Итого прямые затраты**

**СУМ** **832797772**

Составил

Проверил



**Қамаши тумани Бобуртсена МФЙ**  
**Н У К С О Н Л А Р Д А Л Л А Т И О М А С И**

Бұл, күйде ямса чекувнилар, комиссия аъзолари, Қамаши тумани Ободонлаштириш бошкармаси вақили: Х.Қўлиев, "Зокиржонова Севинч" х/к вақиллари Ф.Эрданов ва Ш.Химматганиналар иштирокида тузилми ушбу кайдиномани шу тўғрисидаки Қашқадарё вилояти Қамаши тумани 2022 йилда жамоатчилик фикри асосида шаклланиган бюджет маблағлари ҳисобидан ички хужалик йўллари тазмирлаш бўйича 2022 йил учун мажбур кайдиномани аниқлаш текшириши ва инструментал унчашлар натижасида туздиқ ва ушбу кўча бўйича куйидаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

№	Манзил		Узунлиги метр	5	Мажбур йул қоламасининг ҳолати	6	Лойихада кузда тутилган иш турлари	7	Улчов бирлиги	8	Минг-дори (хажми)	9	
	дан	га											
1													
<b>Асфалтобетон қолама куриш</b>													
<b>Қамаши тумани Бобуртсена МФЙ Қўштамғали кишлоғи йўлини жорий тазмирлаш 11025 м2</b>													
1					Мажбур йул қоламасининг ҳолати асфалтобетон ва қум-шағал аралашмали йул		Йўлни маржасини мустаҳкамлаш		1000м <sup>2</sup>		2,40		
2						Қум-шағал аралашмасидан 12 см асос ётқизиш		Қум-шағал аралашмасидан 12 см асос ётқизиш		1000м <sup>2</sup>		1,00	
3						Йўлни автогрейдер ёрдамида геометрик ўлчамага келтириш		Йўлни автогрейдер ёрдамида геометрик ўлчамага келтириш		1000м <sup>2</sup>		12,25	
4						Қум-шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш		Қум-шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш		100м <sup>3</sup>		2,500	
5						Қолама остига битум селип ишлов бериш		Қолама остига битум селип ишлов бериш		т		5,5125	
6						5 см қалинликда асфалтобетонли қолама куриш		5 см қалинликда асфалтобетонли қолама куриш		1000м <sup>2</sup>		11,025	
1							38				Ғузур АБЗ		
2							38				Ғузур АБЗ		
3							8				карьер		

Қамаши тумани ободонлаштириш бошкармаси вақили:

"Зокиржонова Севинч" х/к

"Зокиржонова Севинч" х/к

