



«Farg'ona Garant Loyiha Servis» Hususiy korhonasi

Лицензия раками АЛ-001195 04.07.2020. Тел: (+99890) 534-45-55

Рабочий проект

По объекту: "Фарғона шаҳар Янги Турон кўчаси №2 а уйда жойлашган Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институтининг асосий ўқув бинолари худудидаги спорт майдонинг югуриш йўлаги ва мини футбол майдонини жорий таъмирлаш"


ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗА

Сметная документация в текущих ценах
(РЕКОМЕНДУЕМАЯ)

Книга №1

Структура прямых и прочих затрат.
Ведомости потребных ресурсов.
Локальные ресурсные ведомости.
Дефектный акт.

Директор ЧП
«Farg'ona garant loyiha servis»:



М. М. Хамдамов

Ж.Н.Эгамов

Фергана 2022г.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 10-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 69445

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Farg'ona shahar Yangi Turon ko'chasi 2-a uyda joylashgan Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutining asosiy o'quv binolari xududidagi sport maydonining yugurish yo'lagi va mini futbol maydonini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "FARG'ONA GARANT LOYIHA SERVIS" X/K

Bosh loyihachi - "FARG'ONA GARANT LOYIHA SERVIS" X/K

Litsenziya 04-07-2020yil AL-001195-sonli

Moliyalashtirish manbai - byudjetdan tashqari mablag'lar

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 66304

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti Iqtisodiy Kengashining 02.11.2022-yil kungi 56-sonli yig'ilish bayonnomasi.

1.2. Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti rektori A.Sadiqov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati Farg'ona shahar Yangi Turon ko'chasi 2-a uyda joylashgan Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutining asosiy o'quv binolari xududidagi sport maydonining yugurish yo'lagi va mini futbol maydonini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyiha topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti rektori A.Sadiqov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamlilik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 so'm/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 503 909,843 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz - 322 664,339 ming so'm

QQS 15% - 48 399,651 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 371 063,990 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 16 879,463 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va

buyurtmachi xarajatlari bilan - 387 943,453 ming so'm

Iqtisod qilingan mablag' - 115 966,390 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi.

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Farg'ona shahar Yangi Turon ko'chasi 2-a uyda joylashgan Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutining asosiy o'quv binolari xududidagi sport maydonining yugurish yo'lagi va mini futbol maydonini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNQ 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi


Структура прямых и прочих затрат

по объекту: Фарғона шаҳар Янги Турон кўчаси №2 а уйда жойлашган Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институтининг асосий ўқув бинолари худудидаги спорт майдонинг югуриш йўлаги ва мини футбол майдонини жорий таъмирлаш

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость
		(сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	13 216 464
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 5%	224 866 168
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов 0,75% и транспортных 5%	0
4	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 1,5%	0
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 1,2% и транспортных 2%	0
5	Основная заработная плата рабочих-строителей :	27 960 774
	Количество рабочих часов в месяц на 2020г-2021 час на год (по данным Минтруда)	
	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Ферганской области-1284027,36 (Госстат Республики Узбекистан)	
	Среднечасовая ставка оплаты труда (12114,89 сум/ч)	
	Затраты труда рабочих-строителей-0 чел/ч	
	Расчетные данные (12114,89 сум/чх0 чел/ч)	
6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	3 355 293
	Итого прямых затрат:	269 398 699
7	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.-строительными организациями	52 236 408
8	Прочие затраты и расходы заказчика	
	АПЗ часть 1 и 2	0
	Разработка проекта ЗВОС	0
	Экспертиза проекта ЗВОС	0
	Обследование зданий и сооруж.	0
	Разработка РП	13 899 574
	Авторский надзор 0,08% от СМР	0
	Экспертиза РП	690 000
	Проведение конкурсных торгов на СМР	0
	Экспертиза конкурсной документации	0
	Содержание ГАСН 0,2% от СМР	0
	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	2 155 190
	Затрат на работу национальной информационной системы в размере 0,05% от стоимости стр	134 699
	Итого затрат с п.1 по п.9	321 635 107
9	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	1 029 232
10	Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением (.....x1,0:100)	0
	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	322 664 339
	НДС 15%	48 399 651
	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС	371 063 990
	Итого прочие затраты заказчика	16 879 463
	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика	387 943 453

Примечание: Договорная стоимость работ и услуг по строительству объектов в текущих ценах формируется по результатам конкурсных торгов. ШНК 1.03.01-08

ИСПОЛНИТЕЛЬ:



Ж.Н. ЭГАМОВ

по объекту: Фарғона шаҳар Янги Турон кўчаси №2 а уйда жойлашган Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институтининг асосий ўқув бинолари худудидати спорт майдонинг югуриш йўлаги ва мини футбол майдонини жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на *Общестроительные работы*

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E8-1-2-3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	МЗ	360	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,5	900
1.2	185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ-Ч	0,08	28,8
1.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	0,46	165,6
1.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,92	331,2
1.5	9249	ГРАВИЙ	МЗ	1,28	460,8
2	E1-2-5-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3, 4	100МЗ	3,6	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,96	53,856
2.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	3,63	13,068
2.3	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	14,5	52,2
3	E26-1-55-2	УСТАНОВКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ	100М2	16,45	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,36	236,222
4	T111-50	ПЛЕНКИ	КГ	325	
5	E6-1-67-4	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	100М2	16,45	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,9	475,405
5.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,4935
5.3	9219	ВОДА	МЗ	0,5	8,225
5.4	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,07	1,1515
5.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	5	82,25
6	T111-48	УПРОЧНИТЕЛЬ БЕТОНА ПОЛОВ ТОПЛИНГ	КГ	6500	
7	E13-3-3-4	ОКРАСКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПО БЕТОНУ КРАСКАМИ "ТОПЛИНГ"	100М2	16,45	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,24	53,298
7.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,1645
7.3	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	0,65	10,6925
7.4	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,006	0,0987
8	T1113-240	КРАСКА ЛАК ТОПЛИНГ	КГ	313	
9	E11-1-49-2	НАРЕЗКА ШВОВ В БЕТОНЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ГЕРМЕТИКОМ	100М	5	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	9,71	48,55
9.2	1066	НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ	МАШ-Ч	2,8	14
9.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,05
9.4	30520	ГЕРМЕТИК ВЫСЫХАЮЩИЙ МАРКИ 51-Г-13	КГ	3,35	16,75
10	E11-2-1-5	УСТРОЙСТВО СПОРТИВНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТРАВЫ SPORT ELIT TURF /ТИПА POLTAN LIGATURF/	100М2	0,51	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	78	39,78
10.2	2857	МАШИНА ДЛЯ РАСКАТКИ РУЛОНОВ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТРАВЫ	МАШ-Ч	8	4,08
10.3	2858	МАШИНА ДЛЯ СКЛЕЙКИ ШВОВ	МАШ-Ч	10	5,1

10.4	2859	МАШИНА ДЛЯ РАСЧЕСЫВАНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТРАВЫ	МАШ-Ч	12,6	6,426
10.5	2860	МАШИНА ДЛЯ УКЛАДКИ ПЕСКА И ЧЕРНЫХ ГРАНУЛ	МАШ-Ч	14,2	7,242
10.6	32725	РЕЗИНА ГРАНУЛИРОВАННАЯ	КГ	1200	612
10.7	40161	СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТРАВА POLYTAN LIGATURF	М2	105	53,55
10.8	40162	ЛЕНТА ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ШВОВ	М	64	32,64
10.9	40163	КЛЕЙ POLYTAN (2X КОМПОНЕНТНЫЙ)	КГ	24	12,24
10.10	40164	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	КГ	3680	1876,8
10.11	40165	РАЗМЕТОЧНАЯ ЛИНИЯ POLYTAN	М	28	14,28
11	E11-2-2-5 K=3	УСТРОЙСТВО УНИВЕРСАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО АКРИЛОВОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА (ТЕННИС, ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ И Т.Д.): ДОБАВИТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ НА 1 ММ ТОЛЩИНЫ РЕЗИНОГРАНУЛИРОВАННОГО СЛОЯ ЗА 3 РАЗА	100М2	6,577	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	18,18	119,56986
11.2	2462	УКЛАДЧИК СПОРТИВНОГО ПОКРЫТИЯ	МАШ-Ч	4,26	28,01802
11.3	3021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	2,76	18,15252
11.4	29818	РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	5,25	34,52925
11.5	35405	КЛЕЙ "БИНДЕР" P2300	КГ	62,7	412,3779
11.6	40154	БУТИЛАЦЕТАТ	КГ	2,46	16,17942
11.7	40167	ГРАНУЛЫ РЕЗИНОВЫЕ	Т	0,288	1,894176
12	E13-3-3-4	ОКРАСКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПИГМЕНТАЦИЯ	100М2	6,57	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,24	21,2868
12.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0657
12.3	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВт	МАШ-Ч	0,65	4,2705
12.4	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,006	0,03942
13	T1113-241	ПИГМЕНТ КРАСНЫЙ	КГ	125	
14	E6-1-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ М-150	100М3	2	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180	360
14.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	48	96
14.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,13	0,26
14.4	6317	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	102	204

**Фарғона шаҳар Янги Турон кўчаси 2-а уйда жойлашган Фарғона жамоат саломатлиги
тиббиёт институтининг асосий ўқув бинолари ҳудудидаги спорт майдонининг югуриш
йўлаги ва мини футбол майдонини жорий таъмирлаш ишлари учун**

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий маълумотлар	Иштирокчилар учун маълумотлар
1	Объект номи	Фарғона шаҳар Янги Турон кўчаси 2-а уйда жойлашган Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институтининг асосий ўқув бинолари ҳудудидаги спорт майдонининг югуриш йўлаги ва мини футбол майдонини жорий таъмирлаш
2	Буюртмачи	Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти
3	Буюртма учун асос	ФЖСТИ нинг 2 ноябрь 2022 йилдаги № 56 сонли йиғилиш БАЁНИ, нуксон далолатномаси
4	Объектнинг жойлашган ўрни	Фарғона шаҳри Янги Турон кўчаси 2-а уй
5	Қатнашувчилар учун талаблар	Смета ҳужжатларида кўрсатилган ишларни сифатли ва қисқа муддатларда бажариш ва ўз вақтида топшириш
6	Тижорат таклифи тақдим этиш шартлари	Ташкилот низоми ва рўйхатдан ўтказилгани тўғрисида гувоҳнома, солиқдан ва бошқа мажбурий тўловлардан қарзи йўқлиги тўғрисида, қайси турдаги солиқ тўловчи эканлиги тўғрисида, ташкилотни балансида мавжуд машина механизмлари тўғрисида, инженер ва техник ходимлар тўғрисида маълумотлар, Иштирокчиларнинг охириги уч йил мобайнида бажарган ишлари ҳамда конкурс объектга ўхшаш объектларда бажарган ишлари тўғрисида (Гос.Акт) ҳамда физик хажмлар тўғрисида маълумотларни тақдим этиш, фойдаланиш даврида қулайликларга эга булган вариантлар ва фойдаланиладиган қурилиш материаллари билан таъмирланиши борсида эскиз вариантлар, таклифларини буюртмачи тендер комиссияси муҳокамасига тақдим этишилишини таъминлаш.
7	Бажарилган ишлар ҳисоб китоби	Бажарилган ишлар далолатномасига асосан тўланади
8	Иш тури	Смета ҳужжатларида кўрсатилган ишларни бажариш
9	Ишни бажариш муддати	Шартнома имзоланиб олдиндан 30% тўлов ўтказилгандан сўнг 25 кун муддатда бажариш
10	Техника хавфсизлиги бўйича талаблар	Ишни бажариш вақтида техника хавфсизлиги қоидаларига тўлиқ риоя этиш
11	Молиялаштириш манбаси	Бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан
12	Бажариладиган ишлар қиймати	371 063 990 (уч юз етмиш бир миллион олтмиш уч минг тўққиз юз тўқсон) сўм ҚҚС билан

Бош муҳандис:

У. Ирискулов