



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:  
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:24-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 77444**

**Obyekt nomi** «"Shaxrisabz shahar Abu Ali Ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi" binosini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - "Shaxrisabz shahar Abu Ali Ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi

**Bosh loyihachi** - "Shaxrisabzloyixa" MChJ

**Litsenziya** AL-000995

**Moliyalashtirish manbai** - Mahalliy byudjet

**Bosh pudratchi** - Tanlov (Tender) asosida

**Qurilish turi** joriy ta'mir

**Murojaat raqami:** № 68054

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. "Shaxrisabzloyixa" MChJning 2022yil 08 noyabrdagi 60-sonli xati.

1.2. "Shaxrisabz shahar Abu Ali Ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi U.Amirov va komissiya tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi"

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. "Shaxrisabz shahar Abu Ali Ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi

U.Amirov va komissiya tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi"

- Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.
- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish hajmlari ro'yxati (5-shakl)

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. *Ta'mirlash ishlari nuqson dalolatnomasiga asosan bajariladi.*

**Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.**

Ob'ektning taxminiy qiymati OOS bilan

buyurtmachini xarajatisiz

- 552 186,716ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati

- 1 674,915kishi. soati

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

##### **Smeta qismi bo'yicha:**

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha

soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 20548,38 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 19,54% qabul qilindi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 1-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda taqdim qilingan ob'ekt qurilishining qiymati 552 186,716ming so'm miqdorida.

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

#### **7. Xulosalar.**

7.1 " Shaxrisabz shaxar Abu Ali Inb Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi" binosini joriy ta'mirlash" loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning taxminiy qiymati QQS bilan

buyurtmachini xarajatisiz

- 552 186,716ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati

- 1 674,915kishi. soati

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 1-ilova, 3-bob, 29-bandiga asosan, "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

**Bosh mutaxassis:** Jarkix Natalya Petrovna



# “ШАХРИСАБЗЛОЙИНА”

## MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

ЛИЦЕНЗИЯ № 000912

### **СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**ОБЪЕКТ:**

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ «ШАХРИСАБЗ  
ШАХАР АБУ АЛИ ИБН СИНО НОМИДАГИ  
ЖАМОАТ САЛОМАТЛИГИ ТЕХНИКУМИ»  
В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ

**КНИГА № 1**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ,  
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,  
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ



# “ШАХРИСАБЗЛОЙИНА” MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

ЛИЦЕНЗИЯ № 000912

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

### ОБЪЕКТ:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ «ШАХРИСАБЗ  
ШАХАР АБУ АЛИ ИБН СИНО НОМИДАГИ  
ЖАМОАТ САЛОМАТЛИГИ ТЕХНИКУМИ»  
В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ

### КНИГА № 1

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ,  
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,  
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

ДИРЕКТОР:

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР:



*Handwritten signatures in blue ink.*

Н. ДАВЛАТОВА

М. УЗОКОВ

**СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ПО ОБЪЕКТУ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ "ШАХРИСАБЗ ШАХАР АБУ АЛИ ИБН СИНО НОМИДАГИ ЖАМОАТ САЛОМАТЛИГИ ТЕХНИКУМИ" В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ**

№ п/п	Наименование работ	Прямые затраты					Прямые затраты				Прочие затраты подрядчик 0,1954 от ст. пр.з	Затраты на страхование объекта 0,0032	Всего стоимость в дог. Ценах без НДС сум	Всего стоимость в дог. Ценах с НДС сум
		зарплата с уч. соц. страх. сум	Экспл. машин и механ.	Стр-ые мат-лы, кон-ции	трансп. услуги мат-лы кон-ции Сматх0,05	трансп. услуги мат-лы кон-ции Сматх0,05	Кабель-ные про-дукции	трансп. услуги кабелин продукции Сматх0,018	Оборудо-вание	трансп. услуги оборуд. Собх0,02				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1	ОБЩИЖИТИЯ 4 ЭТАЖНЫХ	45 703 244	1 343 565	127 406 532	6370327			27278238	545565	180823668	35332945		243980415	280577477
2	ОБЩИЖИТИЯ 2 ЭТАЖНЫХ	34 416 796	762 201	94 256 309	4712815			20692492	413850	134148121	26212543		181467006	208687057
3	ВЫГРЕБНАЯ ЯМА НА 10 М3 ЗШТ	13 130 580	2 087 844	28 097 920	1454896					45771240	8943700		54714940	62922181
	Итого	93250620	4193610	250760761	-12538038			47970730	959415	360743029	70489188		480162362	552186716
	Прочие затраты проектировщика													16565601
	Всего													568752317

Всего стоимость по объекту в договорных текущих ценах без НДС = 480162362 сум

Всего стоимость по объекту в договорных текущих ценах с НДС = 552186716 сум

Составил:



ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД</b>							
1	E54-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2		0,1914	746495,21	142687,79
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС	36,28	6,94309	20548,38	142687,79
2	E54-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОВОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБЕЖКОЙ ПУХА КИРПИЧНЫХ	100 МПРОПМ		0,07	3706520,40	29464,44
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС	179,3	12,551	20548,38	257902,72
2.2	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-ЧАС	7,93	0,5551	2799,00	1553,72
3	E63-7-5	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100 М2		2,6497	1539925,35	4069741,41
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС	74,3	196,87271	20548,38	4045415,26
3.2	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-ЧАС	3,28	8,69102	2799,00	24326,15
4	E57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2		1,2569	1435715,31	1948122,10
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС	69,87	94,8066	20548,38	1948122,10
5	E65-1-1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ	100 М		0,01	725473,55	7254,74
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС	34,66	0,3466	20548,38	7122,07
5.2	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-ЧАС	3,3	0,033	2099,00	69,27
5.3	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,74	0,0274	2000,00	54,80
5.4	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,43	0,0043	2000,00	8,60
6	E65-2-2	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАВАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М		0,01	1752776,81	17527,77
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС	83,3	0,833	20548,38	17527,77
<b>Итого по разделу " ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД "</b>							<b>6444790,25</b>
<b>4 ЭТАЖНЫХ ОБЩИЖИТИЯ</b>							
<b>ДУШЕВАЯ</b>							
<b>ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>							
7	E10-01-047-5	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АКФА	100 М2		0,1392	5222071,49	726912,35
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС	100,99	14,05781	20548,38	266865,16
7.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-ЧАС	29,39	4,09109	1586,00	6488,47
7.3	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-ЧАС	9,92	1,38086	1424,00	1966,35
7.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-ЧАС	3,57	0,49694	91121,00	45282,03
7.5	036352	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	311	43,2912	350,00	15151,92
7.6	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	40,8	5,67936	65000,00	369158,40
8		ДВЕРНЫЙ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНОВЫХ ПРОФИЛЕЙ С ОДИНАРНЫМ СТЕКЛОМ	М2		13,92	600000,00	8352000,00
9	E62-16-4	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2		1,492	1513289,31	2257827,65
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС	29,6	44,1632	20548,38	907482,22
9.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-ЧАС	0,06	0,08952	91121,00	8157,15
9.3	09210	ВОДА	М3	0,24	0,33808	1500,00	537,12
9.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,071	0,10393	9500000,00	1006354,00
9.5	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	5,99784	16500,00	98964,36
9.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,072	0,10742	1200000,00	128908,80
9.7	75007	БУМАГА ШИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,0016	0,00239	45000000,00	107424,00
10	E11-01-027-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕННЫМ РАСТВОРОМ В ПОСТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2		0,708	11780431,54	8340538,46
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС	119,78	84,80424	20548,38	1742589,75
10.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-ЧАС	0,28	0,19824	91121,00	18063,83
10.3	03021	РАСТВОРОК МЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-ЧАС	1,56	1,10448	24662,00	27238,69
10.4	058180	ЗАТРИКА «СТАРАТЕЛИ» (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Г	0,05	0,0354	450000,00	15930,00
10.5	09219	ВОДА	М3	0,1	0,0708	1500,00	106,20
10.6	30741	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОУГЛУНЫМ РИСУНКОМ, ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	М2	102	72,216	85000,00	6138360,00
10.7	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ»	КГ	450	318,6	1250,00	308250,00

11	E15-01-090-1	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ	100 М2		1,5880	13370281,31	21135740,70
----	--------------	--------------------------------------	--------	--	--------	-------------	-------------

11.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	201,14	317,96211	20548,38	6533636,30
11.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 3 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,12555	121002,00	15352,40
11.3	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТ 1:3	М3	1,3	2,3712	485000,00	1150032,00
11.4	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	158,08	85000,00	13436800,00

Итого по разделу "ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ" 40813019,16

**КУХНЯ**

**ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

12	E16-01-047-5	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АКФА	100 М2		0,0922	5222071,49	272592,13
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	100,09	5,27168	20548,38	108324,44
12.2	00321	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	29,30	1,53416	1586,00	2433,17
12.3	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	9,92	0,51782	1424,00	737,38
12.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	3,57	0,18635	91121,00	16980,76
12.5	036352	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	311	16,2342	350,00	5681,97

12.6	090625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОТЕК, СОСТАВ) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ОБЪЕМОМ 0,75 Л.	ШТ	40,8	2,12976	65000,00	138134,40
------	--------	---	----	------	---------	----------	-----------

13		ДВЕРНЫЙ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИННЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ С ОДИНАРНЫМ СТЕКЛОМ	М2		5,22	600000,00	3132000,00
----	--	--	----	--	------	-----------	------------

14	E16-01-036-01	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АКФА	100 М2		0,0756	5180652,65	391657,34
----	---------------	----------------------------------	--------	--	--------	------------	-----------

14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	161,82	12,23359	20548,38	251390,50
------	-------	----------------------------------	---------	--------	----------	----------	-----------

14.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	9,52	0,71971	1424,00	1024,87
------	-------	------------	---------	------	---------	---------	---------

14.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	2,22	0,16783	91121,00	11293,02
------	-------	---	---------	------	---------	----------	----------

14.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	14,65	1,10754	1718,00	1902,75
------	-------	---------------------------	---------	-------	---------	---------	---------

14.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДИТАЛИ ИЗ АЛЮМИННЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	75	5,67	18500,00	104895,00
------	-------	---	---	----	------	----------	-----------

14.6	31478	ШОБЕЛЬ ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	600	45,36	250,00	11340,00
------	-------	----------------------------	----	-----	-------	--------	----------

14.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,16632	35080,00	1821,20
------	-------	-----------------------	----	-----	---------	----------	---------

15	59889	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИННЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СО СТЕКЛОПАКЕТАМ	М2		7,52	825000,00	620000,00
----	-------	--	----	--	------	-----------	-----------

16	E62-16-4	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %	100 М2		0,3741	1513289,31	566121,53
----	----------	---	--------	--	--------	------------	-----------

16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29,6	11,07336	20548,38	227539,61
------	-------	----------------------------------	---------	------	----------	----------	-----------

16.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,02245	91121,00	2045,30
------	-------	---	---------	------	---------	----------	---------

16.3	09210	ВОДА	М3	0,24	0,08978	1500,00	134,68
------	-------	------	----	------	---------	---------	--------

16.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,071	0,02656	9500000,00	252330,45
------	-------	-------------------------	----	-------	---------	------------	-----------

16.5	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	1,50388	16500,00	28814,05
------	-------	----------------------	----	------	---------	----------	----------

16.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,072	0,02694	1200000,00	32322,24
------	-------	---------------------------	----	-------	---------	------------	----------

16.7	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,0016	0,0006	4500000,00	26935,20
------	-------	---------------------	---------	--------	--------	------------	----------

17	E11-01-021-05	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2		0,6489	11780421,54	7644315,58
----	---------------	--	--------	--	--------	-------------	------------

17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	119,78	77,72524	20548,38	1597127,81
------	-------	----------------------------------	---------	--------	----------	----------	------------

17.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,28	0,18169	91121,00	16555,96
------	-------	---	---------	------	---------	----------	----------

17.3	03021	РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕЛИВНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1,56	1,01228	24662,00	24964,95
------	-------	----------------------------------	---------	------	---------	----------	----------

17.4	058180	ЗАТИРКА «СТАРАТЕЛЬ» (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,05	0,03245	550000,00	14608,25
------	--------	--	---	------	---------	-----------	----------

17.5	09219	ВОДА	М3	0,1	0,06489	1500,00	97,34
------	-------	------	----	-----	---------	---------	-------

17.6	30741	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ, ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	М2	102	66,1878	85000,00	5629963,00
------	-------	--	----	-----	---------	----------	------------

17.7	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ»	КГ	450	292,005	1250,00	365006,25
------	-------	-------------------------------------	----	-----	---------	---------	-----------

18	E15-01-090-1	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ	100 М2		1,0689	13370281,31	14291493,70
----	--------------	--------------------------------------	--------	--	--------	-------------	-------------

18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	201,14	214,99853	20548,38	4417871,82
------	-------	----------------------------------	---------	--------	-----------	----------	------------

18.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 3 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,08351	121002,00	10347,12
------	-------	--------------------	---------	------	---------	-----------	----------

18.3	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТ 1:3	М3	1,3	1,60335	485000,00	777624,75
------	-------	--	----	-----	---------	-----------	-----------

18.4	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	106,89	85000,00	9083650,00
------	-------	----------------	----	-----	--------	----------	------------

Итого по разделу "ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ" 32502180,23

**ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ**

19	E65-1-1	РАЗБОРКА ТРУБ ВОДОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДОВ		0,2	725473,58	145094,71
----	---------	---	---------------------	--	-----	-----------	-----------

19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,66	6,932	20548,38	142441,37
------	-------	----------------------------------	---------	-------	-------	----------	-----------

19.2	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	3,3	0,66	2099,00	1385,34
------	-------	------------------------------------	---------	-----	------	---------	---------

19.3	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,74	0,548	2000,00	1096,00
------	-------	-----------------------------------	----	------	-------	---------	---------

19.4	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,43	0,086	2000,00	172,00
------	-------	-----------------------------------	----	------	-------	---------	--------

20	E65-1-2	РАЗБОРКА ТРУБОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДОВ		0,2	1247998,72	249599,74
----	---------	---	---------------------	--	-----	------------	-----------

20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	59,62	11,924	20548,38	245018,88
------	-------	----------------------------------	---------	-------	--------	----------	-----------

20.2	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.ЧАС	5,7	1,14	2099,00	2392,84
20.3	34241	КОМПОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	4,79	0,946	2000,00	1892,00
20.4	34350	АКТИЛКН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,74	0,148	2000,00	296,00
21	E65-2-2	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М		0,1	1752774,80	1752774,80
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	85,7	8,53	20548,38	175277,68
22	E65-2-1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 80 ММ	100 М		0,08	1413728,90	282745,70
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	68,1	13,76	20548,38	282745,71
<b>Итого по разделу " ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ "</b>							
<b>852717,84</b>							

**ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ**

23	E16-04-002-04	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,54	3473632,20	1945234,04
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	162,4	90,944	20548,38	1868751,87
23.2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.ЧАС	3,8	3,248	18191,00	50084,37
23.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.ЧАС	0,31	0,1736	91121,00	15818,61
23.4	09219	ВОДА	М3	1,88	1,0328	1500,00	1579,20
24	94618	ТРУБАПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМ. 80 ММ	М		84	39854,00	2231824,00
25	E16-04-002-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПРОП.ЛЕНОВЫХ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,38	3242617,13	1223194,51
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	149,64	56,8632	20548,38	1168446,64
25.2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.ЧАС	8,12	3,0856	18191,00	36130,15
25.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.ЧАС	0,22	0,0836	91121,00	7617,72
26	94617	ТРУБАПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМ. 25 ММ	М		38	14562,00	553356,00
27	E16-04-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		1,06	4171838,37	4423148,67
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	190,24	201,6544	20548,38	4143671,24
27.2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.ЧАС	13,34	14,1404	18191,00	257238,02
27.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.ЧАС	0,22	0,2332	91121,00	21249,42
28	94616	ТРУБАПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМ. 20 ММ	М		106	7854,00	832524,00
29	E16-05-001-01	УСТАНОВКА КРАНОВ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 25 ММ	1 ШТ		15	31117,33	464759,93
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	1,47	22,05	20548,38	453091,78
29.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.ЧАС	0,01	0,15	91121,00	13668,15
30	37922	КРАН ШАРОВОЙ Д-20 ММ	ШТ		12	21500,00	258000,00
31	37923	КРАН ШАРОВОЙ Д-25 ММ	ШТ		3	26548,00	79644,00
32	E16-05-001-02	УСТАНОВКА КРАНОВ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ	1 ШТ		2	32028,54	64057,08
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	1,47	2,94	20548,38	60412,24
32.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.ЧАС	0,02	0,04	91121,00	3644,84
33	37924	КРАН ШАРОВОЙ Д-50 ММ	ШТ		2	59062,00	119724,00
34	E17-01-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ		8,4	158497,26	68198,90
34.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	7	2,8	20548,38	57535,46
34.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.ЧАС	0,1	0,04	1584,00	63,44

34.3	30435	ШОБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ		2	1500,00	1700,00
34.4	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0001	0,00004	35000000,00	1400,00
35	37925	СМЕСИТЕЛЬ ДУШЕВНЫЕ	ШТ		4	165000,00	660000,00
36	37926	МУФТА ППР Д-80 ММ	ШТ		21	850,00	23800,00
37	37927	МУФТА ППР Д-25 ММ	ШТ		16	1050,00	16800,00
38	37928	МУФТА ППР Д-60 ММ	ШТ		64	1250,00	82000,00
39	37929	АМЕРИКАНКА Д-20 ММ	ШТ		8	22500,00	180000,00
40	37930	ОТВОДЫ ППР Д- 20 ММ	ШТ		18	850,00	15300,00
41	37931	ОТВОДЫ ППР Д-25 ММ	ШТ		14	1050,00	14700,00
42	37932	ОТВОДЫ ППР Д-60 ММ	ШТ		6	7521,00	45126,00
43	37933	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ ППР Д-20 ММ	ШТ		220	1000,00	220000,00
44	37934	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ ППР Д-25 ММ	ШТ		82	1150,00	94300,00
45	37935	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ ППР Д-60 ММ	ШТ		120	2100,00	264000,00
46	E16-04-002-05	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ: 84 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,1	2938987,88	293898,79
46.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	141,32	14,152	20548,38	290800,67
46.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.ЧАС	0,34	0,034	91121,00	3098,11
47	37937	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ФУТЛЯРА Д-80 ММ	М		10	11500,00	115000,00
48	E106-03-602-2	ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН	ШТ		6	58434,20	302685,19
48.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	2,39	14,34	20548,38	294663,77
48.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.ЧАС	0,26	1,36	1584,00	2474,16
48.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.ЧАС	0,01	0,06	91121,00	5467,26

49	37939	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭВН-М (АРИСТОН)	ШТ		2	120000,00	240000,00
50	37943	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭВН-В (АРИСТОН)	ШТ		4	1674000,00	6696000,00
51	37940	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-8	ШТ		4	125000,00	500000,00
52	37941	ТРОЙНИК ППР 20X20X20 ММ	ШТ		28	1450,00	29000,00
53	37942	ТРОЙНИК ППР 25X20X25 ММ	ШТ		14	1650,00	23100,00
54	37943	ТРОЙНИК ППР 50X25X50 ММ	ШТ		3	5600,00	16800,00
55	E17-01-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ		1,6	150497,26	240795,62
55.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7	11,2	20548,38	230141,86
55.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,1	0,16	1586,00	253,76
55.3	30435	ДРОСЛИ РАКЛАПНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	3,2	1500,00	4800,00
55.4	65851	ШТУРПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0001	0,00016	3500000,00	5600,00
56	37947	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ		12	125000,00	1500000,00
57	37951	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК	ШТ		4	125000,00	500000,00
58	E18-05-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ	1 НАСОС		1	292904,17	292904,17
58.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,17	14,17	20548,38	291170,54
58.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,03	91121,00	2733,63
59		НАСОС 1,5 АМ	ШТ		1	1575000,00	1575000,00
<b>Итого по разделу "ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ"</b>							<b>28611994,90</b>
<b>ХОЛДЯЙНИВЕННО - БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (К1)</b>							

60	E16-04-001-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,32	344496,83	1166750,98
60.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	61,6	19,712	20548,38	605049,67
60.2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,02	0,0064	0,00	0,00
60.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0704	91121,00	6414,92
60.4	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д-100 ММ	М	99,8	31,936	23650,00	755286,40
61	E16-04-001-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,5	2447811,24	1223905,62
61.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	64,24	32,12	20548,38	660013,97
61.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,055	91121,00	5011,65
61.3	63808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д-50 ММ	М	99,8	49,9	11200,00	558800,00
62	E17-01-001-14	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10 КОМПЛЕКТОВ		1,2	465236,25	598203,50
62.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,65	25,98	20548,38	533846,91
62.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	0,24	1586,00	380,64
62.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,264	91121,00	24055,94
63	37948	УМЫВАЛЬНИК СО СИФОНОМ	КОМПЛЕКТ		12	56000,00	672000,00
64	E17-01-001-23	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	10 КОМПЛЕКТОВ		0,6	113086,90	67852,14
64.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,06	3,036	20548,38	62384,83
64.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,06	91121,00	5467,26
65	37949	ТРАП П/Э Д50 ММ	ШТ		4	15652,00	93912,00
66	37952	ТРОЙНИК ПЭ 110X110 ММ	ШТ		12	10471,00	125652,00
67	37953	ТРОЙНИК ПЭ 110X50 ММ	ШТ		10	7250,00	72500,00
68	37954	ОТВОД Д110 ММ	ШТ		10	6551,00	65510,00
69	37955	ОТВОД Д50 ММ	ШТ		14	2150,00	30100,00
70	37956	РЕВИЗИЯ П/Э Д110 ММ	ШТ		2	13420,00	26840,00
71	37957	РЕВИЗИЯ П/Э Д50 ММ	ШТ		4	8837,00	35348,00
72	E17-01-001-18	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ	10 КОМПЛЕКТОВ		0,4	280266,88	112106,75
72.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,89	4,356	20548,38	89508,74
72.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,62	0,248	91121,00	22598,01
73	37958	ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ УГЛОВЫЕ 800X800X300 (И)	ШТ		4	75000,00	300000,00
74	E17-01-005-01	УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	10 КОМПЛЕКТОВ		0,4	393472,00	157388,83
74.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	17,32	6,928	20548,38	142359,18
74.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	0,08	1586,00	126,88
74.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,056	91121,00	5102,78
74.4	65851	ШТУРПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0007	0,00028	3500000,00	9800,00
75	37960	МОЙКА СТАЛЬНАЯ	ШТ		4	850000,00	3400000,00
76	37961	ВИТЕЧКА	ШТ		2	1035746,00	2071492,00
77	37962	ЭЛЕКТРО ПИТА	ШТ		2	3600000,00	7200000,00

78	37963	ХОЛОДНИЛЬНИК	ШТ		2	6569000,00	13138000,00	
Итого по разделу " ХОЗЯЙСТВЕННО - БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (К1)"							39265641,83	
<b>ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ</b>								
79	000-03-593-6	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДВОЛАМПОВЫЙ	100 ШТ			0,1	1892451,98	189245,28
79.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,3		8,83	20548,38	181442,20
79.2	30370	ВИНТЫ С ПОЛУАРУТОВОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00306		0,00031	25500000,00	7803,00
80	63123	СВЕТИЛЬНИК LED 24 ВТ	ШТ			10	90000,00	900000,00
81	000-03-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ			0,1	820423,28	82042,33
81.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,1		3,81	20548,38	78289,33
81.2	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КТ	1,5		0,15	22500,00	3375,00
81.3	30654	ГВИСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00315		0,00032	1200000,00	378,00
82	98508	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 10 А 250В	ШТ			10	20000,00	200000,00
83	000-03-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ			0,1	661657,84	66165,78
83.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,2		3,22	20548,38	66165,78
84	98528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, 6 А 250 В	ШТ			10	20000,00	200000,00
Итого по разделу " ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ"							1637453,31	
<b>ИТОГО:</b>							<b>150127797,53</b>	

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_

## СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2

**на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ**  
(наыиснование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1674,91528	20548,38	34416795,70
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>34416795,70</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,21198	121002,00	25649,52
2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СПАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	20,474	18191,00	372442,53
3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	7,70525	1586,00	12220,52
4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,0064	0,00	0,00
5	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9,24612	2799,00	25879,88
6	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	2,6184	1424,00	3728,60
7	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,84083	91121,00	258859,09
8	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,06	91121,00	5467,26
9	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СПАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,833	2099,00	3847,47
10	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,10754	1718,00	1902,75
11	03021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 63 Л	МАШ-ЧАС	2,11676	24662,00	52203,63
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>762281,26</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1		ДВЕРНЫЙ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ С ОДИНАРНЫМ СТЕКЛОМ	М2	19,14	60000,00	1148400,00
2	036352	ШУРУТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	59,5254	350,00	20833,89
3	058180	ЗАТИРКА «СТАРАТЕЛИ» (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,06785	450000,00	30530,25
4	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ТЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	7,80912	65000,00	507592,80
5	09210	ВОДА	М3	0,44786	1500,00	671,80
6	09219	ВОДА	М3	1,18849	1500,00	1782,74
7	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТ 1:3	М3	3,97455	485000,00	1927656,75
8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 40X27X0,6	М	5,67	18500,00	104895,00
9	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00031	2550000,00	7803,00
10	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	1500,00	6000,00
11	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,15	22500,00	3375,00
12	30634	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00032	120000,00	378,00
13	30741	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРНОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ, ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	М2	138,4038	85000,00	11764223,00
14	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,13249	950000,00	1258684,45
15	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ»	КГ	610,605	1250,00	763256,25
16	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИННОЙ 61 ММ	ШТ	45,36	250,00	11340,00
17	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	7,50172	16500,00	123778,41
18	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,13436	1200000,00	161231,04
19	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,5214	2000,00	3042,80
20	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,2383	2000,00	476,60
21	37922	КРАН ШАРОВОЙ Д=20 ММ	ШТ	12	21500,00	258000,00
22	37923	КРАН ШАРОВОЙ Д=25 ММ	ШТ	3	26348,00	79644,00
23	37924	КРАН ШАРОВОЙ Д=50 ММ	ШТ	2	59862,00	119724,00

24	37925	СМЕСИТЕЛЬ ДУШЕВЫЕ	ШТ	4	165000,00	660000,00
25	37926	МУФТА ППР Д=20 ММ	ШТ	28	850,00	23800,00
26	37927	МУФТА ППР Д=25 ММ	ШТ	10	1050,00	10500,00
27	37928	МУФТА ППР Д=50 ММ	ШТ	66	1250,00	82500,00
28	37929	АМЕРИКАНКА Д=20 ММ	ШТ	8	22500,00	180000,00
29	37930	ОТВОДЫ ППР Д= 20 ММ	ШТ	18	850,00	15300,00
30	37931	ОТВОДЫ ППР Д=25 ММ	ШТ	14	1050,00	14700,00
31	37932	ОТВОДЫ ППР Д=50 ММ	ШТ	6	7521,00	45126,00
32	37933	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ ППР Д=20 ММ	ШТ	220	1000,00	220000,00
33	37934	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ ППР Д=25 ММ	ШТ	82	1150,00	94300,00
34	37935	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ ППР Д=50 ММ	ШТ	120	2200,00	264000,00
35	37917	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ФУТЛЯРА Д=50 ММ	М	10	11500,00	115000,00
36	37941	ТРОЙНИК ППР 20X20X20 ММ	ШТ	20	1450,00	29000,00
37	37942	ТРОЙНИК ППР 25X20X25 ММ	ШТ	14	1650,00	23100,00
38	37943	ТРОЙНИК ППР 50X25X50 ММ	ШТ	3	5600,00	16800,00
39	37947	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	12	125000,00	1500000,00
40	37948	УМЫВАЛЬНИК СО СИФОНОМ	КОМПЛЕКТ	12	560000,00	6720000,00
41	37949	ТРАП П/Э Д50 ММ	ШТ	6	15652,00	93912,00
42	37951	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК	ШТ	4	125000,00	500000,00
43	37952	ТРОЙНИК П/Э 110X110 ММ	ШТ	12	10471,00	125652,00
44	37953	ТРОЙНИК П/Э 110X50 ММ	ШТ	10	7250,00	72500,00
45	37954	ОТВОД Д110 ММ	ШТ	10	6551,00	65510,00
46	37955	ОТВОД Д50 ММ	ШТ	14	2150,00	30100,00
47	37956	РЕВИЗИЯ П/Э Д110 ММ	ШТ	2	13420,00	26840,00
48	37957	РЕВИЗИЯ П/Э Д50 ММ	ШТ	4	8837,00	35348,00
49	37958	ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ УГЛОВЫЕ 800X800X200 (Н)	ШТ	4	750000,00	3000000,00
50	37960	МОЙКА СТАЛЬНАЯ	ШТ	4	850000,00	3400000,00
51	37963	ХОЛОДИЛЬНИК	ШТ	2	6569000,00	13138000,00
52	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	264,97	85000,00	22522450,00
53	45768	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	10,2	0,00	0,00
54	59889	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СО СТЕКЛОПАКЕТАМ	М2	7,52	825000,00	6204000,00
55	63123	СВЕТИЛЬНИК LED 24 ВТ	ШТ	10	90000,00	900000,00
56	63808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=50 ММ	М	49,9	11200,00	558880,00
57	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=100 ММ	М	31,936	23650,00	755286,40
58	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00048	3500000,00	16800,00
59	75007	БУМАГА ПЯИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,00299	4500000,00	134359,20
60	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,16632	35000,00	5821,20
61	94616	ТРУБАПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМ. 20 ММ	М	106	7854,00	832524,00
62	94617	ТРУБАПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМ. 25 ММ	М	38	14562,00	553356,00
63	94618	ТРУБАПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМ. 50 ММ	М	56	39854,00	2231824,00
65	98508	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 10 А 250В	ШТ	10	20000,00	200000,00
66	98528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, 6 А 250 В	ШТ	10	20000,00	200000,00
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>94256388,57</b>
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>						
1		НАСОС 1,5 АW	ШТ	1	1575000,00	1575000,00
2	37939	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭВН-30 (АРИСТОН)	ШТ	2	1200000,00	2400000,00
3	37940	ОГНЕУШИТЕЛЬ ОП-5	ШТ	6	125000,00	750000,00
4	37945	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭВН-80 (АРИСТОН)	ШТ	4	1674000,00	6696000,00
5	37961	ВИТЕЧКА	ШТ	2	1035746,00	2071492,00
6	37962	ЭЛЕКТРО ПЛИТА	ШТ	2	3600000,00	7200000,00
<b>ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:</b>						<b>20692492,88</b>
<b>Итого:</b>						<b>150127797,33</b>

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристики оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единицы измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД</b>							
1	Е56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2		0,1914	745495,23	142687,79
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,28	6,94399	20548,38	142687,79
2	Е56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК		0,07	3706520,40	250454,44
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	170,3	12,551	20548,38	257902,72
2.2	01100	МОЛОТКИ ОТВОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	7,93	0,3551	2799,00	1553,72
3	Е53-7-5	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛАНТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100 М2		2,4477	1535925,34	4069741,41
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	74,3	196,87271	20548,38	4045415,26
3.2	01100	МОЛОТКИ ОТВОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,28	8,69102	2799,00	24326,15
4	Е57-3-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2		1,3549	1435715,31	1948122,10
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	69,87	94,8066	20548,38	1948122,10
Итого по разделу " ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД "							6420007,74
<b>4 ЭТАЖНЫХ ОБЩИЖИТИЯ</b>							
<b>ДУШЕВАЯ</b>							
<b>ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>							
5	Е10-01-047-5	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АКФА	100 М2		0,1392	5222071,49	724912,35
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	100,99	14,05781	20548,38	288865,18
5.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	29,39	4,09109	1586,00	6488,47
5.3	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	9,92	1,38086	1424,00	1966,35
5.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	3,57	0,49694	91121,00	45282,03
5.5	036352	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	311	43,2912	350,00	15151,92
5.6	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС. SOUNDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛКОНЧКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	40,8	5,67936	65000,00	369158,40
6		ДВЕРНЫЙ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ С ОДИНАРНЫМ СТЕКЛОМ	М2		13,92	825000,00	11484000,00
7	Е52-16-6	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2		1,492	1513289,31	2257827,65
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29,6	44,1632	20548,38	907482,22
7.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,08952	91121,00	8157,15
7.3	09210	ВОДА	М3	0,24	0,35808	1500,00	537,12
7.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСОННЫЕ	ТН	0,071	0,10593	950000,00	1006354,00
7.5	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	5,99784	16500,00	98964,36
7.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,072	0,10742	1200000,00	128908,00
7.7	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,0016	0,00239	4500000,00	107424,00
8	Е11-01-021-05	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2		0,706	11780421,56	8300538,46
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	119,78	84,80424	20548,38	1742589,75
8.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,28	0,19824	91121,00	18063,83
8.3	03021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1,56	1,10448	24662,00	27238,69
8.4	058180	ЗАТирКА «СТАРАТЕЛИ» (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,05	0,0354	450000,00	15930,00
8.5	09219	ВОДА	М3	0,1	0,0708	1500,00	106,20
8.6	30741	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ШКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРНИОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ, ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	М2	102	72,216	25000,00	6138360,00
8.7	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ»	КГ	450	318,6	1250,00	398250,00
9	Е15-01-090-1	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ	100 М2		1,5808	13370281,31	21135740,70
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	201,14	317,96211	20548,38	6533606,30
9.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,12646	121002,00	15302,40
9.3	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТ 1:3	М3	1,5	2,3712	485000,00	1150032,00
9.4	41356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	158,08	85000,00	13436800,00
Итого по разделу " ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ "							43945019,16
<b>КУХНЯ</b>							
<b>ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>							
10	Е10-01-047-5	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АКФА	100 М2		0,8323	5222071,49	272591,13

10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	100,99	5,27168	20548,38	108324,44
10.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	29,39	1,33416	1586,00	2433,17
10.3	02209	ШУРУПОВЕРГ	МАШ-ЧАС	9,92	0,31782	1424,00	737,38
10.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,37	0,10635	91121,00	16980,76
10.5	036352	ШРУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	311	16,2342	350,00	2081,97
10.6	090623	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ПЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАН) ВЫИ ТИПА МАКРОЛЕКС (SOUPLA) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШТОВ В БАЛКОННИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	40,8	2,12976	65000,00	138434,40
11		ДВЕРНЫЙ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИННЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ С ОДИНАРНЫМ СТЕКЛОМ	M2		5,22	825000,00	406500,00
12	E10-01-036-01	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АКФА	100 M2		0,0756	5100452,65	391657,34
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	161,82	12,23359	20548,38	251380,50
12.2	02209	ШУРУПОВЕРГ	МАШ-ЧАС	9,52	0,71071	1424,00	1024,87
12.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,22	0,16783	91121,00	15293,02
12.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	14,65	1,10754	1718,00	1902,75
12.5	29962	ЗАКАПНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИННЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРУМ 60X27X0,6	M	75	5,67	18500,00	104893,00
12.6	31478	ДРОБЕЛЬ-ПРЕСКИ ДЛИННОЙ 65 ММ	ШТ	600	45,36	250,00	11340,00
12.7	76853	ШРУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 33 ММ	КГ	2,2	0,16632	35000,00	5871,20
13	59889	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИННЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СО СТЕКЛОПАКЕТАМ	M2		7,82	825000,00	630400,00
14	E62-16-6	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОНЕ И Ч	100 M2		0,3741	1513289,31	566121,50
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29,6	11,07336	20548,38	227539,61
14.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,02245	91121,00	2045,30
14.3	09210	ВОДА	M3	0,24	0,08978	1500,00	134,68
14.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,071	0,02656	9500000,00	252330,45
14.5	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	1,50388	16500,00	24814,05
14.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,072	0,02694	1200000,00	32322,24
14.7	75007	БУМАГА ШТИФОВАЛЬНАЯ	1000 M2	0,0016	0,0006	45000000,00	26935,20
15	E11-01-027-05	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 M2		0,6489	11780421,56	7644315,58
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	119,78	77,72524	20548,38	1597127,81
15.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,28	0,18169	91121,00	16355,94
15.3	03021	РАСТВОРОСМЕШИТЕЛИ ПЕРЕНДВИЖНЫЕ 63 Л	МАШ-ЧАС	1,56	1,01228	24662,00	24964,95
15.4	038180	ЗАТИРКА «СТАРАТЕЛИ» (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	T	0,05	0,03245	450000,00	14600,25
15.5	09219	ВОДА	M3	0,1	0,06489	1500,00	97,34
15.6	30741	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ЛЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ, ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	M2	102	66,1878	85000,00	5625963,00
15.7	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ»	КГ	450	292,005	1250,00	365006,25
16	E15-01-090-1	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ	100 M2		1,0685	13370281,31	14291493,70
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	201,14	214,99855	20548,38	4417871,82
16.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,08551	121002,00	10347,12
16.3	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТ 1:3	M3	1,5	1,60335	485000,00	777624,75
16.4	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	M2	100	106,85	85000,00	9085630,00
Итого по разделу " ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ "							33676680,25
<b>ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ</b>							
17	E65-1-1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ	100 M		0,4	725473,50	290189,42
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,60	13,862	20548,38	284882,74
17.2	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	3,3	1,32	2000,00	2770,60
17.3	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	M3	2,74	1,096	2000,00	2192,00
17.4	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	M3	0,42	0,172	2000,00	344,00
18	E65-1-2	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ	100 M		0,3	1247998,70	374399,61
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	59,62	17,886	20548,38	367528,52
18.2	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	5,7	1,71	2000,00	3589,20
18.3	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	M3	4,73	1,419	2000,00	2838,00
18.4	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	M3	0,74	0,222	2000,00	444,00
19	E65-2-2	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 M		0,3	1752776,81	525833,04
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	85,3	25,59	20548,38	525833,04
20	E65-2-1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 80 ММ	100 M		0,3	1413728,54	282745,71
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	68,8	13,76	20548,38	282745,71
Итого по разделу " ВОДС ПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ "							1473167,79
<b>ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ</b>							
21	E16-04-002-04	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 M		0,98	3473632,22	3404159,58
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	162,4	159,152	20548,38	3270315,77

21.2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	3,2	3,684	18191,00	103397,64
21.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,31	0,3038	91121,00	27682,36
21.4	09219	ВОДА	М3	1,88	1,8424	1500,00	2763,60
22	94618	ТРУБАПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМ. 50 ММ	М		98	39854,08	3985692,00
23	E16-04-001-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100 М		0,7	3242617,12	2269831,99
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	149,64	104,748	20548,38	2152401,71
23.2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	8,12	3,684	18191,00	103397,64
23.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,154	91121,00	14032,63
24	94617	ТРУБАПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМ. 25 ММ	М		70	14662,00	1019340,00
25	E16-04-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100 М		2,4	4171838,37	10012412,09
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,24	456,576	20548,38	9381897,13
25.2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	13,34	32,016	18191,00	582403,06
25.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,528	91121,00	48111,89
26	94616	ТРУБАПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМ. 20 ММ	М		240	7854,00	1004960,00
27	E16-05-001-01	УСТАНОВКА КРАНОВ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 25 ММ	1 ШТ		20	31117,23	871285,20
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	41,16	20548,38	845771,32
27.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,28	91121,00	25513,88
28	37923	КРАН ШАРОВОЙ Д=20 ММ	ШТ		24	21500,00	516000,00
29	37923	КРАН ШАРОВОЙ Д=25 ММ	ШТ		4	26500,00	106192,00
30	E16-05-001-02	УСТАНОВКА КРАНОВ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ	1 ШТ		2	32028,54	64057,08
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	2,94	20548,38	60412,24
30.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,04	91121,00	3644,84
31	37924	КРАН ШАРОВОЙ Д=50 ММ	ШТ		2	59662,00	119324,00
32	E17-01-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ		1,3	150497,26	100296,71
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7	8,4	20548,38	172606,39
32.2	00321	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,1	0,12	1586,00	190,32
32.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	2,4	1500,00	3600,00
32.4	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0001	0,00012	35000000,00	4200,00
33	37925	СМЕСИТЕЛЬ ДУШЕВЫЕ	ШТ		12	165000,00	1980000,00
34	37926	МУФТА ППР Д=20 ММ	ШТ		68	850,00	51800,00
35	37927	МУФТА ППР Д=25 ММ	ШТ		18	1050,00	18900,00
36	37928	МУФТА ППР Д=50 ММ	ШТ		26	1250,00	32500,00
37	37929	АМЕРИКАНКА Д=20 ММ	ШТ		14	22500,00	315000,00
38	37930	ОТВОДЫ ППР Д= 20 ММ	ШТ		22	850,00	18700,00
39	37931	ОТВОДЫ ППР Д=25 ММ	ШТ		18	1050,00	18900,00
40	37932	ОТВОДЫ ППР Д=50 ММ	ШТ		6	7521,00	45126,00
41	37933	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ ППР Д=20 ММ	ШТ		460	1000,00	460000,00
42	37934	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ ППР Д=25 ММ	ШТ		150	1150,00	172500,00
43	37935	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ ППР Д=50 ММ	ШТ		180	2200,00	396000,00
44	E16-04-002-05	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М		0,12	293897,88	352678,55
44.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	141,52	16,9824	20548,38	348960,81
44.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,34	0,0408	91121,00	3717,74
45	37937	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ФУТЛЯРА Д=50 ММ	М		12	11500,00	138000,00
46	E08-03-002-2	ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН	ШТ		7	50434,20	353039,30
46.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,39	16,73	20548,38	343774,40
46.2	00321	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,26	1,82	1586,00	2836,32
46.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,07	91121,00	6378,47
47	37939	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭВН-30 (АРИСТОН)	ШТ		3	120000,00	360000,00
48	37945	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭВН-60 (АРИСТОН)	ШТ		4	167000,00	668000,00
49	37940	ПГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-6	ШТ		12	125000,00	1500000,00
50	37941	ТРОЙНИК ППР 20X20X20 ММ	ШТ		28	1450,00	40600,00
51	37942	ТРОЙНИК ППР 25X25X25 ММ	ШТ		18	1650,00	29700,00
52	37943	ТРОЙНИК ППР 50X25X50 ММ	ШТ		6	5600,00	33600,00
53	E17-01-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ		2,3	150497,26	331093,97
53.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7	13,4	20548,38	316443,05
53.2	00321	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,1	0,22	1586,00	348,92
53.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	4,4	1500,00	6600,00
53.4	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0001	0,00022	35000000,00	7700,00
54	37947	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ		16	125000,00	2000000,00
55	37951	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЗК	ШТ		6	125000,00	750000,00
56	E18-05-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ	1 НАСОС		1	293904,17	293904,17
56.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,17	14,17	20548,38	291170,54

56.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-ЧАС	0,03	0,03	91121,00	2733,63
57		ВАСОС 1,5 АW	ШТ		1	1575000,00	1575000,00
Итого по разделу "ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ"							45556492,72
<b>ХОЗЯЙСТВЕННО - БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (К1)</b>							
58	E16-04-001-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М		0,72	344696,83	2625189,72
58.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС	61,6	44,352	20548,38	911361,75
58.2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ.-ЧАС	0,02	0,0144	0,00	0,00
58.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-ЧАС	0,22	0,1584	91121,00	14433,57
58.4	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ПУЛЬЗАМИ, Д - 100 ММ	М	99,8	71,856	23650,00	1699394,40
59	E16-04-001-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М		1,2	2447811,24	2937373,49
59.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС	64,24	77,088	20548,38	1584033,52
59.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-ЧАС	0,11	0,132	91121,00	12027,97
59.3	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ПУЛЬЗАМИ, Д - 50 ММ	М	99,8	119,76	11200,00	1341312,00
60	E17-01-001-14	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10 КОМПЛЕКТ ОВ		1,4	468234,28	746378,80
60.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС	21,65	34,64	20548,38	711795,88
60.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-ЧАС	0,2	0,32	1586,00	507,52
60.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-ЧАС	0,22	0,352	91121,00	32074,59
61	37948	УМЫВАЛЬНИК СО СМОНОМ	КОМПЛЕКТ		14	560000,00	8960000,00
62	E17-01-003-05	УСТАНОВКА ЧАШ (УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ) С КРАНОМ СМЫВНЫМ	10 КОМПЛЕКТ ОВ		0,4	617262,76	246985,10
62.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС	26,29	10,516	20548,38	216006,76
62.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-ЧАС	0,2	0,08	1586,00	126,88
62.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-ЧАС	0,65	0,26	91121,00	23691,46
62.4	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0005	0,0002	35000000,00	7000,00
63	37959	УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЕ ЧАША СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	ШТ		4	450000,00	2600000,00
64	E17-01-001-22	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	10 КОМПЛЕКТ ОВ		0,7	113084,90	79168,83
64.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС	5,06	3,542	20548,38	72782,36
64.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-ЧАС	0,1	0,07	91121,00	6378,47
65	37949	ТРАП П/З Д50 ММ	ШТ		7	15652,00	109564,00
66	E17-01-001-23	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	10 КОМПЛЕКТ ОВ		0,8	197522,28	158817,83
66.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС	8,77	7,016	20548,38	144167,43
66.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-ЧАС	0,19	0,152	91121,00	13850,39
67	37958	ТРАП П/З Д100 ММ	ШТ		8	28500,00	164000,00
68	37952	ТРОЙНИК П/З 110X110 ММ	ШТ		19	10471,00	198949,00
69	37953	ТРОЙНИК П/З 110X50 ММ	ШТ		12	7250,00	87000,00
70	37954	ОТВОД Д110 ММ	ШТ		18	6551,00	65510,00
71	37955	ОТВОД Д50 ММ	ШТ		16	2150,00	34400,00
72	37956	РЕВИЗΙΑ П/З Д110 ММ	ШТ		16	13420,00	214720,00
73	37957	РЕВИЗΙΑ П/З Д50 ММ	ШТ		4	8837,00	35348,00
74	E17-01-001-18	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ	10 КОМПЛЕКТ ОВ		1,2	280266,88	336320,25
74.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС	10,89	13,068	20548,38	265526,23
74.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-ЧАС	0,62	0,744	91121,00	67794,02
75	37958	ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ УГЛОВЫЕ 800X800X200 (Н)	ШТ		12	750000,00	9000000,00
76	E17-01-005-01	УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	10 КОМПЛЕКТ ОВ		0,6	393472,00	236063,25
76.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС	17,32	10,392	20548,38	213538,76
76.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-ЧАС	0,2	0,12	1586,00	190,32
76.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-ЧАС	0,14	0,084	91121,00	7654,16
76.4	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0007	0,00042	35000000,00	14700,00
77	37960	МОЙКА СТАЛЬНАЯ	ШТ		6	85000,00	510000,00
78	37961	ВИТЕЧКА	ШТ		3	1035746,00	3107238,00
79	37962	ЭЛЕКТРО ПЛАНТА	ШТ		3	360000,00	1080000,00
80	37963	ХОЛОДИЛЬНИК	ШТ		3	6569000,00	19707000,00
Итого по разделу "ХОЗЯЙСТВЕННО - БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (К1)"							67547157,47
<b>ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ</b>							
81	Ц08-03-593-6	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТ		0,21	1892451,95	397414,91

81.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,3	18,343	20348,38	331028,61
81.2	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 30 мм	шт	0,00306	0,00064	25500000,00	16386,30
82	63123	СВЕТИЛЬНИК LED 24 Вт	шт		21	90000,00	1890000,00
83	Ц00-03-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 шт		0,16	810423,28	131267,72
83.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,1	6,096	20348,38	123262,92
83.2	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕХ ТИТАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	кг	1,5	0,24	22500,00	5400,00
83.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	тн	0,00315	0,0003	1200000,00	604,80
83.4	45768	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	шт	102	16,32	0,00	0,00
83.5	97117	ЛЕНТА Липкая изоляционная на полиэфирном композите марки ЛЭПЛ шириной 20-30мм толщиной от 0,14 до 0,19мм вкл.	кг	0,42	0,0672	0,00	0,00
84	98508	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 10 А 250В	шт		14	20000,00	320000,00
85	Ц00-03-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 шт		0,21	641657,84	138948,15
85.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,2	6,762	20348,38	138948,15
86	98528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, 6 А 250 В	шт		21	20000,00	420000,00
Итого по разделу " ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ "							3297630,78
<b>ИТОГО:</b>							<b>201916155,91</b>

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_

# СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(штатное содержание работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурса	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2232,83748	20548,38	45881193,08
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>45881193,08</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 3 Т	МАШ-ЧАС	0,21198	121002,00	25649,52
2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	43,384	18191,00	789198,34
3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	8,30525	1586,00	13172,12
4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,0144	0,00	0,00
5	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9,24612	2799,00	25879,88
6	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	2,6184	1424,00	3728,60
7	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	4,67203	91121,00	425719,86
8	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,07	91121,00	6378,47
9	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	3,03	2099,00	6259,97
10	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,10754	1718,00	1902,73
11	03021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Т	МАШ-ЧАС	2,11676	24662,00	52203,63
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>1350193,16</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1		ДВЕРНЫЙ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ С ОДИНАРНЫМ СТЕКЛОМ	М2	19,14	825000,00	15790500,00
2	036352	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	59,5254	350,00	20833,89
3	058180	ЗАТЯЖКА «СТАРАТЕЛИ» (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,06785	450000,00	30530,25
4	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	7,80912	65000,00	507592,80
5	09210	ВОДА	М3	0,44786	1500,00	671,80
6	09219	ВОДА	М3	1,97809	1500,00	2967,13
7	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТ 1:3	М3	3,97455	485000,00	1927656,75
8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	5,67	18500,00	104895,00
9	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00064	2550000,00	16386,30
10	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	6,8	1500,00	10200,00
11	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,24	22500,00	5400,00
12	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,0005	1200000,00	604,80
13	30741	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРНОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ, ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	М2	138,4038	85000,00	11764323,00
14	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,13249	9300000,00	1238684,45
15	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ»	КГ	610,603	1250,00	763256,23
16	31478	ЛЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	45,36	250,00	11340,00
17	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	7,50172	16500,00	123778,41
18	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,13436	1200000,00	161231,04
19	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,513	2000,00	5030,00
20	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,394	2000,00	788,00
21	37922	КРАН ШАРОВОЙ Д=20 ММ	ШТ	24	21500,00	516000,00
22	37923	КРАН ШАРОВОЙ Д=25 ММ	ШТ	4	26548,00	106192,00
23	37924	КРАН ШАРОВОЙ Д=50 ММ	ШТ	2	59862,00	119724,00

24	37925	СМЕСИТЕЛЬ ДУШЕВЫЕ	ШТ	12	165000,00	1980000,00
25	37926	МУФТА ППР Д=20 ММ	ШТ	60	850,00	51000,00
26	37927	МУФТА ППР Д=25 ММ	ШТ	18	1050,00	18900,00
27	37928	МУФТА ППР Д=50 ММ	ШТ	26	1250,00	32500,00
28	37929	АМЕРИКАНКА Д=20 ММ	ШТ	14	22500,00	315000,00
29	37930	ОТВОДЫ ППР Д= 20 ММ	ШТ	22	850,00	18700,00
30	37931	ОТВОДЫ ППР Д=25 ММ	ШТ	18	1050,00	18900,00
31	37932	ОТВОДЫ ППР Д=50 ММ	ШТ	6	7521,00	45126,00
32	37933	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ ППР Д=20 ММ	ШТ	460	1000,00	460000,00
33	37934	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ ППР Д=25 ММ	ШТ	150	1150,00	172500,00
34	37935	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ ППР Д=50 ММ	ШТ	180	2200,00	396000,00
35	37937	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ФУТЛЯРА Д=50 ММ	М	12	11500,00	138000,00
36	37941	ТРОЙНИК ППР 20X20X20 ММ	ШТ	28	1450,00	40600,00
37	37942	ТРОЙНИК ППР 25X20X25 ММ	ШТ	18	1650,00	29700,00
38	37943	ТРОЙНИК ППР 50X25X50 ММ	ШТ	6	5600,00	33600,00
39	37947	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	16	125000,00	2000000,00
40	37948	УМЫВАЛЬНИК СО СИФОНОМ	КОМПЛЕКТ	16	560000,00	8960000,00
41	37949	ТРАП П/Э Д50 ММ	ШТ	7	15652,00	109564,00
42	37950	ТРАП П/Э Д100 ММ	ШТ	8	20500,00	164000,00
43	37951	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК	ШТ	6	125000,00	750000,00
44	37952	ТРОЙНИК П/Э 110X110 ММ	ШТ	19	10471,00	198949,00
45	37953	ТРОЙНИК П/Э 110X50 ММ	ШТ	12	7250,00	87000,00
46	37954	ОТВОД Д110 ММ	ШТ	10	6551,00	65510,00
47	37955	ОТВОД Д50 ММ	ШТ	16	2150,00	34400,00
48	37956	РЕВИЗИЯ П/Э Д110 ММ	ШТ	16	13420,00	214720,00
49	37957	РЕВИЗИЯ П/Э Д50 ММ	ШТ	4	8837,00	35348,00
50	37958	ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ УГЛОВЫЕ 800X800X200 (Н)	ШТ	12	750000,00	9000000,00
51	37959	УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЕ ЧАЩА СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	ШТ	4	650000,00	2600000,00
52	37960	МОЙКА СТАЛЬНАЯ	ШТ	6	850000,00	5100000,00
53	37963	ХОЛОДИЛЬНИК	ШТ	3	6569000,00	19707000,00
54	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	264,97	85000,00	22522450,00
56	59889	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СО	М2	7,52	825000,00	6204000,00
57	63123	СВЕТИЛЬНИК LED 24 ВТ	ШТ	21	90000,00	1890000,00
58	63808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=50 ММ	М	119,76	11200,00	1341312,00
59	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=100 ММ	М	71,856	23650,00	1699294,40
60	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00096	3500000,00	33600,00
61	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,00299	4500000,00	134399,20
62	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,16632	35000,00	5821,20
63	94616	ТРУБАПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМ. 20 ММ	М	240	7854,00	1884960,00
64	94617	ТРУБАПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМ. 25 ММ	М	70	14562,00	1019340,00
65	94618	ТРУБАПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМ. 50 ММ	М	98	39854,00	3905692,00
67	98508	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 10 А 250В	ШТ	16	20000,00	320000,00
68	98528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, 6 А 250 В	ШТ	21	20000,00	420000,00
<b>ИТОГУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>127406331,47</b>
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>						
1		НАСОС 1,5 АW	ШТ	1	1575000,00	1575000,00
2	37939	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭВН-30 (АРИСТОН)	ШТ	3	1200000,00	3600000,00
3	37940	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-5	ШТ	12	125000,00	1500000,00
4	37945	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭВН-80 (АРИСТОН)	ШТ	4	1674000,00	6696000,00
5	37961	ВИТЕЧКА	ШТ	3	1035746,00	3107238,00
6	37962	ЭЛЕКТРО ПЛИТА	ШТ	3	3600000,00	10800000,00
<b>ИТОГУ ОБОРУДОВАНИЕ:</b>						<b>27278238,00</b>
<b>Итого:</b>						<b>201916155,91</b>

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на ВЫГРЕБНАЯ ЯМА НА 10 М3

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е01-01-004-5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	1000 М3		0,042	10070600,00	456565,20
1.2	02288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 М3 НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	59,76	2,46792	185000,00	456565,20
2	Е01-02-057-2	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ МЕХ РАБОТЫ	100 М3		0,041	3164450,52	132906,92
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	151	6,464	20548,38	132906,92
3	Е01-02-061-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100 М3		0,13	1810531,63	236409,11
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,5	11,505	20548,38	236409,11
4	Е01-01-014-5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М3 ГРУНТА		0,0332	17313225,26	574799,80
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,31	1,03082	20548,38	21366,70
4.2	00257	БУЛЬДОЗЕРЫ 59 КВТ 80 Л.С. ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	17,05	0,56606	185000,00	104721,10
4.3	02288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 М3 НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	73,04	2,42493	185000,00	440611,68
4.4	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	0,04	0,00133	75000,00	99,60
5	Е06-01-001-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100 М3		0,0102	57320746,13	584671,61
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	1,836	20548,38	37726,83
5.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	48	0,4896	1254,00	613,96
5.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,00133	91121,00	120,83
5.4	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	1,0404	525000,00	546210,00
6	Е06-01-024-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ДНЬЩА ИЗ БМ-200	100 М3		0,0307	53779680,01	1651036,18
6.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	22,87	0,70211	0,00	0,00
6.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	18,21	0,55905	1254,00	701,04
6.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,27	0,06969	91121,00	6350,13
6.4	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	3,1314	525000,00	1643905,00
7	Е06-01-024-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН ИЗ БМ-200	100 М3		0,0972	63067370,71	6130148,43
7.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	22,87	2,22296	0,00	0,00
7.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	18,21	1,77001	1254,00	2219,60
7.3	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,8	0,07776	1344,00	104,51
7.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,27	0,22064	91121,00	20105,30
7.5	09219	ВОДА	М3	0,077	0,00748	1500,00	11,23
7.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,043	0,00418	13500000,00	36424,00
7.7	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,07	0,0065	4200000,00	28570,00
7.8	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,08	0,08359	4200000,00	351086,40
7.9	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	9,9144	525000,00	5205060,00
7.10	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	40	3,388	120000,00	466500,00
8	Е11-01-011-41	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		0,0576	1817090,27	104710,48
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	2,27576	20548,38	46763,51
8.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	0,52243	1254,00	635,13
8.3	09219	ВОДА	М3	3,5	0,2016	1500,00	302,40
8.4	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАССНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	2,04	0,1173	485000,00	56989,44
9	Е15-02-016-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2		3,2906	2670022,94	8099976,95
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	85,84	203,13182	20548,38	5818311,28
9.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕШТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,87	6,16838	485000,00	2991663,27
10	Е06-01-041-1	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ИЗ БМ-200	100 М3		0,0135	133836302,93	1802740,09
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	931,08	12,83938	20548,38	263832,57
10.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИК 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,00365	121002,00	441,05
10.3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	47,96	0,61746	1254,00	811,91
10.4	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	4,6	0,0621	1344,00	83,46
10.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,4	0,0189	91121,00	1722,19
10.6	09219	ВОДА	М3	0,257	0,00347	1500,00	5,20

10.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,079	0,00107	1350000,00	14397,73
10.8	32343	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ ЮС, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,0116	0,00016	950000,00	1487,70
10.9	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	6,22	0,08397	420000,00	352674,00
10.10	36032	БРУСЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,99	0,01337	420000,00	56133,00
10.11	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,53	0,00716	420000,00	30091,00
10.12	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	2,61	0,03524	420000,00	147987,00
10.13	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	101,5	1,37023	525000,00	719381,23
10.14	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	0,5	0,00675	1100000,00	74250,00
10.15	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	86,1	1,16235	120000,00	139482,00
11	03727	АРМАТУРА КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,08432	11500000,00	969480,00
12	Е23-04-011-1	УСТАНОВКА ЛЮКА	1 ШТ		1	650000,00	650000,00
12.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.ЧАС	0,07	0,07	0,00	0,00
12.2	61785	ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ	ШТ	1	1	650000,00	650000,00
13	Е22-01-021-3	УСЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	1 КМ		0,002	27263768,64	54527,54
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	194	0,388	20548,38	7972,77
13.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.ЧАС	0,52	0,00104	91121,00	94,77
13.3	45086	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	М	1010	2,02	23000,00	46460,00
						<b>ИТОГО:</b>	<b>22158171,19</b>

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_

«ТАСДИКЛАЙМАН»

«Шахрисабз шаҳар Абу Али Ибн Сино  
номидаги жамоат саломатлиги техникуми»



директори

У.Амиров

2022 й

**НУКСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ**

Биз ким ушбу далолатномани тузиб имзо чекувчилар. Шахрисабз шаҳар Абу Али Ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникуми хужалик мудирини Т.Очилов Шахрисабз шаҳар Абу Али Ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникуми бош хисобчиси Ж.Вахидов ушбу далолатномани тузамиз шу ҳақда ким «Шахрисабз шаҳар Абу Али Ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникуми талабалар ётоқхонаси биноси таъмирлаш ҳолатига келиб қолганлиги сабабли» куйдаги курилиш – таъмирлаш ишларини бажариш аниқланди,

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД. ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
	<b>Текущий ремонт</b>		
1	<b>4 Каватли ётоқхона биноси</b>		0
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД		0
2	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,1914
3	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,07
4	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100 М2	2,6497
5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2	1,3569
6	4 ЭТАЖНЫХ ОБЩИЖИТИЯ		0
7	ДУШЕВАЯ		0
8	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		0
9	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АКФА	100 М2	0,1392
10	ДВЕРНЫЙ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ С ОДИНАРНЫМ СТЕКЛОМ	М2	13,92
11	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	1,492
12	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2	0,708
13	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ	100 М2	1,5808
14	КУХНЯ		0
15	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		0
16	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АКФА	100 М2	0,0522
17	ДВЕРНЫЙ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ С ОДИНАРНЫМ СТЕКЛОМ	М2	5,22
18	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АКФА	100 М2	0,0756
19	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СО СТЕКЛОПАКЕТАМ	М2	7,52
20	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	0,3741
21	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2	0,6489
22	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ	100 М2	1,0689
23	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ		0
24	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ	100 М	0,4
25	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ	100 М	0,3
26	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М	0,3
27	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М	0,2
28	ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ		0

29	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М	0,98
30	ТРУБАПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМ. 50 ММ	М	98
31	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100 М	0,7
32	ТРУБПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМ. 25 ММ	М	70
33	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М	2,4
34	ТРУБАПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМ. 20 ММ	М	240
35	УСТАНОВКА КРАНОВ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 25 ММ	1 ШТ	28
36	КРАН ШАРОВОЙ Д=20 ММ	ШТ	24
37	КРАН ШАРОВОЙ Д=25 ММ	ШТ	4
38	УСТАНОВКА КРАНОВ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ	1 ШТ	2
39	КРАН ШАРОВОЙ Д=50 ММ	ШТ	2
40	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	1,2
41	СМЕСИТЕЛЬ ДУШЕВЫЕ	ШТ	12
42	МУФТА ППР Д=20 ММ	ШТ	60
43	МУФТА ППР Д=25 ММ	ШТ	18
44	МУФТА ППР Д=50 ММ	ШТ	26
45	АМЕРИКАНКА Д=20 ММ	ШТ	14
46	ОТВОДЫ ПРР Д= 20 ММ	ШТ	22
47	ОТВОДЫ ППР Д=25 ММ	ШТ	18
48	ОТВОДЫ ППР Д=50 ММ	ШТ	6
49	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ ППР Д=20 ММ	ШТ	460
50	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ ППР Д=25 ММ	ШТ	150
51	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ ППР Д=50 ММ	ШТ	180
52	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОД А	0,12
53	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ФУТЛЯРА Д=50 ММ	М	12
54	ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН	ШТ	7
55	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭВН-30 (АРИСТОН)	ШТ	3
56	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭВН-80 (АРИСТОН)	ШТ	4
57	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-5	ШТ	12
58	ТРОЙНИК ППР 20X20X20 ММ	ШТ	28
59	ТРОЙНИК ППР 25X20X25 ММ	ШТ	18
60	ТРОЙНИК ППР 50X25X50 ММ	ШТ	6
61	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	2,2
62	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	16
63	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК	ШТ	6
64	УСТАНОВКА НАСОСОВ	1 НАСОС	1
65	НАСОС 1,5 АW	ШТ	1
66	ХОЗЯЙСТВЕННО - БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (К1)		0
67	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М	0,72
68	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М	1,2
69	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10 КОМПЛЕКТОВ	1,6
70	УМЫВАЛЬНИК СО СИФОНОМ	КОМПЛЕКТ	16
71	УСТАНОВКА ЧАШ (УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ) С КРАНОМ СМЫВНЫМ	10 КОМПЛЕКТОВ	0,4
72	УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЕ ЧАША СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	ШТ	4
73	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	10 КОМПЛЕКТОВ	0,7
74	ТРАП П/Э Д50 ММ	ШТ	7
75	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	10 КОМПЛЕКТОВ	0,8
76	ТРАП П/Э Д100 ММ	ШТ	8
77	ТРОЙНИК П/Э 110X110 ММ	ШТ	19
78	ТРОЙНИК П/Э 110X50 ММ	ШТ	12
79	ОТВОД Д110 ММ	ШТ	10
80	ОТВОД Д50 ММ	ШТ	16
81	РЕВИЗИЯ П/Э Д110 ММ	ШТ	16
82	РЕВИЗИЯ П/Э Д50 ММ	ШТ	4
83	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ	10 КОМПЛЕКТОВ	1,2
84	ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ УГЛОВЫЕ 800X800X200 (Н)	ШТ	12
85	УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	10 КОМПЛЕКТОВ	0,6
86	МОЙКА СТАЛЬНАЯ	ШТ	6
87	ВИТЕЧКА	ШТ	3
88	ЭЛЕКТРО ПЛИТА	ШТ	3
89	ХОЛОДИЛЬНИК	ШТ	3
90	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ		0
91	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТ	0,21
92	СВЕТИЛЬНИК LED 24 Вт	ШТ	21
93	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,16

94	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 10 А 250В	ШТ	16
95	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,21
96	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, 6 А 250 В	ШТ	21
	2 кабеля ётокхона бнносн		
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД		0
2	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,1914
3	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,07
4	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100 М2	2,6497
5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2	1,3569
6	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ	100 М	0,01
7	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М	0,01
8	4 ЭТАЖНЫХ ОБЩИЖИТИЯ		0
9	ДУШЕВАЯ		0
10	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		0
11	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АКФА	100 М2 ПРОЁМОВ	0,1392
12	ДВЕРНЫЙ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ С ОДИНАРНЫМ СТЕКЛОМ	М2	13,92
13	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	1,492
14	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2	0,708
15	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ	100 М2	1,5808
16	КУХНЯ		0
17	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		0
18	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АКФА	100 М2 ПРОЁМОВ	0,0522
19	ДВЕРНЫЙ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ С ОДИНАРНЫМ СТЕКЛОМ	М2	5,22
20	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АКФА	100 М2 ПРОЁМОВ	0,0756
21	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СО СТЕКЛОПАКЕТАМ	М2	7,52
22	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	0,3741
23	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2	0,6489
24	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ	100 М2	1,0689
25	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ		0
26	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ	100 М	0,2
27	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ	100 М	0,2
28	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М	0,1
29	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М	0,2
30	ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ		0
31	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М	0,56
32	ТРУБАПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМ. 50 ММ	М	56
33	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100 М	0,38
34	ТРУБПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМ. 25 ММ	М	38
35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М	1,06
36	ТРУБАПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМ. 20 ММ	М	106
37	УСТАНОВКА КРАНОВ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 25 ММ	1 ШТ	15
38	КРАН ШАРОВОЙ Д=20 ММ	ШТ	12
39	КРАН ШАРОВОЙ Д=25 ММ	ШТ	3
40	УСТАНОВКА КРАНОВ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ	1 ШТ	2
41	КРАН ШАРОВОЙ Д=50 ММ	ШТ	2
42	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	0,4
43	СМЕСИТЕЛЬ ДУШЕВЫЕ	ШТ	4
44	МУФТА ППР Д=20 ММ	ШТ	28
45	МУФТА ППР Д=25 ММ	ШТ	10
46	МУФТА ППР Д=50 ММ	ШТ	66
47	АМЕРИКАНКА Д=20 ММ	ШТ	8
48	ОТВОДЫ ППР Д= 20 ММ	ШТ	18
49	ОТВОДЫ ППР Д=25 ММ	ШТ	14
50	ОТВОДЫ ППР Д=50 ММ	ШТ	6
51	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ ППР Д=20 ММ	ШТ	220
52	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ ППР Д=25 ММ	ШТ	82
53	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ ППР Д=50 ММ	ШТ	120
54	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОД А	0,1

55	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ФУТЛЯРА Д=30 ММ	М	10
56	ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН	ШТ	6
57	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭВН-30 (АРИСТОН)	ШТ	2
58	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭВН-80 (АРИСТОН)	ШТ	4
59	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-5	ШТ	6
60	ТРОЙНИК ППР 20X20X20 ММ	ШТ	20
61	ТРОЙНИК ППР 25X20X25 ММ	ШТ	14
62	ТРОЙНИК ППР 50X25X50 ММ	ШТ	3
63	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	1,6
64	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	12
65	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК	ШТ	4
66	УСТАНОВКА НАСОСОВ	1 НАСОС	1
67	НАСОС 1,5 АW	ШТ	1
68	ХОЗЯЙСТВЕННО - БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (К1)		0
69	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОД А	0,32
70	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОД А	0,5
71	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10 КОМПЛЕКТОВ	1,2
72	УМЫВАЛЬНИК СО СИФОНОМ	КОМПЛЕКТ	12
73	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	10 КОМПЛЕКТОВ	0,6
74	ТРАП П/Э Д50 ММ	ШТ	6
75	ТРОЙНИК П/Э 110X110 ММ	ШТ	12
76	ТРОЙНИК П/Э 110X50 ММ	ШТ	10
77	ОТВОД Д110 ММ	ШТ	10
78	ОТВОД Д50 ММ	ШТ	14
79	РЕВИЗИЯ П/Э Д110 ММ	ШТ	2
80	РЕВИЗИЯ П/Э Д50 ММ	ШТ	4
81	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ	10 КОМПЛЕКТОВ	0,4
82	ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ УГЛОВЫЕ 800X800X200 (Н)	ШТ	4
83	УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	10 КОМПЛЕКТОВ	0,4
84	МОЙКА СТАЛЬНАЯ	ШТ	4
85	ВИТЕЧКА	ШТ	2
86	ЭЛЕКТРО ПЛИТА	ШТ	2
87	ХОЛОДИЛЬНИК	ШТ	2
88	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ	ШТ	2
89	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТ	0,1
90	СВЕТИЛЬНИК LED 24 Вт	ШТ	10
91	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,1
92	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 10 А 250В	ШТ	10
93	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,1
94	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, 6 А 230 В	ШТ	10
	<b>Выгребная яма на 10 м<sup>3</sup></b>	ШТ	10
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М <sup>3</sup> , ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М <sup>3</sup>	0,042
2	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ МЕХ РАБОТЫ	100 М <sup>3</sup>	0,042
3	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100 М <sup>3</sup>	0,13
4	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М <sup>3</sup> , ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М <sup>3</sup> ГРУНТА	0,0332
5	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100 М <sup>3</sup>	0,0102
6	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ДНЫЩА ИЗ БМ -200	100 М <sup>3</sup>	0,0307
7	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН ИЗ БМ-200	100 М <sup>3</sup>	0,0972
8	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М <sup>2</sup>	0,0576
9	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М <sup>2</sup>	3,2986
10	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ИЗ БМ200	100 М <sup>3</sup>	0,0135
11	АРМАТУРА КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,08432
12	УСТАНОВКА ЛЮКА	1 ШТ	1
13	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	1 КМ	0,002
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М <sup>3</sup> , ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М <sup>3</sup>	0,042
2	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ МЕХ РАБОТЫ	100 М <sup>3</sup>	0,042
3	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100 М <sup>3</sup>	0,13
4	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М <sup>3</sup> , ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М <sup>3</sup> ГРУНТА	0,0332
5	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100 М <sup>3</sup>	0,0102
6	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ДНЫЩА ИЗ БМ -200	100 М <sup>3</sup>	0,0307
7	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН ИЗ БМ-200	100 М <sup>3</sup>	0,0972
8	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М <sup>2</sup>	0,0576


9	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	3,2986
10	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ИЗ БМ200	100 М3	0,0135
11	АРМАТУРА КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,08432
12	УСТАНОВКА ЛЮКА	1 ШТ	1
13	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	1 КМ	0,002

**Бошхисобчи:**



**Ж.Вахидов**

**Хужалик мудир:**



**Т.Очилов**