



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе: Умиров Т. Дусманов Д. Сустинов Ш.
 составили по объекту: "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ САНТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДОУ №14 ПО АДРЕСУ:
 ТАШКЕНТСКИЙ ОБЛАСТЬ БОСТАНЛЫКСКИЙ РАЙОН Г.ГАЗАЛКЕНТ" требуется выполнение следующих видов работ:

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на единицу измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2		0,7584
2	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2		1,0842
3	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100М		0,6000
4	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100М		0,2000
5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100М		0,4000
6	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ	100ПРИБ		0,1800
7	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН	100ПРИБ		0,3000
8	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: ПОДДОНОВ	100ПРИБ		0,0600
9	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2		1,0842
10	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2		1,0842
11	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ /50 ММ/	100М2		0,7584
12	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100М2		0,7584
13	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ	100М2		0,7584
14	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ.		1,8000
15	УНИТАЗ ДЕТСКИЙ	ШТ		18,0000
16	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ.		1,8000
17	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ	ШТ		18,0000
18	УСТАНОВКА МОЕК НА ДВА ОТДЕЛЕНИЯ	10КОМПЛ.		0,6000
19	МОЙКА ДВОЙНОЙ	ШТ		6,0000
20	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ		3,0000
21	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ		18,0000
22	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ МОЙКИ	ШТ		12,0000
23	СИФОН НАПОЛЬНЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ	ШТ		30,0000
24	ГИБКИЕ ШЛАНГИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ		30,0000
25	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КРАНИКИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ		30,0000
26	ВЕНТИЛЬ Д25	ШТ		36,0000
27	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ ГЛУБОКИХ	10КОМПЛ.		0,6000
28	ПОДДОН ДУШЕВОЙ	ШТ		6,0000
29	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ	КМ		0,0600
30	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д63	ШТ		60,0000
31	ВЕНТИЛЬ Д63	ШТ		1,0000
32	ОТВОД Д63ММ	ШТ		4,0000
33	ПОЛУОТВОД Д63ММ	ШТ		2,0000
34	МУФТА Д63ММ	ШТ		14,0000
35	ЗАГЛУШКА Д63	ШТ		1,0000
36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М		0,4000
37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М		0,2000
38	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 87, Д110 ММ	ШТ		12,0000
39	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 87, Д50 ММ	ШТ		6,0000
40	ГИБКИЙ ШЛАНГ-СИФОН ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ, Д50 ММ	ШТ		4,0000
41	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 87, Д110 ММ	ШТ		12,0000
42	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 87, Д110Х50 ММ	ШТ		6,0000

	3	4	5	6
43	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 87, Д50 ММ	ШТ	6,0000	
44	КЛИПСА Д50ММ	ШТ	8,0000	
45	КЛИПСА Д110ММ	ШТ	4,0000	
46	РЕВИЗИЯ Д110ММ	ШТ	1,0000	

С.А.

О.И.

И.И.

В. Емельянов

Д. Дмитриев

М. Русаков

«УТВЕРЖДАЮ»



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на составление расчета стоимости по объекту: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
САНТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДОУ №14 ПО АДРЕСУ: ТАШКЕНТКИЙ ОБЛАСТЬ
БОСТАНЛЫКСКИЙ РАЙОН Г.ГАЗАЛКЕНТ»

Директор ООО «GREAT DIZAYN PROJECT»



И.Ризаев

Ташкент-2022 г.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Наименование объекта по титулу	«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ САНТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДОУ №14 ПО АДРЕСУ: ТАШКЕНТКИЙ ОБЛАСТЬ БОСТАНЛЫКСКИЙ РАЙОН Г.ГАЗАЛКЕНТ»
2	Место строительства (район, улица)	Бостанлыкский район Ташкенткий область
3	Основание для проектирования	Письмо заказ ОДО Бостанлыкского района
4	Стадийность проектирования	Работы выполняется по утвержденному дефектному акту
5	Вид строительства	Текущий ремонт
6	Заказчик	ОДО Бостанлыкского района
7	Проектная организация	ООО «GREAT DIZAYN PROJECT» г.Ташкент.
8	Подрядная организация	Определяется заказчиком
9	Сроки начало и окончания строительства	2022г.
11	Источник финансирования	Бюджетные средства
12	Градостроительные требования	Не требуется.
13	Основные здания и сооружения	Работы выполняется по дефектному акту.
14	Требования к инженерным сетям	Не требуется
15	Требования к технологическому оборудованию.	Не требуется
16	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов	Не требуется
17	Особые условия	Не требуется
18	Объем ПСД, выдаваемой заказчику	- Сметная документация – 1 экз. - электронная версия.

Представитель заказчика



ГИП ООО « GREAT DIZAYN PROJECT »



Н.Куддусова