

# ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ БОЖХОНА БОШҚАРМАСИ

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Бошаниқуринбосари



2022г.

## ТЕХНИК ШАРТ

Бажариладиган ишлар :

Фарғона вилояти Бешариқ тумани “Андархон” чегара божхона  
постидаги автотарози платформасини жорий таъмирлаш

Фергана 2022 й.

## ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСОВ

Данный раздел включает в себя специальные положения, касающиеся предмета конкурса, и дополняющие информацию или требования, приведенные в других разделах конкурсной документации

№	Наименование раздела	Пояснения к разделам
1	Заказчик:	« ФАРГОНА ВИЛОЯТИ БОЖХОНА БОШКАРМАСИ »
2	Предмет конкурса:	Текущий ремонт оснавания для автомобильных весов
3	Номер конкурса:	№
4	Адрес и контакты Заказчика:	г. Фергана Ал-Фергани 52-а тел: 732498988
5	Контактное лицо:	Ведущий специалист по капитальному строительству,
6	Объявление о конкурсе опубликовано:	Специальный информационный портал: <a href="http://www.etender.uzex.uz">www.etender.uzex.uz</a>
7	Для участие в конкурсе допускаются участники	Участие в конкурсе объединений юридических лиц (консорциумов) не допускается
8	Лицензируемые виды работ	Копия лицензии на осуществление деятельности заверенное печатью организации
9	Сроки обращения участников за разъяснениями к конкурсной документации	2 дня до даты окончания срока подачи конкурсного предложения
10	Срок действию конкурсного предложения:	не менее 10 дней со дня окончания представления конкурсных предложений
11	Прием конкурсных предложении	Предложения принимаются с момента опубликования на сайте
12	Конкурс и вскрытие предложений будет осуществляется	В электронном виде
13	Период оценки конкурсных предложений	Период оценки конкурсного предложения составляет не более 1 дней со дня окончания приёма конкурсных предложений
14	Размер обеспечения исполнения договора	1% от стоимости услуг , определенной по результатам конкурса
15	Предельная цена заказчика:	51 041 035 сум
16	Язык конкурса:	Русский
17	Источник финансирования	Небюджетные средства
18	Валюта договора	Узбекский сумм
19	<b>Особые требование</b>	<b>Заявление об недопускать коррупционные действие</b>



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 27-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 78291**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati, Beshariq tumani "Andarhon" bojxonasidagi avtomobil tarozisini joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - "PROARCH" XK

**Bosh loyihachi** - "PROARCH" XK

**Litsenziya** 05.01.2022yil AL-002028-sonli.

**Moliyalashtirish manbai** - Buyurtmachi hissobidan

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 66150

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Farg'ona viloyati, bojxona boshqarmasi boshlig'i huzurida bo'lib o'tgan 20.10.2022-yil kungi yig'ilish bayonnomasi.
- 1.2. Farg'ona viloyati, bojxona boshqarmasi oshlig'i I.Azimov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.
- 1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

- 3.1. Farg'ona viloyati, Beshariq tumani "Andarhon" bojxonasidagi avtomobil tarozisini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyiha topshirig'ida keltirilgan).

**4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

- 4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

- 5.1. Farg'ona viloyati, bojxona boshqarmasi oshlig'i I.Azimov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoyi sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 57 288,805 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 44 383,509 ming so'm
QQS 15%	- 6 657,526 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 51 041,035 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 1 505,989 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 52 587,025 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 4 741,780 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

## 7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Beshariq tumani "Andarhon" bojxonasidagi avtomobil tarozisini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNQ 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarning to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

**Bosh mutaxassis:** TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН ГОРОДА ФЕРГАНА,  
ЧП «PROARCH»

Лицензия: № АЛ-002028 от 05.01.2022 года. Госкомархитекстрой Республики  
Узбекистан.

## РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

“ФАРГОНА ВИЛОЯТИ БЕШАРИК ТУМАНИ “АНДАРХОН”  
БОЖХОНАСИДАГИ АВТОМОБИЛ ТАРОЗИСИНИ ЖОРИЙ  
ТАЪМИРЛАШ  
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ)

### Сметная часть

Директор  
ЧП «PROARCH»

ГИП:



А.Хамитов

Н. Умаров

2022 год.

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ "АНДАРХОН" В  
БЕШАРЫККОМ РАЙОНЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
РАЗДЕЛ 1: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ					
РАЗДЕЛ 2: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	E68-12-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ: АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ	100М3	0,022	
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	243,35	5,3537
1.2	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ-Ч	39,25	0,8635
1.3	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	117,75	2,5905
2	E1-2-55-1	ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ВРУЧНУЮ	100М3	0,076	
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	125	9,5
3	E11-1-13-3	ЗАСЫПКА ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ	100М2	1,26	
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,4	35,784
3.2	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,189
3.3	30118	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	Т	1,24	1,5624
3.4	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	1,84	2,3184
3.5	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,92	1,1592
3.6	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	2,98	3,7548
4	E11-1-14-4	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 250 ММ	100М2	1,26	
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,1	49,266
4.2	09219	ВОДА	М3	0,5	0,63
4.3	36114	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ IV СОРТА	М3	0,19	0,2394
4.4	45023	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 22,5 (М300)	М3	25,5	32,13
5	C124-22	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	1,066	


Составил: Проверил: 

## ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ


НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ "АНДАРХОН" В БЕШАРЫККОМ РАЙОНЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	
				ЕДИНИЦЫ	НА ВЕСЬ ОБЪЕМ
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	99,9037	12 114,89	1 210 322
	<b>ИТОГО</b>				<b>1 210 322</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
1	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	0,8635	58 638,00	50 634
2	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,5905	1 676,00	4 342
3	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,189	0,00	0
	<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>54 976</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>					
1	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	1,066	9 875 000,00	10 526 750
2	ВОДА	МЗ	0,63	0,00	0
3	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	Т	1,5624	5 450 000,00	8 515 080
4	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ IV СОРТА	МЗ	0,2394	3 000 000,00	718 200
5	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 22,5 (М300)	МЗ	32,13	430 436,00	13 829 909
6	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	2,3184	65 217,00	151 199
7	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	1,1592	65 217,00	75 600
8	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	3,7548	65 217,00	244 877
	<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>34 061 614</b>

Составил:




Проверил:



"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник УГТК по  
Ферганской области

  
И.Азимов


ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ  
"АНДАРХОН" В БЕШАРЫККОМ РАЙОНЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ			
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ: АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ	100М3	0,022
2	ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ВРУЧНУЮ	100М3	0,076
3	ЗАСЫПКА ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ	100М2	1,26
4	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 250 ММ	100М2	1,26

подписи:

\_\_\_\_\_  
Начальник отдела ИКТ



\_\_\_\_\_  
С.Аминов

\_\_\_\_\_  
Начальник отдела МТС



\_\_\_\_\_  
Н.Ахмадалиев

Представитель ЗЛП "PROARSI"