



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:  
namexpert@umail.uz www.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana:25-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 77918**

**Obyekt nomi** «Namangan viloyati Kosonsoy tumani 1-sonli kasb-hunar maktabini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - Kosonsoy tumani 1-sonli kasb-hunar maktabi

**Bosh loyihachi** - "MEGA ART PROEKT" MCHJ

**Litsenziya** AL-000906 19.06.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Budget

**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 73400

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Xalq deputatlari Kosonsoy tumani Kengashining 2.11.2022 yildagi VI-52-99-6-80-K/22-sonli qarori.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
- 1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 3.11.2022 yildagi 16S-22-sonli shartnoma.
- 1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Tushuntirish yozuvi.
- 2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.
- 2.3. Hisoblar.
- 2.4. Lokal resurs qaydnoma va lokal resurs smeta.
- 2.5. Nuqson dalolatnoma.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

## 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan **1163997,649 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	1010843,471	ming so'm
Asbob-uskunalar:	1328,398	ming so'm
QQS:	151825,780	ming so'm
- Bundan tashqari		
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	36000,000	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

## 7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Kosonsoy tumani 1-sonli kasb-hunar maktabini joriy ta'mirlash" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

**Bosh mutaxassis:** MIRZAYEVA MUYASSARXON QODIRJONOVNA

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
MEGA ART PROEKT MCHJ**

BUYURTMA № 16 С - 2022

**ISHCHI LOYIHA**

Косонсой тумани 1-сон касб хунар мактаби талабалар турар жойи,  
ошхона, буфет йулаклари, котель, укув бинолари эшик ва ромларини  
жорий таъмирлаш.

**Joriy narxlardagi boshlang'ich qiymat  
LOKAL-RESURS QAYDNOMA**

**Namangan-2022**

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
MEGA ART PROEKT MCHJ**

BUYURTMA № 16 C - 2022

**ISHCHI LOYIHA**

Косонсой тумани 1-сон касб хунар мактаби талабалар турар жойи,  
ошхона, буфет йулаклари, котель, укув бинолари эшик ва ромларини  
жорий таъмирлаш.

Joriy narxlardagi boshlang'ich qiymat  
LOKAL-RESURS QAYDNOMA

LBM:

Smeta muhandisi:



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "R. Hamraev".

R.Hamraev

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "A. Dumlajonov".

A.Dumlajonov

**Namangan-2022**

TUSHUNTIRUV XAT

Косонсой тумани 1-сон касб хунар мактаби талабалар турар жойи, ошхона, буфет йулаклари, котель, укув бинолари эшик ва ромларини жорий таъмирлаш.

Smeta hujjatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-son «Markazlashgan kapital quyilmalar hisobiga ro'yobga chiqarilayotgan investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risiga» dagi qarori hamda SHNK 4.01.16-09 «Qurilish bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari» ga asosan amalga oshirilgan.

Ob'ektning boshlang'ich narxi	<b><u>1199997,649</u></b>	ming so'm
Qurilish ashyolari, konstruktsiya va uskunalar sotib olish xarajati	<b>695658,878</b>	ming so'm
Asosiy ish haqi	<b>99028,804</b>	ming so'm
Asosiy ish haqidan ijtimoiy sug'urta to'lovi	<b>11883,456</b>	ming so'm
Mashina va mexanizmlar xizmati xarajatlari	<b>1838,263</b>	ming so'm
Avtotransport xizmati xarajatlari	<b>34782,944</b>	ming so'm
Pudratchining boshqa xarajatlari	<b>164422,507</b>	ming so'm
<u>Uskuna, mebel va jihozlar (transport xizmati bilan)</u>	<b>1328,398</b>	ming so'm
Tavakkalchilik koeffitsenti	<b>0,000</b>	ming so'm
Ob'ektни sug'urtalash	<b>3228,618</b>	ming so'm
Buyurtmachi xarajatlari	<b>36000,000</b>	ming so'm
QQS 15%	<b>151825,780</b>	ming so'm

Smeta tuzish uchun asosiy manbaalar

- 1 Qurilish ashyolari, konstruktsiya va uskunalar narxi, mashina va mexanizmlar xizmati uchun o'rtacha narxlar buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan narxlar va narxlar katalogi hamda ishlab chiqaruvchilar narxnomalari.

LBM:



*R. Hamraev*

R.HAMRAEV

TUZUVCHI:

*A. Dumlajonov*

A.DUMLAJONOV


Косонсой тумани 1-сон касб хунар мактаби талабалар турар жойи, ошхона, буфет йулаклари, котель, укув бинолари эшик ва ромларини жорий таъмирлаш.

OB'EKTINING  
BOSHLANG'ICH NARXI

joriy narxlarda  
(ming so'mda)

№	Xarajatlar nomi	Joriy narxdagi qiymati	Izoh
1	Asosiy ish haqi	99028,804	
2	Asosiy ish haqidan ijtimoiy sug'urta to'lovi	11883,456	
3	Mashina va mexanizmlar xizmati xarajatlari	1838,263	
4	Qurilish ashyolari, konstruktsiya va uskunarlar sotib olish xarajati	695658,878	
5	Avtotransport xizmati xarajatlari	34782,944	
	Jami	843192,345	
6	Pudratchining boshqa xarajatlari	164422,507	
	Jami	1007614,852	
7	Uskuna, mebel va jihozlar (transport xizmati bilan)	1328,398	
	Jami	1008943,250	
8	Tavakkalchilik koeffitsenti	0,000	
9	Ob'ektni sug'urtalash	3228,618	
	Jami	1012171,869	
10	QQS 15%	151825,780	
	Jami	1163997,649	
11	Buyurtmachi xarajatlari	36000,000	
	Jami narx	<u>1199997,649</u>	

LBM:



*R. Hamraev*

R.HAMRAEV

TUZUVCHI:

*A. Dumlajonov*

A.DUMLAJONOV

Косонсой тумани 1-сон касб хунар мактаби талабалар турар жойи, ошхона, буфет йулаклари, котель, укув бинолари эшик ва ромларини жорий таъмирлаш.

Ob'ektning narxi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-son «Markazlashgan kapital quyilmalar hisobiga ro'yobga chiqarilayotgan investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risiga» dagi qarori 1-ilovasiga muvofiq

Ob'ektning qiymati va ob'ekt narxiga kiritilgan xarajatlar Davlat ekspertidan o'tgan resurs smetalari va buyurtmachining boshqa ma'lumotlari bilan belgilanadi va tavsiyaviy xususiyatga egadir.

### XARAJATLAR BO'YICHA NARXNI ANIQLAYMIZ

#### I. Ish haqi xarajatlari

Ish xaki uchun sarflanadigan xarajatlar ob'ekt kurilishining normativ mexnat sarfini 1 kishi-soat kursatkichining joriy narxiga (sum) va ijtimoiy sugurtaga ajratiladigan tulovlarni xisobga oluvchi koeffisientga kupaytirish yuli bilan quyidagi formula yordamida aniklanadi:

$$C_{3п} = Tpaб \times Cч \times Kcc,$$

bu erda  $Tpaб$  – Ob'ekt qurilishining meyoriy mehnat sarfi, resurs smetasi bo'qicha aniqlanadi, kishi-soat ;

$Cч$  – Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi, o'ektning dastlabki bahosini aniqlashda, mintaqa bo'yicha quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanadi;

$Kcc$  – Ijtimoiy sug'urtaga ajratilgan to'lovlar miqdorini hisobga oluvchi koeffisient.  
Bir soat uchun o'rtacha ish haqi quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$Cч = 3mc : \Phi,$$

bu erda  $3mc$  – avvalgi 12 oy uchun statistika ma'lumotlari asosida aniklangan kuruvchilarning mintaka buyicha urtacha oylik ish xaki, sum/oy;

$\Phi$  – O'zbekiston Respublikasi Mehnat va izhtimoi muhofaza aholini kilish vazirligining maylumotlari vakting soatda berilgan buicha ishchi urtacha oilik fondi.

Joriy narx Katalogi ga asosan 2022 y 2 - chorakda

o'rtacha bir soat uchuh ishchi-quruvchilar ish haqi Namangan viloyati bo'yicha

20913,11 ming so'mni tashkil etadi

bir soatlik stavka –  $Cч$  20913,11 сум/час;

resurs smeta bo'yicha mehnat xarajat –  $Tpaб$  = 4735,25 чел-час;

quruvqilar asosiy ish haqi:

$$C_{3п} = 4735,250 \times 20913,11 : 1000 = 99028,804 \text{ ming so'm}$$

Asosiy ish haqidan 12% Ijtimoiy sug'urta to'lovi

$$99028,804 \times 12\% = 11883,456 \text{ ming so'm}$$

Ishchi-quruvchilarni ish haqi, ijtimoiy sug'urta to'lovini qo'shgan holda

$$\text{quyidagicha } 99028,804 + 11883,456 = 110912,261 \text{ ming so'm}$$

#### II. Mashina va mexanizmlar xizmati xarajatlari

Ob'ekt kurilishining dastlabki narxini aniklashda mashina va mexanizmlar ekspluatasiyasi uchun joriy narxlarda sarflanadigan xarajatlar quyidagi formula yordamida xisoblanadi

$$C_{ЭМ} = ЭМ \times Цпp,$$

bu erda  $ЭМ$  – mashina va mexanizmlar ekspluatasiyasining soatlarda berilgan hajmi;

$Цпp$  – mashina va mexanizmlar ekspluatasiyasining soat/sum dagi joriy narxlari.

mashina va mexanizmlar ekspluatasiyasining joriy narxdagi bahosi quyidagini tashkil qiladi

$$- C_{ЭМ} = 1838,263 \text{ ming so'm (ведомость № 1)}.$$

#### III. Qurilish ashyolari, konstruktsiya va uskunalar sotib olish xarajatlari

Qurilish ashyolari, konstruktsiya va uskunalar sotib ilish xarajatlari resurs smetaga asosan aniqlanadi

$$C_M = C_{M1} + C_{M2} + C_{M3} + \dots + C_{Mn},$$

bu erda  $C_{M1}, C_{M2}, C_{M3}, C_{Mn}$  – alohida turdagi qurilish ashyolarini narxi,

$$C_{Mn} = N \times Цcp,$$

bu erda  $N$  – ob'ekt qurilishi uchun talab etiladigan alohida turdagi qurilish ashyolarini, konstruktsiyalari;

Цеп – qurilish ashyolarini, konstruksiyalari ni o'rtacha narxi.

qurilish ashyolarini narxi – Cm = 695658,878 ming so'm (jadval № 2).  
Shu jumladan provoda va kabellar 0,000 ming so'm

#### IV. Uskuna, mebel va jihozlar sotib olish xarajatlari

Uskuna, mebel va jihozlar sotib olish xarajatlari ham xuddi qurilish ashyolarini hisoblagandek aniqlanadi ( III punkt ga asosan):

Uskunalar qiymati transport xizmati bilan birgalikda 2%  
3o = 1328,398 ming so'm (ведомость № 1).

#### V. Avtotransport xizmati xarajatlari

Resurs smetasi bo'yicha materiallar va uskunalar uchun transport xarajatlari qurilish materiallari, uskunalar narxlarning umumiy qiymatidan aniqlanadi:

Ashyolar uchun 5% - Provod va kabel uchun 1,50% 34782,944 ming so'm  
Turpoq tashish - 0,00 тыс.сум  
Стр = 34782,944 + 0,00 = 34782,944 ming so'm

#### VI. Pudratchining boshqa xarajatlari

Buyurtmachining boshqa xarajatlari (IIn) Namangan viloyati hokimi o'rinbosarining 2019 yil 18 oktyabrdagi №01-08/200-sonli ko'satmasiga muvofiq

asosiy xarajatlardan 19,50% qabul qilingan  
IIn - 843192,346 x 19,5% = 164422,507 ming so'm  
Jami: 844520,744 + 164422,507 = 1008943,251 ming so'm

#### BUYURTMACHINING BOSHQA XARAJATLARI

JAMI BUYURTMACHINING BOSHQA XARAJATLARI	36000,000	ming so'm
---	-----------	-----------

#### VII. Qurilish tavakkalchiligini sug'urta qilish

Qurilish xatarlarini sug'urtalash O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "davlat mablag'lari va davlatlar uchun kreditlar hisobidan obyektlarni qurishda qurilish tavakkalchiliklarini majburiy sug'urta qilish to'g'risida" gi qaroriga muvofiq qabul qilinadi

Qurilish xatarlarini majburiy sug'urta qilish bo'yicha cheklangan tariflar sug'urta summasining 0,4% ni tashkil etadi (ob'ektning to'liq qiymatidan 80% ) :

Cp - 1008943,251 x 0,8 x 0,004 = 3228,62 ming so'm  
Jami: 1008943,251 + 3228,62 = 1012171,869 ming so'm

#### VIII. Xavf darajasi

Xavf darajasi Kp ob'ekt bahosidan 2 % qabul 0 %  
Kp - 1012171,869 x 0,00 : 100 = 0,000 ming so'm  
Jami: 1012171,869 + 0,000 = 1012171,869 ming so'm

O'ektning joriy shartnomaviy narxlarda QQS siz qiymati:

И = 1012171,869 ming so'm

TUZUVCHI:



A.DUMLAJONOV



**Сводный расчет  
по статьям затрат**

Косонсой тумани 1-сон касб хунар мактаби талабалар турар жойи, ошхона, буфет йулаклари, котель, укув бинолари эшик ва ромларини жорий таъмирлаш.

В ТЫС.СУМ

№№	№№ рег.	Наименование объектов и смет	Затраты труда (чел-час)	Наименование затрат										Всего
				Зарплата	ЭММ	Материалы	Транспорт	Загот. склад.	Итого	Оборудование	Транспорт	Загот. склад.	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
<b>КОСОНСОЙ ТУМАН 1-СОН КАСБ ХУНАР МАКТАБИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ</b>														
1.1		УЧЕБНЫЙ БЛОК 1 (4 ЭТАЖНЫЙ)	1 134,31	23 721,890	615,969	233 051,298	0,000	0,000	257 389,157	0,000	0,000	0,000	0,000	257 389,157
1.2		УЧЕБНЫЙ БЛОК 2 (2 ЭТАЖНЫЙ)	307,09	6 422,208	15,517	57 489,151	0,000	0,000	63 926,876	0,000	0,000	0,000	0,000	63 926,876
1.3		СТОРОЖЕВАЯ	15,51	324,285	0,853	3 677,108	0,000	0,000	4 002,246	0,000	0,000	0,000	0,000	4 002,246
1.4		ЗДАНИЕ АБК	479,63	10 030,538	15,876	94 110,399	0,000	0,000	104 156,813	0,000	0,000	0,000	0,000	104 156,813
1.5		АКТОВЫЙ ЗАЛ	96,53	2 018,768	5,355	20 487,295	0,000	0,000	22 511,418	0,000	0,000	0,000	0,000	22 511,418
1.6		ОБЩЕЖИТЬЕ	1 930,09	40 364,206	594,688	193 691,328	0,000	0,000	234 650,222	1 302,351	0,000	0,000	1 302,351	235 952,573
1.7		СТОЛОВАЯ И КУХНЯ	760,32	15 900,757	48,339	56 686,319	0,000	0,000	72 635,415	0,000	0,000	0,000	0,000	72 635,415
1.8		БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	11,77	246,182	541,666	36 465,980	0,000	0,000	37 253,828	0,000	0,000	0,000	0,000	37 253,828
		<b>ИТОГО</b>	<b>4 735,25</b>	<b>99 028,834</b>	<b>1 838,263</b>	<b>695 658,878</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>796 525,975</b>	<b>1 302,351</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 302,351</b>	<b>797 828,326</b>
		<b>ВСЕГО</b>	<b>4 735,25</b>	<b>99 028,834</b>	<b>1 838,263</b>	<b>695 658,878</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>796 525,975</b>	<b>1 302,351</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 302,351</b>	<b>797 828,326</b>

LBM:



R.Hamraev

Smeta muhandisi:



A.Dumlajonov

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОСОНСОЙ ТУМАН 1-СОҢ КАСЬ ХУНАР МАКТАБИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

СВОДНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ 1  
ПО ДАННЫМ ОБЪЕКТНЫХ СМЕТ  
НА КОСОНСОЙ ТУМАН 1-СОҢ КАСЬ ХУНАР МАКТАБИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
<b>СМЕТА № 1.1 НА УЧЕБНЫЙ БЛОК 1 (4 ЭТАЖНЫЙ)</b>					
<b>РАЗДЕЛ: УЧЕБНЫЙ БЛОК 1 (4 ЭТАЖНЫЙ)</b>					
<b>ОКНА</b>					
1	E46-2-9-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ	100M2	0,9786	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,82	22,33165
2	E56-3-2	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК: ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ	100M2	1,6225	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	94,97	154,08883
3	E12-1-10-1 #ОЧ-3.4-д#К=0,6	ДЕМОНТАЖ ПОДОКОННЫХ СВЕСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДЕМОНТАЖ	100M2	0,4867	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	67,65	32,92526
4	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100M2	2,8377	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	46,11	130,84635
5	E10-1-34-2 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100M2	2,8377	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	144,3	409,48011
5.2	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	9,62	27,29867
5.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3,57	10,13059
5.4	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	14,82	42,05471
5.5	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	187,2882
5.6	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	1512,4941
5.7	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	5,44838
5.8	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	35	99,3195
6	C123-46	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	M2	283,77	
7	E10-1-35-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100M	1,6225	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,19	34,38077
7.2	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	35	56,7875
8	C123-375	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	162,25	
9	E12-1-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ПОДОКОННЫХ СВЕСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100M2	0,4867	
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	112,75	54,87543
9.2	030405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,004	0,00195
9.3	033732	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ	Т	0,57	0,27742
10	E15-2-31-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,9786	
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	199,69312
10.2	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,7	0,09786
10.3	012147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	M3	4,3	4,20798
11	E15-4-25-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100M2	0,9786	
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,01	49,91839
11.2	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,01798
11.3	031440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,00734
11.4	031655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,01106
11.5	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,04991
11.6	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,82202

ДВЕРЫ					
12	E46-2-9-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ	100M2	0,1008	
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,82	2,30026
13	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100M2	0,1412	
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,28	5,12274
14	E10-1-37-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ: ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,1412	
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	12,63316
14.2	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,54221
14.3	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	0,83449
14.4	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	9,3192
14.5	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	75,2596
14.6	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,2711
14.7	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	40	5,648
15	C123-168	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	M2	14,12	
16	E15-2-31-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,1008	
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	20,56925
16.2	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,1	0,01008
16.3	012147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	M3	4,3	0,43344
17	E15-4-25-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100M2	0,1008	
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,01	5,14181
17.2	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,00185
17.3	031440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,00076
17.4	031655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,00114
17.5	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,00514
17.6	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,08467
СМЕТА № 1.2 НА УЧЕБНЫЙ БЛОК 2 (2 ЭТАЖНЫЙ)					
РАЗДЕЛ: УЧЕБНЫЙ БЛОК 2 (2 ЭТАЖНЫЙ)					
ОКНА					
18	E46-2-9-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ	100M2	0,3174	
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,82	7,24307
19	E56-3-2	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК: ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ	100M2	0,466	
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	94,97	44,25602
20	E12-1-10-1 #ОЧ-3.4- д#К=0,6	ДЕМОНТАЖ ПОДОКОННЫХ СВЕСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДЕМОНТАЖ	100M2	0,1398	
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	67,65	9,45747
21	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100M2	0,6973	
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	46,11	32,1525
22	E10-1-34-2 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100M2	0,6973	
22.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	144,3	100,62039
22.2	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	9,62	6,70803
22.3	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	14,82	10,33399
22.4	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	46,0218
22.5	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	371,6609
22.6	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	1,33882
22.7	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	35	24,4055
23	C123-46	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	M2	69,73	
24	E10-1-35-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100M	0,466	
24.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,19	9,87454
24.2	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	35	16,31
25	C123-375	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	46,6	
26	E12-1-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ПОДОКОННЫХ СВЕСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100M2	0,1398	

26.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	112,75	15,76245
26.2	030405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,004	0,00056
26.3	033732	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ	Т	0,57	0,07969
27	E15-2-31-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,3174	
27.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	64,76864
27.2	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,1	0,03174
27.3	012147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	4,3	1,36482
28	E15-4-25-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100М2	0,3174	
28.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,01	16,19057
28.2	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,00583
28.3	031440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,00238
28.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,01619
28.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,26662
<b>ДВЕРЫ</b>					
29	E46-2-9-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ	100М2	0,0114	
29.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,82	0,26015
30	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2	0,0286	
30.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,28	1,03761
31	E10-1-37-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ: ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0286	
31.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	2,55884
31.2	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,10982
31.3	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	0,16903
31.4	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	1,8876
31.5	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	15,2438
31.6	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,05491
31.7	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	40	1,144
32	C123-168	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2	2,86	
33	E15-2-31-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,0114	
33.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	2,32628
33.2	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,1	0,00114
33.3	012147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	4,3	0,04902
34	E15-4-25-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100М2	0,0114	
34.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,01	0,58151
34.2	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,00021
34.3	031440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,000090
34.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,00058
34.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,00958
<b>СМЕТА № 1.3 НА СТОРОЖЕВАЯ</b>					
<b>РАЗДЕЛ: СТОРОЖЕВАЯ</b>					
<b>ОКНА</b>					
35	E46-2-9-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ	100М2	0,016	
35.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,82	0,36512
36	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100М2	0,032	
36.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	46,11	1,47552
37	E10-1-34-2 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100М2	0,032	
37.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	144,3	4,6176
37.2	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	9,62	0,30784
37.3	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	14,82	0,47424
37.4	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	2,112
37.5	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	17,056
37.6	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,06144
37.7	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	35	1,12

38	C123-46	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	M2	3,2	
39	E15-2-31-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,016	
39.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	3,26496
39.2	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,1	0,0016
39.3	012147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	M3	4,3	0,0688
40	E15-4-25-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100M2	0,016	
40.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,01	0,81616
40.2	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,01837	0,00029
40.3	031440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	T	0,0075	0,00012
40.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,051	0,00082
40.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,01344
<b>ДВЕРЫ</b>					
41	E46-2-9-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ	100M2	0,01	
41.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,82	0,2282
42	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100M2	0,0174	
42.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,28	0,63127
43	E10-1-37-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ: ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,0174	
43.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	1,55678
43.2	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,06682
43.3	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	0,10283
43.4	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	M	66	1,1484
43.5	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	9,2742
43.6	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,03341
43.7	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	40	0,696
44	C123-168	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	M2	1,74	
45	E15-2-31-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,01	
45.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	2,0406
45.2	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,1	0,001
45.3	012147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	M3	4,3	0,043
46	E15-4-25-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100M2	0,01	
46.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,01	0,5101
46.2	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,01837	0,00018
46.3	031440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	T	0,0075	0,000070
46.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,051	0,00051
46.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,0084
<b>СМЕТА № 1.4 НА ЗДАНИЕ АБК</b>					
<b>РАЗДЕЛ: ЗДАНИЕ АБК</b>					
<b>ОКНА</b>					
47	E46-2-9-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ	100M2	0,3808	
47.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,82	8,68986
48	E56-3-2	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК: ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ	100M2	0,491	
48.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	94,97	46,63027
49	E12-1-10-1 #ОЧ-3.4- д#К=0,6	ДЕМОНТАЖ ПОДОКОННЫХ СВЕСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДЕМОНТАЖ	100M2	0,1473	
49.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	67,65	9,96485
50	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100M2	0,6983	
50.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	46,11	32,19861
51	E10-1-34-2 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100M2	0,6983	
51.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	144,3	100,76469
51.2	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	9,62	6,71765
51.3	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	14,82	10,34881
51.4	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	M	66	46,0878
51.5	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	372,1939
51.6	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	1,34074

51.7	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	35	24,4405
52	C123-46	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	M2	69,83	
53	E10-1-35-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100М	0,491	
53.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,19	10,40429
53.2	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	35	17,185
54	C123-375	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	M	49,1	
55	E12-1-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ПОДОКОННЫХ СВЕСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2	0,1473	
55.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	112,75	16,60807
55.2	030405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	T	0,004	0,00059
55.3	033732	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ	T	0,57	0,08396
56	E15-2-31-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,3808	
56.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	77,70605
56.2	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,1	0,03808
56.3	012147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	M3	4,3	1,63744
57	E15-4-25-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100М2	0,3808	
57.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,01	19,42461
57.2	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,01837	0,007
57.3	031440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	T	0,0075	0,00286
57.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,051	0,01942
57.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,31987
<b>ДВЕРЫ</b>					
58	E46-2-9-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ	100М2	0,2814	
58.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,82	6,42155
59	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2	0,5694	
59.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,28	20,65783
60	E10-1-37-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ: ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0672	
60.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	6,01238
60.2	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,25805
60.3	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	0,39715
60.4	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	M	66	4,4352
60.5	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	35,8176
60.6	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,12902
60.7	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	40	2,688
61	C123-168	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	M2	6,72	
62	E10-1-39-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,5022	
62.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	52,36942
62.2	030405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	T	0,0021	0,00105
62.3	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00413	0,00207
62.4	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-З	T	0,016	0,00804
62.5	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	40	20,088
63	C123-178	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ	M2	50,22	
64	E15-2-31-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,2814	
64.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	57,42248
64.2	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,1	0,02814
64.3	012147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	M3	4,3	1,21002
65	E15-4-25-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100М2	0,2814	
65.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,01	14,35421
65.2	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,01837	0,00517
65.3	031440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	T	0,0075	0,00211
65.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,051	0,01435
65.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,23638

СМЕТА № 1.5 НА АКТОВЫЙ ЗАЛ					
РАЗДЕЛ: АКТОВЫЙ ЗАЛ					
ОКНА					
66	E46-2-9-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ	100M2	0,0834	
66.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,82	1,90319
67	E56-3-2	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК: ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ	100M2	0,129	
67.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	94,97	12,25113
68	E12-1-10-1 #ОЧ-3.4-д#К=0,6	ДЕМОНТАЖ ПОДОКОННЫХ СВЕСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДЕМОНТАЖ	100M2	0,039	
68.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	67,65	2,63835
69	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100M2	0,2322	
69.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	46,11	10,70674
70	E10-1-34-2 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100M2	0,2322	
70.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	144,3	33,50646
70.2	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	9,62	2,23376
70.3	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	14,82	3,4412
70.4	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	15,3252
70.5	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	123,7626
70.6	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,44582
70.7	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	35	8,127
71	C123-46	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	M2	23,22	
72	E10-1-35-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100M	0,129	
72.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,19	2,73351
72.2	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	35	4,515
73	C123-375	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	12,9	
74	E12-1-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ПОДОКОННЫХ СВЕСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100M2	0,039	
74.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	112,75	4,39725
74.2	030405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,004	0,00016
74.3	033732	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ	Т	0,57	0,02223
75	E15-2-31-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,0834	
75.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	17,0186
75.2	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,1	0,00834
75.3	012147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	M3	4,3	0,35862
76	E15-4-25-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100M2	0,0834	
76.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,01	4,25423
76.2	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,00153
76.3	031440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,00063
76.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,00425
76.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,07006
ДВЕРЫ					
77	E46-2-9-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ	100M2	0,0116	
77.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,82	0,26471
78	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100M2	0,031	
78.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,28	1,12468
79	E10-1-37-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ: ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,031	
79.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	2,77357
79.2	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,11904
79.3	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	0,18321
79.4	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	2,046
79.5	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	16,523
79.6	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,05952

79.7	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	40	1,24
80	C123-168	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	M2	3,1	
81	E15-2-31-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,0116	
81.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	2,3671
81.2	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,1	0,00116
81.3	012147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	M3	4,3	0,04988
82	E15-4-25-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100M2	0,0116	
82.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,01	0,59172
82.2	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,01837	0,00021
82.3	031440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	T	0,0075	0,000090
82.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,051	0,00059
82.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,00974
<b>СМЕТА № 1.6 НА ОБЩЕЖИТЬЕ</b>					
<b>РАЗДЕЛ: ОБЩЕЖИТЬЕ</b>					
<b>ОКНА</b>					
83	E46-2-9-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ	100M2	0,4596	
83.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,82	10,48807
84	E56-3-2	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК: ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ	100M2	1,1635	
84.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	94,97	110,49759
85	E12-1-10-1 #ОЧ-3.4-д#К=0,6	ДЕМОНТАЖ ПОДОКОННЫХ СВЕСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДЕМОНТАЖ	100M2	0,35	
85.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	67,65	23,6775
86	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100M2	1,6083	
86.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	46,11	74,15871
87	E10-1-34-2 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100M2	1,6083	
87.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	144,3	232,07769
87.2	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	9,62	15,47185
87.3	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	14,82	23,83501
87.4	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	M	66	106,1478
87.5	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	857,2239
87.6	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	3,08794
87.7	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	35	56,2905
88	C123-46	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	M2	160,83	
89	E10-1-35-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100M	1,1635	
89.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,19	24,65457
89.2	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	35	40,7225
90	C123-375	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	M	116,35	
91	E12-1-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ПОДОКОННЫХ СВЕСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100M2	0,35	
91.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	112,75	39,4625
91.2	030405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	T	0,004	0,0014
91.3	033732	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ	T	0,57	0,1995
92	E15-2-31-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,4596	
92.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	93,78598
92.2	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,1	0,04596
92.3	012147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	M3	4,3	1,97628
93	E15-4-25-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100M2	0,4596	
93.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,01	23,4442
93.2	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,01837	0,00844
93.3	031440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	T	0,0075	0,00345
93.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,051	0,02344
93.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,38606



ДВЕРЫ					
94	E46-2-9-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ	100M2	0,0713	
94.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,82	1,62707
95	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100M2	0,2506	
95.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,28	9,09177
96	E10-1-37-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ: ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,2506	
96.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	22,42118
96.2	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,9623
96.3	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	1,48105
96.4	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	16,5396
96.5	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	133,5698
96.6	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,48115
96.7	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	40	10,024
97	C123-168	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2	25,06	
98	E15-2-31-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,0713	
98.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	14,54948
98.2	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,00713
98.3	012147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	0,30659
99	E15-4-25-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100M2	0,0713	
99.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,01	3,63701
99.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,00071
99.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,00784
99.4	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,00131
99.5	031440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,00053
99.6	031655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,00081
99.7	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,00364
99.8	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,05989
РАЗДЕЛ: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
ПОТОЛАК					
100	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	0,696	
100.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	14,4768
101	E15-2-19-8 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100M2	0,696	
101.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	68,1	47,3976
101.2	012394	СМЕСЬ СУХАЯ РАСТВОРНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ	Т	0,962	0,66955
101.3	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,02	0,01392
102	E15-2-19-12 ШНК.ДОП.12 К=5	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ 5ММ ПОТОЛКОВ ЗА 5 РАЗ	100M2	-0,696	
102.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	30,65	-21,3324
102.2	012394	СМЕСЬ СУХАЯ РАСТВОРНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ	Т	0,481	-0,334776
102.3	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,01	-0,00696
103	E15-4-25-9	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	0,696	
103.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	62,7	43,6392
103.2	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,021	0,01462
103.3	031440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0089	0,00619
103.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,055	0,03828
103.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,58464
СТЕНЫ					
104	E46-2-9-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ОТКОСОВ КИРПИЧНЫХ	100M2	1,03	
104.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,82	23,5046

<b>105</b>	<b>E15-2-16-3</b>	<b>ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН</b>	<b>100M2</b>	<b>1,03</b>	
105.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	85,84	88,4152
105.2	001609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ-Ч	5,45	5,6135
105.3	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,87	1,9261
105.4	030389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,00012	0,00012
105.5	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,00618
105.6	033205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	5,54	5,7062
<b>106</b>	<b>E15-4-25-8</b>	<b>УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН</b>	<b>100M2</b>	<b>1,03</b>	
106.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,01	52,5403
106.2	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,01892
106.3	031440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,00773
106.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,05253
106.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,8652
<b>107</b>	<b>E63-7-5</b>	<b>РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК</b>	<b>100M2</b>	<b>1,128</b>	
107.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	74,3	83,8104
<b>108</b>	<b>E15-2-16-1</b>	<b>ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН</b>	<b>100M2</b>	<b>0,8694</b>	
108.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	75,4	65,55276
108.2	001609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ-Ч	5,45	4,73823
108.3	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,51	1,31279
108.4	030389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,000070	0,000060
108.5	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,00522
108.6	033205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	2,77	2,40824
<b>109</b>	<b>E15-1-19-5</b>	<b>ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ</b>	<b>100M2</b>	<b>0,8694</b>	
109.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	159,67	138,8171
109.2	001914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	1,3	1,13022
109.3	031719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	0,32603
109.4	044356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	86,94
109.5	045037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,05	0,04347
<b>ПЕРЕГОРОДКИ САУЗЛОВ И ДУЩЕВЫХ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ</b>					
<b>110</b>	<b>E10-1-37-1 ШНК.ДОП.11</b>	<b>УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ</b>	<b>100M2</b>	<b>0,432</b>	
110.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	38,65104
110.2	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	1,65888
110.3	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	2,55312
110.4	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	28,512
110.5	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	230,256
110.6	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,82944
<b>111</b>	<b>C123-37</b>	<b>ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ</b>	<b>М2</b>	<b>43,2</b>	
<b>ПОЛЫ</b>					
<b>112</b>	<b>E57-2-2</b>	<b>РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ</b>	<b>100M2</b>	<b>0,696</b>	
112.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	35,49	24,70104
<b>113</b>	<b>E57-2-11 ШНК.ДОП.5</b>	<b>РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ</b>	<b>100M2</b>	<b>0,696</b>	
113.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	126,56	88,08576
113.2	002831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	53,76	37,41696
<b>114</b>	<b>E11-1-11-1</b>	<b>УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ</b>	<b>100M2</b>	<b>0,696</b>	
114.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	27,49896
114.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	9,07	6,31272
114.3	012105	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	МЗ	2,04	1,41984
<b>115</b>	<b>E11-1-4-1</b>	<b>УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ</b>	<b>100M2</b>	<b>0,696</b>	
115.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	46,18	32,14128
115.2	000913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	8,05	5,6028

115.3	030102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0,289	0,20114
115.4	030103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т	0,057	0,03967
115.5	031920	ИЗОЛ	М2	116	80,736
116	Е11-1-11-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,696	
116.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	27,49896
116.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	9,07	6,31272
116.3	012105	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	М3	2,04	1,41984
117	Е11-1-11-2 К=4	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ДОБАВЛЯТЬ К=4 ЗА 4 РАЗА	100М2	0,696	
117.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2	1,392
117.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	9,28	6,45888
117.3	012105	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	М3	2,04	1,41984
118	Е11-1-27-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,696	
118.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78	83,36688
118.2	012104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	1,3	0,9048
118.3	030732	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	102	70,992
<b>ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ</b>					
119	Е67-8-2	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ	100ШТ	0,1	
119.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	163,3	16,33
120	1507-1063	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КРУГЛЫЙ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ Д=240ММ 18 ВТ 220В LED PANEL-18W	ШТ	10	
121	Е67-9-1	СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100ШТ	0,06	
121.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,1	1,446
122	С1512-69	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НА ТОК 6,3А, 220В ТИП ВС20-1-О-ГПБ	ШТ	6	
123	С1512-15	КОРОБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ТИП Л48УХЛЗ	1000ШТ	0,006	
<b>ОТОПЛЕНИЕ</b>					
124	Е16-3-1-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ СТОЯКОВОЙ СИСТЕМЕ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ- ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,3	
124.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	100	30
124.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4,9	1,47
125	МВС102525	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПН25 ГВС Д=25Х4,2ММ	М	30	
126	МВ63	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=25ММ	ШТ	10	
127	МВ02	ОТВОД 90ГР. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=25ММ	ШТ	2	
128	МВ69	КЛИПСА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=25ММ	ШТ	30	
129	Е16-3-1-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ СТОЯКОВОЙ СИСТЕМЕ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ- ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,08	
129.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	111	8,88
129.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4,56	0,3648
130	МВС102520	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПН25 ГВС Д=20ММ	М	8	
131	МВ68	КЛИПСА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=20ММ	ШТ	8	
132	МВ07	ОТВОД 45ГР.ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=20ММ	ШТ	8	
133	МВ143-1	ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЙ РАДИАТОРНЫЙ РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ Р20-1/2	ШТ	8	
134	МВ109	МУФТА РАЗЪЕМНАЯ НР /РАКОР/ Д=20ММ 1/2	ШТ	8	
135	Е18-3-1-2	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ	100КВТ	0,05728	
135.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	65,6	3,75757
135.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,21	0,01203
135.3	002011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-Ч	0,8	0,04582
135.4	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0045	0,00026
136	2405-2249	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Н-500	СЕКЦИЯ	32	
137	Е18-7-1-5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	КОМПЛЕКТ	4	
137.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,12	0,48
138	2307-10735	КЛАПАН РАДИАТОРНЫЙ ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА 1/2	ШТ	4	
139	МВ62	ЗАГЛУШКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=20ММ	ШТ	4	
140	С1630-115	КРОНШТЕЙНЫ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ РАДИАТОРОВ	КОМПЛ	12	

РАЗДЕЛ: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ					
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ					
141	E17-1-1-13	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДОЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	10КОМПЛ	0,6	
141.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,54	9,924
141.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2	0,12
141.3	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	2,4
141.4	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0002	0,00012
141.5	032501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0036	0,00216
141.6	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,00042
142	2407-1301-1	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ	ШТ	6	
143	2407-1802	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	6	
144	E17-1-2-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,4	
144.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7	2,8
144.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,1	0,04
144.3	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,8
144.4	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,000040
145	2407-1842	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША	ШТ	4	
146	E17-1-3-4	УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ] С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ	0,6	
146.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34,88	20,928
146.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,3	0,18
146.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,06
146.4	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	6	3,6
146.5	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0003	0,00018
146.6	032528	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ММ (МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ	Т	0,0005	0,0003
146.7	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0006	0,00036
147	2407-1602	ЧАША ГЕНУЯ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	ШТ	6	
148	E17-1-1-16	УСТАНОВКА БИДЕ	10КОМПЛ	0,2	
148.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	30,25	6,05
148.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2	0,04
148.3	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0,8
148.4	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0005	0,0001
149	2407-1603	ДУЩЕВОЙ БИДЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ	ШТ	2	
150	E17-1-1-22	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10КОМПЛ	0,6	
150.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,06	3,036
150.2	034551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,002	0,0012
151	2407-1502	ТРАП 150X150ММ Д-50	ШТ	6	
СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ					
152	E16-4-1-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,32	
152.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	64,24	20,568
152.2	037743	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	1,5	0,48
152.3	052040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0012	0,00038
152.4	063808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	99,8	31,936
153	E16-4-1-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М	0,76	
153.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	61,6	46,816
153.2	037743	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	4	3,04
153.3	052040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00266	0,00202
153.4	063809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	99,8	75,848
154	K007	ОТВОД 90ГР. ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д=50	ШТ	20	
155	K009	ОТВОД 90ГР. ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д=100	ШТ	22	
156	K029	ТРОЙНИК 90ГР. ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д=100/50	ШТ	8	
157	K031	ТРОЙНИК 90ГР. ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д=100/100	ШТ	12	
158	K10110	ЗАГЛУЖКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д=110	ШТ	8	

159	2405-11616-1	ГИБКИЙ ШЛАНГ-СИФОН ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д=100ММ	М	6	
160	K052	РЕВИЗИЯ Д=100	ШТ	4	
161	159-659	ПРОЧИСТКА Д.50ММ	ШТ	2	
162	МВ66	ЗАГЛУШКА Д=50ММ	ШТ	5	
163	K045	МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д=50	ШТ	10	
164	K047	МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д=100	ШТ	12	
165	E20-2-10-1	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 1000 ММ	ЗОНТ	5	
165.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,64	3,2
165.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,06	0,3
165.3	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00018	0,0009
165.4	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,000050	0,00025
166	C130-313	ЗОНТЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, Д110ММ	ШТ	5	
167	K1-100	ХОМУТ /КЛИПСА/ Д=100ММ	ШТ	26	
168	K1-50	ХОМУТ /КЛИПСА/ Д=50ММ	ШТ	18	
169	K001	ОТВОД 45ГР. ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д=50	ШТ	12	
170	K003	ОТВОД 45ГР. ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д=100	ШТ	10	
<b>СИСТЕМА ХВС В1</b>					
171	E16-4-5-1 ШНК.ДОП.12	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ	100М	0,24	
171.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,24	45,6576
171.2	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4,28	1,0272
171.3	003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	3,2016
172	МВ1020	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПН10 ХВС Д=20ММ	М	24	
173	E16-4-5-2 ШНК.ДОП.12	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	100М	0,32	
173.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	149,64	47,8848
173.2	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4,56	1,4592
173.3	003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	8,12	2,5984
174	МВ1025	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПН10 ХВС Д=25ММ	М	32	
175	E16-4-5-3 ШНК.ДОП.12	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	100М	0,24	
175.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	121,8	29,232
175.2	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4,9	1,176
175.3	003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	4,64	1,1136
176	МВ1032	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПН10 ХВС Д=32ММ	М	24	
177	МВ01	ОТВОД 90ГР.ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=20ММ	ШТ	50	
178	МВ02	ОТВОД 90ГР. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=25ММ	ШТ	20	
179	МВ03	ОТВОД 90ГР. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=32ММ	ШТ	20	
180	МВ13	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=20ММ	ШТ	15	
181	МВ26	ПЕРЕХОДНИК ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=25-20-25ММ	ШТ	18	
182	МВ14	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=25ММ	ШТ	10	
183	МВ31	ПЕРЕХОДНИК ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=32-25-32ММ	ШТ	6	
184	МВ28	ПЕРЕХОДНИК ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=32-20-32ММ	ШТ	4	
185	МВ302	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ, ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ 32-25	ШТ	6	
186	МВ301	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ, ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ 25-20	ШТ	12	
187	15062-6048	БАК ДЛЯ ВОДЫ ПЛАСТИКОВЫЙ	ШТ	1	
188	МВ136	ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=25ММ	ШТ	3	
189	Т МВ137	ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=32ММ	ШТ	4	
190	МВ147	ФИЛЬТР /РР-Р/СЕТЧАТЫЙ ВНУТР/ВНУТР. Д=32ММ	ШТ	1	
191	E16-5-1-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ И ОБРАТНЫХ КЛАПАНЕЙ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	1	
191.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,47	1,47
191.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,35	0,35
191.3	096946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000ШТ	0,002	0,002
192	2307-10768	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16К49П,ДУ32	ШТ	1	

193	E18-6-6-7	УСТАНОВКА НАСОСОВ РУЧНЫХ	УЗЕЛ	1	
193.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,69	6,69
193.2	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,17	0,17
193.3	052039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00228	0,00228
193.4	052478	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ СТД 205	Т	0,00015	0,00015
194	170983-997-94	САМОВЫСАСЫВАЮЩИЙ ВЫХРЕВОЙ НАСОС ВОДОСНАБЖЕНИЯ СРМ130, Q=6,0М3/Ч, Н=22М, N=0,37КВТ, 2610 ОБ/МИН,ПРОИЗВОДИТЕЛЬ SHIMGE	ШТ	1	
195	МВ5520	ПОПЛАВОК Д=20ММ	ШТ	1	
196	МВ110	МУФТА РАЗЪЕМНАЯ НР /РАКОР/ Д=25ММ 3/4	ШТ	3	
197	МВ111	МУФТА РАЗЪЕМНАЯ НР /РАКОР/ Д=32ММ 1	ШТ	3	
198	С140-54540	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ С ВР Д=15ММ	ШТ	15	
199	МВ68	КЛИПСА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=20ММ	ШТ	40	
200	Т МВ69	КЛИПСА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=25ММ	ШТ	30	
201	МВ62	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=20ММ	ШТ	10	
202	Т МВ63	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=25ММ	ШТ	8	
203	Т МВ64	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=32ММ	ШТ	10	
<b>СИСТЕМА ГВС</b>					
204	E16-4-5-1 ШНК.ДОП.12	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ	100М	0,16	
204.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,24	30,4384
204.2	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4,28	0,6848
204.3	003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	2,1344
205	МВС102020	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПН20 ГВС Д=20ММ	М	16	
206	E16-4-5-2 ШНК.ДОП.12	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	100М	0,2	
206.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	149,64	29,928
206.2	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4,56	0,912
206.3	003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	8,12	1,624
207	МВС102025	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПН20 ГВС Д=25ММ	М	20	
208	МВ01	ОТВОД 90ГР.ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=20ММ	ШТ	40	
209	МВ02	ОТВОД 90ГР. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=25ММ	ШТ	20	
210	МВ25	ПЕРЕХОДНИК ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=25-20-20ММ	ШТ	10	
211	МВ13	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=20ММ	ШТ	10	
212	МВ68	КЛИПСА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=20ММ	ШТ	32	
213	Т МВ69	КЛИПСА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=25ММ	ШТ	40	
214	МВ62	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=20ММ	ШТ	15	
215	Т МВ63	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=25ММ	ШТ	20	
216	МВ115	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ С НАР.ВН.РЕЗЬБОЙ Д=20ММ	ШТ	10	
217	С140-54540	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ С ВР Д=15ММ	ШТ	8	
218	E26-1-17-1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА /"АРМОФЛЕКС"/	10М	2,84	
218.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,52	9,9968
218.2	001383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ-Ч	0,39	1,1076
218.3	045935	КЛЕЙ "АРМОФЛЕКС" 520	Л	0,143	0,40612
218.4	045936	ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КЛЕЯ "АРМОФЛЕКС"	Л	0,02	0,0568
218.5	045937	КРАСКА "АРМОФИНИШ"	Л	1,438	4,08392
218.6	045938	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ "АРМОФЛЕКС" 3X50 ММ	М	15	42,6
218.7	045956	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	М	11	31,24
218.8	045958	КЛИПСЫ (ЗАЖИМЫ)	ШТ	30	85,2
218.9	046093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	0,033	0,09372
<b>РАЗДЕЛ: НАРУЖНАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ</b>					
219	E22-1-21-1	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	КМ	0,04	
219.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	173	6,92
219.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	20,3	0,812
219.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,07	0,0028
219.4	002349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-Ч	0,93	0,0372
219.5	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,0044

219.6	002700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ-Ч	8	0,32
219.7	031929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	0,16	0,0064
220	МВ1032	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПН 10 ХВС Д=32ММ	М	40	
221	МВ03	ОТВОД 90ГР. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=32ММ	ШТ	10	
222	МВ31	ПЕРЕХОДНИК ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=32-25-32ММ	ШТ	2	
223	МВ64	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=32ММ	ШТ	10	
224	МВ62	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=20ММ	ШТ	2	
225	С140-54542	КРАН ШАРОВОЙ ПАТУННЫЙ С ВР Д=32ММ	ШТ	2	
226	Е26-1-17-1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА "АРМОФЛЕКС" I	10М	0,1	
226.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,52	0,352
226.2	001383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ-Ч	0,39	0,039
226.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,25	0,025
226.4	045935	КЛЕЙ "АРМОФЛЕКС" 520	Л	0,143	0,0143
226.5	045936	ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КЛЕЯ "АРМОФЛЕКС"	Л	0,02	0,002
226.6	045937	КРАСКА "АРМОФИНИШ"	Л	1,438	0,1438
226.7	045938	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ "АРМОФЛЕКС" 3Х50 ММ	М	15	1,5
226.8	045956	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	М	11	1,1
226.9	045958	КЛИПСЫ (ЗАЖИМЫ)	ШТ	30	3
226.10	046093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	0,033	0,0033
<b>ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ВОДОПРОВОДА</b>					
227	Е1-1-4-5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М3	0,014	
227.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,86	0,18004
227.2	002288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3	МАШ-Ч	58,76	0,82264
228	Е1-2-57-1	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ	100М3	0,014	
228.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	118	1,652
229	61204-1147	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,8	
230	Е1-1-33-4	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 [108] КВт [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0,014	
230.1	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,5	0,049
230.2	000258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВт (Л.С.)	МАШ-Ч	3,5	0,049
231	Е1-2-5-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	0,14	
231.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,53	1,7542
231.2	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	3,04	0,4256
231.3	001866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	12,18	1,7052
<b>СМЕТА № 1.7 НА СТОЛОВАЯ И КУХНЯ</b>					
<b>РАЗДЕЛ: СТОЛОВАЯ</b>					
<b>ОКНА</b>					
232	Е46-2-9-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ	100М2	0,0552	
232.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,82	1,25966
233	Е56-3-2	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК: ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ	100М2	0,0995	
233.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	94,97	9,44951
234	Е12-1-10-1 #ОЧ-3.4-д#К=0,6	ДЕМОНТАЖ ПОДОКОННЫХ СВЕСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДЕМОНТАЖ	100М2	0,0298	
234.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	67,65	2,01597
235	Е56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100М2	0,1689	
235.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	46,11	7,78798
236	Е10-1-34-2 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100М2	0,6983	
236.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	144,3	100,76469
236.2	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	9,62	6,71765

236.3	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	14,82	10,34881
236.4	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	46,0878
236.5	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	372,1939
236.6	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	1,34074
236.7	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	35	24,4405
237	С123-46	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	16,89	
238	Е10-1-35-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100М	0,0995	
238.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,19	2,10841
238.2	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	35	3,4825
239	С123-375	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	9,95	
240	Е12-1-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ПОДОКОННЫХ СВЕСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2	0,0298	
240.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	112,75	3,35995
240.2	030405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,004	0,00012
240.3	033732	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ	Т	0,57	0,01699
241	Е15-2-31-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,0552	
241.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	11,26411
241.2	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,00552
241.3	012147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	0,23736
242	Е15-4-25-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100М2	0,0636	
242.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,01	3,24424
242.2	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,00117
242.3	031440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,00048
242.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,00324
242.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,05342
<b>ДВЕРЫ</b>					
243	Е46-2-9-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ	100М2	0,0102	
243.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,82	0,23276
244	Е56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2	0,0189	
244.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,28	0,68569
245	Е10-1-37-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ: ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0189	
245.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	1,69098
245.2	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,07258
245.3	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	0,1117
245.4	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	1,2474
245.5	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	10,0737
245.6	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,03629
245.7	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	40	0,756
246	С123-168	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2	1,89	
247	Е15-2-31-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,0102	
247.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	2,08141
247.2	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,00102
247.3	012147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	0,04386
248	Е15-4-25-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100М2	0,0102	
248.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,01	0,5203
248.2	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,00019
248.3	031440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,000080
248.4	031655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,00012
248.5	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,00052
248.6	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,00857
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>					



ПОТОЛОК					
249	E62-17-6	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	2,1916	
249.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	33,78	74,03225
249.2	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,071	0,1556
249.3	031684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	8,81023
249.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,076	0,16656
249.5	075007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,0016	0,00351
СТЕНЫ					
250	E62-16-6	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	1,4754	
250.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	29,6	43,67184
250.2	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,071	0,10475
250.3	031684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	5,93111
250.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,072	0,10623
250.5	075007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,0016	0,00236
ПОЛЫ					
251	E57-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2	2,1916	
251.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,39	24,96232
252	E11-1-11-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	2,1916	
252.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	86,59012
252.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	9,07	19,87781
252.3	012102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	2,04	4,47086
253	E11-1-11-2 К=2	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ДОБАВЛЯТЬ К=2 ЗА 2 РАЗА	100M2	2,1916	
253.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1	2,1916
253.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	4,64	10,16902
253.3	012102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	1,02	2,23543
254	E11-1-36-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100M2	2,1916	
254.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,4	92,92384
254.2	031688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,05	0,10958
255	C111-9878	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСОСНОВЕ /РЕЛИН ТОЛЩ.2ММ/	М2	223,5432	
256	E11-1-40-3 ШНК.ДОП.6	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	0,538	
256.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,66	3,58308
256.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,33	0,71554
256.3	001041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	2,01	1,08138
256.4	029840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	3,766
256.5	029841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	3,766
256.6	029842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	21,52
256.7	029843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	8,608
256.8	030795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	14,1494
256.9	035391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	141,494
257	C123-356	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	54,338	
РАЗДЕЛ: КУХНЯ					
ОКНА					
258	E46-2-9-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ	100M2	0,0312	
258.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,82	0,71198
259	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100M2	0,0992	
259.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	46,11	4,57411
260	E10-1-34-2 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100M2	0,0992	
260.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	144,3	14,31456
260.2	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	9,62	0,9543
260.3	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	14,82	1,47014
260.4	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	6,5472

260.5	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	52,8736
260.6	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,19046
260.7	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	35	3,472
261	C123-36	БЛОКИ ОКОННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ	M2	9,92	
262	E12-1-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ПОДОКОННЫХ СВЕСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100M2	0,0378	
262.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	112,75	4,26195
262.2	030405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	T	0,004	0,00015
262.3	033732	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ	T	0,57	0,02155
263	E15-2-31-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,0312	
263.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	6,36667
263.2	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,1	0,00312
263.3	012147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	M3	4,3	0,13416
264	E15-4-25-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100M2	0,0312	
264.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,01	1,59151
264.2	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,01837	0,00057
264.3	031440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	T	0,0075	0,00023
264.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,051	0,00159
264.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,02621
<b>ДВЕРЫ</b>					
265	E46-2-9-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ	100M2	0,0114	
265.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,82	0,26015
266	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100M2	0,0216	
266.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,28	0,78365
267	E10-1-37-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ: ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,0216	
267.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	1,93255
267.2	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,08294
267.3	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	0,12766
267.4	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	M	66	1,4256
267.5	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	11,5128
267.6	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,04147
267.7	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	40	0,864
268	C123-168	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	M2	2,16	
269	E15-2-31-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,0114	
269.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	2,32628
269.2	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,1	0,00114
269.3	012147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	M3	4,3	0,04902
270	E15-4-25-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100M2	0,0114	
270.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,01	0,58151
270.2	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,01837	0,00021
270.3	031440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	T	0,0075	0,000090
270.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,051	0,00058
270.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,00958
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>					
<b>ПОТОЛОК</b>					
271	E62-8-6	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35	100M2	0,879	
271.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	90,63	79,66377
271.2	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,0496	0,0436
271.3	043231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,0232	0,02039
271.4	075007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,0011	0,00097
<b>СТЕНЫ</b>					

272	E62-7-6	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	1,477	
272.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	75,69	111,79413
272.2	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0496	0,07326
272.3	043231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0219	0,03235
272.4	075007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,0011	0,00162
<b>КРОВЛЯ</b>					
273	E12-1-21-1 ШНК.ДОП.1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ	100M2	0,422	
273.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	75,07	31,67954
273.2	000429	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ-Ч	15,16	6,39752
273.3	000913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	2,34	0,98748
273.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,37	0,15614
273.5	032136	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ	Т	0,25	0,1055
273.6	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	30	12,66
274	C111-1813	БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" ТПП 4ММ НИЖНЫЙ СЛОЙ	M2	52,75	
275	E12-1-21-2 ШНК.ДОП.1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ	100M2	0,422	
275.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,99	9,70178
275.2	000429	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ-Ч	8,7	3,6714
275.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,0633
275.4	032136	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ	Т	0,25	0,1055
275.5	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	30	12,66
276	C111-9018	БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" ТФП 4ММ С ФОЛЬГОЙ ВЕРХНИЙ СЛОЙ	M2	52,75	
277	E12-1-8-3 ШНК.ДОП.6	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ	100M	0,4	
277.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,4	15,36
277.2	032507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,095	0,038
277.3	032522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0003	0,00012
277.4	047801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	45,2
<b>СМЕТА № 1.8 НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ</b>					
<b>ЙУЛАК</b>					
278	E27-13-10-1 ШНК.ДОП.9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000M2	0,684	
278.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,63	11,37492
278.2	000097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	М-ЧАС	1,44	0,98496
278.3	000464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,24	0,16416
278.4	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,5	0,342
278.5	003097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,44	0,98496
278.6	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-Ч	3,08	2,10672
278.7	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч	1,37	0,93708
278.8	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч	1,55	1,0602
278.9	006076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	66,0744
278.10	030135	БИТУМ	Т	0,0108	0,00739
279	E27-13-11-1 ШНК.ДОП.9	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01	1000M2	0,684	
279.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,39672
279.2	000097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	М-ЧАС	0,18	0,12312
279.3	000464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,03	0,02052
279.4	003097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	0,18	0,12312
279.5	006076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	12,11	8,28324

279.6	030135	БИТУМ	Т	0,0014	0,00096
<b>ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4735,25139	
2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,049	
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3		АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	М-ЧАС	1,10808	
4	C208-1600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	0,812	
5	C207-149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,049	
6	C211-1301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	49,13115	
7		ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ-Ч	10,06892	
8		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,18468	
9	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,94237	
10	C205-102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	0,4256	
11	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,0028	
12		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	6,59028	
13		ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	1,08138	
14		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,342	
15		УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ-Ч	1,1466	
16	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,28015	
17	C270-36	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ-Ч	10,35173	
18	C233-1100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,7052	
19		РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	1,13022	
20	C204-2900	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-Ч	0,04582	
21	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,65	
22	C213-4041	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	70,28239	
23	C206-337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3	МАШ-Ч	0,82264	
24	C204-102	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-Ч	0,0372	
25		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01224	
26	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	10,15559	
27		УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ-Ч	0,32	
28		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	37,41696	
29	C233-1451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	113,69635	
30		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,10808	
31		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-Ч	2,10672	
32		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч	0,93708	
33		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч	1,0602	
34		СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	10,672	
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>					
35	МВС102525	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПН25 ГВС Д=25Х4,2ММ	М	30	
36	МВ63	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=25ММ	ШТ	10	
37	МВ02	ОТВОД 90ГР. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=25ММ	ШТ	42	
38	МВ69	КЛИПСА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=25ММ	ШТ	30	

39	МВС102520	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПН25 ГВС Д=20ММ	М	8
40	МВ68	КЛИПСА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=20ММ	ШТ	8
41	МВ07	ОТВОД 45ГР.ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=20ММ	ШТ	8
42	МВ143-1	ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЙ РАДИАТОРНЫЙ РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ Р20-1/2	ШТ	8
43	МВ109	МУФТА РАЗЪЕМНАЯ НР (РАКОР) Д=20ММ 1/2	ШТ	8
44	МВ62	ЗАГЛУШКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=20ММ	ШТ	31
45	К007	ОТВОД 90ГР. ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д=50	ШТ	20
46	К009	ОТВОД 90ГР. ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д=100	ШТ	22
47	К029	ТРОЙНИК 90ГР. ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д=100/50	ШТ	8
48	К031	ТРОЙНИК 90ГР. ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д=100/100	ШТ	12
49	К10110	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д=110	ШТ	8
50	К052	РЕВИЗИЯ Д=100	ШТ	4
51	МВ66	ЗАГЛУШКА Д=50ММ	ШТ	5
52	К045	МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д=50	ШТ	10
53	К047	МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д=100	ШТ	12
54	К1-100	ХОМУТ /КЛИПСА/ Д=100ММ	ШТ	26
55	К1-50	ХОМУТ /КЛИПСА/ Д=50ММ	ШТ	18
56	К001	ОТВОД 45ГР. ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д=50	ШТ	12
57	К003	ОТВОД 45ГР. ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д=100	ШТ	10
58	МВ1020	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПН10 ХВС Д=20ММ	М	24
59	МВ1025	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПН10 ХВС Д=25ММ	М	32
60	МВ1032	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПН10 ХВС Д=32ММ	М	64
61	МВ01	ОТВОД 90ГР.ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=20ММ	ШТ	90
62	МВ03	ОТВОД 90ГР. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=32ММ	ШТ	30
63	МВ13	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=20ММ	ШТ	25
64	МВ26	ПЕРЕХОДНИК ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=25-20-25ММ	ШТ	18
65	МВ14	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=25ММ	ШТ	10
66	МВ31	ПЕРЕХОДНИК ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=32-25-32ММ	ШТ	8
67	МВ28	ПЕРЕХОДНИК ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=32-20-32ММ	ШТ	4
68	МВ302	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ, ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ 32-25	ШТ	6
69	МВ301	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ, ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ 25-20	ШТ	12
70	МВ136	ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=25ММ	ШТ	3
71	Т МВ137	ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=32ММ	ШТ	4
72	МВ147	ФИЛЬТР (РР-Р)СЕТЧАТЫЙ ВНУТР/ВНУТР. Д=32ММ	ШТ	1
73	МВ5520	ПОПЛАВОК Д=20ММ	ШТ	1
74	МВ110	МУФТА РАЗЪЕМНАЯ НР (РАКОР) Д=25ММ 3/4	ШТ	3
75	МВ111	МУФТА РАЗЪЕМНАЯ НР (РАКОР) Д=32ММ 1	ШТ	3
76	МВ68	КЛИПСА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=20ММ	ШТ	72
77	Т МВ69	КЛИПСА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=25ММ	ШТ	70
78	Т МВ63	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=25ММ	ШТ	28
79	Т МВ64	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=32ММ	ШТ	10
80	МВС102020	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПН20 ГВС Д=20ММ	М	16
81	МВС102025	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПН20 ГВС Д=25ММ	М	20
82	МВ25	ПЕРЕХОДНИК ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=25-20-20ММ	ШТ	10
83	МВ115	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ С НАР.ВН.РЕЗЬБОЙ Д=20ММ	ШТ	10
84	МВ64	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=32ММ	ШТ	10
85	1507-1063	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КРУГЛЫЙ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ Д=240ММ 18 ВТ 220В LED PANEL-18W	ЦТ	10
86	2405-2249	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Н-500	СЕКЦИЯ	32
87	2307-10735	КЛАПАН РАДИАТОРНЫЙ ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА 1/2	ШТ	4
88	2407-1301-1	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ	ШТ	6
89	2407-1802	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	6
90	2407-1842	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША	ШТ	4
91	2407-1602	ЧАША ГЕНУЯ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	ШТ	6
92	2407-1603	ДУЩЕВОЙ БИДЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ	ШТ	2
93	2407-1502	ТРАП 150X150ММ Д-50	ШТ	6
94	2405-11616-1	ГИБКИЙ ШЛАНГ-СИФОН ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д=100ММ	М	6
95	159-659	ПРОЧИСТКА Д.50ММ	ШТ	2
96	2307-10768	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16КЧП,ДУ32	ШТ	1
97	61204-1147	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ	0,8
98		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	74,35764
99	С140-12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	6,70629
100	С140-12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	МЗ	0,9048

101	C140-12105	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	М3	4,25952
102	C140-12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	3,52192
103	C140-12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	12,17029
104		СМЕСЬ СУХАЯ РАСТВОРНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ	Т	0,33477
105		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	3,766
106		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	3,766
107		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	21,52
108		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	8,608
109		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	522,1788
110	C111-73	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0,20114
111	C111-74	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т	0,03967
112		БИТУМ	Т	0,00835
113	C1610-1146	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0009
114	C111-179	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,00018
115	C111-195	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,00598
116		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00207
117		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	7,6
118	C111-219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01944
119	C111-287	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	70,992
120		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	14,1494
121	C111-388	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0003
122		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,26035
123		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,08568
124	C111-9732	ГРУНТОВКА	Т	0,00696
125	C1610-1123	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,03524
126		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	4216,9894
127	C1610-1124	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,01313
128	C1610-1140	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	14,74134
129	C1610-1043	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,10958
130		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,62523
131		КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,32603
132	C111-307	ИЗОЛ	М2	80,736
133	C1610-1042	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	0,0064
134	C111-9018	БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" ТФП 4ММ С ФОЛЬГОЙ ВЕРХНИЙ СЛОЙ	М2	52,75
135	C111-9878	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ /РЕЛИН ТОЛЩ.2ММ/	М2	223,5432
136	C1610-1063	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ	Т	0,211
137	C111-782	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,00216
138	C111-788	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,038
139	C111-795	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,00012
140	C111-801	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ММ (МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ	Т	0,0003
141	C111-874	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	8,11444
142	C111-9351	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ	Т	0,70134
143	C111-1355	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,0012
144	C111-1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00025
145		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	141,494
146	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	3,83435
147	C113-743	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	3,52
148		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,05274
149	C111-9049	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	86,94
150	C111-1813	БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" ТПП 4ММ НИЖНИЙ СЛОЙ	М2	52,75
151		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,04347
152		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	25,32
153		КЛЕЙ "АРМОФЛЕКС" 520	Л	0,42042
154		ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КЛЕЯ "АРМОФЛЕКС"	Л	0,0588

155		КРАСКА "АРМОФИНИШ"	Л	4,22772
156		ЛЕНТА САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ "АРМОФЛЕКС" 3X50 ММ	М	44,1
157		ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	М	32,34
158		КЛИПСЫ (ЗАЖИМЫ)	ШТ	88,2
159	C1517-9003	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	0,09702
160		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	45,2
161	C123-36	БЛОКИ ОКОННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ	М2	9,92
162	C123-37	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	М2	43,2
163	C123-46	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	627,47
164	C123-168	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2	57,65
165	C123-178	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ	М2	50,22
166	C123-356	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	54,338
167	C123-375	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	397,15
168	C130-39	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00228
169	C130-40	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0024
170	C130-313	ЗОНТЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, Д110ММ	ШТ	5
171	C130-478	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ СТД 205	Т	0,00015
172	C140-54540	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ С ВР Д=15ММ	ШТ	23
173	C140-54542	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ С ВР Д=32ММ	ШТ	2
174	C1630-115	КРОНШТЕЙНЫ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ РАДИАТОРОВ	КОМПЛ	12
175	C130-9660	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	31,936
176	C130-9661	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	75,848
177		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00118
178		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,00846
179		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	15,19065
180		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	423,766
181	C1541-63	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000ШТ	0,002
182	C1512-15	КОРОБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ТИП Л48УХЛЗ	1000ШТ	0,006
183	C1512-69	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НА ТОК 6,3А, 220В ТИП ВС20-1-О-ГПБ	ШТ	6
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>				
184	15062-6048	БАК ДЛЯ ВОДЫ ПЛАСТИКОВЫЙ	ШТ	1
185	170983-997-94	САМОВЫСАСЫВАЮЩИЙ ВЫХРЕВОЙ НАСОС ВОДОСНАБЖЕНИЯ СРМ130, Q=6,0М3/Ч, Н=22М, N=0,37КВТ, 2610 ОБ/МИН,ПРОИЗВОДИТЕЛЬ SHIMGE	ШТ	1

LBM:


 R. Hamraev

Smeta muhandisi:

 A. Dumlajonov

**СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА  
ПО ДАННЫМ ОБЪЕКТНЫХ СМЕТ  
НА КОСОНСОЙ ТУМАН 1-СОН КАСБ ХУНАР МАКТАБИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>797 828 323</b> сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	99 028 833 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	1 838 263 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	695 658 876 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	1 302 351 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4735,25139	20 913,11	99 028 833
			<b>ИТОГО</b>				<b>99 028 833</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
1	000097		АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	М-ЧАС	1,10808	0,00	0
2	000116	C208-1600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	0,812	10 891,00	8 843
3	000258	C207-149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,049	105 272,00	5 158
4	000404	C211-1301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	49,13115	655,00	32 181
5	000429		ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ-Ч	10,06892	196,00	1 974
6	000464		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,18468	178,00	33
7	000521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,94237	950,00	2 795
8	000660	C205-102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	0,4256	76 681,00	32 635
9	000762	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,0028	127 627,00	357
10	000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	6,59028	3 164,00	20 852
11	001041		ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	1,08138	851,00	920
12	001135		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,342	97 872,00	33 472
13	001383		УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ-Ч	1,1466	1 210,00	1 387
14	001522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,28015	18 892,00	5 293
15	001609	C270-36	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ-Ч	10,35173	18 787,00	194 478
16	001866	C233-1100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,7052	961,00	1 639
17	001914		РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	1,13022	14 763,00	16 685
18	002011	C204-2900	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-Ч	0,04582	2 291,00	105
19	002016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,65	4 656,00	3 026
20	002209	C213-4041	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	70,28239	851,00	59 810
21	002288	C206-337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 МЗ	МАШ-Ч	0,82264	82 161,00	67 589
22	002349	C204-102	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-Ч	0,0372	37 409,00	1 392



23	002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01224	54 548,00	668
24	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	10,15559	54 548,00	553 967
25	002700		УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ-Ч	0,32	2 291,00	733
26	002831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	37,41696	1 676,00	62 711
27	002875	C233-1451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	113,69635	925,00	105 169
28	003097		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,10808	130 376,00	144 467
29	003348		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-Ч	2,10672	85 750,00	180 651
30	003349		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч	0,93708	85 750,00	80 355
31	003350		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч	1,0602	96 857,00	102 688
32	003364		СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	10,672	10 891,00	116 229
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>1 838 263</b>

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ**

1		MBC102525	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПН25 ГВС Д=25Х4,2ММ	М	30	6 289,00	188 670
2		MB63	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=25ММ	ШТ	10	561,00	5 610
3		MB02	ОТВОД 90ГР. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=25ММ	ШТ	42	726,00	30 492
4		MB69	КЛИПСА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=25ММ	ШТ	30	325,00	9 750
5		MBC102520	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПН25 ГВС Д=20ММ	М	8	3 560,00	28 480
6		MB68	КЛИПСА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=20ММ	ШТ	8	253,00	2 024
7		MB07	ОТВОД 45ГР. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=20ММ	ШТ	8	460,00	3 680
8		MB143-1	ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЙ РАДИАТОРНЫЙ РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ P20-1/2	ШТ	8	10 000,00	80 000
9		MB109	МУФТА РАЗЪЕМНАЯ НР (РАКОР) Д=20ММ 1/2	ШТ	8	2 500,00	20 000
10		MB62	ЗАГЛУШКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=20ММ	ШТ	31	392,00	12 152
11		K007	ОТВОД 90ГР. ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д=50	ШТ	20	2 420,00	48 400
12		K009	ОТВОД 90ГР. ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д=100	ШТ	22	4 520,00	99 440
13		K029	ТРОЙНИК 90ГР. ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д=100/50	ШТ	8	6 290,00	50 320
14		K031	ТРОЙНИК 90ГР. ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д=100/100	ШТ	12	4 750,00	57 000
15		K10110	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д=110	ШТ	8	46 774,00	374 192
16		K052	РЕВИЗИЯ Д=100	ШТ	4	10 000,00	40 000
17		MB66	ЗАГЛУШКА Д=50ММ	ШТ	5	5 131,00	25 655
18		K045	МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д=50	ШТ	10	1 580,00	15 800
19		K047	МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д=100	ШТ	12	3 100,00	37 200
20		K1-100	ХОМУТ /КЛИПСА/ Д=100ММ	ШТ	26	3 500,00	91 000
21		K1-50	ХОМУТ /КЛИПСА/ Д=50ММ	ШТ	18	2 500,00	45 000
22		K001	ОТВОД 45ГР. ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д=50	ШТ	12	2 420,00	29 040
23		K003	ОТВОД 45ГР. ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д=100	ШТ	10	4 520,00	45 200
24		MB1020	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПН10 ХВС Д=20ММ	М	24	4 261,00	102 264
25		MB1025	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПН10 ХВС Д=25ММ	М	32	5 852,00	187 264
26		MB1032	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПН10 ХВС Д=32ММ	М	64	9 374,00	599 936
27		MB01	ОТВОД 90ГР. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=20ММ	ШТ	90	561,00	50 490
28		MB03	ОТВОД 90ГР. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=32ММ	ШТ	30	1 436,00	43 080
29		MB13	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=20ММ	ШТ	25	710,00	17 750
30		MB26	ПЕРЕХОДНИК ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=25-20-25ММ	ШТ	18	1 209,00	21 762
31		MB14	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=25ММ	ШТ	10	1 218,00	12 180
32		MB31	ПЕРЕХОДНИК ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=32-25-32ММ	ШТ	8	2 044,00	16 352
33		MB28	ПЕРЕХОДНИК ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=32-20-32ММ	ШТ	4	1 914,00	7 656
34		MB302	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ, ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ 32-25	ШТ	6	1 479,00	8 874
35		MB301	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ, ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ 25-20	ШТ	12	827,00	9 924

36		MB136	ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=25ММ	ШТ	3	13 000,00	39 000
37		Т MB137	ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=32ММ	ШТ	4	15 000,00	60 000
38		MB147	ФИЛЬТР (PP-R)СЕТЧАТЫЙ ВНУТР/ВНУТР. Д=32ММ	ШТ	1	25 000,00	25 000
39		MB5520	ПОПЛАВОК Д=20ММ	ШТ	1	10 000,00	10 000
40		MB110	МУФТА РАЗЪЕМНАЯ НР (РАКОР) Д=25ММ 3/4	ШТ	3	3 600,00	10 800
41		MB111	МУФТА РАЗЪЕМНАЯ НР (РАКОР) Д=32ММ 1	ШТ	3	4 500,00	13 500
42		MB68	КЛИПСА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=20ММ	ШТ	72	253,00	18 216
43		Т MB69	КЛИПСА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=25ММ	ШТ	70	405,00	28 350
44		Т MB63	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=25ММ	ШТ	28	600,00	16 800
45		Т MB64	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=32ММ	ШТ	10	1 035,00	10 350
46		MBC102020	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПН20 ГВС Д=20ММ	М	16	5 887,00	94 192
47		MBC102025	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПН20 ГВС Д=25ММ	М	20	9 540,00	190 800
48		MB25	ПЕРЕХОДНИК ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=25-20-20ММ	ШТ	10	1 209,00	12 090
49		MB115	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ С НАР.ВН.РЕЗЬБОЙ Д=20ММ	ШТ	10	3 713,00	37 130
50		MB64	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=32ММ	ШТ	10	940,00	9 400
51		1507-1063	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КРУГЛЫЙ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ Д=240ММ 18 ВТ 220В LED PANEL-18W	ЩТ	10	28 609,00	286 090
52		2405-2249	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Н-500	СЕКЦИЯ	32	63 953,00	2 046 496
53		2307-10735	КЛАПАН РАДИАТОРНЫЙ ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА 1/2	ШТ	4	8 250,00	33 000
54		2407-1301-1	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ	ШТ	6	217 391,00	1 304 346
55		2407-1802	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	6	65 217,00	391 302
56		2407-1842	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША	ШТ	4	80 870,00	323 480
57		2407-1602	ЧАША ГЕНУЯ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	ШТ	6	229 000,00	1 374 000
58		2407-1603	ДУЩЕВОЙ БИДЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ	ШТ	2	345 000,00	690 000
59		2407-1502	ТРАП 150X150ММ Д-50	ШТ	6	15 000,00	90 000
60		2405-11616-1	ГИБКИЙ ШЛАНГ-СИФОН ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д=100ММ	М	6	9 500,00	57 000
61		159-659	ПРОЧИСТКА Д.50ММ	ШТ	2	8 500,00	17 000
62		2307-10768	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16КЧ9П,ДУ32	ШТ	1	96 200,00	96 200
63		61204-1147	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ	0,8	68 466,00	54 773
64	006076		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	74,35764	489 847,00	36 423 867
65	012102	C140-12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	6,70629	295 154,00	1 979 388
66	012104	C140-12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	МЗ	0,9048	405 664,00	367 045
67	012105	C140-12105	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	МЗ	4,25952	405 664,00	1 727 934
68	012138	C140-12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	3,52192	315 958,00	1 112 779
69	012147	C140-12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	12,17029	366 258,00	4 457 466
70	012394		СМЕСЬ СУХАЯ РАСТВОРНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ	Т	0,33477	960 000,00	321 379
71	029840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	3,766	5 600,00	21 090
72	029841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	3,766	5 600,00	21 090
73	029842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	21,52	1 500,00	32 280
74	029843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	8,608	1 500,00	12 912
75	029962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	522,1788	6 600,00	3 446 380
76	030102	C111-73	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0,20114	5 043 478,00	1 014 445
77	030103	C111-74	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т	0,03967	5 043 478,00	200 075
78	030135		БИТУМ	Т	0,00835	5 043 478,00	42 113
79	030322	C1610-1146	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0009	16 177 000,00	14 559
80	030389	C111-179	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,00018	16 400 000,00	2 952
81	030405	C111-195	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,00598	16 400 000,00	98 072
82	030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00207	16 400 000,00	33 948
83	030435		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	7,6	1 450,00	11 020
84	030654	C111-219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01944	420 000,00	8 165

85	030732	C111-287	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	M2	70,992	44 348,00	3 148 353
86	030795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 MM	10 ШТ	14,1494	1 500,00	21 224
87	030956	C111-388	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	T	0,0003	28 400 000,00	8 520
88	031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,26035	7 400 000,00	1 926 590
89	031066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,08568	28 400 000,00	2 433 312
90	031434	C111-9732	ГРУНТОВКА	T	0,00696	9 500 000,00	66 120
91	031440	C1610-1123	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	T	0,03524	9 500 000,00	334 780
92	031478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 MM	ШТ	4216,9894	145,00	611 463
93	031655	C1610-1124	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	T	0,01313	10 000 000,00	131 300
94	031684	C1610-1140	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	14,74134	415,00	6 118
95	031688	C1610-1043	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	T	0,10958	29 857 000,00	3 271 730
96	031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,62523	960 000,00	600 221
97	031719		КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	T	0,32603	672 000,00	219 092
98	031920	C111-307	ИЗОЛ	M2	80,736	5 000,00	403 680
99	031929	C1610-1042	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	M2	0,0064	5 000,00	32
100	031934	C111-9018	БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" ТФП 4ММ С ФОЛЬГОЙ ВЕРХНИЙ СЛОЙ	M2	52,75	15 000,00	791 250
101	032037	C111-9878	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ /РЕЛИН ТОЛЩ.2ММ/	M2	223,5432	82 000,00	18 330 542
102	032136	C1610-1063	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ	T	0,211	4 000 000,00	844 000
103	032501	C111-782	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	T	0,00216	2 450 000,00	5 292
104	032507	C111-788	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	T	0,038	2 450 000,00	93 100
105	032522	C111-795	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	T	0,00012	7 130 434,78	856
106	032528	C111-801	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ММ (МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ	T	0,0003	6 766 375,00	2 030
107	033205	C111-874	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	M2	8,11444	8 348,00	67 739
108	033732	C111-9351	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ	T	0,70134	13 652 174,00	9 574 816
109	034551	C111-1355	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	T	0,0012	600 588,00	721
110	035319	C111-1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	T	0,00025	11 217 392,00	2 804
111	035391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	141,494	59,00	8 348
112	035538	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	3,83435	12 000,00	46 012
113	037743	C113-743	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	3,52	2 200,00	7 744
114	043231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,05274	28 400 000,00	1 497 816
115	044356	C111-9049	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	M2	86,94	41 739,00	3 628 789
116	044604	C111-1813	БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" ТПП 4ММ НИЖНИЙ СЛОЙ	M2	52,75	25 391,00	1 339 375
117	045037		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	T	0,04347	978 250,00	42 525
118	045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	25,32	2 700,00	68 364
119	045935		КЛЕЙ "АРМОФЛЕКС" 520	Л	0,42042	595 000,00	250 150
120	045936		ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КЛЕЯ "АРМОФЛЕКС"	Л	0,0588	595 000,00	34 986
121	045937		КРАСКА "АРМОФИНИШ"	Л	4,22772	595 000,00	2 515 493
122	045938		ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ "АРМОФЛЕКС" 3X50 ММ	M	44,1	3 767,00	166 125
123	045956		ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	M	32,34	2 700,00	87 318
124	045958		КЛИПСЫ (ЗАЖИМЫ)	ШТ	88,2	620,00	54 684
125	046093	C1517-9003	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	0,09702	5 450,00	529
126	047801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	M	45,2	19 710,00	890 892
127	051136	C123-36	БЛОКИ ОКОННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ	M2	9,92	690 000,00	6 844 800
128	051137	C123-37	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	M2	43,2	430 181,00	18 583 819
129	051146	C123-46	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	M2	627,47	708 542,00	444 588 849

130	051268	C123-168	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	M2	57,65	720 000,00	41 508 000
131	051278	C123-178	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ	M2	50,22	634 921,00	31 885 733
132	051456	C123-356	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	M	54,338	6 087,00	330 755
133	051475	C123-375	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	M	397,15	46 000,00	18 268 900
134	052039	C130-39	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	T	0,00228	16 177 000,00	36 884
135	052040	C130-40	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	T	0,0024	16 177 000,00	38 825
136	052313	C130-313	ЗОНТЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, Д110ММ	ШТ	5	21 585,64	107 928
137	052478	C130-478	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ СТД 205	T	0,00015	3 229 130,00	484
138	054540	C140-54540	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ С ВР Д=15ММ	ШТ	23	10 000,00	230 000
139	054542	C140-54542	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ С ВР Д=32ММ	ШТ	2	15 000,00	30 000
140	063698	C1630-115	КРОНШТЕЙНЫ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ РАДИАТОРОВ	КОМПЛ	12	9 500,00	114 000
141	063808	C130-9660	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	M	31,936	5 366,60	171 388
142	063809	C130-9661	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	M	75,848	15 333,30	1 163 000
143	065851		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00118	16 827 000,00	19 856
144	075007		БУМАГА ШПИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,00846	12 000 000,00	101 520
145	076853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	15,19065	21 304,35	323 627
146	080625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	423,766	39 130,00	16 581 964
147	096946	C1541-63	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000ШТ	0,002	3 600 000,00	7 200
148	098480	C1512-15	КОРОБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ТИП Л48УХЛЗ	1000ШТ	0,006	900 000,00	5 400
149	098534	C1512-69	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НА ТОК 6,3А, 220В ТИП ВС20-1-О-ГПБ	ШТ	6	12 700,00	76 200
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>695 658 876</b>
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>695 658 876</b>
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>							
1		15062-6048	БАК ДЛЯ ВОДЫ ПЛАСТИКОВЫЙ	ШТ	1	552 000,00	552 000
2		170983-997-94	САМОВЫСАСЫВАЮЩИЙ ВЫХРЕВОЙ НАСОС ВОДОСНАБЖЕНИЯ СРМ130, Q=6,0МЗ/Ч, Н=22М, N=0,37КВТ, 2610 ОБ/МИН, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ SHIMGE	ШТ	1	750 351,00	750 351
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>1 302 351</b>
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>1 302 351</b>
			<b>ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ</b>	<b>СУМ</b>			<b>1 302 351</b>
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>797 828 323</b>

LBM:

Smeta muhandisi:



*R. Hamraev* R. Hamraev

*A. Dumlajonov* A. Dumlajonov



"ТАСДИКЛАЙМАН"  
 КОСОНСОЙ ТУМАН 1-СОН КАСБ  
 ХУНАР МАКТАБИ ДИРЕКТОРИ:  
 С.РАХИМОВ

2022 Г

### НУКСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Косонсой тумани 1-сон касб хунар мактаби талабалар турар жойи, ошхона, буфет йулаклари, укув бинолари эшик ва ромларини жорий таъмирлаш учун

Бизлар ким куйида имзо чекиб далолатнома тузувчилар Косонсой тумани 1-сон КХМ Р.Абдуллаев молия ишлари буйича директор уринбосари, И.Курбонов ишчи гуруҳ аъзоси, Г.Абдуллаева хисобчи, ИЧТБД уринбосари М.Мамутхонов Касаба уюшма раиси Т.Мирзаев лар

шу ҳақдаким Косонсой тумани 1-сон касб хунар мактаби талабалар турар жойи, ошхона, буфет йулаклари, укув бинолари эшик ва ромларини жорий таъмирлаш учун ҳолатини урганиб чиқилди ва куйидаги таъмирлаш ишларини бажариш лозимлиги аниқланди.

T/P	БАЖАРИЛАДИГАН ИШЛАРНИ НОМИ	Улч. Бирл	МИҚДОРИ
1	2	3	4
<b>УЧЕБНЫЙ БЛОК 1 (4 ЭТАЖНЫЙ)</b>			
<b>ОКНА</b>			
1	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ	100M2	0,9786
2	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК: ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ	100M2	1,6225
3	ДЕМОНТАЖ ПОДОКОННЫХ СВЕСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100M2	0,4867
4	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100M2	2,8377
5	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	M2	283,77
7	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ	M	162,25
9	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ПОДОКОННЫХ СВЕСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100M2	0,4867
10	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,9786
11	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100M2	0,9786
<b>ДВЕРЫ</b>			
12	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ	100M2	0,1008
13	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100M2	0,1412
14	УСТАНОВКА БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ	M2	14,12
18	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,1008
19	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100M2	0,1008
<b>УЧЕБНЫЙ БЛОК 2 (2 ЭТАЖНЫЙ)</b>			
<b>ОКНА</b>			
20	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ	100M2	0,3174
21	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК: ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ	100M2	0,466
22	ДЕМОНТАЖ ПОДОКОННЫХ СВЕСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100M2	0,1398
23	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100M2	0,6973
24	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	M2	69,73
26	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ	100M	0,466
28	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ПОДОКОННЫХ СВЕСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100M2	0,1398
29	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,3174
30	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100M2	0,3174
<b>ДВЕРЫ</b>			
31	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ	100M2	0,0114
32	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100M2	0,0286
33	УСТАНОВКА БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ	M2	2,86

35	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ	100M2	1,14
36	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100M2	0,0114
СТОРОЖЕВАЯ			
ОКНА			
37	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ	100M2	0,016
38	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100M2	0,032
39	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	M2	3,2
41	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,016
42	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100M2	0,016
ДВЕРЫ			
43	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ	100M2	0,01
44	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100M2	0,0174
45	УСТАНОВКА БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ	M2	1,74
47	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,01
48	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100M2	0,01
ЗДАНИЕ АБК			
ОКНА			
49	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ	100M2	0,3808
50	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК: ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ	100M2	0,491
51	ДЕМОНТАЖ ПОДОКОННЫХ СВЕСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100M2	0,1473
52	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100M2	0,6983
53	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	M2	69,83
55	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ	100M	0,491
56	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	M	49,1
57	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ПОДОКОННЫХ СВЕСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100M2	0,1473
58	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,3808
59	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100M2	0,3808
ДВЕРЫ			
60	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ	100M2	0,2814
61	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100M2	0,5694
62	УСТАНОВКА БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ	M2	6,72
66	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ИЗ МДФ	M2	50,22
68	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,2814
69	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100M2	0,2814
АКТОВЫЙ ЗАЛ			
ОКНА			
70	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ	100M2	0,0834
71	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК: ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ	100M2	0,129
72	ДЕМОНТАЖ ПОДОКОННЫХ СВЕСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100M2	0,039
73	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100M2	0,2322
74	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	M2	23,22
76	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100M	0,129
78	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ПОДОКОННЫХ СВЕСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100M2	0,039
79	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,0834
80	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100M2	0,0834
ДВЕРЫ			
81	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ	100M2	0,0116
82	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100M2	0,031

83	УСТАНОВКА БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ	M2	3,1
85	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,0116
86	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100M2	0,0116
ОБЩЕЖИТЬЕ			
ОКНА			
87	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ	100M2	0,4596
88	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК: ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ	100M2	1,1635
89	ДЕМОНТАЖ ПОДОКОННЫХ СВЕСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100M2	0,35
90	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100M2	1,6083
91	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	M2	160,83
93	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	M	116,35
95	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ПОДОКОННЫХ СВЕСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100M2	0,35
96	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,4596
97	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100M2	0,4596
ДВЕРЫ			
98	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ	100M2	0,0713
99	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100M2	0,2506
100	УСТАНОВКА БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ	M2	25,06
104	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,0713
105	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100M2	0,0713
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
ПОТОЛАК			
106	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	0,696
107	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 5 ММ: ПОТОЛКОВ	100M2	0,696
109	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	0,696
СТЕНЫ			
110	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ОТКОСОВ КИРПИЧНЫХ	100M2	1,03
111	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100M2	1,03
112	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	1,03
113	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100M2	1,128
114	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН	100M2	0,8694
115	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2	0,8694
ПЕРЕГОРОДКИ САМУЗЛОВ И ДУЩЕВЫХ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ			
116	УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	M2	43,2
ПОЛЫ			
118	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ	100M2	0,696
119	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ	100M2	0,696
120	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	0,696
121	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100M2	0,696
122	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	100M2	0,696

124	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100M2	0,696
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			
125	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КРУГЛЫЙ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ Д=240ММ 18 ВТ 220В LED PANEL-18W	ШТ	10
127	СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	ШТ	6
129	КОРОБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ТИП Л48УХЛЗ	ШТ	6
ОТОПЛЕНИЕ			
130	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПН25 ГВС Д=25Х4,2ММ	100М	0,3
132	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=25ММ	ШТ	10
133	ОТВОД 90ГР. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=25ММ	ШТ	2
134	КЛИПСА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=25ММ	ШТ	30
135	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПН25 ГВС Д=20ММ	100М	0,08
137	КЛИПСА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=20ММ	ШТ	8
138	ОТВОД 45ГР.ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=20ММ	ШТ	8
139	ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЙ РАДИАТОРНЫЙ РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ Р20-1/2	ШТ	8
140	МУФТА РАЗЪЕМНАЯ НР /РАКОР/ Д=20ММ 1/2	ШТ	8
141	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ	СЕКЦИЯ	32
144	КЛАПАН РАДИАТОРНЫЙ ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА 1/2	ШТ	4
145	ЗАГЛУШКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=20ММ	ШТ	4
146	КРОНШТЕЙНЫ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ РАДИАТОРОВ	КОМПЛ	12
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ			
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ			
147	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ КЕРАМИЧЕСКИЙ СО СМЫСИТЕЛЕМ	ШТ	6
151	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША	ШТ	4
152	УСТАНОВКА ЧАША ГЕНУЯ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	ШТ	6
154	УСТАНОВКА БИДЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ	ШТ	2
156	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	6
СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ			
158	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,32
159	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М	0,76
160	ОТВОД 90ГР. ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д=50	ШТ	20
161	ОТВОД 90ГР. ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д=100	ШТ	22
162	ТРОЙНИК 90ГР. ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д=100/50	ШТ	8
163	ТРОЙНИК 90ГР. ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д=100/100	ШТ	12
164	ЗАГЛУЖКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д=110	ШТ	8
165	ГИБКИЙ ШЛАНГ-СИФОН ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д=100ММ	М	6
166	РЕВИЗИЯ Д=100	ШТ	4
167	ПРОЧИСТКА Д.50ММ	ШТ	2
168	ЗАГЛУШКА Д=50ММ	ШТ	5
169	МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д=50	ШТ	10
170	МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д=100	ШТ	12
171	УСТАНОВКА ЗОНТОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, Д110ММ	ЗОНТ	5
173	ХОМУТ /КЛИПСА/ Д=100ММ	ШТ	26
174	ХОМУТ /КЛИПСА/ Д=50ММ	ШТ	18
175	ОТВОД 45ГР. ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д=50	ШТ	12
176	ОТВОД 45ГР. ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д=100	ШТ	10
СИСТЕМА ХВС В1			



177	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПН10 ХВС Д=20ММ	М	24
179	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПН10 ХВС Д=25ММ	М	32
181	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПН10 ХВС Д=32ММ	М	24
183	ОТВОД 90ГР.ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=20ММ	ШТ	50
184	ОТВОД 90ГР. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=25ММ	ШТ	20
185	ОТВОД 90ГР. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=32ММ	ШТ	20
186	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=20ММ	ШТ	15
187	ПЕРЕХОДНИК ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=25-20-25ММ	ШТ	18
188	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=25ММ	ШТ	10
189	ПЕРЕХОДНИК ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=32-25-32ММ	ШТ	6
190	ПЕРЕХОДНИК ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=32-20-32ММ	ШТ	4
191	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ, ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ 32-25	ШТ	6
192	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ, ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ 25-20	ШТ	12
193	БАК ДЛЯ ВОДЫ ПЛАСТИКОВЫЙ	ШТ	1
194	ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=25ММ	ШТ	3
195	ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=32ММ	ШТ	4
196	ФИЛЬТР /РР-Р/СЕТЧАТЫЙ ВНУТР/ВНУТР. Д=32ММ	ШТ	1
198	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16КЧ9П,ДУ32	ШТ	1
200	САМОВЫСАСЫВАЮЩИЙ ВЫХРЕВОЙ НАСОС ВОДОСНАБЖЕНИЯ СРМ130, Q=6,0М3/Ч, Н=22М, N=0,37КВТ, 2610 ОБ/МИН,ПРОИЗВОДИТЕЛЬ SHIMGE	ШТ	1
201	ПОПЛАВОК Д=20ММ	ШТ	1
202	МУФТА РАЗЪЕМНАЯ НР /РАКОР/ Д=25ММ 3/4	ШТ	3
203	МУФТА РАЗЪЕМНАЯ НР /РАКОР/ Д=32ММ 1	ШТ	3
204	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ С ВР Д=15ММ	ШТ	15
205	КЛИПСА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=20ММ	ШТ	40
206	КЛИПСА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=25ММ	ШТ	30
207	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=20ММ	ШТ	10
208	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=25ММ	ШТ	8
209	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=32ММ	ШТ	10
СИСТЕМА ГВС			
210	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПН20 ГВС Д=20ММ	М	16
212	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПН20 ГВС Д=25ММ	М	20
214	ОТВОД 90ГР.ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=20ММ	ШТ	40
215	ОТВОД 90ГР. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=25ММ	ШТ	20
216	ПЕРЕХОДНИК ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=25-20-20ММ	ШТ	10
217	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=20ММ	ШТ	10
218	КЛИПСА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=20ММ	ШТ	32
219	КЛИПСА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=25ММ	ШТ	40
220	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=20ММ	ШТ	15
221	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=25ММ	ШТ	20
222	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ С НАР.ВН.РЕЗЬБОЙ Д=20ММ	ШТ	10
223	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ С ВР Д=15ММ	ШТ	8
224	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА /"АРМОФЛЕКС"/	10М	2,84
НАРУЖНАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ			
225	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПН 10 ХВС Д=32ММ	М	40
227	ОТВОД 90ГР. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=32ММ	ШТ	10
228	ПЕРЕХОДНИК ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=32-25-32ММ	ШТ	2
229	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=32ММ	ШТ	10
230	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=20ММ	ШТ	2
231	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ С ВР Д=32ММ	ШТ	2
232	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА /"АРМОФЛЕКС"/	10М	0,1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ВОДОПРОВОДА			
233	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ	1000M3	0,014
234	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ	100M3	0,014
235	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	M3	0,8
236	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	1000M3	0,014
237	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	100M3	0,14
СТОЛОВАЯ И КУХНЯ			
ОКНА			
238	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ	100M2	0,0552
239	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК: ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ	100M2	0,0995
240	ДЕМОНТАЖ ПОДОКОННЫХ СВЕСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100M2	0,0298
241	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100M2	0,1689
242	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	M2	16,89
244	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ	M	9,95
246	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ПОДОКОННЫХ СВЕСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100M2	0,0298
247	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,0552
248	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100M2	0,0636
ДВЕРЫ			
249	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ	100M2	0,0102
250	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100M2	0,0189
251	УСТАНОВКА БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ	M2	1,89
255	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,0102
256	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100M2	0,0102
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
ПОТОЛОК			
257	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	2,1916
СТЕНЫ			
258	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	1,4754
ПОЛЫ			
259	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2	2,1916
260	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	100M2	2,1916
262	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ /РЕЛИН ТОЛЩ.2ММ/	M2	219,16
264	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	M	53,8
КУХНЯ			
ОКНА			
266	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ	100M2	0,0312
267	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100M2	0,0992
268	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	M2	9,92
270	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ПОДОКОННЫХ СВЕСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100M2	0,0378
271	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,0312
272	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100M2	0,0312
ДВЕРЫ			
273	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ	100M2	0,0114
274	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100M2	0,0216
275	УСТАНОВКА БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ	M2	2,16
279	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,0114

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
ПОТОЛОК			
281	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35	100M2	0,879
СТЕНЫ			
282	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	1,477
КРОВЛЯ			
283	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ 2 СЛОЯ	100M2	0,422
287	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ , ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100M	0,4
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИ			
ЙУЛАК			
288	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 5 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000M2	0,684

Молия илари буйича директор уринбосари

 Р.Абдуллаев

Ишлаб чикариш буйича директор уринбосари

 М.Махмутхонов

Ичи гурух аъзоси

 И.Курбонов

Хисобчи

 Г.Абдуллаева

Касаба уюшма аъзоси

 Т.Мирзаев