

Ўзбекистон Республикаси  
Фарғона вилояти



«QURUVCHI-ME'MOR SERVIS»

МЧЖ

## СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

ДАНГАРА ТУМАНИ ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИГА КАРАШЛИ  
ИЧКИ КАСАЛЛИКЛАР (ТЕРАПИЯ) БУЛИМИ  
БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

1-ЖИЛД. 1-КИТОБ

*Пешхисоб хужжатлари.*

2022 йил 06 майда янгиланган  
Лицензия № АЛ-001364  
Амал қилиш муддати чекланмаган



0274

М.Ч.Ж. бош муҳандиси



Б.Меликузиев

Қўқон ш. - 2022 й

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

ДАНГАРА ТУМАНИ ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИГА КАРАШЛИ ИЧКИ КАСАЛЛИКЛАР (ТЕРАПИЯ) БУЛИМИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ  
ТАЪМИРЛАШ  
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 24

на **РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ТЕРАПИЯ**

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2986,94215	12 114,89	36 186 475,58
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	60,47905	0,00	0,00
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>36 186 475,58</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	14,5185	850,00	12 340,73
2	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	3,526	54 739,00	193 009,71
3	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,144	103 326,00	14 878,94
4	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	1,775	1 000,00	1 775,00
5	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	7,052	1 000,00	7 052,00
6	1369	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,24	1 000,00	240,00
7	1521	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8 Т	МАШ-ЧАС	0,96	19 542,00	18 760,32
8	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	7,5361	12 745,00	96 047,59
9	1914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	2,808	11 299,00	31 727,59
10	2209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	1,92	1 000,00	1 920,00
11	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	4,40165	0,00	0,00
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>377 751,89</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ППТ	3,675	45 000,00	165 375,00
2	9210	ВОДА	МЗ	10,0862	0,00	0,00
3	9219	ВОДА	МЗ	2,2284	0,00	0,00
4	27111	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОЛУКРУГЛЫЙ СО СМЕСИТЕЛЕМ И СИФОНОМ, ВЫПУСКОМ, ВОДОРАЗБОРНЫМ КРАНОМ, ДВА КРОНШТЕЙНА	КОМПЛЕКТ	6	315 000,00	1 890 000,00
5	27117	ЧАША НАПОЛЬНАЯ С СИФОНОМ	КОМПЛЕКТ	6	242 000,00	1 452 000,00
6	27123	ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ КЕРАМИЧЕСКЕ 90X90	КОМПЛЕКТ	2	345 000,00	690 000,00
7	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,0015	15 500 000,00	23 250,00
8	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ППТ	1,9992	15 000,00	29 988,00
9	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ППТ	11,8	1 500,00	17 700,00
10	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	ТН	0,97869	350 000,00	342 541,50
11	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00032	550 000,00	176,00
12	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00028	22 000 000,00	6 160,00
13	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	3,12498	6 800 000,00	21 249 864,00
14	31611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	2,4	5 500,00	13 200,00
15	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,10746	6 000 000,00	644 760,00
16	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	154,2876	3 500,00	540 006,60
17	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	3,20211	1 000 000,00	3 202 110,00
18	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,81	1 450 000,00	1 174 500,00
19	32717	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗОВАННАЯ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ ИРП-1173	КГ	3	18 500,00	55 500,00
20	34551	ЦЕМЕНТ ГИПСОЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	ТН	0,0004	680 000,00	272,00
21	35401	ДЮБЕЛИ ТИПА "К" 6/35	ППТ	28,8	365,00	10 512,00
22	35421	МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ	М2	24,72	21 500,00	531 480,00
23	35439	ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР"	КГ	7,2	1 000,00	7 200,00

24	35444	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ	М	36	1 200,00	43 200,00
25	35445	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ	М	38,64	1 200,00	46 368,00
26	35446	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	26,64	1 200,00	31 968,00
27	35448	ШУРУП TN25	ППТ	240	550,00	132 000,00
28	35449	ШУРУП TN35	ППТ	672	550,00	369 600,00
29	35458	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50	М	48	11 500,00	552 000,00
30	35461	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40	М	14,64	11 500,00	168 360,00
31	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,3	35 000,00	10 500,00
32	35608	ТРОЙНИК 50X50X50	100 ППТ	0,02	500 000,00	10 000,00
33	35609	ТРОЙНИК 100X50X100	100 ППТ	0,02	597 900,00	11 958,00
34	35610	ТРОЙНИК 100X100X100	100 ППТ	0,02	873 200,00	17 464,00
35	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,15844	22 000 000,00	3 485 680,00
36	43545	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	5,5	387 316,00	2 130 238,00
37	44196	КОНСТРУКЦИИ ВИТРАЖЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С НАЩЕЛЬНИКАМИ И СЛИВАМИ	М2	7,5	455 000,00	3 412 500,00
38	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	216	36 522,00	7 888 752,00
39	44617	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ	М2	100,8	13 500,00	1 360 800,00
40	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,108	650 000,00	70 200,00
41	46162	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	12	7 500,00	90 000,00
42	46282	РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ ЗАЗЕМЛЕНА КОНТАКТОМ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ РЩЦ-2-С-07-16/220-250	ППТ	20	12 500,00	250 000,00
43	52624	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛЕКТ	27	80 870,00	2 183 490,00
44	52625	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША "АРУ"	КОМПЛЕКТ	2	145 000,00	290 000,00
45	63808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=50 ММ	М	7,984	10 200,00	81 436,80
46	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=100 ММ	М	11,976	21 286,00	254 921,14
47	63880	ПРОЧИСТКА Д=50ММ	10 ППТ	0,1	145 000,00	14 500,00
48	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ППТ	0,9996	15 000,00	14 994,00
49	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00029	15 500 000,00	4 495,00
50	75007	БУМАГА ШИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,0706	1 250 000,00	88 250,00
51	95537	ОТВОД Д=50ММ	ППТ	2	3 224,00	6 448,00
52	95538	ОТВОД Д=100ММ	ППТ	2	5 286,00	10 572,00
53	95539	ПЕРЕХОДНИК 100X50	ППТ	2	4 033,00	8 066,00
54	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭШ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,2359	18 500,00	4 364,15
56	98528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220	ППТ	10	12 500,00	125 000,00
57	99809	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ NRLED 225 24W	ППТ	49	42 500,00	2 082 500,00
58		СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ NRLED 225 24W	ППТ	49	42 500,00	2 082 500,00
59		БАЧОК ДЛЯ ВОДЫ И СИФОН ДЛЯ ЧАШИ НАПОЛЬНОЙ	КОМПЛЕКТ	6	142 000,00	852 000,00
60		СМЕСИТЕЛЬ И СИФОН, ВЫПУСКОМ, ВОДОРАЗБОРНЫМ КРАНОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА КЕРАМИЧЕСКОГО	КОМПЛЕКТ	6	80 870,00	485 220,00
61		ПЛАНГИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЕЙ	ППТ	66	12 400,00	818 400,00
62	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	ТН	0,746	0,00	0,00
63	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	12,1	0,00	0,00
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>61 535 340,19</b>
<b>КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ</b>						
55	97204	ПРОВОДА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕМ 2X2,5MM2 АПУНП-0,38	1000 М	0,125	1 215 000,00	151 875,00
<b>ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:</b>						<b>151 875,00</b>
<b>Итого:</b>						<b>98 251 442,66</b>

Составил:  Ф. ШОМАТОВ

Проверил:  И. ИРМАНОВ

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

ДАНГАРА ТУМАНИ ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИГА КАРАШЛИ ИЧКИ КАСАЛЛИКЛАР (ТЕРАПИЯ) БУЛИМИ БИНОСИНИ  
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 24

на **РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ТЕРАПИЯ**

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>					
1	E63-7-5	<b>РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕП ИЗ ПЛИТ И П.ШТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК</b>	<b>100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ</b>		<b>2,15</b>
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	74,3	159,745
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,99	4,2785
1.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7 АТ 2,2 МЗ МИН	МАШ-ЧАС	1,64	3,526
1.4	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБИЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,28	7,052
1.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,35	0,7525
2	E65-4-2	<b>ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ И ЧАШ ГЕИУЯ</b>	<b>100 ПРИБОРОВ</b>		<b>0,06</b>
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	63,84	3,8304
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,29	0,0174
2.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,29	0,0174
2.4	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	ТН	2,65	0,159
3	E65-2-1	<b>РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ</b>	<b>100 М ТРУБОПРОВОДА С ФАСОННЫМИ ЧАСТЯМИ</b>		<b>0,2</b>
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	68,8	13,76
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,16	0,032
3.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,16	0,032
3.4	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	ТН	0,59	0,118
4	E65-2-2	<b>РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ</b>	<b>100 М ТРУБОПРОВОДА С ФАСОННЫМИ ЧАСТЯМИ</b>		<b>0,35</b>
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	85,3	29,855
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,32	0,112
4.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,32	0,112
4.4	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	ТН	1,34	0,469
5	E65-3-16	<b>СНЯТИЕ: РЕВИЗИЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ</b>	<b>100 ПИТ. АРМАТУРЫ</b>		<b>0,06</b>
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	182,7	10,962
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>					
6	E61-10-1	<b>РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНУ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ</b>	<b>100 М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ</b>		<b>2,5</b>
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	201,84	504,6
6.2	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН 0,59 Т	МАШ-ЧАС	0,71	1,775

6.3	9210	ВОДА	МЗ	0,35	0,875
6.4	43545	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	МЗ	2,2	5,5
6.5	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	4,84	12,1
7	E62-16-6	<b>ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %</b>	<b>100 М2 ОКРАШИВАЕ МОЙ ПОВЕРХНОС ТН</b>		<b>22,5</b>
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29,6	666
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,16	3,6
7.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	2,25
7.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	1,35
7.5	9210	ВОДА	МЗ	0,24	5,4
7.6	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	ТН	0,0255	0,57375
7.7	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,071	1,5975
7.8	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	90,45
7.9	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕВАЯ	ТН	0,072	1,62
7.10	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,0016	0,036
8	E15-01-019-5	<b>ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПЛИЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ: ПО КИРПИЧУ И БЕТОНА</b>	<b>100 М2</b>		<b>2,16</b>
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	159,67	344,8872
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,65	3,564
8.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,5832
8.4	1914	РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ-63 Л	МАШ-ЧАС	1,3	2,808
8.5	9219	ВОДА	МЗ	0,93	2,0088
8.6	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,375	0,81
8.7	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	216
8.8	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,05	0,108
9	E62-11-6	<b>УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %</b>	<b>100 М2 ОКРАШИВАЕ МОЙ ПОВЕРХНОС ТН</b>		<b>6,16</b>
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	55,52	342,0032
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,16	0,9856
9.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,616
9.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,3696
9.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-8	ТН	0,0136	0,08378
9.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕВАЯ	ТН	0,0432	0,26611
9.7	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0179	0,11026
9.8	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,0011	0,00678
10	E62-7-6	<b>УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %</b>	<b>100 М2 ОКРАШИВАЕ МОЙ ПОВЕРХНОС ТН</b>		<b>2,2</b>
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	75,69	166,518
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,16	0,352
10.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,22
10.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,132
10.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,0107	0,02354
10.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕВАЯ	ТН	0,0496	0,10912
10.7	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0219	0,04818
10.8	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,0011	0,00242
11	E62-17-6	<b>ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %</b>	<b>100 М2 ОКРАШИВАЕ МОЙ ПОВЕРХНОС ТН</b>		<b>15,88</b>
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	33,78	536,4264
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,16	2,5408
11.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	1,588
11.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,9528
11.5	9210	ВОДА	МЗ	0,24	3,8112

11.6	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	ТН	0,0255	0,40494
11.7	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,071	1,12748
11.8	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	63,8376
11.9	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,076	1,20688
11.10	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,0016	0,02541
12	E15-07-002-01	<b>УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ, ОБШИТЫМ ОДНИМ СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С ОБЕИХ СТОРОН (С-112). ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ПЛУХНЕ ВЫСОТОЙ: ДО 3,3 М</b>	<b>1 М2 ПЕРЕГОРОДКИ ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ</b>		<b>24</b>
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,3	31,2
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,08	1,92
12.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,04	0,96
12.4	1369	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,01	0,24
12.5	1521	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,96
12.6	2209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	0,08	1,92
12.7	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,96
12.8	35401	ДЮБЕЛИ ТИПА "К" 6 35	ШТ	1,2	28,8
12.9	35421	МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОЛОКОН	М2	1,03	24,72
12.10	35439	ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛДЕР"	КГ	0,3	7,2
12.11	35444	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ	М	1,5	36
12.12	35445	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ	М	1,61	38,64
12.13	35446	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	1,11	26,64
12.14	35448	ШУРУП ТN25	ШТ	10	240
12.15	35449	ШУРУП ТN35	ШТ	28	672
12.16	35458	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50 50	М	2	48
12.17	35461	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50 40	М	0,61	14,64
12.18	44617	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ	М2	4,2	100,8
13	E09-04-010-3	<b>МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ</b>	<b>100 М2</b>		<b>0,075</b>
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	322,73	24,20475
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	19,95	1,49625
13.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,66	0,4245
13.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	17	1,275
13.5	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,55	0,04125
13.6	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	49	3,675
13.7	44196	КОНСТРУКЦИИ ВИТРАЖЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С НАЦЕЛЬНИКАМИ И СЛИВАМИ	М2	100	7,5
<b>САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</b>					
<b>КАНАЛИЗАЦИЯ К1</b>					
14	E16-04-001-01	<b>ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ</b>	<b>100 М ТРУБОПРОВОДА</b>		<b>0,08</b>
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	64,24	5,1392
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,13	0,0104
14.3	9219	ВОДА	М3	0,39	0,0312
14.4	63808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=50 ММ	М	99,8	7,984
15	E16-04-001-02	<b>ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ</b>	<b>100 М ТРУБОПРОВОДА</b>		<b>0,12</b>
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	61,6	7,392
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,28	0,0336
15.3	9219	ВОДА	М3	1,57	0,1884
15.4	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=100 ММ	М	99,8	11,976
16	35608	ТРОЙНИК 50X50X50	100 ШТ		0,02
17	35609	ТРОЙНИК 100X50X100	100 ШТ		0,02
18	35610	ТРОЙНИК 100X100X100	100 ШТ		0,02
19	95537	ОТВОД Д=50ММ	ШТ		2
20	95538	ОТВОД Д=100ММ	ШТ		2
21	95539	ПЕРЕХОДНИК 100X50	ШТ		2
22	63880	ПРОЧИСТКА Д=50ММ	10 ШТ		0,1


САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ					
23	E17-01-001-13	<b>УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ</b>	<b>10 КОМПЛЕКТОВ</b>		<b>0,6</b>
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,54	9,924
23.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,32	0,192
23.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	0,12
23.4	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	2,4
23.5	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,1	0,06
24	27111	<b>УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОЛУКРУГЛЫЙ СО СМЕСИТЕЛЕМ И СИФОНОМ, ВЫПУСКОМ, ВОДОРАЗБОРНЫМ КРАНОМ, ДВА КРОНШТЕЙНА</b>	<b>КОМПЛЕКТ</b>		<b>6</b>
25	E17-01-001-21	<b>УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ</b>	<b>10 КОМПЛЕКТОВ</b>		<b>0,2</b>
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	48,64	9,728
25.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,73	0,146
25.3	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,39	0,078
25.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,03
25.5	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,038
25.6	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,0014	0,00028
25.7	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,0007	0,00014
25.8	34551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	ТН	0,002	0,0004
25.9	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,6	0,12
26	27123	<b>ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ КЕРАМИЧЕСКЕ 90Х90</b>	<b>КОМПЛЕКТ</b>		<b>2</b>
27	E17-01-003-04	<b>УСТАНОВКА ЧАШ (УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ)С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ</b>	<b>10 КОМПЛЕКТОВ</b>		<b>0,6</b>
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,88	20,928
27.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,14	0,684
27.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,3	0,18
27.4	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,11	0,066
27.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,06
27.6	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,93	0,558
27.7	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	6	3,6
27.8	31611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	4	2,4
27.9	32717	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗОВАННАЯ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ ИРП-1173	КГ	5	3
27.10	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,2	0,12
27.11	46162	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	20	12
28	27117	<b>ЧАША НАПОЛЬНАЯ С СИФОНОМ</b>	<b>КОМПЛЕКТ</b>		<b>6</b>
29	E17-01-002-03	<b>УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ</b>	<b>10 ШТ</b>		<b>2,9</b>
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7	20,3
29.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,1	0,29
29.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	5,8
29.4	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0001	0,00029
30	52624	<b>СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА</b>	<b>КОМПЛЕКТ</b>		<b>27</b>
31	52625	<b>СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША "АРУ"</b>	<b>КОМПЛЕКТ</b>		<b>2</b>
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
32	Ц08-03-593-7	<b>СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ДВУХЛАМПОВЫЙ</b>	<b>100 ШТ</b>		<b>0,49</b>
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,6	47,824
32.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	57,2	28,028
32.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	25,6	12,544
32.4	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00306	0,0015
32.5	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	4,08	1,9992
32.6	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	2,04	0,9996
32.7	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,31	0,1519

33	99809	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПАМИ NRIED 225/24W	шт		49
34	Ц08-02-146-2	КАБЕЛИ ДО 35 КВ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ. КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО: 1	100 М КАБЕЛЯ		1,25
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,7	20,875
34.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,97	12,4625
35	97204	ПРОВОДА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕМ 2X2,5MM2 АНУНП-0,38	1000 М		0,125
36	Ц08-03-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 шт		0,1
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,2	3,22
36.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,08	0,008
36.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	тн	0,00315	0,00032
37	98528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220	шт		10
38	Ц08-03-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 шт		0,2
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,1	7,62
38.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,08	0,016
38.3	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ДСЭИД ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	кг	0,42	0,084
39	46282	РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ ЗАЗЕМЛ. КОНТАКТОМ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ РЩС-2-С-07-16/220-250	шт		20

Составил:  Ф.ШОМАТОВ

Проверил:  И.ИРМАНОВ





"15" 11 2022 г.

## НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Дангара тумани

Биз, куйида имзо қўйиб тасдиқловчилар:

**ДАНГАРА ТУМАНИ ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИГА КАРАШЛИ  
ИЧКИ КАСАЛЛИКЛАР (ТЕРАПИЯ) БУЛИМИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**  
объектини ўрганиб чикиб, бу объектда куйидаги ишлар бажарилиши зарурлигини аниқладик:

№	Бажариладиган иш турлари	Ўлчов бирлиги	Микдори
1	2	3	4
1	<b>ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>		
2	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100 М2	2,15
3	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ И ЧАШ ГЕНУЯ	100 ПРИБОРОВ	0,06
4	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М	0,2
5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М	0,35
6	СНЯТИЕ РЕВИЗИЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100 ШТ. АРМАТУРЫ	0,06
7	<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
8	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	2,5
9	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	22,5
10	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ФАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ: ПО КИРПИЧУ И БЕТОНА	100 М2	2,16
11	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	6,16
12	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	2,2
13	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	15,88
14	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ, ОБШИТЫМ ОДИНМ СЛОЯМИ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С ОБЕИХ СТОРОН /С-112/. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 3,3 М	1 М2	24
15	МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	100 М2	0,075
16	<b>САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</b>		
17	<b>КАНАЛИЗАЦИЯ К1</b>		
18	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПР.	0,08
19	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М ТРУБОПР.	0,12
20	ТРОЙНИК 50X50X50	100 ШТ	0,02
21	ТРОЙНИК 100X50X100	100 ШТ	0,02
22	ТРОЙНИК 100X100X100	100 ШТ	0,02
23	ОТВОД Д=50ММ	ШТ	2
24	ОТВОД Д=100ММ	ШТ	2
25	ПЕРЕХОДНИК 100X50	ШТ	2
26	ПРОЧИСТКА Д=50ММ	10 ШТ	0,1
27	<b>САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ</b>		
28	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ	10 КОМПЛЕКТОВ	0,6
29	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОЛУКРУГЛЫЙ СО СМЕСИТЕЛЕМ И СИФОНОМ, ВЫПУСКОМ, ВОДОРАЗБОРНЫМ КРАНОМ, ДВА КРОНШТЕЙНА	КОМПЛЕКТ	6
30	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ	10 КОМПЛЕКТОВ	0,2

31	ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ КЕРАМИЧЕСКЕ 90X90	КОМПЛЕКТ	2
32	УСТАНОВКА ЧАШ (УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ) С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10 КОМПЛЕКТОВ	0,6
33	ЧАША НАПОЛЬНАЯ С СИФОНОМ	КОМПЛЕКТ	6
34	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	2,9
35	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛЕКТ	27
36	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША "АРУ"	КОМПЛЕКТ	2
37	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		0
38	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ДВУХЛАМПОВЫЙ	100 ШТ	0,49
39	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПАМИ NRLED 225/24W	ШТ	49
40	КАБЕЛИ ДО 35 КВ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ. КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ. ДО: 1	100 М КАБЕЛЯ	1,25
41	ПРОВОДА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕМ 2X2,5MM2 АПУНП-0,38	1000 М	0,125
42	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,1
43	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220	ШТ	10
44	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,2
45	РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ ЗАЗЕМЛИТ. КОНТАКТОМ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ РЩС-2-С-07-16/220-250	ШТ	20

Дангара тумани тиббиёт бирлашмаси мухандиси

Дангара тумани тиббиёт бирлашмасига қарашли  
(ички касалликлар) терапия бўлими бош шифокори

«QURUVCHI-ME'MOR SERVIS»  
МЧЖ лойиха бош мухандиси



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

И.С.Ирманов



Ўзбекистон Республикаси  
Қурилиш вазирлиги

№ 9790-2562-7500-5a56-0b93-1286-9018  
Хужжат яратилинган сана: 2022-05-06  
Ариза рақами: 51424655

Хужжат берилган: "QURUVCHI-ME'MOR SERVIS"  
MAS'ULIYATI SHEKLANGAN JAMIYATI  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 303769550

## Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"QURUVCHI-ME'MOR SERVIS" MAS'ULIYATI SHEKLANGAN JAMIYATI га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 06-05-2022 йил

Лицензия рақами: АЛ-001364

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 303769550

Юридик шахснинг почта манзили: AVG`ONBOG`KO`CHASI, 77A-UY

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

XIDAYEV OYBEK XASANOVICH

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ Ягона интерактив давлат хизматлари порталида шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси бўлиб, давлат органлари томонидан ушбу ҳужжатни қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланади. Ҳужжат ҳақиқийлигини [gero.gov.uz](http://gero.gov.uz) веб-сайтида ҳужжатнинг ноёб рақамини киритиб ёки мобил телефон ёрдамида QR- кодни сканер қилиш орқали текшириш мумкин.

0274





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

[www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 25-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 78065**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Tibbiyot birlashmasiga qarashli ichki kasalliklar (terapiya) bo'limi binosini joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - "Quruvchi-Me'mor Servis" MCHJ

**Bosh loyihachi** - "Quruvchi-Me'mor Servis" MCHJ

**Litsenziya** 06.05.2022y AL-001364-sonli

**Moliyalashtirish manbai** - byudjet mablag'lari xisobidan.

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 73359

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Tibbiyot birlashmasining 01.11.2022-yil kungi navbatdan tashqari yig'ilish bayoni.

1.2. Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Tibbiyot birlashmasi rahbari A.Jumanova tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Tibbiyot birlashmasiga qarashli ichki kasalliklar (terapiya) bo'limi binosini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

**4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Tibbiyot birlashmasi rahbari A.Jumanova tomonidan tasdiqlangan

Loyiha topshirig'i.

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriqtirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 157 282,589 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 126 381,922 ming so'm
QQS 15%	- 18 957,288 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 145 339,210 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 2 690,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 148 029,210 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 9 253,379 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

## 7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Tibbiyot birlashmasiga qarashli ichki kasalliklar (terapiya) bo'limi binosini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNQ 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarning to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

**Bosh mutaxassis:** TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA