

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Бўстон тумани тиббиёт

Бирлашмаси бошлиғи

Танлов комиссияси раҳбари

Б.Низамов



**Бўстон тумани тиббиёт бирлашмасига  
қарашли Якка тол ОШП биносини  
мукаммал таъмирлаш ишларига**

**ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ**

2022 йил

## ТАНЛОВ АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим танлов предмети бўйича ва танлов хужжатларининг қўшимча маълумот ва талабларининг махсус қоидаларини ўз ичига олади

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1	Буюртмачи	Бўстон тумани тиббиёт бирлашмаси
2	Объект номи	Бўстон тумани тиббиёт бирлашмасига қарашли Якка тол ОШП биносини мукамал таъмирлаш
3	Танлов тартиб рақами	
4	Танлов тури	Очиқ танлов. Электрон танлов орқали ўтказилади
5	Танлов хужжатларини электрон шаклда	Xarid.uzex.uz ахборот портали
6	Электрон танлов ўтказиш жойи ва муддати	Xarid.uzex.uz ахборот портали, эълон чоп этилган вақтдан 5 (беш) кун ўтиб
7	Танлов ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади	Xarid.uzex.uz махсус ахборот портали сайтида
8	Танловга иштирок этишга қўйидаги танлов иштирокчиларига рухсат этилади	Таклиф этилган шартлар бўйича электрон танловда мурожаат билан маҳаллий ва хорижий қурилиш ташкилотлари иштирок этишлари мумкин
9	Лицензия талаб этиладиган иш турлари (агар мавжуд бўлса)	Мавжуд эмас
10	Электрон танлов таклифларини тақдим қилиш муддатлари	Таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан олдин
11	Электрон танлов хужжатининг тили	Ўзбек тили
12	Электрон танлов таклифининг амал қилиш муддати	Электрон танлов таклифлари 5 кундан кам бўлмаслиги керак
13	Танлов предметининг объектида ишлатиладиган танлов иштирокчисининг машина ва механизмлари, асбоб ускуналари	Танлов таклифларининг техник баҳолаш мезонлари жадвалига асосан

14	Қўшимча ҳужжатлар рўйхати	Талаб этилмайди
15	Танлов таклифларини қабул қилиш вақти ва манзили	Xarid.uzex.uz махсус ахборот портали сайтида эълон чоп этилган вақтдан 5(беш) кун мобайнида
16	Танлов таклифларини баҳолаш муддати	Электрон танлов таклифларини қабул қилиш муддати тугаган кундан бошлаб 5 (беш) кун давомида
17	Буюртмачи томонидан белгиланган қурилиш муддати	40 кун
18	Молиялаштириш манбаъси	Ташаббусли бюджет аблағлари
19	Пудратчи ташкилотини молиялаштириш тартиби	Қурилиш қийматининг 30% миқдорида аванс, мукамал таъмирлаш ишлари оралиқ ва якуни билан 70 % миқдорида жорий молиялаштириш
20	Шартнома тили	Ўзбек тили
21	Шартнома валютаси	Ўзбек сўми

Харидлар бўйича мутахассис:



И.Бакиров

ТАНЛОВ ҲУЖЖАТЛАРИ



## NUQSON DALOLATNOMASI

Bizlarkim, quyida imzo chekuvchilar, Бўстон тумани тиббиёт бирлашмаси бошлиғи ўринбосари Ф.Абдухалилов, бош мухандиси И.Мўминов *Bo'ston tumani Yakkatol OSHP bino-inshootlari* xolatini o'rganganimizda quyidagi ishlar bajarilishi aniqlandi:

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Существующие здание СВП		
	Кровля		
1	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100м2	3,4000
2	Разборка: обрешетки из брусков с прозорами	100м2	3,4000
3	Разборка: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100м2	3,4000
4	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100м2	2,4000
5	Утепление покрытий из пеноплекса т.50мм	100м2	2,4000
6	Утеплитель из пеноплекса т.50мм	M3	12,2400
7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100м2	2,4000
8	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к [12 01 017 01] за 10 раз	100м2	2,4000
9	Установка стропил и другие деревянные конструкции кровли	M3	6,1400
10	Устройство деревянные обрешетки	M3	3,3000
11	Устройство щит накат из досок	100м2	0,4500
12	Устройство кровли из профнастила трапециевидного и синусовидного профиля, с покрытием по готовым прогонам: простой	100 м2	3,3900
13	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	10м3	0,6140
14	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1000м2	0,3390
15	Лоток (желоб)	Пм	79,0000
16	Водосточные трубы д=100мм	Пм	27,0000
17	Снегдержатель	Пм	72,0000
18	Анкерный болт 350x16	T	0,0046
19	Уголок 80x80x4	T	0,0045
20	Саморезы 4x40	Шт	228,0000
21	Болты м10	Шт	38,0000
22	Установка элементов каркаса из брусьев для обшивки карниза	M3	0,3900
23	Обшивка карниза декоративный сталью оцинкованной (туникафон) по дереву	100м2	0,6000
24	Декоративный облицовочный оцинкованный сталь типа "туникафон"	M2	63,0000
	Слуховое окна (4шт)		
25	Установка элементов каркаса из брусьев	M3	0,9400
26	Устройство кровли из профнастила трапециевидного и синусовидного профиля, с покрытием по готовым прогонам: простой	100 м2	0,2160
27	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	10м3	0,0940
28	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1000м2	0,0216
29	Скобяные изделия для оконных переплетов	Комплект	4,0000

Проемы			
30	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконными досками	100м2	0,3500
31	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100м2	0,2850
32	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из дерева алюминия, алюминия, металлопластика в каменных стенах, открывающимися (поворотных, откидных, поворотно-откидных): с площадью проема до 3 м2 (пвх)	100 м2	0,3430
33	Установка блоков дерево алюминиевых, алюминиевых, металлопластиковых в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (пвх)	100м2	0,0600
34	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 /мдф/	100м2	0,2270
35	Установка дверных замков в дверях мдф	100 шт	0,0800
36	Установка витражей из пвх со стеклопакетами	100 м2	0,5800
37	Установка подоконных досок из пвх в каменных стенах толщиной до 0,51 м.	100 м.п.	0,2400
Полы разборка			
38	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100м	2,1100
39	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100м2	1,7600
40	Разборка покрытий полов: цементных (бетонных)	100м2	0,2600
41	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100м2	1,4530
Полы из специального напольного покрытие lg hausys			
42	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона в7,5/м-100/	М3	2,1080
43	Устройство утепление из пенополистирола (пеноплекс) толщиной 20мм	100м2	1,0540
44	Утеплитель из пенополистирола (пеноплекс) толщиной 20мм	М3	2,1502
45	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100м2	1,0540
46	Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (добавляется 20мм)	100м2	1,0540
47	Устройство покрытий наливных составом из сухих смесей толщиной 3 мм	100м2	1,0540
48	Устройство покрытий из специального напольного покрытие lg hausys	100м2	1,0540
49	Специальные напольные покрытия (медицинские и др. Учреждения), производитель lg hausys, южная корея, коллекция durable, шириной 2 м, толщиной 2 мм	М2	105,4000
50	Устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих	100м	1,6000
Полы из плит агломерат			
51	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона в7,5	М3	1,2600
52	Устройство утепление из пенополистирола (пеноплекс) толщиной 20мм	100м2	0,6300
53	Утеплитель из пенополистирола (пеноплекс) толщиной 20мм	М3	1,2852
54	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100м2	0,6300
55	Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (добавляется 20мм)	100м2	0,6300
56	Устройство полов из плит агломерат	100м2	0,6300
57	Устройство плинтусов из плит агломерат	М2	6,4000
Полы керамические по грунту			
58	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона в7,5	М3	1,1920
59	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой	100м2	0,5960
60	Устройство утепление из пенополистирола (пеноплекс) толщиной 20мм	100м2	0,5960
61	Утеплитель из пенополистирола (пеноплекс) толщиной 20мм	М3	1,2158
62	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100м2	0,5960
63	Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (добавляется 20мм)	100м2	0,5960
64	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100м2	0,5960
Стены и перегородки			
65	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	М3	1,4400
66	Усиление перегородки металлоконструкциями	Т	0,2064
67	Уголок 63х5 и 90х5	Т	0,1400
68	Сталь листовая толщиной 5мм	Т	0,0464
69	Шпильки из арматуры класса а-3 д=10мм	Т	0,0200

70	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом, обшитым двумя слоями гипсокартонных листов с обеих сторон (с-112). Перегородки с шагом стоечных профилей 600 мм, глухие высотой: до 3,3 м	М2	36,7000
Внутренняя отделка			
71	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных	100м2	7,1000
72	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное стен	100м2	7,1000
73	Очистка вручную поверхности потолков от старой краски	100м2	2,0400
74	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100м2	0,2600
75	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: толщиной до 10 мм стен	100м2	5,4400
76	На каждый мм изменения толщины добавляется или исключается стен (исключается 8мм)	100м2	5,4400
77	Разборка подшивки потолков: чистой из фанеры	100м2	0,6760
78	Облицовка потолков средней сложности гипсокартонными плитами кнауф с устройством каркаса	100м2	0,6760
79	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: толщиной до 10 мм потолков	100м2	2,0400
80	На каждый мм изменения толщины добавляется или исключается потолков (исключается 8мм)	100м2	2,0400
81	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	100м2	0,2600
82	На каждый мм изменения толщины добавляется или исключается оконных и дверных откосов плоских (исключается 8мм)	100м	0,2600
83	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100м2	2,0400
84	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100м2	4,3500
85	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен и откосов	100м2	1,8400
86	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов [без карнизных, плинтусных и угловых плиток] без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100м2	0,9100
Наружная отделка			
87	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 50 мм	100 м2	2,0400
88	Плиты минераловатные ппж 120 толщ. 50мм	М3	11,4240
89	Комплект дюбель-гвозд и гилзи "бийск" типа дс-1	Шт	3100,0000
90	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских	100м	0,1500
91	Шпатлевка поверхностей наружных откосов фасадными шпатлевками	100м2	0,1500
92	На каждый мм изменения толщины добавляется или исключается оконных и дверных откосов плоских (исключается 8мм)	100м	0,1500
93	Масляная окраска наружных откосов	100м2	0,1500
94	Отделка наружных стен по подготовленным поверхностям декоративным покрытием под имитацию натурального камня "травертин" сплошное нанесение с полировкой поверхности (без рисунка) с расходом 200 кг механизированным способом	100 м2	2,0400
95	Устройство подоконных фартуков из листовой оцинкованной стали	100м2	0,0700
96	Облицовка цоколей из бетонных облицовочных плит на металлическом каркасе с устройством	100 м2	0,3360
97	Цокольная облицовочная плитка "клинкер"	М2	33,6000
98	Шуруп саморез	Кг	2,0160
Отмостка			
99	Устройство бетонной отмостки из бетона в 7,5	100м3	0,0896
Главный вход с пандусом			
100	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100м3	0,0860
101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100м3	0,0025

102	Устройство подстилающих слоев щебеночных	М3	2,6000
103	Устройство бетонной подготовки из бм-100	100м3	0,0110
104	Устройство ленточных фундаментов бетонных	100м3	0,0830
105	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали вр-1, диаметром 5 мм	Т	0,2170
106	Установка закладных деталей весом до 4 кг	Т	0,0980
107	Установка и стоимость ограждений из нержавеющей стали	Пм	5,0000
108	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	Т	0,5000
109	Стоимость металлические стойки	Т	0,5000
110	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м	Т	0,2070
111	Стоимость металлических прогонов	Т	0,2070
112	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой до 3,0 т	Т	0,4130
113	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнutosварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	Т	0,0330
114	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	100м2	0,3000
115	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	100м2	0,3000
116	Лоток (желоб)	Пм	6,4000
117	Водосточные трубы д=100мм	Пм	9,0000
118	Установка монтажного профиля для крепления облицовки стен	100 м2	0,3200
119	Облицовка поверхностей декоративными панелями типа "алюпан" стен по готовому каркасу	100 м2	0,3200
120	Раскрой и изготовление панелей из листов "алюпан"	100 м2	0,3200
121	Устройство мелких покрытий [брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.] Из листовой оцинкованной стали	100м2	0,0840
122	Облицовка ступеней и площадок из плит агломерат	100 м2	0,0700
123	Облицовка цоколей из бетонных облицовочных плит на металлическом каркасе с устройством	100 м2	0,0800
124	Цокольная облицовочная плитка "клинкер"	М2	8,0000
125	Шуруп саморез	Кг	0,4800
126	Облицовка потолка декоративными панелями тип декорпласт с устройством с каркаса без откоса от потолка	100м2	0,2600
127	Стоимость декорпласт	М2	27,3000
128	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3	1,3000
Отопление			
129	Изготовление узлов внутренних трубопроводов отопления из труб стальных углеродистых, диаметр трубопроводов, мм: 32	100м	0,3800
130	Изготовление узлов внутренних трубопроводов отопления из труб стальных углеродистых, диаметр трубопроводов, мм: 25	100м	0,6100
131	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100м	0,3800
132	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100м	0,6100
133	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100м	0,9900
134	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых или полиэтиленовых труб на сварке наружным диаметром до: 32 мм	100 м	0,4400
135	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых или полиэтиленовых труб на сварке наружным диаметром до: 25 мм	100 м	0,7000
136	Установка радиаторов биметаллические	100квт	0,2560
137	Радиаторы биметаллические, высота 50 см, цвет белый, тепловой номинал 1-й секция 175 Вт	Секция	144,0000
138	Установка кранов воздушных	Комплект	15,0000
139	Краны шаровые полипропиленовые д. 32 мм	Шт	2,0000
140	Вентили для радиаторов ручной прямой верхний рвм 25x1/2	Шт	30,0000
141	Адаптеры ппр с н/р 32x1	Шт	2,0000
142	Адаптеры ппр с н/р 25x1/2	Шт	30,0000
143	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,05 м3	Бак	1,0000

144	Расширительный бак reflex ng 80	Шт	2,0000
145	Переходник полипропиленовые д. 32x25 мм	Шт	2,0000
146	Тройники полипропиленовые переходные д. 32x25x32 мм	Шт	30,0000
147	Отводы полипропиленовые 90 град. Диаметр 32 мм	Шт	16,0000
148	Отводы полипропиленовые 90 град. Диаметр 25 мм	Шт	30,0000
149	Муфты полипропиленовые д. 32 мм	Шт	11,0000
150	Муфты полипропиленовые д. 25 мм	Шт	15,0000
151	Клипсы полипропиленовые д. 32 мм	Шт	125,0000
152	Клипсы полипропиленовые д. 25 мм	Шт	187,0000
153	Гильза из металлических труб, диаметр труб 57x3 мм	100м	0,1300
154	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ["армофлекс"], вспененного полиэтилена ["термофлекс"]: трубками	10м	3,6000
155	Трубки из вспененного полиэтилена внутренний диаметр 25 мм, толщ. 19 мм	Пм	16,0000
156	Трубки из вспененного полиэтилена внутренний диаметр 32 мм, толщ. 19 мм	Пм	20,0000
157	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021	100м2	0,1500
158	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской бт-177 серебристой	100м2	0,1500
159	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками: стеклопластиковыми рст, тканями стеклянными	100м2	0,0200
Вентиляция			
160	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	Шт	5,0000
161	Вентилятор аиси-3	Шт	5,0000
162	Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем) мощность электродвигателя до 4,5 квт, с лестницы	Шт	1,0000
163	Кондиционер artel art-12hi shahrisabz	Шт	1,0000
Водопровод холодной воды			
164	Клапаны /вентили/ проходные муфтовые 15ч8р2 для воды на давление 1,6 мпа /16 кгс/см2/, д=20 мм	Шт	12,0000
165	Клапаны /вентили/ проходные муфтовые 15ч8р2 для воды на давление 1,6 мпа /16 кгс/см2/, д=25 мм	Шт	8,0000
166	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых или полиэтиленовых труб на сварке наружным диаметром до: 20 мм	100 м	0,1800
167	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых или полиэтиленовых труб на сварке наружным диаметром до: 25 мм	100 м	0,4900
168	Отводы полипропиленовые 90 град. Диаметр 20 мм	Шт	14,0000
169	Отводы полипропиленовые 90 град. Диаметр 25 мм	Шт	17,0000
170	Тройники полипропиленовые д. 20 мм	Шт	6,0000
171	Тройники полипропиленовые д. 25 мм	Шт	10,0000
172	Тройники полипропиленовые переходные д. 25x20x25 мм	Шт	12,0000
173	Переходник полипропиленовые д. 25x20 мм	Шт	3,0000
174	Муфты полипропиленовые д. 20 мм	Шт	4,0000
175	Муфты полипропиленовые д. 25 мм	Шт	9,0000
176	Клипсы полипропиленовые д. 20 мм	Шт	46,0000
177	Клипсы полипропиленовые д. 25 мм	Шт	88,0000
178	Хомут металлический д=25мм	Шт	15,0000
179	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ["армофлекс"], вспененного полиэтилена ["термофлекс"]: трубками	10м	2,3000
180	Трубки из вспененного полиэтилена внутренний диаметр 25 мм, толщ. 19 мм	Пм	23,0000
181	Установка электроводонагревателей	Шт	2,0000
182	Электрический водонагреватель (50 л)	Шт	2,0000
183	Баки пластмассовые емкостью 1м3 воды	Шт	1,0000
184	Изоляция трубопроводов: матами из стеклянного штапельного волокна (бака)	1 м3	0,1200
185	Деревянный поддон под бак для воды 1000x200x100	Шт	1,0000
Водопровод горячей воды			
186	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых или полиэтиленовых труб на сварке наружным диаметром до: 20 мм	100 м	0,2000



187	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых или полиэтиленовых труб на сварке наружным диаметром до: 25 мм	100 м	0,3000
188	Отводы полипропиленовые 90 град. Диаметр 25 мм	Шт	10,0000
189	Тройники полипропиленовые д. 25 мм	Шт	15,0000
190	Муфты полипропиленовые д. 25 мм	Шт	10,0000
191	Клипсы полипропиленовые д.25 мм	Шт	76,0000
Канализация			
192	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб с установкой фасонных частей диаметром: 50 мм	100 м	0,6900
193	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб с установкой фасонных частей диаметром: 110 мм	100 м	0,1000
194	Ревизия полипропиленовая канализационная д. 110 мм	Шт	4,0000
195	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10компл.	0,7000
196	Умывальники керамические со стойками lv 04 gy	Шт	7,0000
197	Установка смесителей для умывальников	10шт	0,7000
198	Установка трапов диаметром 50 мм	10компл.	0,1000
199	Гильза из металлических труб, диаметр труб 114x3 мм	100м	0,0400
200	Отводы канализационные полипропиленовые 90 градусов, д. 50 мм без манжетов	Шт	27,0000
201	Муфты полипропиленовые канализационные д. 50 мм	Шт	9,0000
202	Тройники канализационные полипропиленовые 90 градусов, д. 50/50 мм без манжетов	Шт	14,0000
203	Переходники полипропиленовые д. 100/50 мм	Шт	6,0000
204	Клипсы канализационные д. 50 мм	Шт	10,0000
205	Хомут металлический д=50мм	Шт	10,0000
206	Зонт круглого сечения диаметром 50мм	Шт	2,0000
Электроосвещение			
207	Установка щиток осветительный	Шт	1,0000
208	Щиток осветительный viko-8	Шт	1,0000
209	Монтаж распределительного пункта пр8501-1021 у4	Шт	1,0000
210	Распределительный пункт на 6 отходящей линии пр8501-1021 у4		1,0000
211	Выключатели установочные автоматические [автоматы] или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, а, до 25	Шт	9,0000
212	Выключатели автоматические 1-о фазный, 16а, ва-4153-16а	Шт	8,0000
213	Выключатели автоматические 3х фазный, 25а, ва-4153-25а	Шт	1,0000
214	Выключатели, переключатели и штепсельные розетки. Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100шт	0,1100
215	Выключатели, переключатели и штепсельные розетки. Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100шт	0,0200
216	Выключатели, переключатели и штепсельные розетки. Розетка штепсельная трехполюсная	100шт	0,0900
217	Выключатели, переключатели и штепсельные розетки. Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100шт	0,1200
218	Коробка у196	1000шт	0,0340
219	Короба кув-0,1/0,1	Шт	44,0000
220	Металлические конструкции	Т	0,0060
221	Светильник светодиодный потолочный	100 шт	0,2800
222	Светильники светодиодные типа led ак-асг/г - 12w	Шт	10,0000
223	Светильники светодиодные типа led ак-асг/г - 18w	Шт	18,0000
224	Светильники для ламп накаливания. Световые настенные указатели сув-м	100шт	0,0200
225	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	4,0000
226	Провода пунп 2x1,5	1000м	0,1800
227	Провода пунп 3x2,5	1000м	0,2200
228	Кабель 2-004-жильный сечением жилы до 16 мм2	100м	0,1700
229	Кабель силовой ввг 4x4(ож)-1	1000м	0,0170
Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре			

230	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	0,1000
231	Провод двух-и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным	100м	0,9500
232	Прочее оборудование электрочасофикации. Коробка ответвительная на стене	Шт	7,0000
233	Извещатели пс автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	Шт	14,0000
234	Извещатель ручной	Шт	1,0000
235	Извещатель звуковой	Шт	1,0000
236	Приборы пс приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 10 лучей	Шт	1,0000
237	Выпрямитель	Шт	1,0000
238	Шкафы, ящики и коробки для трубных проводок. Шкаф напольный размер, мм, до 600x600	Шт	1,0000
239	Аккумулятор	Шт	1,0000
Материалы			
240	Провода пугип 2x1,0	1000м	0,0100
241	Кабель для монтажа систем сигнализации с медными жилами с изоляцией из полиэтилена кспвэ 2x0,5	1000м	0,5550
242	Коробка универсальная ук-п	Шт	22,0000
Оборудование			
243	Приборы приемно-контрольные, гамма-10	Шт	1,0000
244	Извещатель пожарный дымовой ип-212-141 рубеж	Шт	14,0000
245	Извещатели ручные ипр 513-10 рубеж	Шт	1,0000
246	Оповещатели охранно-пожарные комбинированные свето-звуковые марс -12 -кп -12v (россия)	Шт	1,0000
247	Аккумулятор для резервного питания сигнализации, видео-наблюдения, урс-12v-7a/h-20h fm-1270 (китай), цвет черный	Шт	1,0000
248	Блок питания ибп-1 5a-12v (китай)	Шт	1,0000
249	Ящик 25x25	Шт	1,0000
Видеонаблюдение			
250	Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной	100м	0,6500
251	Кабель марки кксвг-3 сеч.2x0,75мм2	1000м	0,0650
252	Монтаж камеры	Шт	5,0000
253	Видеокамера ip-камера hikvision ds-2cd1053g0-i	Шт	5,0000
254	Кронштейн	Шт	5,0000
255	Монтаж коммутатора	Шт	1,0000
256	Мультиплексор дуплексный "hikvision" 24-канальный	Шт	1,0000
257	Монтаж видеозаписывающее устройство	Шт	1,0000
258	Записывающие устройство	Шт	1,0000
259	Монитор samsung s22r350	Шт	1,0000
260	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,5000
261	Кабель-канал 40x16 "элекор" (30м)	Пм	50,8500
Проходная будка			
Земляные работы и фундаменты			
262	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100м3	0,0760
263	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100м3	0,0310
264	Устройство бетонной подготовки из бетона в7,5/м-100/	100м3	0,0090
265	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм	100м3	0,0350
266	Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса а-iii диаметром 12 мм	Т	0,0570
267	Горячекатанная арматурная сталь гладкая класса а-1, диаметром 6 мм /выпуски/	Т	0,0020
268	Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса а-iii диаметром 12 мм /выпуски/	Т	0,0110
269	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	100м2	0,1300

270	Устройство гидроизоляции горизонтальных поверхностей. Цементная с жидким стеклом	100м2	0,0430
Стены и перегородки			
271	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м /и парапет/	М3	8,5000
272	Армирование кладки стен и других конструкций	Т	0,0400
273	Устройство монолитных железобетонных сердечников из бетона в15/м-200/	100м3	0,0072
274	Горячекатанная арматурная сталь гладкая класса а-1, диаметром 6 мм	Т	0,0010
275	Горячекатанная арматурная сталь класса а-iii диам. 16 мм	Т	0,0300
276	Устройство монолитный пояс-перемычек из бетона в15/м-200/	100м3	0,0080
277	Горячекатанная арматурная сталь гладкая класса а-1, диаметром 6 мм	Т	0,0110
278	Горячекатанная арматурная сталь класса а-iii диам. 16 мм	Т	0,0340
Покрытие			
279	Установка мауэрлатов и балки покрытий	М3	0,3120
280	Устройство шит накат из досок	100м2	0,0520
281	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100м2	0,0520
282	Утепление покрытия грунтово-саманной смесью	1 м3	0,4160
Кровля			
283	Установка стропил и других конструкций кровли	М3	0,3000
284	Устройство кровли из профнастила трапециевидного и синусовидного профиля, с покрытием по готовым прогонам: простой	100 м2	0,1000
285	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	10м3	0,0300
286	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1000м2	0,0100
287	Лоток (желоб)	Пм	11,0000
288	Трубы водосточные д=100мм	Пм	3,5000
289	Снегодержатель	Пм	10,0000
290	Конек	Пм	4,0000
Проемы			
291	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из дерево алюминия, алюминия, металлопластика в каменных стенах, открывающимися (поворотных, откидных, поворотно-откидных): с площадью проема до 3 м2 (алюминиевые)	100 м2	0,0280
292	Установка блоков дерево алюминиевых, алюминиевых, металлопластиковых в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (алюминиевые)	100м2	0,0200
293	Установка подоконных досок из пвх в каменных стенах толщиной до 0,51 м.	100 м.п.	0,0240
Полы дощатые			
294	Уплотнение грунта гравием	100м2	0,0520
295	Укладка лаг по кирпичным столбикам	100м2	0,0520
296	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	100м2	0,0520
297	Устройство плинтусов деревянных	100м	0,0900
298	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов	100м2	0,0520
Внутренняя отделка			
299	Облицовка потолка гипсокартоном с устройством с каркаса без откоса от потолка	100м2	0,0520
300	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное стен	100м2	0,2000
301	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100м2	0,0300
302	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: толщиной до 10 мм потолков	100м2	0,0520
303	На каждый мм изменения толщины добавляется или исключается потолков (исключается)	100м2	0,0520
304	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: толщиной до 10 мм стен	100м2	0,2000
305	На каждый мм изменения толщины добавляется или исключается стен (исключается)	100м2	0,2000
306	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	100м2	0,0300

307	На каждый мм изменения толщины добавляется или исключается оконных и дверных откосов плоских (исключается)	100м	0,0300
308	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100м <sup>2</sup>	0,0520
309	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен /и откосов/	100м <sup>2</sup>	0,2300
Наружная отделка			
310	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	100м <sup>2</sup>	0,3700
311	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских	100м	0,1500
312	Штукатурка цоколей цементным раствором	100м <sup>2</sup>	0,0330
313	Масляная окраска цоколей	100м <sup>2</sup>	0,0330
314	Шпатлевка поверхностей наружных стен фасадными шпатлевками	100м <sup>2</sup>	0,3700
315	На каждый мм изменения толщины добавляется или исключается стен (исключается)	100м <sup>2</sup>	0,3700
316	Шпатлевка поверхностей наружных откосов фасадными шпатлевками	100м <sup>2</sup>	0,0300
317	На каждый мм изменения толщины добавляется или исключается стен (исключается)	100м <sup>2</sup>	0,0300
318	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	100м <sup>2</sup>	0,4000
Отмостка			
319	Устройство гравийно-песчаной оснований под отмостки	М <sup>3</sup>	1,1000
320	Устройство отмостки бетонных из бетона в7,5/м-100/ толщиной 5см	100м <sup>3</sup>	0,0500
Крыльцо			
321	Устройство монолитного крыльца из бетона в7,5/м-100/	100м <sup>3</sup>	0,0200
322	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали вр-1, диаметром 5 мм	Т	0,0140
323	Масляная окраска поверхностей крыльца	100м <sup>2</sup>	0,0500
Электроосвещение			
324	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, а, до 25	Шт	1,0000
325	Выключатель автоматический число полюсов-2,(номинальный ток а 63, исполнение расцепителей м,т номинальный ток а 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63) ап506-2мтуз ап506-2муз	Шт	1,0000
326	Выключатели, переключатели и штепсельные розетки. Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100шт	0,0100
327	Выключатели, переключатели и штепсельные розетки. Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100шт	0,0200
328	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах (ппв сеч.3х2,5мм <sup>2</sup> )	100м	0,2000
329	Установка светильников типа led, 12вт	100 шт	0,0200
330	Короба-кув-0,1/0,1	Шт	3,0000
331	Коробка у196	1000шт	0,0030
Тепловые сети			
332	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 мпа, температуре 115 гр.с, диаметр труб 32х2 мм	Км	0,0100
333	Установка задвижек стальных диаметром 50 мм	Задвижка	2,0000
334	Изоляция трубопроводов: матами из стеклянного штапельного волокна	1 м <sup>3</sup>	0,0300
335	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021	100м <sup>2</sup>	0,0200
336	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской бт-177 серебристой	100м <sup>2</sup>	0,0200
337	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками: стеклопластиковыми рет, тканями стеклянными	100м <sup>2</sup>	0,0200
Тепловой пункт			
338	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100м <sup>3</sup>	0,0100
339	Устройство основания под фундаменты гравийного	М <sup>3</sup>	0,3000
340	Устройство ленточных фундаментов бетонных	100м <sup>3</sup>	0,0080
341	Монтаж металкаркасов из профильной стали	Т	0,1680

342	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа с полимерным покрытием	100м2	0,3200
343	Устройство кровли из профнастила с полимерным покрытием	100м2	0,0900
344	Устройство подстилающих слоев бетонных под оборудование	М3	0,8000
345	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021	100м2	0,0600
346	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью пф-115	100м2	0,0600
347	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	0,2000
348	Выключатели, переключатели и штепсельные розетки. Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100шт	0,0100
349	Выключатели, переключатели и штепсельные розетки. Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100шт	0,0100
350	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	100шт	0,0100
351	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ту 16-535.825-74/, типы н6006х100/р2 0-01ухл4, н6006х100/р2 0-03ухл4	Шт	1,0000
352	Установка котлов стальных жаротрубных пароводных на твердом топливе теплопроизводительностью, мвт [гкал/ч], до 0,31 [0,27]	Котел	1,0000
353	Котлы kozlusan "techno-30", мощность 30 квт	Комплект	1,0000
354	Дымовая труба диаметром 250мм	М	4,0000
355	Установка насосов центробежных с электродвигателем	Насос	1,0000
356	Насос циркуляционный grundfos ups-25/40	Шт	1,0000
Склад для угля			
357	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100м3	0,0200
358	Устройство основания под фундаменты гравийного	М3	0,6000
359	Устройство ленточных фундаментов бетонных	100м3	0,0160
360	Монтаж металлокаркасов из профильной стали	Т	0,3360
361	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа с полимерным покрытием	100м2	0,6400
362	Устройство кровли из профнастила с полимерным покрытием	100м2	0,1800
363	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021	100м2	0,1200
364	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью пф-115	100м2	0,1200
365	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	0,4000
366	Выключатели, переключатели и штепсельные розетки. Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100шт	0,0200
367	Выключатели, переключатели и штепсельные розетки. Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100шт	0,0200
368	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	100шт	0,0200
369	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ту 16-535.825-74/, типы н6006х100/р2 0-01ухл4, н6006х100/р2 0-03ухл4	Шт	2,0000
Уборная на 2 очка			
370	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	1000м3	0,0300
371	Доработка грунта вручную	100м3	0,0100
372	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100м3	0,0600
373	Устройство бетонной подготовки из бетона в7,5/м-100/	100м3	0,0050
374	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм	100м3	0,0101
375	Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса а-iii диаметром 12 мм	Т	0,0550
376	Устройство ленточных фундаментов бетонных	100м3	0,0386
377	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	100м2	0,0600
378	Устройство монолитного ж/б стен выгребов	100м3	0,0340
379	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100м3	0,0060
380	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм /стен выгребов изнутри/	100м2	0,2000

381	Железнение днища выгребов	100м2	0,0600
382	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	100м2	0,3600
383	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05	100м2	0,3600
384	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	100м3	0,0045
385	Горячекатанная арматурная сталь гладкая класса а-1, диаметром 6 мм	Т	0,0126
386	Горячекатанная арматурная сталь класса а-iii диам. 20 мм	Т	0,0420
387	Устройство монолитных ж/б перекрытий выгребов из бетона в 15/м-200/	100м3	0,0173
388	Горячекатанная арматурная сталь гладкая класса а-1, диаметром 6 мм	Т	0,0028
389	Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса а-iii диаметром 14 мм	Т	0,0184
390	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали вр-1, диаметром 5 мм	Т	0,0426
391	Установка люка	Шт	1,0000
392	Люк чугунный легкий гост 3634-79	Шт	1,0000
393	Вытяжка из полиэтиленовых труб диаметром 160мм	М	3,0000
394	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м	М3	9,4000
395	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100м2	0,0560
396	Армирование кладки стен и других конструкций	Т	0,0370
397	Устройство монолитного ж/б обвязочного пояса из бетона в 15/м-200/	100м3	0,0065
398	Горячекатанная арматурная сталь гладкая класса а-1, диаметром 6 мм	Т	0,0120
399	Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса а-iii диаметром 12 мм	Т	0,0380
400	Установка элементов каркаса из брусков	М3	0,0560
401	Установка стропил	М3	0,1100
402	Устройство деревянные обрешетки	М3	0,0960
403	Устройство кровли из профнастила трапециевидного и синусовидного профиля, с покрытием по готовым прогонам: простой	100 м2	0,0960
404	Облицовка потолка декоративными пластиковыми панелями с устройством с каркаса без откоса от потолка	100м2	0,0600
405	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	10м3	0,0166
406	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1000м2	0,0096
407	Установка блоков дерево алюминиевых, алюминиевых, металлопластиковых в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (алюминиевые)	100м2	0,0360
408	Установка алюминиевые фрамуги	100м2	0,0072
409	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100м2	0,0500
410	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100м2	0,0500
411	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное стен	100м2	0,3000
412	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100м2	0,1800
413	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов [без карнизных, плинтусных и угловых плиток] без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100м2	0,1200
414	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	100м2	0,2400
415	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	100м2	0,2400
416	Улучшенная штукатурка цоколей цементным раствором	100м2	0,0840
417	Масляная окраска цоколей	100м2	0,0840
418	Устройство монолитного крыльца из бетона в 7,5/м100/	100м3	0,0090
419	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм крыльца	100м2	0,0200
420	Устройство отмостки бетонных из бетона в 7,5/м-100/ толщиной 7см	100м3	0,0105
421	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	0,1200
422	Светильник светодиодный потолочный типа led, 9вт	100 шт	0,0200
423	Выключатели, переключатели и штепсельные розетки. Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100шт	0,0200
424	Короба=кув-0,1/0,1	Шт	2,0000

425	Коробка у196	1000шт	0,0020
Выгреб на 10м3			
426	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 в котловане	1000м3	0,0139
427	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100м3	0,0198
428	Устройство бетонной днища из бетона в7,5/м-100/	100м3	0,0033
429	Горячекатанная арматурная сталь гладкая класса а-1, диаметром 6 мм	Т	0,0132
430	Устройство монолитные стены выгребов из бетона в7,5/м-100/	100м3	0,0409
431	Горячекатанная арматурная сталь гладкая класса а-1, диаметром 8 мм	Т	0,1188
432	Устройство монолитный покрытий из бетона в15/м-200/	100м3	0,0046
433	Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса а-iii диаметром 10 мм	Т	0,0594
Муфельная печь			
434	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100м3	0,0160
435	Устройство подстилающих слоев гравийных	М3	1,6000
436	Устройство бетонных фундаментов под опоры	100м3	0,0040
437	Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах кирпичные	М3	3,2000
438	Кладка дымовых кирпичных труб	М3	0,9000
439	Отделка печей штукатурным глиняным раствором по сетке	100м2	0,1120
440	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	100м2	0,1120
441	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	100м2	0,1120
442	Установка стальных листов	100шт	0,0100
443	Установка приборов в печах необлицованных: топочных дверок	100шт	0,0100
Внутриплощадочные сети водопровода			
444	Вентиль проходной фланцевый 15ч9р2, ду25у16	Шт	2,0000
445	Установка задвижек марки 30ч6бр диаметром 50 мм	Задвижка	2,0000
446	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	Фланец	4,0000
447	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32,0х3мм	Км	0,0200
448	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	10м3	0,2380
449	Кольцо опорное к ц о -1	Шт	1,0000
450	Кольца стеновые кц 7-3	Шт	1,0000
451	Плиты перекрытия кп 1-15-1	Шт	1,0000
452	Кольца стеновые кц 15-9	Шт	3,0000
453	Плиты днища кцд-15	Шт	1,0000
454	Люк чугунный легкий гост 3634-79	Шт	1,0000
455	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	Врезка	1,0000
456	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали бст2кп-бст4кп 108х3 мм	М	0,4000
457	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (поверхностей колодцев)	100м2	0,9040
Повысительная насосная установка (пну)			
458	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100м3	0,0250
459	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100м3	0,0050
460	Устройство бетонной днища из бетона в7,5/м-100/	100м3	0,0023
461	Устройство монолитные стены из бетона в7,5/м-100/	100м3	0,0090
462	Горячекатанная арматурная сталь гладкая класса а-1, диаметром 8 мм	Т	0,0100
463	Устройство монолитный покрытий из бетона в в15/м-200/	100м3	0,0030
464	Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса а-iii диаметром 10 мм	Т	0,0200
465	Люк железобетонный диаметром 700мм	Шт	1,0000
466	Установка насосов центробежных с электродвигателем	Насос	1,0000
467	Насосы центробежные марки аст75	К-т	1,0000
468	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков, до 89 мм	Шт.	1,0000
469	Установка счетчиков [водомеров] диаметром до 40 мм	Счетчик	1,0000
470	Счетчики воды многоструйные для холодной воды uzneter dn-25	Шт	1,0000
Внутриплощадочные сети канализации			
471	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с	1000м3	0,0128


	ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2		
472	Доработка грунта вручную	100м3	0,0080
473	Планировка дна траншей вручную	100м3	0,0080
474	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	1000м3	0,0028
475	Устройство основания песчаного	10м3	0,1300
476	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с.), 1 группа грунтов (на 20м)	1000м3	0,0128
477	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2	100м3	0,1280
478	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100м3	0,0060
479	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100мм	Км	0,0100
480	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах сухих	10м3	0,4280
481	Кольцо опорное к ц о -1	Шт	2,0000
482	Кольца стеновые кц 7-3	Шт	2,0000
483	Кольца стеновые кц 10-6	Шт	6,0000
484	Плиты перекрытия кцп 1-10-1	Шт	2,0000
485	Плиты днища кцд-10	Шт	2,0000
486	Люк чугунный легкий гост 3634-79	Шт	2,0000
487	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (поверхностей колодцев)	100м2	0,0700
	Благоустройство		
	Бетонное покрытие		
488	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей однослойных толщиной 12 см	1000м2	0,1100
489	Устройство бетонных покрытий из бетона в15/м-200/	100м3	0,1320
	Покрытие из брусчатки		
490	Устройство основания из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	1000м2	0,2100
491	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт	10 м2	21,0000
	Наружное освещение		
492	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	1000м3	0,0135
493	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 [80] квт [л.с.], 1 группа грунтов	1000м3	0,0127
494	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100м	0,8600
495	Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий. Кабель, масса 1 м, кг, до 1	100м	1,2000
496	Светильники на металлической опоре	100шт	0,0400
497	Щиток на один предохранитель	Шт	4,0000
498	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 (апв сеч.2,5мм2)	100м	0,1200
499	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6	100м	0,1200
	Материалы		
500	Светильники типа "шар"	Шт	4,0000
501	Лампа энергосберегающая акфа, 15вт	Шт	4,0000
502	Коробки протяжные у-994м	Шт	1,0000
503	Опора металлическая длиной 1,5м	Комплект	4,0000
	Металлическое ограждение (l=36м), и ворота		
504	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100м3	0,0600
505	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100м3	0,0420
506	Устройство основания под фундаменты гравийного	М3	2,1600
507	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона в15/м-200/	100м3	0,0576
508	Устройство гидроизоляций вертикальных поверхностей. Обмазочная битумная в один слой по выровненной поверхности кирпича и бетона	100м2	0,1440
509	Устройство гидроизоляций вертикальных поверхностей. Обмазочная битумная на каждый слой добавляется	100м2	0,1440



510	Монтаж металлические стойки	Т	0,2223
511	Стоимость металлические стойки	Т	0,2223
512	Монтаж металлических ограждений из профильных труб	Т	0,3285
513	Стоимость металлических ограждений индивидуального изготовления	Т	0,3285
514	Масляная окраска металлических ограждений за 2 раза	100м2	0,6120
515	Улучшенная штукатурка цоколей цементным раствором	100м2	0,3240
516	Масляная окраска цоколей	100м2	0,3240
517	Установка ворот с раздвижными или распахивающимися полотнами и калитками с установкой накладных деталей	100м2	0,1050
518	Масляная окраска металлических ворот за 2 раза	100м2	0,1050
Ограждение из декоративных панелей			
519	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100м3	0,0492
520	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100м3	0,0280
521	Устройство гидроизоляции вертикальных поверхностей. Обмазочная битумная в один слой по выровненной поверхности кирпича и бетона	100м2	0,1452
522	Устройство гидроизоляции вертикальных поверхностей. Обмазочная битумная на каждый слой добавляется	100м2	0,1452
523	Устройство основания под фундаменты гравийного	М3	0,7320
524	Устройство бетонной подготовки под стойки из бетона в7,5/м-100/	100м3	0,0117
525	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 под стойки из бетона в12,5/м-150/	100м3	0,0328
526	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона в12,5/м-150/	100м3	0,0384
527	Установка железобетонных оград из панелей длиной 2 м	100м	0,4600
528	Сборные декоративные стеновые панели из бетона (в комплекте 1 столбик и 4 панели, размер одной панели 500 x 2000 мм)	Секция	22,0000
529	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	100м2	0,9200
530	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	100м2	0,9200
531	Улучшенная штукатурка цоколей цементным раствором	100м2	0,4600
532	Масляная окраска цоколей	100м2	0,4600

Ф.Абдухалилов

И.Мүминов



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_