

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Қасби туман Ободонлаштириш

бошқармаси

бошлиғи

М.Гулмуродов.

2022 йил



ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Қасби туман Хужа Қасби МФЙ А.Навоий кучасига тунги ёритиш ускуналари ва чирокларини жамоатчилик фикри асосида шаклланган маблаглар ҳисобидан урнатиш ишлари

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ МАЗМУНИ	ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТИ
Танлаш ўтказиш шакли:	Танлаш ўтказиш тўғрисида эълонда кўрсатилган муддатда танлаш иштирокчиларини таклифларини қабул қилиш орқали элекрон тарзда ўтказилади.
Давлат буюртмачиси:	Қасби туман Ободонлаштириш бошқармаси
Бош пудратчи:	Танлов асосида
Харид предмети	Қасби туман Хужа Қасби МФЙ А.Навоий кучасига тунги ёритиш ускуналари ва чирокларини жамоатчилик фикри асосида шаклланган маблаглар ҳисобидан урнатиш ишлари
Харид предметининг бошланғич нархи ва етказиб бериш (иш хизматини тугаллаш) шarti:	484 030 000 (турт юз саксон турт миллион уттиз минг)сўм . Шундан ҚҚС: 63134348 сўм. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати шартнома имзоланганидан сўнг 45 кунгача.
Молиялаштириш манбаи ва валютаси:	Қасби туман Ҳокимлиги маҳаллий бюджет маблаглари
Тўлов шартлари:	Шартнома кучга кирганидан сўнг 30 фоизгача бўлган миқдорда олдиндан тўлов амалга оширилади ва ишлар бажарилгандан сўнг қолган 65 фоизи тўлаб берилади. Қолган қисми объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибдан қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган қафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан сўнг ишлар қийматининг 5% миқдоридagi тўлови амалга оширилади
Танлаш ўтказиладиган жойнинг манзили:	Қасби тумани Муғлон шаҳарчаси.
Буюртмачи билан алоқа боғловчи мансабдор шахс:	Примов Шерзод Тел 91-219-66-47; Қасби туман Ободонлаштириш бошқармаси.
Иштирокчилар томонидан таклифлар бериш муддати тугайдиган сана ва вақт:	Таклифлар давлат харидларининг элекрон тизимида танлаш ўтказиш тўғрисидаги эълон қилинганидан сўнг камида беш иш куни давомида соат 8-00 дан 17-00 гача қадаб қабул қилинади.
Танловда эштирок этиш шarti	Танлов иштирок этадиган талабгорлар қуйидаги ҳужжатларни тақдим этишлари шарт Танлов эштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот (Устав ва Гувоҳномадан, Таъсисчи ва раҳбарнинг Паспорт нусхалари); Таъмирлаш ишларини сифатли ва белгиланган муддатда тугатиши буйича қафолат хати; Уз айланма маблаглари билан тaminланганлиги; -Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати, охириги йилдаги молиявий ҳисобот натижалари; -Пудратчининг ДСИ солиқлари қарздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида (банкдаги ҳисоб рақамидан картотека 2) маълумот; -Ишчиларнинг буйрук асосида ишга олинганлиги ва иш тажрибаси тугрисида маълумот, буйрук нусхаси; -Пудратчининг ишларни олиб бориш жараёнида фойдаланиладиган асбоб ускуналар ва механизмлар руйҳати, Пудратчининг техникалари мавжудлиги тугрисида маълумот, Ижара ва лизинг асосидаги техника ижарага олинган булса ижарага берувчининг қафолат хати, лизинг шартномасининг нусхаси; Ухшаш объектларда ишлаганлик тажрибаси; -Иштирокчилар танлов таклифларини махсус ахборот порталида эълон қилинган тартибда танлов утказиш тугрисидаги эълонда курсатилган манзил буйича элекрон тарзда махсус ахборот порталида жойлаштирадilar; Пудрат таклифларини лойиха смета ҳужжатлари иш турлари доирасида алоҳида ёйилма шаклида беришлари лозим.
Иштирокчиларга нисбатан қўшимча талаблар:	Харид комиссияси томонидан ўтказиладиган дастлабки малака танловидан ўтган иштирокчиларнинг таклифлари кўриб чиқилади ва баҳоланади; Таклифларни таъминлаш учун иштирокчи ТХАБнинг ҳисоб рақамига зақалат тарзида харид қилиш ҳужжатларига мувофиқ харид предменининг бошланғич нархи жами суммасининг 3% миқдориданги маблагги ўтказиб бериши шарт

Комиссия котиби:

Т.Тураев.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО «ШАРК СИФАТ МЕЪМОР»

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

**ОБЪЕКТ: Қашқадарё вилояти Қасби туман Хужа Қасби МФЙ марказий
Алишер Новой кучасига тунги ёритиш ускуналари ва чирокларини
урнатиш
КНИГА**

**ВЕДОМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ЛОКАЛЬНЫЕ
СМЕТЫ, РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ
РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.**

Книга-1

г.КАРШИ - 2022г.

ООО «ШАРК СИФАТ МЕЪМОР»

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

ОБЪЕКТ: **Қашқадарё вилояти Қасби туман Хужа Қасби МФЙ марказий Алишер Новий кучасига тунги ёритиш ускуналари ва чирокларини урнатиш**

КНИГА

ВЕДОМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ, Дефектный акт, РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.



Ширинов

А. Ширинов.

Эргашев

Б.Эргашев

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ

Қашқадарё вилояты Қасби туман Хужа Қасби МФЙ марказий Алишер Новой кучасига тунги ёритиш ускуналари ва чирокларини урнатиш

№	Наименование объекта	Тыс. сум.												
		Основная заработная плата рабочих-строителей со соцстрахованием 12 %	Эксплуатация машин и механизмов	Строительные материалы, изделия и конструкции	Перевозка грузов	Транспортные услуги 5 %	Трансрах на кабель и провода 1,5%	Итого СМР	Прочие затраты подрядчика 19,54 %	Итого с прочими расходами подрядчика	Итого без НДС	Оборудования и мебели	Транспортные расходы оборудования 2 %	Всего стоимость в текущих ценах с оборудованием
1	Elektr energiya liniyalari	30919,93	13140,671	293367,122	0,00	14668,36	0,0	352096,079	68799,574	420895,652	0,00	0,000	420895,652	484030,000
	Итого:	30919,93	13140,671	293367,122	0,00	14668,4	0,0	352096,079	68799,574	420895,652	0,000	0,000	420895,652	484030,000
	Затраты заказчика:													14970,000
	ВСЕГО													499000,000
	Всего стоимость в текущих ценах с НДС			484030,000		тыс.сум								
	Всего стоимость с затратами заказчика			499000,000		тыс.сум								



ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 111-1

на Освещения Қасби Хужа Қасби

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу	по
1	2	3	4	5	6
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		0,492
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	75,768
2	E01-02-061-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		6,03
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	2,916
3	E06-01-001-1	БЕТОНИРОВАНИЕ ПОД ТОРЩЕРЫ	100 МЗ		0,4018
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	72,324
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	18,13	7,28463
3.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	48	19,2864
3.4	06312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ФРАКЦИИ 5-20ММ	МЗ	102	40,9836
3.5	09219	ВОДА	МЗ	0,2	0,08036
4	E09-03-039-1	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ: ДО 0,1 Т	КОНСТРУКЦИ		0,9566
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	80,22	76,73845
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,27	0,25828
4.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,11	0,10523
4.4	00978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН /3,2 Т/	МАШ-ЧАС	4,29	4,10381
4.5	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	18,91	18,08931
4.6	02346	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР С	МАШ-ЧАС	1,19	1,13835
4.7	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,16	0,15306
4.8	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	2,32	2,21931
4.9	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,003	0,00478
4.10	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,95	1,86537
4.11	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,014	0,01339
4.12	36023	БРУСЫ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М. ШИРИНОЙ 75-150ММ. ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	МЗ	0,00103	0,00099
4.13	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,56439
4.14	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	0,9566
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ					
5	Ц38-01-003-1	СТАНОВКА ТОРЩЕРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	1 Т КОНСТРУКЦИ		6,724
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	91	61,1894
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	7,34	49,35416
5.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,3	2,0172
5.4	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	6	40,344
5.5	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,1	7,3964
5.6	01567	ПРЕСС - НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ-ЧАС	0,84	5,64816
5.7	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	27,3	183,5652
5.8	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,5	3,362
5.9	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1	6,724
5.10	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,6	17,4824
5.11	35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	ТН	0,0215	0,14457
5.12	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,5	3,362
6	37926	Опора металлическая с типа ОГК1С -7	ШТ		82
7	E33-04-014-03	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ	100 ШТУК		0,82
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34	27,88
7.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	14	11,48
7.3	01935	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ISUZU KRANTAS 230 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-ЧАС	14	11,48
8	99856	СОЛНЕЧНЫЙ ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЕ 150 W TOP 150W3 КОМПЛЕКТ	ШТ		82
9	E33-07-004-01	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР ДО 1 ТН	ТН		20
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	26,2	524
9.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,06	21,2
9.3	00776	КРАНЫ 16 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	МАШ-ЧАС	1,06	21,2
10	99884	КРОНШТЕЙН ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ НА СТОЛБ С ХОМУТОВ В КОМПЛЕКТЕ	ШТ		20
11	E33-04-014-03	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ	100 ШТУК		0,2
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34	6,8
11.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	14	2,8
11.3	01935	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ISUZU KRANTAS 230 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-ЧАС	14	2,8
12	99856	СОЛНЕЧНЫЙ ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЕ 150 W TOP 150W3 КОМПЛЕКТ	ШТ		20
Итого затраты труда (чел-час):					1490,69
Итого машины и механизмы (маш-час):					329,63

Составил: _____
(должность, подпись - инициалы, фамилия)

Проверил: _____
(должность, подпись - инициалы, фамилия)

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 111-1

на Освещения Касби Хужа Касби

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1398,31045	22112,35	30919930,12
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	92,37708	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						30919930,12
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	19,2864	828,00	15969,14
2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,0172	1582,00	3191,21
3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,10523	150000,00	15783,90
4	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	40,344	150000,00	6051600,00
5	00776	КРАНЫ 16 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	МАШ-ЧАС	21,2	165000,00	3498000,00
6	00978	ЛБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН /3,2 Т/	МАШ-ЧАС	4,10381	6500,00	26674,79
7	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	7,3964	1580,00	11686,31
8	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	18,08931	4200,00	75975,09
9	01567	ПРЕСС - НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ-ЧАС	5,64816	142000,00	802038,72
10	01935	АВТОГИДРОПОДЪЁМНИК ISUZU KRANTAS 230 ВЫСОТА ПОДЪЁМА 12 М	МАШ-ЧАС	14,28	112000,00	1599360,00
11	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	183,5652	3880,00	712232,98
12	02346	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР С	МАШ-ЧАС	1,13835	45000,00	51225,93
13	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15306	67000,00	10254,75
14	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	3,362	69000,00	231978,00
15	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	8,94331	3880,00	34700,05
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						13140670,87
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	06312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ФРАКЦИИ 5-20ММ	МЗ	40,9836	289370,00	11859424,33
2	09219	ВОДА	МЗ	0,08036	2000,00	160,72
3	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00478	22500000,00	107617,50
4	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	19,34777	7200,00	139303,94
5	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,01339	14200000,00	190172,08
6	35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	ТН	0,14457	14200000,00	2052837,20
7	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	МЗ	0,00099	3800000,00	3744,13
8	37926	Опора металлическая с типа ОГК1С -7	ШТ	82	1952100,00	160072200,00
9	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	3,92639	4502,00	17676,63
10	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	0,9566	12173913,00	11645565,18
11	99856	СОЛНЕЧНЫЙ ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЕ 150 W TOP 150W3 КОМПЛЕКТ	ШТ	102	1036450,00	105717900,00
12	99884	КРОНШТЕЙН ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ НА СТОЛЬ С ХОМУТОВ В КОМПЛЕКТЕ	ШТ	20	78026,00	1560520,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						293367121,71
Итого:						337427722,70
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						293367121,71
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						30919930,12
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						1398,31
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						13140670,87
Итого прямые затраты						337427722,70
Итого с прочими затратами						337427722,70
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС						337427722,70
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС						337427722,70

Составил: _____

Проверил: _____

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Қашқадарё вилояти Қасби
ободонлаштириш бошқармаси бошлиги


М.Гулмуродов

" " 2022 й

Биз ким имзо чекувчилар комиссия аъзолари Қасби туман Хужа Қасби МФЙ раиси _____, Бош муҳандис Б.Сайитниёзов, Техник назоратчи Т.Тўраев, ва "Шарк сифат меъмор" МЧЖ мутахассиси А.Шириновлар "Қашқадарё вилояти Қасби туман Хужа Қасби МФЙ марказий Алишер Новой кучасига тунги ёритиш ускуналари ва чирокларини урнатиш учун тузилган:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		0
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ	0,492
3	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ	0,03
4	БЕТОНИРОВАННЫЕ ПОД ТОРЩЕРЫ	100 МЗ	0,4018
5	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ: ДО 0,1 Т	1 Т КОНСТРУКЦИИ	0,9566
6	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ		0
7	СТАНОВКА ТОРЩЕРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	1 Т КОНСТРУКЦИИ	6,724
8	Опора металлическая с типа ОГК1С -7	ШТ	82
9	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ	100 ШТУК	0,82
10	СОЛНЕЧНЫЙ ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЕ 150 W TOP 150W3 КОМПЛЕКТ	ШТ	82
11	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР ДО 1 ТН	ТН	20
12	КРОНШТЕЙН ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ НА СТОЛЬ С ХОМУТОВ В КОМПЛЕКТЕ	ШТ	20
13	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ	100 ШТУК	0,2
14	СОЛНЕЧНЫЙ ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЕ 150 W TOP 150W3 КОМПЛЕКТ	ШТ	20


Қасби туман Хужа Қасби МФЙ раиси

Бош муҳандис

Техник назоратчи

"Шарк сифат меъмор" МЧЖ мутахассиси





Б.Сайитниёзов

Т.Тўраев

А.Ширинов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 02-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 68140

Obyekt nomi «Qashqadaryo viloyati Kasbi tuman Xuja Kasbi MFY markaziy Alisher Novoiy kuchasiga tungi yoritish uskunalari va chiroqlarini o'rnatish»

Buyurtmachi - "Kasbi tuman obodonlashtirish bo'limi"

Bosh loyihachi - "SHARQ SIFAT ME'MOR" MCHJ

Litsenziya №-001190. berilgan sana: 29.12.2021y.

Moliyalashtirish manbai - Maxalliy budjeti

Bosh pudratchi - Tanlov savdolari orqali aniqlanadi

Qurilish turi chiroqlarini o'rnatish

Murojaat raqami: № 65611

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachining 2022 yil 31.10 № 32 - sonli xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Ishchi loyixa xujjatlari tarkibi quyidagicha:

2.3. Tushuntirish xati va loyixa smeta xujjatlari - Kitob 1.

2.4. Hozirgi narxlarda qiymatni hisoblash - Kitob 1.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Qurilishda iqlimiy rayon - IY va tashqi xovaning xarorati +36 gr. S, - 17 gr. S

Normativ qor qoplami - 50 kgs/m²

Normativ shomolning tezligi - 38 kgs/m²

Seysmik rayon - 7 balli.

Qurilish maydoni: Qashqadaryo viloyat, Kasbi tumani.

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 484 030,000 ming so'm.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 1398,310 kishi/soat.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Muhandislik uskunalari ta'minoti:

Bo'lim TET: Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani "Xo'ja Kasbi" MFY markaziy Alisher Navoiy ko'chasida tungi yoritish chiroqlari o'rnatish loyihasi. Tarmoq kuchlanishi yo'q. Tashqi yoritish chiroqlari sifatida 7.0 m balandlikdagi metal ustunlarga o'rnatilgan quvvati 150Wli yoritish chirog'i va quyosh batareyalari bilan jixozlangan 82 dona jamlanma o'rnatilishi loyihada ko'zda tutilgan. Mavjud elektr tarmoqlari ustuniga o'rnatilgan quvvati 150Wli yoritish chirog'i va quyosh batareyalari bilan jixozlangan 20 dona jamlanma maxsus maxkamlash jixozlari orqali o'rnatilishi loyihada ko'zda tutilgan. Yo'laklarni yoritish chiroqlari joylashuvi, ustun balandligi va yorug'lik teng taqsimlanishi hisobga olgan holda joylashtirilgan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyihani qiziquvchi tashkilotlar bilan kelishilsin.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Bo'lim: TET. Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani "Xo'ja Kasbi" MFY markaziy Alisher Navoiy ko'chasida tungi yoritish chiroqlari o'rnatish loyihasi bo'yicha muhim e'tirozlar yo'q.

6.2. Smeta qismi bo'yicha. Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi. Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq. "Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 22112,35 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 19,54% qabul qilindi. Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 2-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

6. Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati **484 030,000** ming so'm miqdorida belgilandi.

6.1. Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.2. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

7. Xulosalar.

7.1. Ishchi loyixa: "**Qashqadaryo viloyati Kasbi tuman Xuja Kasbi MFY markaziy Alisher Navoiy kuchasiga tungi yoritish uskunalari va chiroqlarini o'rnatish**", ob'ektning loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishish va tasdiqlashga tavsiya etiladi:

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlari:

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 484 030,000 ming so'm.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 1398,310 kishi/soat.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 1-

il'ovasi, 3-bob, 29-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir».

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003yil 11iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna