



«TASDIQLAYMAN»

Jizzax viloyati hokimligi

"Yagona buyurtmachi xizmati"

Injineriing kompaniyasi direktori

X. Xasanov

2022 y.

“Arnasoy tumani "Zarafshon-Baxtli" maxallalari xududida 650 dan ziyod aholi tomorqasi mavjud xonadonlarga oqar suv ta'minotini yaxshilash maqsadida "Oqbuloq" kanalidan 5000 metr 250 mm hajmdagi polietilen quvur va elektr nasos yordamida aholiga oqar suv olib kelish” obyektiga loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqishga

LOYIHA TOPSHIRIG'I

Jizzax - 2022 yil

1	Buyurtmachi	Jizzax viloyat hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injinerlik kompaniyasi
2	Loyihalashtirish uchun asos	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25 oktyabrdagi 408-son qaroriga asosan
3	Qurilishni taxminiy bahosi mln.so'm	2 215.0 mln so'm
	Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun	72,515 mln so'm
4	Qurilish turi	Yangi qurilish
5	Moliyalashtirish manbai	Respublika byudjeti mablag'laridan
6	Bosh loyihalash tashkiloti	Tender savdolariga asosan
7	Bosh pudratchi	Tender savdolariga asosan
8	Obyektning loyihaviy quvvati	<p>"Arnasoy tumani "Zarafshon-Baxtli" maxallalari xududida 650 dan ziyod aholi tomorqasi mavjud xonadonlarga oqar suv ta'minotini yaxshilash maqsadida "Oqbuloq" kanalidan 5000 metr 250 mm hajmdagi polietilen quvur va elektr nasos yordamida aholiga oqar suv olib kelish" ishlarini bajarish.</p> <p>"Oqbuloq" kanalidan 250 mm hajmdagi polietilen quvur va quyma temir-beton lotoklar bilan oqava suv tarmog'ini tortish.</p> <p>Xaqiqiy parametrlari loyiha ishlari davomida aniqlanadi va loyiha-smeta xujjatlarida ko'rsatib o'tiladi.</p>
9	Loyihani ishlab chiqish muddati	Shartnomada aniqlanadi.
10	Obyektning joylashgan xududi	Zafarobod tumani.
11	Qurilish muddati	2022-2023 yillar
12	Loyihalash navbatlari va bosqichlari	Bir bosqichda.
13	Obyektning resurslar bilan ta'minlash	Mahalliy qurilish materiallaridan foydalanishga ustuvorlik berilishi ishchi loyihada inobatga olinsin.
14	Joyning tavsifi	Tekislik
15	Smeta hujjatlarini ishlab chiqishga talablar	Smeta xujjatlarida qurilishning boshlang'ich narxi joriy narxlarda hisoblab chiqilishi lozim.
16	Drenaj turi	Quyma temir-beton lotok. (LK-6.)
17	Loyihalanadigan Drenaj qismining boshi	Bosh rejada ko'rsatiladi va mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlanadi, kelishiladi.
18	Loyihalanadigan Drenaj qismining oxiri	Bosh rejada ko'rsatiladi va mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlanadi, kelishiladi.

19	Texnik jarayonlar, jihoz va uskunalarga talablar	Amaldagi meyoriy xujjatlar talablari asosida loyihalanadi.
20	Nogironlarga shart-sharoitlar yaratishga talablar	SHNQ 2.07.02-07 talablariga mos ravishda qilinadi.
21	Yerlarni rekultivatsiyalash, xududni obodonlashtirish va ko‘kalamzorlashtirish bo‘yicha talablar	Yerdan oqilona foydalanish ta‘minlanishi lozim. Atrof muhitni himoyalash, buzilgan yerlarni tiklash ishlari xarajatlari ko‘zda tutilsin.
22	Muhandislik izlanuvchilari zaruriyati	Topogeodeziya va muhandislik geologiya ishlari bajarilsin.
23	Qurilishning alohida shart-sharoitlari	Seysmiklik darajasi – QMQ 2.01.03-96 ga binoan qabul qilinadi. Tuproq cho‘kishi dala qidiruv ishlari asosida aniqlanadi. Qurilish konstruksiyalari bo‘yicha texnik-muhandislik tekshirish ishlarini bajarish.
24	Qurilishni tashkil etish loyihasini ishlab chiqish	SHNK ga asosan to‘liq hajmda ishlab chiqilsin.
25	Topshirish qabul qilish tartibi	Ishchi loyiha ushbu topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Ishchi loyiha 4 nusxada qog‘oz va 1 nusxada elektron shaklda amaldagi standartlar bo‘yicha rasmiylashtirilgan bo‘lishi kerak.

Tayyorladi:

Jizzax viloyat hokimligi “YBX” IK bo‘lim boshlig‘i:



M.Aliyev