

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
JIZZAX VILOYATI
"FAYZLI INSHOAT" MCHJ

ISHCHI LOYIHA

"JIZZAX VILOYATI G'ALLAOROL TUMANIDAGI MULKUSH
KANALINI PK8+00 DAN PK28+00GACHA PK50+00 DAN 94+00
GACHA QISMINI MEXANIZM YORDAMIDA TOZALASH"

SMETA

Direktor:

LBM:



Yusupov J

Xudoyberdiev A

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ

"JIZZAX VILOYATI G'ALLAOROL TUMANIDAGI MULKUSH KANALINI PK8+00 DAN PK28+00GACHA PK50+00
DAN 94+00 GACHA QISMINI MEXANIZM YORDAMIDA TOZALASH"

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	2638053
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	105775709
3	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5%	13540499
5	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5%	0
4	ВСЕГО	121954260
5	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ С ТРАНСПОРТНЫМИ РАСХОДАМИ	121954260
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18.58%	22659102
7	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА	144613362
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ (0,4% ОТ 80%)	0
9	ИТОГО РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	144613362
11	ИТОГО РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	144613362
12	НДС 15%	21 692 004
13	ИТОГО РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (с НДС) СМР	166305366

ЗАКАЗЧИК

МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП



СВОДКА ЗАТРАТ

"JIZZAX VILOYATI G'ALLAOROL TUMANIDAGI MULKUSH KANALINI PK8+00 DAN PK28+00GACHA PK50+00 DAN 94+00 GACHA QISMINI MEKANIZM YORDAMIDA TOZALASH"

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

121954260.49	ТЫС.СУМ
153.670	ЧЕР-ЧАС

№ п.п	№ смет	Наименование и количество	Сметная стоимость тыс.сум						Затраты труда рабочих строителей (ч-час)
			Зарплата	Эксп. машин	Материалы	транспортные расходы 5%	Оборудование	транспортные расходы 2%	
1	2	3	4	5	6	7	8		
2	2	MULKUSH KANALINI PK8+00 DAN PK28+00GACHA PK50+00 DAN 94+00 GACHA QISMINI MEKANIZM YORDAMIDA TOZALASH	0	105 276 623	0	0	0	0	0.0000
3	3	BETON QOPLAMALARNI TA'MIRLASH	2 638 053	499 086	12 895 713	644 786	0	16 677 638	153.6700
		ИТОГО	2 638 053	105 775 709	12 895 713	644 786	0	121 954 260	154

Составил

"JZZAX VILOYATI G'ALLAOROL TUMANIDAGI MULKUSH KANALINI PK8+00 DAN
PK28+00GACHA PK50+00 DAN 94+00 GACHA QISMINI MEKANIZM YORDAMIDA TOZALASH"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 1

(локальная ресурсная смета)


на "MULKUSH KANALINI PK0+00 DAN PK28+00GACHA PK50+00 DAN 94+00 GACHA QISMINI MEKANIZM YORDAMIDA TOZALASH
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне	
					на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N 1-1						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СОЦ.СТРАХ12%)	ЧЕЛ.-Ч	0.0000	17167.0020	0
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	721.75	--	--
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			0
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	247	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	17.69	169 708	3 002 051
4	3423	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,4 МЗ	МАШ.-Ч	704.06	145 264	102 274 572
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			105 276 623
ВСЕГО			СУМ			105 276 623

НАЧАЛЬНИК

СОСТАВИЛ



"JIZZAX VILOYATI G'ALLAOROL TUMANIDAGI MULKUSH KANALINI PK8+00 DAN PK28+00GACHA PK50+00 DAN 94+00 GACHA QISMINI MEXANIZM YORDAMIDA TOZALASH"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

(локальная ресурсная смета)

на "MULKUSH KANALINI PK0+00 DAN PK28+00GACHA PK50+00 DAN 94+00 GACHA QISMINI MEXANIZM YORDAMIDA TOZALASH
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E0103-001-07 ДОП. 6	ОЧИСТКА КАНАЛОВ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4(0,3-0,4) МЗ ПРИ ОБЪЕМЕ ОЧИСТКИ НА 1 М КАНАЛА ДО 3 МЗ В ГРУНТАХ ГРУППЫ 1	100МЗ	125,7250	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,6	704,06
1.2	2257	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,4 МЗ	МАШ.-Ч	5,6	704,06
2	E0101-106-07	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ (ОТВАЛОВ) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000МЗ	3,7718	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,69	17,6895075
2.2	247	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	4,69	17,6895075
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		0
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		721,7495
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	247	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		17,6895075
6	3423	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 205С, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,8 МЗ	МАШ.-Ч		704,06

СОСТАВИЛ

"JIZZAX VILOYATI G'ALLAOROL TUMANIDAGI MULKUSH KANALINI PK8+00 DAN
PK28+00GACHA PK50+00 DAN 94+00 GACHA QISMINI MEKANIZM YORDAMIDA TOZALASH"

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-1

BETON QOPLAMALARNI TA'MIRLASH

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	153.670	17167.002	2638053
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	20.109	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						2638053
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0.2296	105 272	24170
2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	13.824	655	9055
3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0.4428	127 627	56513
4	00783	КРАНЫ 16 Т НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1.188	126 283	150024
5	2264	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,65 МЗ	МАШ-ЧАС	0.6288	177 291	111481
6	02349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-ЧАС	3.456	37 409	129286
7	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0.3402	54548	18557
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						499086
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ W-4 , F-150. В 15 (M200)	МЗ	27.54	454 200	12 508 668
2	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0.000945	8 000 000	7 560
3	32129	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КБ-	КГ	40.5	870	35 235
4	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III	МЗ	0.1377	2500000	344 250
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						12 895 713
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ МАТЕРИАЛОВ 5%						644 786
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНОГО РАСХОДА						13 540 499

**"JIZZAX VILOYATI G'ALLAOROL TUMANIDAGI MULKUSH KANALINI PK8+00 DAN
PK28+00GACHA PK50+00 DAN 94+00 GACHA QISMINI MEKANIZM YORDAMIDA TOZALASH"**
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-2

BETON QOPLAMALARNI TA'MIRLASH
(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
Земляные работы					
1	E01-01-111-2	ПЛАНИРОВКА ВРУЧНУЮ ДНА И ОТКОСОВ ВЫЕМОК КАНАЛОВ. ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М2	0.3374	
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	129	43.5246
2	E42-01-012-2	УКЛАДКА БЕТОНА ПРИ УВЛАЖНЕНИИ ПОВЕРХНОСТИ: ВОДОЙ	100 М3	0.27	
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	370	99.9
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	20.1	5.427
2.3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	51.2	13.824
2.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1.64	0.4428
2.5	00783	КРАНЫ 16 Т НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	4.4	1.188
2.6	02349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-ЧАС	12.8	3.456
2.7	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1.26	0.3402
2.8	09219	ВОДА	М3	104	28.08
2.9	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ. КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	27.54
2.1	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0.0035	0.000945
2.11	32129	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КБ-0.5	КГ	150	40.5
2.12	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 25 ММ. III СОРТА	М3	0.51	0.1377
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
3	E2703-008-05	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТО-БЕТОННЫХ	100М3	0.08	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	49.5	3.96
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	10.73	0.8584
3.3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2.87	0.2296
3.4	2264	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,65 М3	МАШ.-Ч	7.86	0.6288



«TASDIQLAYMAN»

G'allaorol TIB boshlig'i


O. Begimqulov


2022 y.


XO'JALIK TOPSHIRIG'I

Obyekt: "JIZZAX VILOYATI G'ALLAOROL TUMANIDAGI MULKUSH KANALINI PK0+00 DAN PK28+00 GACHA PK50+00 DAN 94+00 GACHA QISMINI MEXANIZM YORDAMIDA TOZALASH"

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Pudratchi: | Tanlov savdolar |
| 2. Asos: | <u>10.05.2022y VM 243 son qarori</u> |
| 3. Obyekt joyi: | G'allaorol tumani |
| 4. Smetaga asos: | Nuqson dalolatnomasi |
| 5. Ko'riladigan masala: | Joriy ta'mirlash |
| 6. Smeta bajarilish muddati: | I V-chorak 2022 йил |


M. Turdimurodov


Sh. Abdullaev


G. Begiboev



«TASDIQLAYMAN»
G'allaorol TIB boshlig'i
O. Begimqulov
2022 y.

NUQSONIY DALOLATNOMA

Bizlar kim quyida imzo chekuvchilar G'allaorol TIB mutaxassislari M. Turdimurodov, Sh. Abdullaev va M. Ergashevlar bo'lib "JIZZAX VILOYATI G'ALLAOROL TUMANIDAGI MULKUSH KANALINI PK0+00 DAN PK28+00 GACHA PK50+00 DAN 94+00 GACHA QISMINI MEXANIZM YORDAMIDA TOZALASH " ob'ekti ko'zdan kechirilganda quyidagi ishlarni amalga oshirish lozimligi aniqlandi:

1. Kanal tubidagi gurunt guruhi 1 bo'lgan loyqani kovsh sig'imi 0.5m³ bo'lgan GLG 925LL ekskovator yordamida tozalash ishlari 12572.5m³
2. Kanal tubidan chiqqan loyqani 96 [130] KBT bo'lgab bulldozer yordamida surish ishlari 3771.8 m³.
3. Юзани қўл кучи ёрдамида текислаш ишлари 337.4 м2.
4. Каналнинг яроксиз бетон қопламаларини таъмирлаш 27м3.
5. Яроксиз бетон қопламаларни демонтаж қилиш 8 м3.

Imzo chekuvchilar:

 M. Turdimurodov
 Sh. Abdullaev
 G. Begiboev



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijобiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 02-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 68127

Obyekt nomi «"Jizzah viloyati G'allaorol tumanidagi Mulkish kanalini PK8+00 dan PK 28+00 gacha PK50+00 dan PK 94+00 gacha qismini mehanizm yordamida tozalash" »

Buyurtmachi - G'allarol TIB

Bosh loyihachi - "Fayzli inshoot" MCHJ

Litsenziya AL-000231-23.09.2019 yil.

Moliyalashtirish manbai - budjet mablag'lari

Bosh pudratchi - tanlovi asoosida

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 64658

1. Loyihalash uchun asos

VM 10.05.2022 yil 243 qarori. Loyixa topshiriqnomasi,
nuqson dalolatnomasi. Tushuntirish xati

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

VM 10.05.2022 yil 243 qarori. Loyixa topshiriqnomasi, nuqson dalolatnomasi.

Tushuntirish xati. Loyiha smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

"Jizzah viloyati G'allaorol tumanidagi Mulkish kanalini PK8+00 dan PK 28+00 gacha PK50+00 dan PK 94+00 gacha qismini mehanizm yordamida tozalash" loyiha smeta hujjatlarida quyidagi ishlar ko'zda tutilgan:

Mulkish kanalini PK8+00 dan PK 28+00 gacha PK50+00 dan PK 94+00 gacha qismini mehanizm yordamida tozalash 12572.5 m³. Tekislash-3771m².

Kanalning yaroqsiz beton qoplamalarini 8m³ demontaj qilib, yangi beton qoplama 27m³ quyish.

4. Loyihalalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Mulkish kanalini PK8+00 dan PK 28+00 gacha PK50+00 dan PK 94+00 gacha qismini mehanizm yordamida tozalash

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyixa topshiriqnomasi, nuqson dalolatnomasi.

Loyiha smeta xujjatlari.

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narhlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchi quruvchilar o`rtacha kishi soat ish xaqi 12% iqtimoiy sugurta agratmasi bilan 17 167,002 so`m. Mashina mexanizmlar 1mash/soatlik tarifi taxminiy olingan. Materiallar va konstruksiyalar qiymati "ҚУРИЛИШ ИҚТИСОДИЁТИ ИНСТИТУТИ"МChJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2022 yil 2 chorak katalogiga asosan. Pudratchining boshqa harajatlari 18,58 % hisoblangan. Buyurmachi tomonidan smeta summasi QQS soligi bilan 115 456 700 so`m taqdim etildi.

Ekspertiza jarayonida loyiha smeta hujjatlaridagi kamchiliklar bartaraf etilib buyurtmachi tomonidan yangi beton qoplama quyish smetasi qo`shilgani hisobiga umumiy summa 166 053 366 so`mga qaytadan taqdim etildi. Loyihada temperatura choklari aniq korsatilsin. Smeta hujjatlariga o`zgartirishlar kiritilmadi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Jizzah viloyati G`allaorol tumanidagi Mulkish kanalini PK8+00 dan PK 28+00 gacha PK50+00 dan PK 94+00 gacha qismini mehanizm yordamida tozalash" loyiha smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun, 15% QQS bilan cheklangan qiymati 166 305 366 so`m belgilanadi. Shundan:

Qurilish montaj ishlari QQS bilan -166 305,366 ming so`m.

Qurilish montaj ishlari QQS siz -144 613,362 ming so`m.

O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda SHNK 4.01.16-09 me`yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o`tkazish uchun ob`yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta`mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Toshbayev O`ktamjon Abdurayimovich