

**«TASDIQLAYMAN»**

**Jizzax viloyati hokimligi**

**"Yagona buyurtmachi xizmati"  
Injining kompaniyasi direktori**

**X. Xasanov**

**2022 y.**



**Arnasoy tumani Samarqand, Toshkent, M.Ulug‘bek, H.Olimjon, Beruniy,  
G‘oliblar, A.Yassaviy ko‘chalariga aholi tamorqasini sug‘orish uchun  
5 km irrigatsiya lotoklarini qurish obykti loyiha ishlab chiqishga**

**LOYIHA TOPSHIRIG‘I**

Jizzax - 2022 yil

1	<b>Buyurtmachi</b>	Jizzax viloyat hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injineriing kompaniyasi
2	<b>Loyixalashtirish uchun asos</b>	“Mahalla infratuzilmasini rivojlantirish dasturi” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25 oktyabrdagi PQ-408-sonli qaroriga asosan.
3	<b>Qurilishni taxminiy bahosi mln.so‘m</b>	5 000,0 mln so‘m
	<b>Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun</b>	131,0 mln so‘m
4	<b>Qurilish turi</b>	Rekonstruksiya qilish
5	<b>Moliyalashtirish manbai</b>	Respublika byudjeti mablag‘laridan
6	<b>Bosh loyihalash tashkiloti</b>	Xarid tartib taomillari asosida aniqlanadi
7	<b>Bosh pudratchi</b>	Xarid tartib taomillari asosida aniqlanadi
8	<b>Obyektning loyihaviy quvvati</b>	Samarqand, Toshkent, M.Ulug‘bek, H.Olimjon, Beruniy, G‘oliblar, A.Yassaviy ko‘chalariga aholi tamorqasini sug‘orish uchun 5 km irrigatsiya lotoklarini qurish.  Xaqiqiy parametrlari loyiha ishlari davomida aniqlanadi va loyiha-smeta xujjatlarida ko‘rsatib o‘tiladi.
9	<b>Loyihani ishlab chiqish muddati</b>	Shartnomada aniqlanadi.
10	<b>Obyektning joylashgan xududi</b>	Arnasoy tumani.
11	<b>Qurilish muddati</b>	2022 y.
12	<b>Loyihalash navbatlari va bosqichlari</b>	Bir bosqichda.
13	<b>Obyektning resurslar bilan ta‘minlash</b>	Mahalliy qurilish materiallaridan foydalanishga ustuvorlik berilishi ishchi loyihada inobatga olinsin.
14	<b>Joyning tavsifi</b>	Tekislik
15	<b>Smeta hujjatlarini ishlab chiqishga talablar</b>	Smeta xujjatlarida qurilishning boshlang‘ich narxi joriy narxlarda xisoblab chiqilishi lozim.
16	<b>Yo‘l qoplamasi turi</b>	Talab etilmaydi.
19	<b>Drenaj turi</b>	Quyma temir-beton lotok. (LR-60 yoki LK-6.)
20	<b>Yo‘l to‘shamasining mustahkamligiga talab</b>	Talab etilmaydi.
21	<b>Loyihalanadigan Drenaj qismining boshi</b>	bosh rejada ko‘rsatiladi va mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlanadi, kelishiladi.

22	<b>Loyihalanadigan Drenaj qismining oxiri</b>	bosh rejada ko'rsatiladi va mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlanadi, kelishiladi.
23	<b>Texnik jarayonlar, jihoz va uskunalarga talablar</b>	Amaldagi meyoriy xujjatlar talablari asosida loyihalanadi.
24	<b>Nogironlarga shart-sharoitlar yaratishga talablar</b>	SHNQ 2.07.02-07 talablariga mos ravishda qilinadi.
25	<b>Yerlarni rekultivatsiyalash, xududni obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish bo'yicha talablar</b>	Yerdan oqilona foydalanish ta'minlanishi lozim. Atrof muhitni himoyalash, buzilgan yerlarni tiklash ishlari xarajatlari ko'zda tutilsin.
26	<b>Muhandislik izlanuvchilari zaruriyati</b>	Topogeodeziya, muhandislik geologiya va diagnostika ishlari bajarilsin.
27	<b>Qurilishning alohida shart-sharoitlari</b>	Seysmiklik darajasi – QMQ 2.01.03-96 ga binoan qabul qilinadi. Tuproq cho'kishi dala qidiruv ishlari asosida aniqlanadi. Qurilish konstruksiyalari bo'yicha texnik-muhandislik tekshirish ishlarini bajarish.
29	<b>Sun'iy inshootlar</b>	Talab etilmaydi.
30	<b>Qurilishni tashkil etish loyahasini ishlab chiqish</b>	SHNK ga asosan to'liq hajmda ishlab chiqilsin.
31	<b>Topshirish qabul qilish tartibi</b>	Ishchi loyiha ushbu topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Ishchi loyiha 4 nusxada qog'oz va 1 nusxada elektron shaklda amaldagi standartlar bo'yicha rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak.

**Tayyorladi:**

**Jizzax viloyat hokimligi "YBX" IK bo'lim boshlig'i:**



**M.Aliyev**