

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Андижон шаҳар ҳоким биринчи  
ўринбосари :

Б.Хошимов



## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Андижон шаҳар "Аёллар дафтари" жамғармаси  
хисобидан 20 нафар аёллар хонадонлари жорий  
таъмирлаш учун

2022 год

*Таклифда давлат хариди объекти бўлган товарнинг ишнинг хизматнинг эскизи, расми, чизмаси, фотосурати ва бошқа тасвири, нусхаси, намунаси бўлиши мумкин.*

*Танлаш иштирокчиси тақдим этилаётган ахборот ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгар бўлади.*

*Танлаш иштирокчиси фақат битта таклиф беришга ҳақли.*

*Танлаш учун таклифларни қабул қилиш махсус ахборот портали орқали давлат харидларининг электрон тизимида чоп этилган эълонда кўрсатилган муддат келиши билан тугатилади.*

*Агар танлашда иштирок этиш учун таклифларни тақдим этиш муддати тугаган пайтда фақат битта таклиф тақдим этилган ёки бирорта ҳам таклиф тақдим этилмаган бўлса, танлаш ўтказилмаган деб ҳисобланади.*

*Эълонда танлаш ўтказиладиган вақт сифатида кўрсатилган вақтда танлаш комиссияси танлаш иштирокчилари томонидан берилган таклифлар баҳолаш учун очади. Келиб тушган таклифлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилади. Танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатлари талабларига мос келмайдиган таклифлар харид комиссияси томонидан рад этилади ва баҳоланмайди. Танлашни ўтказишда иштирокчиларнинг бошланғич нархдан юқори бўлган нарх бўйича таклифлари харид комиссияси томонидан рад этилади ва баҳоланмайди.*

*Агар харид комиссияси томонидан иштирокчилардан танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб берадиган камидан иккита таклиф олинган бўлса, танлаш ўтказилган деб ҳисобланади.*

*Иштирокчиларнинг барча таклифлари танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларида кўрсатилган мезонлар асосида баҳоланади ва танлаш ўтказиш баённомасида қайд этилади.*

*Танлаш иштирокчиларининг таклифларини кўриб чиқиш ва баҳолаш муддати таклифлар бериш тугаган пайтдан эътиборан ўн иш кунда кўриб чиқилади.*

*Расмийлаштирилган ҳужжатлар, тузилган шартномалар ва уларга доир қўшимча келишувлар тўғрисидаги ахборот улар расмийлаштирилган ёки тузилган санадан эътиборан уч иш кундан*

кечиктирмай давлат буюртмачиси томонидан махсус ахборот порталида жойлаштирилади.

Таклифларни таққослаш натижаларига кўра харид комиссияси танлаш ҳолибини аниқлайди ва танлаш ўтказиш натижаларини баённомада акс эттиради.

Харид комиссиясининг қарори билан танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларида ва таклифда кўрсатилган мезонларга мувофиқ ҳолибнинг таклифидан кейинги энг мақбул таклифни тақдим этган иштирокчи сифатида эътироф этилган захирадаги ҳолиб аниқланиши мумкин.

Баённома давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилади

Агар икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаган бўлса, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ҳолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилади.

Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушганда, харид комиссияси эътирозларни кўриб чиқади ва тегишли қарор қабул қилади.

Давлат буюртмачиси томонидан харид комиссиясига тақдим этилган муҳокама натижалари тўғрисидаги ахборот асосида харид комиссиясининг тегишли мажлиси баённомаси расмийлаштирилади ва имзоланган кундан бошлаб уч иш кун ичида давлат харидларининг электрон тизимида жойлаштирилади.

Танлаш натижалари бўйича тузилган шартнома тўғрисидаги ахборот давлат буюртмачиси томонидан махсус ахборот порталига у тузилган кундан бошлаб уч иш кундан кечиктирмай жойлаштирилади.

Танлаш натижаларига доир шартнома танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлаш



*иштирокчиси томонидан тақдим этилган таклифда назарда тутилган шартлар асосида тузилади.*

*Давлат буюртмачиси томонидан танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларида ҳолиб шартноманинг шартлари бажарилиши таъминотини тақдим этганидан кейин шартнома тузилишини назарда тутувчи шарт қўйилиши мумкин.*

*Ҳолиб шартнома тузишни рад этган тақдирда унга закат суммаси қайтариб берилмайди. Агар харид комиссияси томонидан захирадаги ҳолиб аниқланган бўлса, шартнома тузиш ва унга доир мажбуриятларни бажариш ҳуқуқи захирадаги ҳолибга ўтади. Бунда захирадаги ҳолиб ҳолиб томонидан таклиф этилган нарх бўйича (бундан захирадаги ҳолиб таклиф этган нарх ҳолиб томонидан таклиф этилган нархдан паст бўлган ҳоллар мустасно) шартнома тузади ёки шартнома тузишни рад этиши мумкин.*

Андижон шаҳар оила ва хотин  
қизлар бўлими бошлиги



Н.Улугбекова



## NUQSON DALOLATNOMASI

Bizlarkim, quyida imzo chekuvchilar,

*Andijon shaxridagi "Ayollar daftar" ro'yxatidagi ayollar xonadonlari* xolatini o'rganganimizda quyidagi ishlar bajarilishi aniqlandi:

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Жилой дом Мухаммадиева Гулчехра в МФЙ Саноат(1,1)	-	1
2	Разборка: обрешетки из брусков с прозорами	100м2	0,6500
3	Разборка: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100м2	0,6500
	Разборка покрытый кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100м2	1,0500
4	Установка стропил	М3	0,5540
5	Устройство деревянные обрешетки	М3	0,2630
6	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100м2	0,6500
	Жилой дом гоэиева дилбар в мфй мустикалик(1,2)	2	
7	Разборка: обрешетки из брусков с прозорами	100м2	1,2500
8	Разборка покрытый кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100м2	1,2500
9	Устройство деревянные обрешетки	М3	0,0315
10	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100м2	1,2500
	Жилой дом ачилова элмира в мфй саноат(1,3)	3	
11	Разборка: обрешетки из брусков с прозорами	100м2	0,5750
12	Разборка: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100м2	0,5750
13	Разборка покрытый кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100м2	0,5750
14	Установка стропил	М3	0,3530
15	Устройство деревянные обрешетки	М3	0,0950
16	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100м2	0,5750
17	Установка элементов каркаса из брусьев для обшивки карниза	М3	0,0176
18	Обшивка карниза декоративный сталью оцинкованной (туникафон) по дереву	100м2	0,0270
19	Декоративный облицовочный оцинкованный сталь типа "туникафон"	М2	2,8350



20	Облицовка потолка декоративными пластиковыми панелями с устройством с каркаса без отнosa от потолка	100м2	0,0800
	Жилой дом Иминова Гулбахор в МФЙ Узбекистон(1,4)	4	
21	Разборка: обрешетки из брусков с прозорами	100м2	0,5800
22	Разборка: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100м2	0,5800
23	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100м2	0,6000
24	Установка стропил	М3	0,5800
25	Устройство деревянные обрешетки	М3	0,2600
26	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100м2	0,5800
27	Устройство кровли из профнастила трапециевидного и синусовидного профиля, с покрытием по готовым прогонам: простой	100 м2 кровли	0,0380
	Жилой дом Мирзабоева Собилия Турсунбоева в МФЙ Маориф(2,1)	5	
28	Облицовка потолка декоративными пластиковыми панелями с устройством с каркаса без отнosa от потолка	100м2	0,0200
29	Установка алюминиевых дверных блоков	100м2	0,0120
30	Установка алюминиевые фрамуги	100м2	0,0030
31	Насечка поверхности стен	100м2	0,4000
32	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: толщиной до 10 мм стен	100м2	0,4000
33	На каждый мм изменения толщины добавляется или исключается стен (исключается 8мм)	100м2	0,4000
34	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100м2	0,4000
35	Облицовка стен из керамические плитки	100м2	0,0850
	Жилой дом Юнусова Нодира в МФЙ Ишчилар(2,2)	7	
36	Устройство деревянные обрешетки	М3	0,4000
37	Установка элементов каркаса из брусьев для обшивки карниза	М3	0,2275
38	Обшивка карниза декоративный сталью оцинкованной (туникафон) по дереву	100м2	0,0270
39	Декоративный облицовочный оцинкованный сталь типа "туникафон"	М2	2,8350
	Жилой дом Эгамбердиева Ойжамол в МФЙ Тахтакуприк(2,3)	2	
40	Облицовка потолка декоративными пластиковыми панелями с устройством с каркаса без отнosa от потолка	100м2	0,1800
41	Облицовка потолка гипсокартоном с устройством с каркаса без отнosa от потолка	100м2	0,0200
42	Насечка поверхности стен	100м2	0,7000
43	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: толщиной до 10 мм стен	100м2	0,7000
44	На каждый мм изменения толщины добавляется или исключается стен (исключается 8мм)	100м2	0,7000
45	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100м2	0,6100
46	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100м2	0,0900
47	Светильник светодиодный потолочный (типа led 18w)	100 шт	0,0200
48	Провода пунп 2x2,5	1000м	0,0200
	Жилой дом Уринбоева Хамидаох в МФЙ Бобасадин(2,4)	6	
49	Установка стропил	М3	0,4000



50	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм	100м3	0,0300
51	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м	М3	6,8000
52	Жилой дом саттарова зубайдо в мфй жумабозор(3,1)	5	
	Насечка поверхности стен	100м2	1,1500
53	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: толщиной до 10 мм стен	100м2	1,1500
54	На каждый мм изменения толщины добавляется или исключается стен (исключается 8мм)	100м2	1,1500
55	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100м2	1,1500
56	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных	100м2	1,1000
	Жилой дом Рахмонова Дилфузахон в МФЙ Майдонбозор(3,2)	10	
57	Установка стропил	М3	0,6000
58	Устройство деревянные обрешетки	М3	0,1000
59	Устройство кровли из профнастила трапещиевидного и синусовидного профиля, с покрытием по готовым прогонам: простой	100 м2 кровли	0,1500
60	Разборка кладки стен из: кирпича	10м3	0,2000
61	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м	М3	3,1000
	Жилой дом Ашурова Ханифахон в МФЙ Кайрагочтаги(3,3)	11	
62	Установка стропил	М3	0,2100
63	Устройство деревянные обрешетки	М3	0,1200
64	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100м2	0,3150
65	Установка алюминиевых дверных блоков	100м2	0,0210
66	Установка алюминиевых оконных блоков	100 м2	0,0190
	Жилой дом Абдулаева Гулмира в МФЙ Маърифат(3,4)	17	
67	Облицовка потолка декоративными пластиковыми панелями с устройством с каркаса без откоса от потолка	100м2	0,2100
68	Установка алюминиевых дверных блоков	100м2	0,0335
69	Уста Установка алюминиевых оконных блоков	100 м2	0,0202
	Жилой дом Ахмедова Гулчехра(3,5)	15	
70	Установка элементов каркаса из брусьев	М3	0,8000
71	Установка стропил	М3	0,2400
72	Устройство деревянные обрешетки	М3	0,1440
73	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100м2	0,4800
	Жилой дом Камбарова Мохира в МФЙ Соглом Турмуш(3,6)	14	
74	Разборка кладки стен из: кирпича	10м3	0,1500
75	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона в7,5/м-100/	100м3	0,0762
76	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки	М3	8,6000
	Жилой дом Матмусаева Дилфуза в МФЙ Дехконобод(4,1)	15	
77	Установка элементов каркаса из брусьев	М3	1,2200
78	Устройство кровли из профнастила трапещиевидного и синусовидного профиля, с покрытием по готовым прогонам: простой	100 м2 кровли	0,1400
79	Уплотнение грунта гравием	100м2	0,0900
80	Устройство подстилающих слоев бетонных	М3	0,6500
81	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100м2	0,1300
	Жилой дом Мирзаахматова Мастура в МФЙ Далварзин(4,2)	11	
82	Установка элементов каркаса из брусьев	М3	0,6500



83	Разборка покрытый полов: дощатых		100м2	0,1400
84	Устройство покрытый дощатых толщиной 28 мм		100м2	0,1400
85	Насечка поверхности стен		100м2	0,5000
86	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: толщиной до 10 мм стен		100м2	0,5000
87	На каждый мм изменения толщины добавляется или исключается стен (исключается 8мм)		100м2	0,5000
88	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен		100м2	0,5000
89	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков		100м2	0,2000
	Жилой дом Аскарлова Шоира в МФЙ Бобур(4,3)			
90	Устройство кровли из профнастила трапециевидного и синусовидного профиля, с покрытием по готовым прогонам: простой		100 м2 кровли	0,0630
91	Облицовка потолка гипсокартоном с устройством с каркаса без отнота от потолка		100м2	0,4000
92	Установка алюминиевых дверных блоков		100м2	0,0190
93	Установка алюминиевых оконных блоков		100 м2	0,0100
94	Насечка поверхности стен		100м2	0,5000
95	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: толщиной до 10 мм стен		100м2	0,5000
96	На каждый мм изменения толщины добавляется или исключается стен (исключается 8мм)		100м2	0,5000
97	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен		100м2	0,5000
	Жилой дом Рахмонова Лола(4,4)			
98	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм		100м3	0,0310
99	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м		М3	9,8000
	Жилой дом Джабборова Эргашхон в МФЙ Шодлик(4,5)			
100	Устройство покрытый дощатых толщиной 28 мм		100м2	0,1100
101	Облицовка потолка декоративными пластиковыми панелями с устройством с каркаса без отнота от потолка		100м2	0,2100
102	Установка алюминиевых оконных блоков		100 м2	0,0440
	Жилой дом Таджибаева Майрам в МФЙ Пахтакор(4,6)			
103	Облицовка потолка декоративными пластиковыми панелями с устройством с каркаса без отнота от потолка		100м2	0,1650
104	Установка алюминиевых дверных блоков		100м2	0,0321
105	Установка алюминиевых оконных блоков		100 м2	0,0195
106	Устройство подстилающих слоев бетонных		М3	0,7200
107	Устройство покрытый бетонных толщиной 30 мм		100м2	0,0900



**Н.Хамдамова**

**Б.Сокиев**