

«TASDIQLAYMAN»

Jizzax viloyati hokimligi

"Yagona buyurtmachi xizmati"

Injining kompaniyasi direktori

X. Xasanov

2022 y.



**G'allaorol tumani "Do'stlik" MFY hududidagi Chilangarlar ko'chasiga
200 metr latok o'rnatish obyekti loyiha ishlab chiqishga**


LOYIHA TOPSHIRIG'I

Jizzax - 2022 yil

1	Buyurtmachi	Jizzax viloyat hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injiniring kompaniyasi
2	Loyixalashtirish uchun asos	"Mahalla infratuzilmasini rivojlantirish dasturi" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25 oktyabrdagi PQ-408-sonli qaroriga asosan.
3	Qurilishni taxminiy bahosi mln.so'm	150,0 mln so'm
	Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun	12.05 mln so'm
4	Qurilish turi	Ta'mirlash
5	Moliyalashtirish manbai	Respublika byudjeti mablag'laridan
6	Bosh loyihalash tashkiloti	Xarid tartib taomillari asosida aniqlanadi.
7	Bosh pudratchi	Xarid tartib taomillari asosida aniqlanadi
8	Obyektning loyihaviy quvvati	G'allaorol tumani "Do'stlik" MFY hududidagi Chilangarlar ko'chasiga 200 metr latok o'rnatish. Xaqiqiy parametrlari loyiha ishlari davomida aniqlanadi va loyiha-smeta xujjatlarida ko'rsatib o'tiladi.
9	Loyihani ishlab chiqish muddati	Shartnomada aniqlanadi.
10	Obyektning joylashgan xududi	G'allaorol tumani.
11	Qurilish muddati	2022 y.
12	Loyihalash navbatlari va bosqichlari	Bir bosqichda.
13	Obyektning resurslar bilan ta'minlash	Mahalliy qurilish materiallaridan foydalanishga ustuvorlik berilishi ishchi loyihada inobatga olinsin.
14	Joyning tavsifi	Tekislik
15	Smeta hujjatlarini ishlab chiqishga talablar	Smeta xujjatlarida qurilishning boshlang'ich narxi joriy narxlarda xisoblab chiqilishi lozim.
16	Yo'l qoplamasi turi	Talab etilmaydi.
19	Drenaj turi	Quyma temir-beton lotok. (LR-60 yoki LK-6.)
20	Yo'l to'shamasining mustahkamligiga talab	Talab etilmaydi.
21	Loyihaladigan Drenaj qismining boshi	bosh rejada ko'rsatiladi va mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlanadi, kelishiladi.

22	Loyihalanadigan Drenaj qismining oxiri	bosh rejada ko'rsatiladi va mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlanadi, kelishiladi.
23	Texnik jarayonlar, jihoz va uskunalarga talablar	Amaldagi meyoriy xujjatlar talablari asosida loyihalanadi.
24	Nogironlarga shart-sharoitlar yaratishga talablar	SHNQ 2.07.02-07 talablariga mos ravishda qilinadi.
25	Yerlarni rekultivatsiyalash, xududni obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish bo'yicha talablar	Yerdan oqilona foydalanish ta'minlanishi lozim. Atrof muhitni himoyalash, buzilgan yerlarni tiklash ishlari xarajatlari ko'zda tutilsin.
26	Muhandislik izlanuvchilari zaruriyati	Topogeodeziya, muhandislik geologiya va diagnostika ishlari bajarilsin.
27	Qurilishning alohida shart-sharoitlari	Seysmiklik darajasi – QMQ 2.01.03-96 ga binoan qabul qilinadi. Tuproq cho'kishi dala qidiruv ishlari asosida aniqlanadi. Qurilish konstruksiyalari bo'yicha texnik-muhandislik tekshirish ishlarini bajarish.
29	Sun'iy inshootlar	Talab etilmaydi.
30	Qurilishni tashkil etish loyihasini ishlab chiqish	SHNK ga asosan to'liq hajmda ishlab chiqilsin.
31	Topshirish qabul qilish tartibi	Ishchi loyiha ushbu topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Ishchi loyiha 4 nusxada qog'oz va 1 nusxada elektron shaklda amaldagi standartlar bo'yicha rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak.

Tayyorladi:
Jizzax viloyat hokimligi "YBX" IK bo'lim boshlig'i:



M.Aliyev