

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Камаши туман Тиббиёт бирлашмаси
бошлиги: У. Бойсунов
« 10 » 2022 йил



Камаши туман Тиббиёт бирлашмаси

ТЕХНИК ВАЗИФА

Камаши туман Тиббиёт бирлашмасига карашли Чимкургон ва Узун МФЙ ларда жойлашган “Махалла тиббиёт пункт” ларни жорий таъмирлаш учун

ТАНЛОВНИНГ МАЪЛУМОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим танлов (конкурс) мавзуларига оид аниқ қоидаларга ва танлов ҳужжатларининг бошқа бўлимларида келтирилган маълумотларни ёки талабларни ўз ичига олади

№	Техник вазифа мазмуни	Вазифаларга изох
1	Буюртмачи:	Камаши туман Тиббиёт бирлашмаси
2	Танлов мазмуни ёки номи:	Камаши туман Тиббиёт бирлашмасига карашли Чимкургон ва Узун МФЙ ларда жойлашган “Махалла тиббиёт пункт” ларни жорий таъмирлаш учун
3	Танлов номери	№
5	Танлов эълон қилинган жой	Камаши тумани Фаровон кучаси
6	Алоқа учун шахс:	Ачилов Уктам Муминович
7	Танлов эълон қилинган жой	Ўзбекистон Республикаси Товар-хом ашё биржаси www.dxarid.uzex.uz
8	Танловда қуйидаги таклифлар иштирок этиши мумкин:	Участие в конкурсе объединений юридических лиц (консорциумов) не допускается
9	Лицензируемые виды работ	Требуется товаров по размеру и требованию заказчика и установка
10	Танлов буйича таклифларнинг беришнинг охириги куни	2 дня до даты окончания срока подачи конкурсного предложения
11	Танлов бериш муддати тугайдиган	Не менее 10 дней со дня окончания представления конкурсных предложений

	сана, вақт	
12	Танлов буйича таклифларни қабул қилиб бошлаш вақти	Таклифлар танлов элон қилинган вақтдан бошлаб қабул қилинади
13	Конкурс и вскрытие предложений будет осуществляться	В письменном виде
14	Танлов буйича таклифларни баҳолаш вақти	Период оценки конкурсного предложения составляет не более 3 дней со дня окончания приёма конкурсных предложений
15	Размер обеспечения исполнения договора	3 % от стоимости работы, определенной по результатам конкурса
16	Буютмачиларнинг танлов буйича таклиф қиладиган энг юкори нархи:	29 715 987
17	Танловга таклифлар бериладиган тил:	Ўзбек
18	Молиялаштириш манбаи:	Бюджетдан ташкари маблағлари ҳисобидан
19	Валюта договора	Ўзбек сўми

55218572



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijoiy
Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich
Sana: 28-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 67483

Obyekt nomi «Uzun va Chimqo'rg'on MFYlarda Qamashi TTBga qarashli konteynerlarni joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Qamashi tuman tibbiyot birlashmasi

Bosh loyihachi - «Construction of innovative architecture » MChJ

Litsenziya AL-000495 06.01.2020

Moliyalashtirish manbai - mahalliy budjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tanlov savdolari orqali aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 64910

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Qamashi tuman tibbiyot birlashmasi bosh shifokori U.Boysunov va ishchi komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan 2022 yildagi nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Nuqsonlar dalolatnomasi asosida tuzilgan: mahalliy va yig'ma manba varaqlari, joriy narxlarda qurilish xarajatlarini hisoblash yig'ma hisob - kitob.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Nuqsonlar dalolatnomasi asosida quyidagi ishlar bajarilishi lozim:

joriy ta'mirlash : nuqsonlar dalolatnomasida yozilgan 3- bandidan 52- bandgacha bo'lgan ish turlari.
Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning smeta qiymati buyurtmachi xarajatsiz QQS bilan joriy narxlarda - **29 715,987 ming so'm.**

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari - **259, 426 kishi-soat.**

4. Loyihalanaotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1 Muhandislik kommunikatsiyalari mavjud emas.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1.Loyiha manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilsin.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Smeta qismi buyicha.

Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar, loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'irlanib qayta to'ldirildi: Taqdim etilgan smeta hujjatlariga ko'ra, qurilish qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **29 715,987 ming so'mni** tashkil etgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, elon qilingan qiymati **29 715,987 ming so'm** qiymatda buyurtmachi xarajatlarisiz belgilandi, shu jumladan:

Asbob va uskunarlar - 1530,000 ming so'm;

Qurilish-montaj ishlari - 24 309,989 ming so'm;

QQS - 3 875,998 ming so'm;

Ishchi mexnat xarajatlari - 259,426 kishi-soat;

Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish, xamda yetkazib berish va u bilan bog'liq xarajatlari ekspertiza tomonidan ko'rilmaydi. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi» DUK Qashkadaryo filiali majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi. Buyurtmachiga qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi: - qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar, mebel va maishiy texnikalar) va uskunar narxini mintaqaviy bozorda shakllangan narxlar asosida ko'rib chiqish. Yakuniy qurilish qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqatda (po faktu) bajarilgan ishlar va nazorat o'lchovlari natijalari asosida aniqlanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentyabrdagi 579-sonli qaroriga muvofiq, 1-ilova, 3-bob, 29-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir»

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda « **Uzun va Chimqo'rg'on MFYlarda Qamashi TTBga qarashli konteynerlarni joriy ta'mirlash** » smeta hujjatlari keyingi ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Ob'ektning smeta qiymati buyurtmachi xarajatlarisiz QQS bilan joriy narxlarda – **29 715,987 ming so'm.**

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari – **259,426 kishi-soat.**


7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ОБЪЕКТ: ЧИМКУРГОН ВА УЗУН МФЙЛАРДА КАМАШИ ТТБГА КАРАШЛИ КОНТЕЙНЕРЛАРНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ

№	Наименование	Основная з/та с учетом соцстрах 12 %	Эксп. машин и механизмов	Материалы	транспортные расходы 5% от материалов	кабельные проводниковые материалы	транспортные расходы 1,5% от кабелей и проводов	Оборуд. и инвентарь	транспортные расходы 2% от оборудования	Всего прямых затрат	Прочие затраты подрядчика 19,54%	Всего без НДС	Всего с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16
1	ОБЪЕКТ: ЧИМКУРГОН ВА УЗУН МФЙЛАРДА КАМАШИ ТТБГА КАРАШЛИ КОНТЕЙНЕРЛАРНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ	5 736 523	186 675	13 726 745	686 337	-	-	1 500 000	30 000	20 336 280	3 973 709	25 639 989	29 715 987
	ИТОГО:	5 736 523	186 675	13 726 745	686 337	-	-	1 500 000	30 000	20 336 280	3 973 709	25 639 989	29 715 987
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА:												
	ВСЕГО:												29 715 987



ИНЖЕНЕР СМЕТЧИК:

ДИРЕКТОР:

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
УЗУН МФЙ							
КОНТЕЙНЕР							
1	E10-01-002-1	УСТАНОВКА СТОПИЛ	1 МЗ		0,72	4540567,07	3269208,29
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,09	17,3448	22112,35	383534,29
1.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,1384	54548,00	8640,40
1.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0072	0,00518	15400000,00	79833,60
1.4	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	МЗ	0,16	0,1152	3700000,00	426240,00
1.5	36028	БРУСЫА ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	МЗ	0,06	0,0432	3700000,00	159840,00
1.6	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	МЗ	0,83	0,5976	3700000,00	2211120,00
2	E58-12-2	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ПРОФНАСТИЛА	100 М2		0,652	2424862,79	1581010,54
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,35	13,9202	22112,35	307808,33
2.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,12388	54548,00	6757,41
2.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,006	0,00391	15400000,00	60244,80
2.4	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32 40 ММ, III СОРТА	МЗ	0,5	0,326	3700000,00	1206200,00
3	E09-04-002-1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	100 М2		0,632	857943,28	542220,16
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	35,3	22,436	22112,35	496112,68
3.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	1,52312	950,00	1446,96
3.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,32	0,20224	54548,00	11031,79
3.4	29159	ВИНТЫ САМОНАРЕЗНЫЕ	КГ	2,2	1,3904	22000,00	30588,80
3.5	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	МЗ	0,0013	0,00082	3700000,00	3039,92
4	30670	СТОЙМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ 0,40 ММ	М2		66,36	58000,00	3848880,00
5	89084	ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 80Х80	М		2	65000,00	130000,00
6	30550	САМОРЕЗЫ	КГ		1	22000,00	22000,00
7		СТОЙМОСТЬ ТУНУКАФОН ТОЛЩ 0,4 СМ	М2		8	58000,00	464000,00
Итого по разделу " КОНТЕЙНЕР"							9857318,99
САНТЕХНИКА							
8	E16-04-005-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М		0,65	4775362,94	3103985,91
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,24	123,656	22112,35	2734324,73
8.2	003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	13,34	8,671	10891,00	94435,86
8.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,143	54548,00	7800,36
8.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,28	2,782	916,00	2548,31
8.5	09219	ВОДА	МЗ	0,47	0,3053	1500,00	458,23
8.6	38021	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 Д20 ДУ"1/2, СТЕНКА 2,8	М	89,9	58,435	4523,00	264418,38
9		ОТВОДЫ ППР Д-20 ММ	ШТ		15	1500,00	22500,00
10		ТРОНИК ППР Д-20 ММ	ШТ		15	1500,00	22500,00
11		АМЕРИКАНКА Д-32 ММ	ШТ		4	34000,00	136000,00
12	E18-06-006-07	УСТАНОВКА НАСОСОВ РУЧНЫХ	ШТ		1	152295,46	152295,46
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,69	6,69	22112,35	147931,62
12.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,08	54548,00	4363,84
13		НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ШИМГН	ШТ		1	750000,00	750000,00
14	E17-01-005-04	УСТАНОВКА РАКОВИН	10 КОМПЛЕКТ ОВ		0,1	287220,85	28722,08
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,99	0,899	22112,35	19879,00
14.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	0,02	950,00	19,00
14.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,014	54548,00	763,67
14.4	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0,4	9000,00	3600,00
14.5	30956	КРАСКА ЭМАЛЬНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИИ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,0004	0,00004	2130000,00	860,00
14.6	31611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	2	0,2	6750,00	1350,00
14.7	31651	ОЛИФА КОМПАНИРИВАЮЩАЯ К-3	ТН	0,0002	0,00002	10500000,00	210,00
14.8	34247	КАБОЛКА	ТН	0,0014	0,00014	4200000,00	588,00
14.9	34551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	ТН	0,002	0,0002	850000,00	170,00
14.10	35567	ОЧЕС ЛЬЯНОЙ	КГ	0,02	0,002	2000,00	4,00
14.11	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0007	0,00007	18263000,00	1278,41
15	52560	РАКОВИНЫ С СИФОНАМИ	ШТ		1	230000,00	230000,00
16	E17-01-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ		0,1	174967,75	17496,78
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7	0,7	22112,35	15478,65
16.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,1	0,01	950,00	9,50
16.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,2	9000,00	1800,00
16.4	35567	ОЧЕС ЛЬЯНОЙ	КГ	0,13	0,013	2000,00	26,00
16.5	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0001	0,00001	18263000,00	182,63
17	52617	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИН	КОМПЛЕКТ		1	95000,00	95000,00
18	E16-04-001-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М		0,12	3171006,32	380520,76
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	61,6	7,392	22112,35	163454,49
18.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0264	54548,00	1440,07
18.3	09219	ВОДА	МЗ	1,57	0,1884	1500,00	282,60
18.4	37743	КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ МАНЖЕТЫ, ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ/ТУ 38.105895.75/	КГ	4	0,48	17500,00	8400,00
18.5	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,00266	0,00032	10500000,00	3351,60
18.6	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д-100 ММ	М	99,8	11,976	17000,00	203592,00
19		ОТВОДЫ ПЭ Д-100 ММ	ШТ		2	9000,00	18000,00
20		ПОЛУОТВОД ПЭ Д-100 ММ	ШТ		2	9000,00	18000,00
Итого по разделу " САНТЕХНИКА"							4973020,99
ЧИМКУРТОН 6М МФЙ							
КОНТЕЙНЕР							
21	E10-01-002-1	УСТАНОВКА СТОПИЛ	1 МЗ		0,23	4540567,07	1044330,43

21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,09	5,5407	22112,35	122317,90
21.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0506	54548,00	2760,13
21.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0072	0,00166	15400000,00	25502,40
21.4	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,16	0,0368	3700000,00	136160,00
21.5	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	М3	0,06	0,0138	3700000,00	51060,00
21.6	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	М3	0,83	0,1909	3700000,00	706330,00
22	E58-12-2	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ПРОФНАСТИЛА	100 М2		0,17	2424862,79	412226,67
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,35	3,6293	22112,35	80256,77
22.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,0323	54548,00	1761,90
22.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,006	0,00102	15400000,00	15708,00
22.4	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ, III СОРТА	М3	0,5	0,085	3700000,00	314500,00
23	E09-04-002-1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	100 М2		0,17	857943,28	145850,36
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	35,5	6,033	22112,35	133448,03
23.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	0,4097	950,00	389,22
23.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,32	0,0544	54548,00	2967,41
23.4	29159	ВИНТЫ САМОНАРЕЗНЫЕ	КТ	2,2	0,374	22000,00	8228,00
23.5	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0,0013	0,00022	3700000,00	817,70
24	30670	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ 0,40 ММ	М2		17,85	58000,00	1035300,00
25	50345	РЕЙКА 45Х45ММ	М		20	5600,00	112000,00
26	89084	ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 80Х80	М		1	65000,00	65000,00
27	30550	САМОРЕЗЫ	КТ		1	22000,00	22000,00
28		ЛОТКИ	1 М		7	25000,00	175000,00
29	63465	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ	ШТ		2	22000,00	44000,00
30	47005	КРОНШТЕЙН	ШТ		7	2500,00	17500,00
31	П08-02-369-1	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ	ШТ		1	27025,58	27025,58
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,13	1,13	22112,35	25429,20
31.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,02	71069,00	1421,38
31.3	97117	ЛЕНТА ЛИПКА ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ, МАРКИ ЛС-ЭП ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КТ	0,01	0,01	17500,00	175,00
32		СВЕТИЛЬНИКИ LED-18	ШТ		1	34522,00	34522,00
33		СТОИМОСТЬ ТУНКАФОН ТОЛЩ 0,4 СМ	М2		10	58000,00	580000,00
Итого по разделу " КОНТЕЙНЕР"							3714755,04

САНТЕХНИКА

34	E16-04-005-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М		0,2	4775362,94	955072,59
34.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,24	38,048	22112,35	841330,69
34.2	003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	13,34	2,668	10891,00	29057,19
34.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,044	54548,00	2400,11
34.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,28	0,856	916,00	784,10
34.5	09219	ВОДА	М3	0,47		1500,00	141,00
34.6	38021	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ГРН16 Д20 ДУ"1/2, СТЕНКА 2,8/	М	89,9	17,98	4525,00	81359,50
35		ОТВОДЫ ППР Д-20 ММ	ШТ		10	1500,00	15000,00
36		ТРОЙНИК ППР Д-20 ММ	ШТ		10	1500,00	15000,00
37		АМЕРИКАНКА Д-32 ММ	ШТ		4	34000,00	136000,00
38	E18-06-006-07	УСТАНОВКА НАСОСОВ РУЧНЫХ	ШТ		1	152295,46	152295,46
38.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,69	6,69	22112,35	147931,62

38.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,08	54548,00	4363,84
39		НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ШИМГИ	ШТ		1	750000,00	750000,00
40	E17-01-005-04	УСТАНОВКА РАКОВИН	10 КОМПЛЕКТОВ		0,1	287220,85	28722,08
40.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,99	0,899	22112,35	19879,00
40.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	0,02	950,00	19,00
40.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,014	54548,00	763,67
40.4	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ		4	9000,00	3600,00
40.5	30956	КРАСКА ЭМАЛЬНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,0004	0,00004	21500000,00	860,00
40.6	31611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КТ	2	0,2	6750,00	1350,00
40.7	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,0002	0,00002	10500000,00	210,00
40.8	34247	КАБОЛКА	ТН	0,0014	0,00014	4200000,00	588,00
40.9	34551	ЦЕМЕНТ ГИПСОЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	ТН	0,002	0,0002	850000,00	170,00
40.10	35567	ОЧЕС ЛЬЯНОЙ	КТ	0,02	0,002	2000,00	4,00
40.11	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0007	0,00007	18263000,00	1278,41
41	52560	РАКОВИНЫ С СИФОНАМИ	ШТ		1	230000,00	230000,00
42	E17-01-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ		0,1	174967,75	17496,78
42.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7	0,7	22112,35	15478,65
42.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,1	0,01	950,00	9,50
42.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ		2	9000,00	1800,00
42.4	35567	ОЧЕС ЛЬЯНОЙ	КТ	0,13	0,013	2000,00	26,00
42.5	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0001	0,00001	18263000,00	182,63
43	52617	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИН	КОМПЛЕКТ		1	95000,00	95000,00
44	E16-04-001-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М		0,06	3171006,32	190260,38
44.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	61,6	3,696	22112,35	81727,23
44.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0132	54548,00	720,03
44.3	09219	ВОДА	М3	1,57	0,0942	1500,00	141,30
44.4	37743	КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ МАНЖЕТЫ, ДЛЯ ЧПУТНЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ/ТУ 38,105895-75/	КТ	4	0,24	17500,00	4200,00
44.5	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,00266	0,00016	10500000,00	1675,80
44.6	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д-100 ММ	М	99,8	5,988	17000,00	101796,00
45		ОТВОДЫ ПЭ Д-100 ММ	ШТ		1	9000,00	9000,00
46		ПОЛУОТВОД ПЭ Д-100 ММ	ШТ		1	9000,00	9000,00
Итого по разделу " САНТЕХНИКА"							2602847,29
ИТОГО:							21149942,31

Составил: _____
 Проверил: _____

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	259,4262	22112,35	5736522,93
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						5736522,93
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	11,339	10891	123493,05
2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,99282	950	1893,18
3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,03642	54548	56534,64
4	2510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,02	71069	1421,38
5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,638	916	3332,41
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						186674,65
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		СВЕТИЛЬНИКИ LED-18	ШТ	1	34522	34522
2		ТРОЙНИК ПШР Д-20 ММ	ШТ	25	1500	37500
3		ОТВОДЫ ПШР Д-20 ММ	ШТ	25	1500	37500
4		ПОЛУОТВОД П/Э Д-100 ММ	ШТ	3	9000	27000
5		ОТВОДЫ П/Э Д-100 ММ	ШТ	3	9000	27000
6		АМЕРИКАНКА Д-32 ММ	ШТ	8	34000	272000
7		СТОИМОСТЬ ТУНУКАФОН ТОЛЩ 0,4 СМ	М2	18	58000	1044000
8		ЛОТКИ	1 М	7	25000	175000
9	9219	ВОДА	М3	0,6821	1500	1023,15
10	29159	ВИНТЫ САМОНАРЕЗНЫЕ	КГ	1,7644	22000	38816,8
11	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,01177	15400000	181288,8
12	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	1,2	9000	10800
13	30550	САМОРЕЗЫ	КГ	2	22000	44000
14	30670	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ 0,40 ММ	М2	84,21	58000	4884180
15	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00008	21500000	1720
16	31611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	0,4	6750	2700
17	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00004	10500000	420
18	34247	КАБОЛКА	ТН	0,00028	4200000	1176
19	34551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	ТН	0,0004	850000	340
20	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,03	2000	60
21	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0,00104	3700000	3857,62
22	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,152	3700000	562400
23	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	М3	0,057	3700000	210900
24	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	М3	0,7885	3700000	2917450
25	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ, III СОРТА	М3	0,411	3700000	1520700
26	37743	КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ /МАНЖЕТЫ/, ДЛЯ ЧУГУНЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ/ТУ 38.105895-75/	КГ	0,72	17500	12600
27	38021	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 Д20 /Д*1/2, СТЕНКА 2,8/	М	76,415	4525	345777,88
28	47005	КРОНШТЕЙН	ШТ	7	2500	17500
29	50345	РЕЙКА 45X45ММ	М	20	5600	112000
30	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШПАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,00048	10500000	5027,4
31	52560	РАКОВИНЫ С СИФОНАМИ	ШТ	2	230000	460000
32	52617	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИН	КОМПЛЕКТ	2	95000	190000
33	63465	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ	ШТ	2	22000	44000
34	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=100 ММ	М	17,964	17000	305388
35	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00016	18263000	2922,08
36	89084	ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 80X80	М	3	65000	195000
37	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ	КГ	0,01	17500	175
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						13726744,72
ОБОРУДОВАНИЕ						
1		НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ШИМГИ	ШТ	2	750000	1500000
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:						1500000
Итого:						21149942,31

Составил: _____

Проверил: _____

«УТВЕРЖДАЮ»

Гл. врач Камашинского района РМО
Кашкарьинской области
У.Бойсунов



2022 г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: Гл.Бухгалтер У. Очилов, Завхоз А.Шарипов, составили настоящий дефектный акт на предмет определения объемов работ по объекту ЧИМКУРГОН ВА УЗУН МФЙЛАРДА КАМАШИ ТТБГА КАРАШЛИ КОНТЕЙНЕРЛАРНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ

В результате были выявлены нижеследующие виды работ.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	УЗУН МФЙ		0
2	КОНТЕЙНЕР		0
3	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	1 М3	0,72
4	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ПРОФНАСТИЛА	100 М2	0,652
5	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	100 М2	0,632
6	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ 0,40 ММ	М2	66,36
7	ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 80Х80	М	2
8	САМОРЕЗЫ	КГ	1
9	СТОИМОСТЬ ТУНУКАФОН ТОЛЩ 0,4 СМ	М2	8
10	САИТЕХНИКА		0
11	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М	0,65
12	ОТВОДЫ ППР Д-20 ММ	ШТ	15
13	ТРОЙНИК ППР Д-20 ММ	ШТ	15
14	АМЕРИКАНКА Д-32 ММ	ШТ	4
15	УСТАНОВКА НАСОСОВ РУЧНЫХ	ШТ	1
16	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ШИМГИ	ШТ	1
17	УСТАНОВКА РАКОВИН	10 КОМПЛЕКТОВ	0,1
18	РАКОВИНЫ С СИФОНАМИ	ШТ	1
19	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	0,1
20	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИН	КОМПЛЕКТ	1
21	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М	0,12
22	ОТВОДЫ П/Э Д-100 ММ	ШТ	2
23	ПОЛУОТВОД П/Э Д-100 ММ	ШТ	2
24	ЧИМКУРГОН 6М МФЙ		0
25	КОНТЕЙНЕР		0
26	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	1 М3	0,23
27	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ПРОФНАСТИЛА	100 М2	0,17
28	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	100 М2	0,17
29	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ 0,40 ММ	М2	17,85
30	РЕЙКА 45Х45ММ	М	20
31	ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 80Х80	М	1
32	САМОРЕЗЫ	КГ	1
33	ЛОТКИ	1 М	7
34	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ	ШТ	2
35	КРОНШТЕЙН	ШТ	7
36	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ	ШТ	1

37	СВЕТИЛЬНИКИ LED-18	ШТ	1
38	СТОИМОСТЬ ТУНУКАФОН ТОЛЩ 0,4 СМ	М2	10
39	САНТЕХНИКА		0
40	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М	0,2
41	ОТВОДЫ ППР Д-20 ММ	ШТ	10
42	ТРОЙНИК ППР Д-20 ММ	ШТ	10
43	АМЕРИКАНКА Д-32 ММ	ШТ	4
44	УСТАНОВКА НАСОСОВ РУЧНЫХ	ШТ	1
45	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ШИМГИ	ШТ	1
46	УСТАНОВКА РАКОВИН	10 КОМПЛЕКТОВ	0,1
47	РАКОВИНЫ С СИФОНАМИ	ШТ	1
48	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	0,1
49	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИН	КОМПЛЕКТ	1
50	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М	0,06
51	ОТВОДЫ П/Э Д-100 ММ	ШТ	1
52	ПОЛУОТВОД П/Э Д-100 ММ	ШТ	1

Составили настоящей дефектный акт в 3-х экземплярах для составлению сметных документации
состав комиссии :

Гл.Бухгалтер:

У. Очиллов

Завхоз:

А.Шарипов