

**“Тасдиқлайман”**  
 “Ўзбекистон Республикаси  
 Давлат солиқ қўмитаси,  
 Қашқадарё вилояти Давлат  
 солиқ бошқармаси Муборак  
 туман Давлат солиқ  
 инспекцияси” бошлиғи



*[Signature]* А.Равшанов

«28» 11 2022 йил

“Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси,  
 Қашқадарё вилояти Давлат солиқ бошқармаси Муборак  
 туман Давлат солиқ инспекцияси” маъмурий биносинга куёш  
 панелини ўрнатиш ишларини бажариш объекти бўйича

### ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

	Асосий маълумотлар руйхати	Асосий маълумотларнинг мазмуни ва талаблари
1	2	3
1	Буюртмачи:	Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси, Қашқадарё вилояти Давлат солиқ бошқармаси Муборак туман Давлат солиқ инспекцияси
2	Объектнинг номланиши	Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси, Қашқадарё вилояти Давлат солиқ бошқармаси Муборак туман Давлат солиқ инспекцияси маъмурий биносига куёш панелини ўрнатиш ишлари
3	Объект манзили	Қашқадарё вилояти Муборак тумани Занжирсарой кўчаси 15-уй
4	Тижорат таклифларини топшириш шартлари	Ташкилот низоми, рўйхати ўтказилганлиги тўғрисидаги гувоҳнома, солиқдан ва бошқа мажбурий тўловлардан қарзи йўқлиги тўғрисида, ташкилотнинг балансида мавжуд машина механизмлари тўғрисида, ходимлари тўғрисида маълумотларни тақдим қилиши шарт. <a href="https://xt-xarid.uz">https://xt-xarid.uz</a> / портали орқали электрон шаклда аниқланади
5	Пудратчи	<a href="https://xt-xarid.uz">https://xt-xarid.uz</a> / портали орқали электрон шаклда аниқланади
6	Иштрокчилар учун талаб	ЎзРҚ-684нинг 59-моддаси талабларига риоя қилиш. Товар, иш ва хизматларни қисқа муддатларда етказиб бериш ва ўз вақтида буюрмачига топшириш
7	Объектнинг бошланғич нархи	300 000 000 сўм (ҚҚС билан бирга)
8	Ишларни бажариш	15 кун
9	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби	Шартнома тузилган санадан 5 иш куни ичида 30% олдиндан тўлов кўчириб берилади. Етказиб берилган товар, иш ва хизматлар бўйича

		олдиндан тўлов кўчириб берилади. Етказиб берилган товар, иш ва хизматлар бўйича тақдим қилинган ҳисоб фактурага мос ҳолда тўланади ва электрон ҳисоб-фактуралар асосида қабул қилинади. Бажарилган ишлар амалга ошгандан сўнг 70% тўлов 10 иш куни ичида амалга оширилади.
10	Техник хавфлик бўйича талаблар	Товар, иш ва хизматларни етказиб бериш ва бажариш вақтида техник хавфсизлиги қоидаларига риоя қилиш шарт.
11	Молиялаштириш манбаи	Бюджетдан ташқари маблағ

Рахбар ўринбосари:

Бош ҳисобчи в.б.:

Катта инспектор:

Хужалик мудир:



С.Нурмаатов



Х.Атауллов



Н.Султонова



Б.Гулматов

“Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси, Қашқадарё вилояти Давлат солиқ бошқармаси Муборак туман Давлат солиқ инспекцияси” маъмурий биносинга қуёш панелини харид қилиш (ўрнатиш) рўйхати

№	Номланиши	ў/б	сони
	<p>Қуввати 30кВт/380в/30Гц ли қайта тикланадиган элетр стансияси, (қуёш панеллари: Монокристалли, қуввати 450W кам бўлмаган, <math>T=25^{\circ}</math> <math>\Theta=300\text{Вт/м}^2</math> Рамка: Алюминий қопланган рамки Элохол, Ўлчами: 2108x1048x40мм, Оғирлиги 24 кг, Модулларнинг қуввати 30 кВт дан кам эмас, Малака сертификати: ИЭСИЭС61215, ИЭС61730-1, ИЭС61730-2, СЭ Грид инвертор) Ўзгармас ток кучини ўзгартирувчан ток кучига айлантирувчи. Тармоқ инвертори ИНВТ, Умумий қуввати 30 kW-3пх/380- супер кенг кучланиш диапозони, жуда паст бошланғич кучланиш ва юқори конверсия самарадорлиги, максимал самарадорлик 97,8% гача, ишончилиги: алюминий корпус, табиий иссиқлик тарқалиши, ИП66 ҳимоя даражаси).</p>	комплект	1

Буюртмачи ташхилот раҳбари

 А.Равшанов