

«УТВЕРЖДАЮ»:

и.о. директора

ООО «Кызылкумского
фосфоритного комплекса»

Ф. Х. Самадов

_____ 2022 г.



Техническое задание

на услуги по экскавации и транспортировке вскрышных

пород на карьере «Ташкура»

ООО «Кызылкумский фосфоритный комплекс»

Канимехский район

2022г.

1. Наименование и цели оказываемых услуг с указанием основных техники - экономических показателей

Производство экскавации и перевозки вскрышных пород с целью бесперебойного обеспечения фосфоритовой рудой цеха по производству фосфоритового концентрата (ЦПФК) ООО КФК, с дальнейшим рекультивации нарушенных земель.

Объем экскавации и перевозки вскрышных пород в объеме 550 тыс. м³ (целике), на среднее расстояние – 0,70 км;

Точное расстояние будет определено по факту, согласно акта выполненных работ (ежемесячно).

На карьере «Ташкура» для перевозки горной массы имеется грунтовая автодорога угол наклона, которого составляет до 100 ‰.

Вскрышные породы представлены супесью, суглинками, гравелитами и конгломератами, глинами и мергелем, коэффициентом крепости которой составляет по шкале Протодяконова 1 - 4.

Объемная масса вскрышных пород равна 1,7-1,85 т/м³.

Коэффициент разрыхления вскрышных пород равен 1,2-1,42.

Вскрышные работы ведутся на двух уступах: первый вскрышной уступ (располагается над II фосфопластом) имеет высоту от 6 до 28 метров; второй вскрышной уступ имеет высоту ориентировочно 11,0 метров. Угол откоса рабочего уступа не более 80°. Высота рабочего уступа (в целике) составляет до 12,5м (высота черпания экскаваторов). На карьер «Ташкура» протянута ЛЭП напряжением 6 кВ.

2. Основание для реализации проекта, в рамках которого производится привлечение подрядчика

- Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 77 от 21 февраля 2022 года «О мерах по дальнейшему расширению производства фосфоритных удобрений в сфере химической промышленности»;
- Дорожная карта по созданию и развитию Кластера медной промышленности утвержденным постановлением Президента Республики Узбекистан № 5159 от 24 июня 2021 года «О дополнительных мерах по развитию Горно-металлургической промышленности смежных отраслей»

3. Перечень работ, их объемы, требуемые от исполнителя с учетом реальных потребностей заказчика и их обоснованием.

- Производство погрузки и перевозки вскрышных пород, отвалообразование, рекультивация нарушенных земель на карьере «Ташкура» экскаваторами, автосамосвалами, бульдозерами и др. техникой;
- Все ТМЦ, необходимые для производства работ, приобретаются исполнителем самостоятельно;
- Полив и содержание автодорог (границы определяются совместным актом);
- Режим работы круглосуточно;
- Объем перевозки за сутки не менее 18 000,0 м³;

4. Место выполнения работ и оказания услуг с указанием конкретного адреса.

Республика Узбекистан, Навоийская область, Канимехский район карьер «Ташкура»
ООО «Кызылкумский фосфоритный комплекс».

5. Условия выполнения работ и оказания услуг:

Заказчик обязан:

- производить оплату за выполнение работы в соответствии с условиями заключаемого договора;
- предоставить точки подключения к электрическим сетям 6 кВ (при необходимости);
- обеспечить исполнителя фронтом работ;
- обеспечить геолога - маркшейдерское сопровождение работ, производить необходимые замеры для составления акта выполненных работ (ежемесячно);
- контролировать ход и качество выполняемых работ.

Подрядчик обязан:

- вести погрузку и перевозку вскрышных пород на карьере «Ташкура» в соответствии с планом;
- соблюдать установленный распорядок рабочего дня на объекте, выдачу наряд - заданий, проведение инструктажей своим работникам согласно требованиям правил техники безопасности;
- исправлять за свой счет некачественные работы;
- работы вести в соответствии с паспортами ведения горных работ;
- обеспечить своевременную поставку материалов, запасных частей, ГСМ, спецодежду и защитные средства для своих работников;
- обеспечить собственными транспортными средствами доставку работников, их проживание и организацию питания;
- полив, содержание автодорог;
- формировать отвалообразование в выработанное пространство, согласно «Паспорта отвалообразования на карьере «Ташкура»»;
- выполнить рекультивацию нарушенных земель;
- заправка автотранспортных средств.

6. Сроки выполнения работ и оказания услуг.

Ориентировочные сроки выполнения работ с 01.12.2022г. по 31.12.2022г.

7. Требование к безопасности выполнения и оказания услуг:

При выполнении работ на ООО «КФК» Исполнитель должен соблюдать требования нормативных документов Республики Узбекистан в области промышленной и пожарной безопасности, в том числе «Правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом».

8. Порядок сдачи и приемки результатов работ и услуг.

Прием выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в конце месяца. Показателем выполненных работ является - объем вывезенной породы.

Расчет ведется по данным маркшейдерского замера силами ООО «КФК» (при разногласиях возможно производства контрольного замера).

9. Требование по передачи государственному заказчику технических и иных документов по завершению и сдачи работ и услуг:

Выполненные подрядчиком работы, ежемесячно оформляются двусторонним актом выполненных работ и счёт - фактурой.

10. Требование по объему гарантий работ и услуг:

Подрядчик обязан гарантированно выполнять объемы работ в соответствии с утвержденным графиком производства работ на ООО «КФК». Все изменения по ходу ведения работ на ООО «КФК» по инициативе какой - либо стороны должны согласовываться обеими сторонами.

Согласовано:

Главный инженер

ООО «Кызылкумского фосфоритного комплекса»

Х. Р. Ёриев

Заместитель главного инженера

ООО «КФК» по горным работам

У.Б. Жумаев

Заместитель главного инженера

ООО «КФК» по транспорту

О.Т. Иргашев

Разработано:

Начальник Горно-технологического отдела ООО «КФК»

Ш.Ш. Шомуродов