



OBJEKT: « Respublika tez tibbiy yordam markazi Andijon viloyati filiali »

**OBJEKTNING XOZIRGI NARXLARDAGI QIYMATI
(SMETA)**

Andijon – 2022 y.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
ANDIJON VILOYATI ANDIJON SHAHRI

ME'MOR

ARCH CONCEPT
mas'uliyati cheklangan jamiyati

OBJEKT: «Respublika tez tibbiy yordam markazi Andijon viloyati filiali»

**OBJEKTNING XOZIRGI NARXLARDAGI QIYMATI
(SMETA)**

RAXBAR:

A.G'ofurov

LBM:

F.G'ulomov



Andijon – 2022 y.

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

Республика тез тиббий ёрдам маркази Андижон вилояти филиали
 наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

на СТР ЧАСТЬ
 (наименование работ)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ
1	2	3
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	322 024 617,10
2.1	Транспортные расходы на материалы	9 660 738,51
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	33 555 767,68
3.1	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	2 222,02
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1 003 982,94
5	Итого прямые затраты	366 245 106,23
7	Прочие затраты подрядчика	68 524 459,38
10	Итого с прочими затратами	434 769 565,60
12	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	434 769 565,60
13	НДС	65 215 434,84
14	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	499 985 000,44

От заказчика



От подрядчика

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

Республика тез тиббий ёрдам маркази Андижон вилояти филиали
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 153-1

на СТР ЧАСТЬ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр, номера нормативов	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
КАПРЕМОНТ СКОРАЯ						
Итого по разделу "КАПРЕМОНТ СКОРАЯ"						0,00
ПОЛЫ						
1	E11-01-056-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ-	100 М2 ПОЛА	12,284	2030494,0496	24942588,91
2	E11-01-037-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА ТОЛЩ 1,6 ММ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	12,284	1956390,6088	24032302,24
3	32007	СТОИМОСТЬ РЕЛИН ТОЛЩИНОЙ 1,6 ММ	М2	1228,4	52000	63876800,00
4	74247	СТОИМОСТЬ ШНУР ДЛЯ СВАРЬВАНИЯ ИЗ ПВХ ПОКРЫТИЯ	М	665,1	5217	3469826,70
5	E11-01-040-03	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСОВ	9,935	1348376,3068	13396118,61
6	E11-01-004-01	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 1 СЛОЯ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМ ОЙ ПОВЕРХНОСТ И	0,039	729569,6664	28453,22
7	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННОГО РАСТВОРА М-150 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2 СТЯЖКИ	0,039	1460516,2048	56960,13
8	E11-01-027-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,039	6271049,1144	244570,92
9	E11-01-039-04	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М ПЛИНТУСОВ	0,087	1375249,088	119646,67
10	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННОГО РАСТВОРА М-150 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2 СТЯЖКИ	1,488	1460516,2048	2173248,11
11	E11-01-034-07	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ ЛАМИНАТА ТОЛЩИНОЙ 8 ММ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	1,488	11192630,9666	16654634,88
12	E11-01-040-03	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСОВ	0,627	1348376,3068	845431,94
13	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННОГО РАСТВОРА М-150 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2 СТЯЖКИ	5,1595	1460516,2048	7535533,36
14	E11-01-027-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	5,1595	6271049,1144	32355477,91
15	E11-01-039-04	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М ПЛИНТУСОВ	5,21	1375249,088	7165047,75
Итого по разделу "ПОЛЫ"						196896641,34
ДВЕРИ						
16	E46-04-012-3	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100 М2	1,366	1569194,7868	2143520,08
17	E10-01-037-02	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ ИЗ ПВХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,351	9190949,4304	3226023,25
18	50881	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ	М2	35,1	640000	22464000,00

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

Республика тез тиббий ёрдам маркази Андижон вилояти филиали
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 153-1

на СТР ЧАСТЬ
(наименование работ)

№ п/п	Шифр, номера нормативов	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
КАПРЕМОНТ СКОРАЯ						
Итого по разделу "КАПРЕМОНТ СКОРАЯ"						0,00
ПОЛЫ						
1	E11-01-056-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100 М2 ПОЛА	12,284	2030494,0496	24942588,91
2	E11-01-037-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА ТОЛЩ 1,6 ММ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	12,284	1956390,6088	24032302,24
3	32007	СТОИМОСТЬ РЕЛИН ТОЛЩИНОЙ 1,6 ММ	М2	1228,4	52000	63876800,00
4	74247	СТОИМОСТЬ ШНУР ДЛЯ СВАРЫВАНИЯ ИЗ ПВХ ПОКРЫТИЯ	М	665,1	5217	3469826,70
5	E11-01-040-03	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСОВ	9,935	1348376,3068	13396118,61
6	E11-01-004-01	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 1 СЛОЯ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМ ОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,039	729569,6664	28453,22
7	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2 СТЯЖКИ	0,039	1460516,2048	56960,13
8	E11-01-027-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,039	6271049,1144	244570,92
9	E11-01-039-04	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М ПЛИНТУСОВ	0,087	1375249,088	119646,67
10	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2 СТЯЖКИ	1,488	1460516,2048	2173248,11
11	E11-01-034-07	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ ЛАМИНАТА ТОЛЩИНОЙ 8 ММ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	1,488	11192630,9666	16654634,88
12	E11-01-040-03	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСОВ	0,627	1348376,3068	845431,94
13	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2 СТЯЖКИ	5,1595	1460516,2048	7535533,36
14	E11-01-027-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	5,1595	6271049,1144	32355477,91
15	E11-01-039-04	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М ПЛИНТУСОВ	5,21	1375249,088	7165047,75
Итого по разделу "ПОЛЫ"						196896641,34
ДВЕРИ						
16	E46-04-012-3	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100 М2	1,366	1569194,7868	2143520,08
17	E10-01-037-02	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ ИЗ ПВХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,351	9190949,4304	3226023,25
18	50881	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ	М2	35,1	640000	22464000,00

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

Республика тез тиббий ёрдам маркази Андижон вилояти филиали
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 153-1

на СТР ЧАСТЬ
(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
КАПРЕМОНТ СКОРАЯ							
Итого по разделу "КАПРЕМОНТ СКОРАЯ"							0,00
ПОЛЫ							
1	E11-01-056-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100 М2 ПОЛА		12,284	2030494,05	24942588,91
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,52	116,94368	15101,48	1766022,64
1.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	3,31668	54548,00	180918,26
1.3	31593	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	КГ	900	11055,6	2080,00	22995648,00
2	E11-01-037-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА ТОЛЩ. 1,6 ММ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		12,284	1956390,61	24032302,24
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	47,06	578,08504	15101,48	8729939,67
2.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,52	6,38768	54548,00	348435,17
2.3	32121	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	50	614,2	24347,00	14953927,40
3	32007	СТОИМОСТЬ РЕЛИН ТОЛЩИНОЙ 1,6 ММ	М2		1228,4	52000,00	63876800,00
4	74247	СТОИМОСТЬ ШНУР ДЛЯ СВАРЬВАНИЯ ИЗ ПВХ ПОКРЫТИЯ	М		665,1	5217,00	3469826,70
5	E11-01-040-03	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСОВ		9,935	1348376,31	13396118,61
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,66	66,1671	15101,48	999221,14
5.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,33	13,21355	950,00	12552,87
5.3	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	2,01	19,96935	851,00	16993,92
5.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,29805	54548,00	16258,03
5.5	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	69,545	3913,00	272129,59
5.6	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	69,545	3913,00	272129,59
5.7	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	397,4	3913,00	1555026,20
5.8	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	158,96	3913,00	622010,48
5.9	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	261,2905	4000,00	1045162,00

5.10	35391	ВИНТЫ САМОПЕРЕЗМАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	2612,905	113,00	295258,27
5.11	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	1003,435	8261,00	8289376,54
6	E11-01-004-01	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 1 СЛОЯ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,039	729569,67	28453,22
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46,18	1,80102	15101,48	27198,07
6.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,59	0,02301	54548,00	1255,15
7	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2 СТЯЖКИ		0,039	1460516,20	56960,13
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	1,54089	15101,48	23269,72
7.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	0,35373	655,00	231,69
7.3	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	2,04	0,07956	420547,00	33458,72
8	E11-01-027-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,039	6271049,11	244570,92
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	119,78	4,67142	15101,48	70545,36
8.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,28	0,01092	54548,00	595,66
8.3	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	М3	1,3	0,0507	350508,00	17770,76
8.4	30732	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 12-18 ММ	М2	102	3,978	39130,00	155659,14
9	E11-01-039-04	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М ПЛИНТУСОВ		0,087	1375249,09	119646,67
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	2,0532	15101,48	31006,36
9.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,00522	54548,00	284,74
9.3	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	М3	0,16	0,01392	350508,00	4879,07
9.4	44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	101	8,787	9500,00	83476,50
10	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2 СТЯЖКИ		1,488	1460516,20	2173248,11
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	58,79088	15101,48	887829,30
10.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	13,49616	655,00	8839,98
10.3	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	2,04	3,03552	420547,00	1276578,83
11	E11-01-034-07	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ ЛАМИНАТА ТОЛЩИНОЙ 8 ММ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		1,488	11192630,97	16654634,88
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37,29	55,48752	15101,48	837943,67
11.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,40176	54548,00	21915,20
11.3	083171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ. 2 ММ	М2	102	151,776	3500,00	531216,00

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

Республика тез тиббий ёрдам маркази Андижон вилояти филиали

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 153-1

на СТР ЧАСТЬ

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2222,01848	15101,48	33555767,68
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						33555767,68
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	60,64656	655,00	39723,49
2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	14,04746	950,00	13345,09
3	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	21,22962	851,00	18066,41
4	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	6,65847	851,00	5666,36
5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	16,77662	54548,00	915131,29
6	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	10,24686	1176,00	12050,31
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						1003982,94
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТГ	98,943	60870,00	6022660,41
2	083171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ. 2 ММ	М2	151,776	3500,00	531216
3	083200	КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ	Л	4,95504	4134,78	20488,00029
4	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	М3	7,60557	350508,00	2665813,13
5	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	13,64046	420547,00	5736454,532
6	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТГ	73,934	3913,00	289303,742
7	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТГ	73,934	3913,00	289303,742
8	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТГ	422,48	3913,00	1653164,24
9	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТГ	168,992	3913,00	661265,696
10	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	47,97	4000,00	191880
11	29981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	253,368	29469,00	7466501,592
12	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,00229	15400000,00	35266
13	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0045	15400000,00	69300

15	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	277,7806	4000,00	1111122,4
16	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	383,76	400,00	153504
17	31593	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	КГ	11055,6	2080,00	22995648
18	32007	СТОИМОСТЬ РЕЛИН ТОЛЩИНОЙ 1,6 ММ	М2	1228,4	52000,00	63876800
19	32121	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КТ- 2	КГ	614,2	24347,00	14953927,4
20	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	2777,806	113,00	313892,078
21	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	1066,762	5337,0624	5693375,36
22	44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	534,997	9500,00	5082471,5
23	45081	СТОИМОСТЬ ВИТРАЖИ ИЗ ПВХ	М2	101,4	344742,00	34956838,8
24	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ «ЖИДКИЕ ГВОЗДИ»	КГ	1,9941	2782,60	5548,78266
25	50881	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ	М2	35,1	640000,00	22464000
26	51300	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ	М2	108,96	750000,00	81720000
27	74247	СТОИМОСТЬ ШНУР ДЛЯ СВАРЫВАНИЯ ИЗ ПВХ ПОКРЫТИЯ	М	665,1	5217,00	3469826,7
28	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,34316	16827,00	22601,35332
29	85918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	154,752	121639	18823878,53
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						322024617,1
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						322024617,1
Транспортные расходы на материалы						9660738,513
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						33555767,68
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						2222,02
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						1003982,94
Итого прямые затраты						366245106,2
Прочие затраты подрядчика						68524459,38
Итого с прочими затратами						434769565,6
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС						434769565,6
НДС						65215434,84
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС						499985000,4

Составил:

Проверил:





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijoiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 25-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 77894

Obyekt nomi «Andijon viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi tez tibbiy yordam markazi 103 binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - ME`MOR ARCH CONCEPT MCHJ

Bosh loyihachi - ME`MOR ARCH CONCEPT MCHJ

Litsenziya AL-001900 sonli 13.09.2021 yil cheksiz. O`zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 75025

1. Loyihalash uchun asos

Xalq Deputatlari Andijon viloyat Kengashining 2022-yil 29.07dagi №VI-39-88-1-0-K/22 -sonli qarori

2022yil 08 noyabrdagi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Andijon viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi tez tibbiy yordam markazi 103 binosini joriy ta'mirlash ob'ektining peshxisob xujjatlari i bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: Pol ishlari - quyma suyuk pol quyish, relin pol qoplamasi tushash. Plastik plintuslar urnatish. Hidroizolyasiya qilish. Keramik plitkalar asosiga sement styajka kuyish. Plitkalardan plintus urnatish. Eshiklarni demontaj ishlari. PVX eshiklar va vitraj urnatish.

4. Loyihalayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me`yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 501260,182 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so`ng 1275,182 ming so'm qurilish materiallari hisobidan kamaytirildi.

7. Xulosalar.

Peshxisob xujjatlari bo'yicha: «Andijon viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi tez tibbiy yordam markazi 103 binosini joriy ta'mirlash», ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 277,7 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 499985,00 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich



"УТВЕРЖДАЮ"

9.9.Э.М.А.В.В.
" 10 2022 " 2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" " 11 2022 г.

Мы нижеподписавшиеся от заказчика _____ произвели осмотр на предмет определения от подрядчика _____ объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	КАПРЕМОНТ СКОРАЯ		0
2	ПОЛЫ		0
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100 М2 ПОЛА	12.284
4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА ТОЛЩ. 1.6 ММ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	12.284
5	СТОИМОСТЬ РЕЛИН ТОЛЩИНОЙ 1.6 ММ	М2	1228.4
6	СТОИМОСТЬ ШНУР ДЛЯ СВАРЫВАНИЯ ИЗ ПВХ ПОКРЫТИЯ	М	665.1
7	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСОВ	9,935
8	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 1 СЛОЯ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0.039
9	УСТРОЙСТВО СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННОГО РАСТВОРА М-150 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2 СТЯЖКИ	0.039
10	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0.039
11	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М ПЛИНТУСОВ	0.087
12	УСТРОЙСТВО СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННОГО РАСТВОРА М-150 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2 СТЯЖКИ	1.488
13	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ ЛАМИНАТА ТОЛЩИНОЙ 8 ММ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	1.488
14	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСОВ	0,627
15	УСТРОЙСТВО СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННОГО РАСТВОРА М-150 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2 СТЯЖКИ	5.1595
16	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	5.1595
17	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М ПЛИНТУСОВ	5.21
18	ДВЕРИ		0
19	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100 М2	1.366
20	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ ИЗ ПВХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,351
21	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ	М2	35.1
22	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ВИТРАЖЕЙ ИЗ ПВХ	100 М2 ПРОЁМОВ	1,014
23	СТОИМОСТЬ ВИТРАЖИ ИЗ ПВХ	М2	101.4
24	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	1,0896
25	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ	М2	108.96
26	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100 М НАЛИЧНИКА	2,346

Т. Уайматов
В. Курмаев
С. Мухомедов