



1. Карақўл туман мактабгача таълим бўлимига ташкилотининг 2 дона иссиқлик қозонини алмаштириш хизмати.
2. Карақўл туман мактабгача таълим бўлимига ташкилотининг 2 дона иссиқлик қозонини алмаштириш хизмати.
3. Карақўл туман мактабгача таълим бўлимига ташкилотининг 2 дона иссиқлик қозонини алмаштириш хизмати.

### **ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

**Карақўл туман мактабгача таълим бўлимига қарашли 3-сон давлат мактабгача таълим ташкилотининг 2 дона иссиқлик қозонини алмаштириш хизмати.**

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>Буюртмачи</b>  | <b>Коракүл тумани мактабгача таълим бўлими</b>  |  |  |
| <b>Пудратчи</b>   | Энг яхши таклифни танлаб олиш орқали аниқланади.  |  |  |
| <b>Товар (иш хизмат)лар тури</b>                        | <b>Коракүл туман мактабгача таълим бўлимига қарашли З-ДМТГа 2 дона иссиқлик қозони етказиб ўрнатиб бериш хизмати</b>  |  |  |
| <b>Объект манзили</b>                                   | <b>Коракүл тумани Мустакиллик МФЙ</b>   |  |  |
| <b>Товар (иш хизмат)лар бажарилиши</b>                  | <p>Коракүл тумани МТБ қарашли ЗЗ-ДМТГа 2 дона иссиқлик қозони (котёл) етказиб бериш ва ўрнатиш (монтаж) хизматида иштирокчиларга куйидаги талаблар кўйилади.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Етказиб берилиши керак бўлган иссиқлик қозони ва унга кўшимча жиҳозлар параметрлари қўйидагича.</b><br/>Теплоемкость: 100кВт, 0,043Гкал/С<br/>Площадь обогрева: 1500 м<sup>2</sup><br/>церкуляцион насози 32-8/180<br/>вентилятор-оборот двигателя-1650 об./мин</li> <li><b>Иштирокчи корхоналарни қўйидаги баҳолаш мезонлари орқали баҳоланади.</b><br/>1)иштирокчи корхонанинг иш стажи-10 баллгача<br/>2)ишларни бажариш муддати-10 баллгача<br/>3)Иш сифати-10 баллгача<br/>4)Етказиб, ўрнатиб берилга маҳсулотларнинг кафолат муддати-10 баллгача<br/>5)Маҳсулотнинг омборда мавжудлиги-10 баллгача<br/>6)Маҳсулотларнинг сифат сертификати мавжудлиги-10 баллгача</li> </ol> |  |  |
| <b>Товар (иш хизмат)лар бажарилиши алоҳида шартлари</b> | “Буюртмачи” томонидан тасдиқланган нарх-наволардан баланд бўлмаган нархларда  |  |  |
| <b>Товар (иш хизмат)ларнинг рўйхати</b>                 | Рўйхат иловада  |  |  |
| <b>Стандартларга риоя қилиш тартиби</b>                 | Махаллий стандартларлар   |  |  |
| <b>Топшириш қабал қилиш тартиби</b>                     | Товар (иш хизмат)ларнинг етказиб берилиши ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади.   |  |  |

**Коракүл туман мактабгача таълим бўлимига қарашли З-сон давлат мактабгача таълим ташкилотининг 2 дона иссиқлик қозонини алмаштириш хизмати сарф харажатлар сметаси.**

| № | Наименование работ и затрат   | Единица измерения | Количество           |    |
|---|---|-------------------|----------------------|----|
|   |   |                   | На единицу измерения |    |
| 1 | 2   | 3                 | 4                    | 4  |
|   | УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВТ (ГКАЛ/Ч), ДО 0,46 КОТЕЛЬ КОГН 100 Т/ГН НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ | котёл             |                      | 2  |
|   | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ГОСТ 8639-82, РАЗМЕР 40Х40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ (ВЕС 1 ПМ = 2,33 КГ)   | комплект          |                      | 2  |
|   | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 8645-68, РАЗМЕР 40Х20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ (ВЕС 1 ПМ = 1,700 КГ)   | м                 |                      | 35 |
|   | НАСОС ЦЕРКУЛЯЦИОН 32-8/180  | шт                |                      | 4  |

|  |  |    |   |
|--|--|----|---|
|  | ВЕНТИЛЯТОР-ОБОРОТ ДВИГАТЕЛЯ-1650 об./мин | шт | 2 |
|--|--|----|---|

Тузувчи: Махсус таъмирлаш эксплатация хизмати бошлиғи  
Ж.Хасанов

2022 йил 18 ноябр