

«TASDIQLAYMAN»



Jizzax viloyati hokimligi

**"Yagona buyurtmachi xizmati"
Injining kompaniyasi direktori**

X. Xasanov

2022 y.

**“Zafarobod tumani "Bo'ston" MFY hududidagi 1-sonli umumta'lim
maktab binosini elektr tizimini, isitish tizimini yangilash” obyektini
uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqishga**


LOYIHA TOPSHIRIG'I

Jizzax - 2022 yil

1	Buyurtmachi	Jizzax viloyat hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniring kompaniyasi
2	Loyixalashtirish uchun asos	O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25 oktyabrdagi 408-son qaroriga asosan
3	Qurilishni taxminiy bahosi mln.so‘m	2000.0 mln so‘m
	Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun	70,0 mln so‘m
4	Qurilish turi	Mykammal ta‘mirlash
5	Moliyalashtirish manbai	Respublika byudjeti mablag‘laridan
6	Bosh loyihalash tashkiloti	Tender savdolariga asosan
7	Bosh pudratchi	Tender savdolariga asosan
8	Kurilish maydoni haqida ma’lumot va rejalashtirish cheklovlari. Maxsus geologik va gidrogeologik xulosalari	Muhandislik qidiruv xulosasiga asosan bajarilsin. Hudud sesmikligi – 7 ball Muzlash chukurligi – 0.58 m Shamol yuki – 38 kgs/m ² Tomyopma uchun qor yuki -50 kg/m ²
9	Obektning loyihaviy quvvati	“Zafarobod tumani "Bo'ston" MFY hududidagi 1-sonli umumta'lim maktab binosini elektr tizimini, isitish tizimini yangilash” ishlarini bajarish. Zafarobod tumani “Xududiy elektr tarmoqlari” korxonasining texnik shartiga asosan ishlansin. Maktabning elektr tizimini to‘liq yangidan qayta ishlash. Maktabning isitish tizimini to‘liq yangidan qayta ishlash. Isitish tarmog‘ini metal trubalardan va bimetallik radiatorlardan foydalanish lozim. Elektr va isitish tarmogini qayta ishlashda buzilgan joylarni to‘liq suvoqlash va rang berish ishlari ko‘zda tutilsin. Xaqiqiy parametrlari loyiha ishlari davomida aniqlanadi va loyiha-smeta xujjatlarida ko‘rsatib o‘tiladi.
10	Loyihani ishlab chiqish muddati	Shartnomada aniqlanadi.
11	Obektning joylashgan xududi	Zafarobod tumani.
12	Qurilish muddati	2022-2023 yillar
13	Loyihalash navbatlari va bosqichlari	Bir bosqichda.
14	Obektни resurslar bilan ta‘minlash	Mahalliy qurilish materiallaridan foydalanishga ustuvorlik berilishi ishchi loyihada inobatga olinsin.
15	Smeta hujjatlarini ishlab chiqishga talablar	Smeta xujjatlarida qurilishning boshlang‘ich narxi joriy narxlarda xisoblab chiqilishi lozim.
16	Texnik jarayonlar, jihoz va uskunalarga talablar	Amaldagi meyoriy xujjatlar talablari asosida loyihalanadi.

17	Nogironlarga shart-sharoitlar yaratishga talablar	SHNQ 2.07.02-07 talablariga mos ravishda qilinadi.
18	Yerlarni rekultivatsiyalash, xududni obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish bo'yicha talablar	Yerdan oqilona foydalanish ta'minlanishi lozim. Atrof muhitni himoyalash, buzilgan yerlarni tiklash ishlari xarajatlari ko'zda tutilsin.
19	Muhandislik izlanuvchilari zaruriyati	Muhandislik geologiya ishlari bajarilsin.
20	Qurilishning alohida shart-sharoitlari	Seysmiklik darajasi – QMQ 2.01.03-96 ga binoan qabul qilinadi. Tuproq cho'kishi dala qidiruv ishlari asosida aniqlanadi. Qurilish konstruksiyalari bo'yicha texnik-muhandislik tekshirish ishlarini bajarish.
21	Sun'iy inshootlar	Talab etilmaydi.
22	Qurilishni tashkil etish loyihasini ishlab chiqish	SHNK ga asosan to'liq hajmda ishlab chiqilsin.
23	Topshirish qabul qilish tartibi	Ishchi loyiha ushbu topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Ishchi loyiha 4 nusxada qog'oz va 1 nusxada elektron shaklda amaldagi standartlar bo'yicha rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak.

Tayyorladi:
Jizzax viloyat hokimligi "YBX" IK bo'lim boshlig'i:



M.Aliyev