

«УТВЕРЖДАЮ»

Китоб туман Тиббиёт Бирлашмасига  
боди врачи.



2022 г

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

Мы нижеподписавшиеся, в составе комиссии: Гл врач З.Хайруллаев, бугалтер Хамдамов Э и строительный инженер Усмонов С после осмотра составили настоящий акт о том что «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДЕТСКАЯ БАЛНИЦА № 1 АЛИ КУШЧИ КИТАБСКОГО РАЙОНА» необходимо произвести нижеследующие виды работ:

**РЕМОНТ КРОВЛЯ**

|    |   |   |        |
|----|---|---|--------|
| 1  | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ   | 100M2   | 8,12   |
| 2  | РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ  | 100M2   | 8,12   |
| 3  | РАЗБОРКА: СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН   | 100M2   | 8,12   |
| 4  | ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА   | 100T  | 0,084  |
| 5  | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В РУЧНОЙ  | 100 Т МУСОРА  | 0,084  |
| 6  | УСТАНОВКА СТРОПИЛ   | M3  | 8,5    |
| 7  | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ | 100 М2 КРОВЛИ   | 9,6    |
| 8  | УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ПРОФНАСТИЛА ИЗ ДОСОК   | 100M2   | 8,12   |
| 9  | УКЛАДКА ПО СТОЙКИ, МАУЭРЛАТ, ЛЕЖЕНЬ И ПРОГОНОВ ИЗ ДОСОК   | M3  | 4,5    |
| 10 | УСТРОЙСТВО ЭСТАКАД НА ЛЕЖНЯХ, ВЫСОТОЙ 1 М   | 100M3   | 0,0054 |
| 11 | НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 120 ММ  | 100M ТРУБ   | 1,056  |
| 12 | УСТРОЙСТВО ЛАТОК ПОДВЕСНЫХ  | 100M  | 1,61   |
| 13 | ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ДЕРЕВЯНИМ ДОСКИ                           | 100 M2<br>РАЗВЕРНУТОЙ<br>ПРОЕКЦИИ<br>ПОВЕРХНОСТИ<br>ОБЛИЦОВКИ | 1,35   |

**ОКОННЫЙ БЛОК**

|    |   |        |        |
|----|---|--------|--------|
| 14 | УСТАНОВКА ОКНОВЫХ БЛОКОВ АЛЮМИНИЙ ПРОФИЛЬ   | 100 M2 | 1,9008 |
| 15 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКНОВЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 | 100 M2 | 0,085  |
| 16 | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2   | 100M2  | 0,11   |
| 17 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКНОВЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ГЛУХИХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2   | 100 M2 | 0,24   |

**РЕМОНТ НАРУЖНАЯ ОДЕЛКА**

|    |   |       |     |
|----|---|-------|-----|
| 18 | ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПЕСКОСТРУЙНЫМ | 100M2 | 8,5 |
|----|---|-------|-----|

|    |   |  |       |
|----|---|--|-------|
|    | АППАРАТОМ: ГЛАДКОЙ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ  |  |       |
| 19 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН  | 100M2  | 8,5   |
| 20 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ ОБЛИЦОВКИ  | 100M2  | 4,25  |
| 21 | ОТДЕЛКА ФАСАД ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТИМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ | 100 M2   | 8,492 |
| 22 | ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛИ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ЧИСТОТЕСАННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 ДО 2   | 100M2  | 0,975 |
| 23 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ПОДОКОННЫЕ СЛИВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5ММ  | 100M2  | 0,275 |
| 24 | ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ДЕРЕВЯНИМ ДОСКИ   | 100 M2<br>РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ | 0,75  |
| 25 | РАЗБОРКА СТЕН: БРУСЧАТЫХ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ   | 100M2  | 0,6   |
| 26 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ   | 100M2  | 1,2   |

Составили настоящий дефектный акт в 3-х экземплярах для составлению сметных документации  
состав комиссии:

Строителний Списолист:

Бугалтер:

Завхоз:

С.Усмолов

Э.Хамдамов

Д. Шодиев

## Tanlovda ishtirok etuvchilar diqqatiga!!!

1. Tanlovda ishtirok etish istagida bo‘lgan talabgorlar quyidagi xujjatlarni electron tarzda mahsus electron imzosi orqali taqdim etishlari shart:

-Tanlov ishtirokchisi to‘g‘risidagi umumiy axborot (Ustav va Guvoxnomadan, Ta’sischi va rahbarning Pasport nusxalari).

**Loyiha smeta hujjatlarni** sifatli va belgilangan muddatda tugatishi bo‘yicha rasmiy kafolat xati bilan qatnashmog‘i lozim;

- Shartnomani bajarish uchun zarur texnikaviy, moliyaviy, moddiy, kadrlar resurslarining hamda boshqa resurslarning mavjud, shartnomaga tuzish uchun qonuniy huquqqa ega, (ishning, xizmatning) muqobil variantlariga yo‘l qo‘yilsa, lotni almashtirish bo‘yicha muqobil takliflarni baholash tartibining tavsifi; texnik topshiriq; Korxonaning bir yillik kassa aylanmasi (kassa oborot), ishchilar soni, soliqlar va yig‘imlarni to‘lash bo‘yicha qarzdorlikning mavjud emasligi , o‘ziga nisbatan joriy etilgan bankrotlik tartib-taomillarining mavjud emasligi va insofsiz ijrochilarining yagona reyestrida qayd etilmaganligi. Tanlovda Tanlov ishtirokchilarining takliflari e’londa belgilangan tartib asosida taqdim etiladi, unda texnikaviy, moliyaviy, moddiy, kadrlar resurslarining hamda boshqa resurslarning mavjudligiga oid ma’lumotlar texnik va tijorat takliflari bilan birga bo‘lishi kerak. Tanlovda ishtirokchilari takliflarini taqdim etgan etgan xujjatlarda, korxonaning litsenziysi yoki guvoxnomasi, rahbar F I Sh kursatilishi shart.

2. Buyurtmachining tanlov komissiyasi tomonidan takliflar e’lon vaqtin tugaginadan sung ish kunining ikkinchi kunida va electron tarzda shahsiy electron imzosi orqali imzolanadi.

### Kitob tuman tibbiyat birlashmasi

Boshligi v.b.: \_\_\_\_\_ Z.Hayrullaev.

