

**«TASDIQLAYMAN»**

**Jizzax viloyati hokimligi**

**"Yagona buyurtmachi xizmati"**

**Injinirov kompaniyasi direktori**

**X. Xasanov**

**2022 y.**



**“Jizzax shahar “Yoshlik” mahalla hududidagi 35 ta 2-4-qavatli uylarni mukammal ta’mirlesh” obektiga loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqishga**

**LOYIHA TOPSHIRIG’I**

Jizzax - 2022 yil

1	<b>Buyurtmachi</b>	Jizzax viloyat hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injinerining kompaniyasi
2	<b>Loyixalashtirish uchun asos</b>	O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25 oktyabrdagi 408-son qaroriga asosan
3	<b>Qurilishni taxminiy bahosi mln.so‘m</b>	17000.0 mln so‘m
	<b>Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun</b>	371,2 mln so‘m
4	<b>Qurilish turi</b>	Mukammal ta‘mirlash
5	<b>Moliyalashtirish manbai</b>	Respublika byudjeti mablag‘laridan
6	<b>Bosh loyihalash tashkiloti</b>	Tender savdolariga asosan
7	<b>Bosh pudratchi</b>	Tender savdolariga asosan
8	<b>Kurilish maydoni haqida ma‘lumot va rejalashtirish cheklovlari. Maxsus geologik va gidrogeologik xulosalari</b>	Muhandislik qidiruv xulosasiga asosan bajarilsin. Hudud sesmikligi – 7 ball Muzlash chukurligi – 0.58 m Shamol yuki – 38 kgs/m2 Tomyopma uchun qor yuki -50 kg/m2
9	<b>Obektning loyihaviy quvvati</b>	Jizzax shahar “Yoshlik” mahalla hududidagi 35 ta 2-4-qavatli uylarni mukammal ta‘mirlash” ishlarini bajarish. 35 ta ko‘p qavatli uylarni mukammal ta‘mirlash.  Xaqiqiy parametrlari loyiha ishlari davomida aniqlanadi va loyiha-smeta xujjatlarida ko‘rsatib o‘tiladi.
10	<b>Loyihani ishlab chiqish muddati</b>	Shartnomada aniqlanadi.
11	<b>Obektning joylashgan xududi</b>	Jizzax shahar “Yoshlik” mahalla.
12	<b>Qurilish muddati</b>	2022 yil
13	<b>Loyihalash navbatlari va bosqichlari</b>	Bir bosqichda.
14	<b>Obektning resurslar bilan ta‘minlash</b>	Mahalliy qurilish materiallaridan foydalanishga ustuvorlik berilishi ishchi loyihada inobatga olinsin.
15	<b>Smeta hujjatlarini ishlab chiqishga talablar</b>	Smeta xujjatlarida qurilishning boshlang‘ich narxi joriy narxlarda xisoblab chiqilishi lozim
16	<b>Texnik jarayonlar, jihoz va uskunalarga talablar</b>	Amaldagi meyoriy xujjatlar talablari asosida loyihalanadi.
17	<b>Nogironlarga shart-sharoitlar yaratishga talablar</b>	SHNQ 2.07.02-07 talablariga mos ravishda qilinadi.
18	<b>Yerlarni rekultivatsiyalash, xududni obodonlashtirish va ko‘kalamzorlashtirish bo‘yicha talablar</b>	Yerdan oqilona foydalanish ta‘minlanishi lozim. Atrof muhitni himoyalash, buzilgan yerlarni tiklash ishlari xarajatlari ko‘zda tutilsin.
19	<b>Muhandislik izlanuvchilari zaruriyati</b>	Muhandislik geologiya ishlari bajarilsin.
20	<b>Qurilishning alohida shart-sharoitlari</b>	Seysmiklik darajasi – QMQ 2.01.03-96 ga binoan qabul qilinadi. Tuproq cho‘kishi dala qidiruv ishlari asosida aniqlanadi. Qurilish konstruksiyalari bo‘yicha texnik-muhandislik tekshirish ishlarini bajarish.
21	<b>Qurilishni tashkil etish loyahasini</b>	SHNK ga asosan to‘liq hajmda ishlab chiqilsin.

	<b>ishlab chiqish</b>	
<b>22</b>	<b>Topshirish qabul qilish tartibi</b>	Ishchi loyiha ushbu topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Ishchi loyiha 4 nusxada qog'oz va 1 nusxada elektron shaklda amaldagi standartlar bo'yicha rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak.

**Tayyorladi:**  
**Jizzax viloyat hokimligi "YBX" IK bo'lim boshlig'i:**



**M.Aliyev**