


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ



ARCHITECT
STATE MANAGEMENT

ОБЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


ОБЪЕКТ:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ И
УБОРНОЙ ЗДАНИИ И ТЕРРИТОРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА КАРШИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА В Г. ШАХРИСАБЗЕ

КНИГА № 1

*РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ,
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ*

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ



ARCHITECT
STATE MANAGEMENT

ОБЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


ОБЪЕКТ:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ И
УБОРНОЙ ЗДАНИИ И ТЕРРИТОРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА КАРШИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА В Г. ШАХРИСАБЗЕ

КНИГА № 1

*РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ,
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ*

ДИРЕКТОР:



А. МУРТАЗАЕВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА:

С. АДИЛОВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Объект: Текущий ремонт системы канализации и уборной здания и территории Педагогического института Каршинского Государственного Университета в г. Шахрисабзе.

Источник финансирования: Собственные средства.

Заказчик: Педагогический институт Каршинского Государственного Университета

Срок производства работ:

Начало - 2-квартал 2022 г

Окончание - 3-квартал 2022 г

Расчет выполнен «Методических рекомендации по определению расчетной стоимости строительства объектов текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списковстроек». Подготовленных во исполнение постановления Кабинета Министров Республика Узбекистан №261 от 11. 06. 03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом №70 от 10. 12. 2003 г. Госархитектстроя Республики Узбекистан.


Цены на строительные материалы и материально – технические ресурсы приняты согласно Каталог текущих цен на материально – технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 2 квартал 2022 года и биржевые цены второго квартального периода 2022 года.

Стоимость «Текущий ремонт системы канализации и уборной здания и территории Педагогического института Каршинского Государственного Университета в г. Шахрисабзе» в текущих ценах с прочими затратами подрядчика и с учетом налога на добавленную стоимость определена в размере **375 003 028 сум** в текущих ценах.

Определенная сметная стоимость «Текущий ремонт системы канализации и уборной здания и территории Педагогического института Каршинского Государственного Университета в г. Шахрисабзе» в текущих ценах является основанием для финансирования после получения утвержденного экспертного заключения.

Решение об утверждении окончательной договорной цены строительно-монтажных работ, финансируемых в виде собственных средств, принимает комиссия из представителей заказчика, решение которой будет являться основанием для выделения финансирования на осуществление строительно-монтажных работ.

Составил:




СВОДНЫЙ РАСЧЕТ

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ И УБОРНОЙ ЗДАНИИ И ТЕРРИТОРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА КАРШИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В Г. ШАХРИСАБЗЕ

№	Наименование объекта	Основная заработная плата рабочих-строителей	Эксплуатация машин и механизмов и перевозка грузов	Строительные материалы, изделия и конструкции	Перевозка грузов	Заготовительно-складские расходы 2 %	Транспортные услуги 5 %	Итого прямые затраты (СМР)	Прочие затраты и расходы подрядчика 19,54%	Итого прочих затрат	Строительные страховая объекта 0,0032	Прочие затраты и расходы заказчика 3 %	Коэффициент риска инфляции 5 %	Оборудования и мебели	Транспортные услуги на оборудование 2%	Итого всеми затратами и оборудование	Налог к добавленной стоимости 15 %	Всего стоимость по объекту в текущих ценах
1	Текущий ремонт	66963,54	844,059	195218,49	0	0	9760,924	272787,01	53302,58	326090	0	0	0	0	0	326089,6	48913,44	375003
	Итого	66963,54	844,059	195218,49	0	0	9760,924	272787,01	53302,58	326090	0	0	0	0	0	326089,6	48913,44	375003
	Прочие затраты проектировщика с проведением экспертного заключения																	15000,1
	Итого всеми затратами																	390003,1

Всего стоимость с НДС 375 003,028 тыс. сум

С. Адиглов



Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ И УБОРНОЙ ЗДАНИИ И ТЕРРИТОРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
КАРШИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В Г. ШАХРИСАБЗЕ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
САН УЗЛЫ УЧЕБНОГО КОРПУСА							
1	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100 М2		2,7378	459936,88	1259215,19
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	56,94624	22112,35	1259215,19
2	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2		0,25435	802236,06	204049,54
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,28	9,22785	22112,35	204049,54
3	E56-9-5	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК		0,14	4015858,51	562220,19
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180,89	25,3246	22112,35	559986,42
3.2	002831	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9,52	1,3328	1676,00	2233,77
4	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2		0,05947	1019600,46	60637,68
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46,11	2,74225	22112,35	60637,68
5	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК		0,04	2851366,46	114054,66
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	128,73	5,1492	22112,35	113860,91
5.2	01199	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,89	0,1156	1676,00	193,75
6	E57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2		2,0068	1544989,89	3100485,72
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	69,87	140,21512	22112,35	3100485,72
7	E63-7-5	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100 М2		2,35622	1648444,88	3884098,81
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	74,3	175,06715	22112,35	3871146,01
7.2	01199	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,28	7,7284	1676,00	12952,80
8	E65-6-13	СМЕНА ЧАШ «ГЕНУЯ»	100 ПРИБОРОВ		0,18	107629231,89	19373261,74
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1837,4	330,732	22112,35	7313261,74
8.2	27117	ЧАША НАПОЛЬНАЯ	КОМПЛЕКТ	100	18	550000,00	9900000,00
8.3	62116	БАЧОК С АРМАТУРОЙ	КОМПЛЕКТ	100	18	120000,00	2160000,00
9	E65-6-12	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ УНИТАЗОВ ТИПА «КОМПАКТ»	100 ПРИБОРОВ		0,02	74125766,84	1482515,34
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	412,7	8,254	22112,35	182515,34
9.2	56215	УНИТАЗ-КОМПАКТ "КОМФОРТ"	КОМПЛЕКТ	100	2	650000,00	1300000,00
10	E65-6-4	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ ПИССУАРОВ	100 ПРИБОРОВ		0,08	54631021,45	4370481,72
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	107	8,56	22112,35	189281,72
10.2	27119	ПИССУАРЫ	КОМПЛЕКТ	100	8	520000,00	4160000,00
10.3	30450	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 2.5X48.5 ММ	ТН	0,005	0,0004	25000000,00	10000,00
10.4	63470	ВТУЛКИ ПХВ	ШТ	40	3,2	3500,00	11200,00
11	E65-6-24	СМЕНА УМЫВАЛЬНИКОВ	100 ПРИБОРОВ		0,13	49687818,20	6459416,37
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	212	27,56	22112,35	609416,37
11.2	27111	УМЫВАЛЬНИК	КОМПЛЕКТ	100	13	450000,00	5850000,00
12	E65-5-7	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ УМЫВАЛЬНИКА	100 ШТ		0,13	4422470,00	574921,10
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	200	26	22112,35	574921,10
13	52615	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	КОМПЛЕКТ		13	148000,00	1924000,00
14	E65-5-5	СМЕНА КРАНОВ ВОДОРАЗБОРНЫХ И ТУАЛЕТНЫХ	100 ШТ		0,4	736341,25	294536,50
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	33,3	13,32	22112,35	294536,50

15		КРАН ДУ20,РУ10	ШТ		40	14783,00	591320,00
16	Ек5-6-30	СМЕНА ГИБКИХ ПОДВОДОК	100 ПРИБОРОВ		0,32	1158687,14	370779,88
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	52,4	16,768	22112,35	370779,88
17		ШЛАНГ ГИБКИЙ	ШТ		32	21000,00	672000,00
18	Е10-01-036-01	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2		0,05947	77784195,66	4625981,68
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	161,82	9,62376	22112,35	212803,93
18.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	9,52	0,56617	1424,00	806,23
18.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	14,65	0,87126	1718,00	1496,83
18.4	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	75	4,4604	19870,00	88628,15
18.5	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	5,9472	724200,00	4306962,24
18.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	600	33,6832	300,00	10704,96
18.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,13084	35000,00	4579,34
19	Е10-01-037-01	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2		0,16787	79513864,28	13348071,91
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,47	15,01942	22112,35	332114,64
19.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	3,84	0,64462	1424,00	917,95
19.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,33406	91121,00	30440,18
19.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,91	0,99212	1718,00	1704,46
19.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	11,07949	19870,00	220149,39
19.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	89,47524	300,00	26842,57
19.7	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	16,7871	758000,00	12724621,80
19.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,32231	35000,00	11280,93
20	Е10-01-039-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2		0,08648	99849714,59	8635003,32
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	104,28	9,01813	22112,35	199412,14
20.2	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	М3	0,105	0,00908	425207,00	3861,05
20.3	29917	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ	М2	100	8,648	960000,00	8302080,00
20.4	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,0021	0,00018	15400000,00	2796,76
20.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00413	0,00036	15400000,00	5500,30
20.6	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	9,33984	9000,00	84058,56
20.7	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	37,5	3,243	11500,00	37294,50
21	Е09-03-046-2	МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК С ДВЕРЯМИ КАБИН САН УЗЛА ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ: ГЛУХИЕ	100 М2		0,2484	5206131,68	1293203,11
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	235,44	58,4833	22112,35	1293203,11
22	31137	СТОИМОСТЬ ПЕРЕГОРОДОК С ДВЕРЯМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ГЛУХИЕ	М2		24,84	758000,00	18828720,00
23	Е15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2		0,16102	6383156,94	1027815,93
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06	32,85774	22112,35	726561,87
23.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,0161	425207,00	6846,68
23.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	0,69239	425207,00	294407,37
24	Е15-02-019-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН И ОТКОСОВ	100 М2		2,61742	1810340,38	4738421,12
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,89	135,81792	22112,35	3003253,47
24.2	01914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1,67	4,37109	24662,00	107799,86
24.3	09219	ВОДА	М3	0,63	1,64897	1500,00	2473,46
24.4	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	0,97	2,5389	640000,00	1624894,34
25	Е15-04-005-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН И ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		1,61362	1140924,81	1841019,10
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,41	41,00208	22112,35	906652,44
25.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,10166	8500000,00	864093,51
25.3	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕБЕВАЯ	ТН	0,005	0,00807	1150000,00	9278,32
25.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,35544	45000,00	60994,84
26	Е11-01-027-05	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2		2,0068	9901311,44	19869951,80
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	119,78	240,3745	22112,35	5315245,16

26.2	02589	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,28	0,5619	91121,00	51201,25
26.3	02621	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1,56	3,13061	14763,00	46217,17
26.4	02610	ЗАПРАВКА «СТАРАТЕЛИ» (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,05	0,10034	3800000,00	381292,00
26.5	02219	ВОДА	М3	0,1	0,20068	1500,00	301,02
26.6	30740	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ, ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	М2	102	204,6936	52000,00	10644067,20
26.7	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ»	КГ	450	903,06	3800,00	3431628,00
27	E15-01-019-5	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ: ПО КИРПИЧУ И БЕТОНА	100 М2		2,35622	10239134,52	24125653,55
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	159,67	376,21765	22112,35	8319056,30
27.2	02584	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1,3	3,06309	24662,00	75541,83
27.3	02219	ВОДА	М3	0,93	2,19128	1500,00	3286,93
27.4	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,375	0,88358	2800000,00	2474031,00
27.5	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	235,622	52000,00	12252344,00
27.6	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,05	0,11781	8500000,00	1001393,50
28	E67-8-2	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ НА LED 24W	100 ШТ		0,27	3610946,75	974955,62
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	163,3	44,091	22112,35	974955,62
29		СВЕТИЛЬНИК LED 24W	ШТ		27	78000,00	2106000,00
30	E67-9-1	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ		0,15	2532907,64	379936,15
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,1	3,615	22112,35	79936,15
30.2	44066	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	100	15	20000,00	300000,00
31	Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М		1,368	883176,95	1208186,07
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	50,616	22112,35	1119238,71
31.2	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	2,4624	25000,00	61560,00
31.3	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	1,7784	15400,00	27387,36
32		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2Х2,5	1000 М		0,1368	1420000,00	194256,00
33	Ц08-02-396-5	КОРОБ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА, М: 2	100 М		1,158	853099,36	987889,06
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37,6	43,5408	22112,35	962789,41
33.2	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,4	0,4632	12000,00	5558,40
33.3	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	12,5	14,475	1200,00	17370,00
33.4	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ	12,5	14,475	150,00	2171,25
34		КОРОБ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ	П.М.		115,8	5200,00	602160,00
35	E65-8-1	СМЕНА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 50 ММ	100 М		1,2	2766604,84	3319925,81
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	58,4	70,08	22112,35	1549633,49
35.2	63808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=50 ММ	М	99,8	119,76	14782,00	1770292,32
36	E65-8-2	СМЕНА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 100 ММ	100 М		1,4	4562354,47	6387296,25
36.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	61,9	86,66	22112,35	1916256,25
36.2	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=100 ММ	М	99,8	139,72	32000,00	4471040,00
37	E22-03-002-1	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	10 ШТ		6	138841,73	833050,37
37.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,14	24,84	22112,35	549270,77
37.2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	2,6	15,6	18191,00	283779,60
38		ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 100 ММ	10 ШТ		1,5	89700,00	134550,00
39		ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 50 ММ	10 ШТ		2,7	23000,00	62100,00
40		ПЕРЕХОДНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМ. 100Х50 ММ	10 ШТ		1,8	50330,00	90594,00
41	E22-03-002-2	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ТРОЙНИКОВ	10 ШТ		2,2	204777,99	450511,57
41.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,11	13,442	22112,35	297234,21
41.2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	3,83	8,426	18191,00	153277,37
42		ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 50Х50 ММ	10 ШТ		0,5	34500,00	17250,00
43		ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 50Х100 ММ	10 ШТ		0,1	89700,00	8970,00
44		ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 100Х100 ММ	10 ШТ		1,6	139150,00	222640,00
Итого по разделу " САН УЗЛЫ УЧЕБНОГО КОРПУСА "							161612106,86
НАРУЖНЫЙ ТУАЛЕТ НА 19 ОЧКОВ							
45	E54-3-2	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ	100 М2		1,109	327041,66	362689,20
45.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,79	16,40211	22112,35	362689,20
46	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2		0,03456	802236,06	27725,28
46.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,28	1,25384	22112,35	27725,28
47	E56-9-5	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК		0,02	4015858,51	80317,17
47.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180,89	3,6178	22112,35	79998,06

47.2	00001	МОНТАЖ ОТВОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9,52	0,1904	1676,00	339,11
48	E05-6-13	СМЕНА ЧАС «ГЕНУЯ»	100 ПРИБОРОВ		0,19	107629231,89	20449554,06
48.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1837,4	349,106	22112,35	7719554,06
48.2	27117	ЧАША НАПОЛНЕННАЯ	КОМПЛЕКТ	100	19	550000,00	10450000,00
48.3	62116	БЯЧОК С АРМАТУРОЙ	КОМПЛЕКТ	100	19	120000,00	2280000,00
49	E05-6-4	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ ПИССУАРОВ	100 ПРИБОРОВ		0,02	54631021,45	1092620,43
49.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	107	2,14	22112,35	47320,43
49.2	27119	ПИССУАРЫ	КОМПЛЕКТ	100	2	520000,00	1040000,00
49.3	30450	ДРОБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 2.5X48.5 ММ	ТН	0,005	0,0001	25000000,00	2500,00
49.4	63470	ВТУЛКИ ПВХ	ШТ	40	0,8	3500,00	2800,00
50	E05-6-24	СМЕНА УМЫВАЛЬНИКОВ	100 ПРИБОРОВ		0,06	49687818,20	2981269,09
50.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	212	12,72	22112,35	281269,09
50.2	27111	УМЫВАЛЬНИК	КОМПЛЕКТ	100	6	450000,00	2700000,00
51	E05-5-7	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ УМЫВАЛЬНИКА	100 ШТ		0,06	4422470,00	265348,20
51.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	200	12	22112,35	265348,20
52	52615	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	КОМПЛЕКТ		6	148000,00	888000,00
53	E05-5-5	СМЕНА КРАНОВ ВОДОРАЗБОРНЫХ И ТУАЛЕТНЫХ	100 ШТ		0,27	736341,25	198812,14
53.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	33,3	8,991	22112,35	198812,14
54		КРАН ДУ20,РУ10	ШТ		27	14783,00	399141,00
55	E05-6-10	СМЕНА ГИБКИХ ПОДВОДОК	100 ПРИБОРОВ		0,27	1158687,14	312845,53
55.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	52,4	14,148	22112,35	312845,53
56		ШЛАНГ ГИБКИЙ	ШТ		27	21000,00	567000,00
57	E09-03-046-2	МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК С ДВЕРЯМИ КАБИН САН УЗЛА ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ: ГЛУХИЕ	100 М2		0,684	5206131,68	3560994,07
57.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	235,44	161,04096	22112,35	3560994,07
58	31137	СТОИМОСТЬ ПЕРЕГОРОДОК С ДВЕРЯМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ГЛУХИЕ	М2		68,4	758000,00	51847200,00
59	E10-01-037-01	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2		0,03456	79513864,28	2747999,15
59.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,47	3,09208	22112,35	68373,23
59.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	3,84	0,13271	1424,00	188,98
59.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,06877	91121,00	6266,79
59.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,91	0,20425	1718,00	350,90
59.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	2,28096	19870,00	45322,68
59.6	31478	ДРОБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	18,42048	300,00	5526,14
59.7	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	3,456	758000,00	2619648,00
59.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,06636	35000,00	2322,43
60	E15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2		0,01731	6383156,94	110505,21
60.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06	3,53269	22112,35	78116,01
60.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,00173	425207,00	736,12
60.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	0,07444	425207,00	31653,09
61	E15-02-019-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН И ОТКОСОВ	100 М2		1,50031	1810340,38	2716075,40
61.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,89	77,85119	22112,35	1721472,75
61.2	01914	РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1,67	2,50552	24662,00	61791,16
61.3	09219	ВОДА	М3	0,63	0,9452	1500,00	1417,79
61.4	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	0,97	1,4553	640000,00	931393,69
62	E15-04-005-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН И ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		1,50031	1140924,81	1711743,19
62.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,41	38,12293	22112,35	842987,53
62.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,09452	8500000,00	803417,08
62.3	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,005	0,0075	1150000,00	8626,79
62.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,26026	45000,00	56711,79
63	E15-07-17-04	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ПОТОЛКА	100 М2		1,109	7670721,07	8506829,66
63.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	155,3	172,2277	22112,35	3808359,18

63.2	00521	ПРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,21	3,55989	1586,00	5645,99
63.3	00523	ПЛИТА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,55	0,60995	1531,00	933,83
63.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,001	0,00111	15400000,00	17078,60
63.5	30454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,45469	3800000,00	1727822,00
63.6	40960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	116,445	25000,00	2911125,00
63.7	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,00233	15400000,00	35865,06
64	Б67-8-2	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ НА LED 24W	100 ШТ		0,16	3610946,75	577751,48
64.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	163,3	26,128	22112,35	577751,48
65		СВЕТИЛЬНИК LED 24W	ШТ		16	78000,00	1248000,00
66	Б67-9-1	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ		0,04	2532907,63	101316,31
66.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,1	0,964	22112,35	21316,31
66.2	44066	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	100	4	20000,00	80000,00
67	ШНВ-40-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М		0,644	883176,95	568765,96
67.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	23,828	22112,35	526893,08
67.2	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	1,1592	25000,00	28980,00
67.3	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	0,8372	15400,00	12892,88
68		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2Х2,5	1000 М		0,0644	1420000,00	91448,00
Итого по разделу " НАРУЖНЫЙ ТУАЛЕТ НА 19 ОЧКОВ"							101413950,52
ИТОГО:							263026057,38

Заказчик: Не найдено

Подразделение: Не найдено

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ И УБОРНОЙ ЗДАНИИ И ТЕРРИТОРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
КАРШИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В Г. ШАХРИСАБЗЕ**

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ**

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3028,33201	22112,35	66963537,39
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						66963537,39
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	24,026	18191,00	437056,97
2	002831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,5232	1676,00	2552,88
3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,55989	1586,00	5645,99
4	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	7,844	1676,00	13146,55
5	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,60995	1531,00	933,83
6	01914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	9,9397	24662,00	245132,84
7	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	1,34351	1424,00	1913,16
8	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,96474	91121,00	87908,23
9	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,06763	1718,00	3552,19
10	03021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	3,13061	14763,00	46217,17
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						844059,80
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2Х2,5	1000 М	0,2012	1420000,00	285704,00
2		СВЕТИЛЬНИК LED 24W	ШТ	43	78000,00	3354000,00
3		ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 100 ММ	10 ШТ	1,5	89700,00	134550,00
4		ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 50 ММ	10 ШТ	2,7	23000,00	62100,00
5		ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 50Х50 ММ	10 ШТ	0,5	34500,00	17250,00
6		ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 50Х100 ММ	10 ШТ	0,1	89700,00	8970,00
7		ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 100Х100 ММ	10 ШТ	1,6	139150,00	222640,00
8		ПЕРЕХОДНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМ. 100Х50 ММ	10 ШТ	1,8	50330,00	90594,00
9		КРАН ДУ20,РУ10	ШТ	67	14783,00	990461,00
10		КОРОБ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ	П.М.	115,8	5200,00	602160,00
11		ШЛАНГ ГИБКИЙ	ШТ	59	21000,00	1239000,00
12	058180	ЗАТИРКА «СТАРАТЕЛИ» (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,10034	3800000,00	381292,00
13	09219	ВОДА	М3	4,98614	1500,00	7479,20
14	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,01783	425207,00	7502,80
15	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	М3	0,00908	425207,00	3861,05
16	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	0,76683	425207,00	326061,46
17	27111	УМЫВАЛЬНИК	КОМПЛЕКТ	19	450000,00	8550000,00
18	27117	ЧАША НАПОЛЬНАЯ	КОМПЛЕКТ	37	550000,00	20350000,00
19	27119	ПИССУАРЫ	КОМПЛЕКТ	10	520000,00	5200000,00
20	29917	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ	М2	8,648	960000,00	8302080,00
21	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	17,82085	19870,00	354000,20
22	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0Х40 ММ	ТН	0,00018	15400000,00	2796,76
23	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00147	15400000,00	22578,90

24	38404	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,4632	12000,00	5558,40
25	38450	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 2.5X48.5 ММ	ТН	0,0005	25000000,00	12500,00
26	38470	ДЮБЕЛИ	КГ	3,6216	25000,00	90540,00
27	38479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	2,6156	15400,00	40280,24
28	38426	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	5,9472	724200,00	4306962,24
29	38740	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ, ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	М2	204,6936	52000,00	10644067,20
30	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,19618	8500000,00	1667510,59
31	31002	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «СТАРТЕЛЬ-СТАНДАРТ»	КГ	903,06	3800,00	3431628,00
32	31037	СТОИМОСТЬ ПЕРЕГОРОДОК С ДВЕРЯМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ГЛУХИЕ	М2	93,24	758000,00	70675920,00
33	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	143,57892	300,00	43073,68
34	31789	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,01557	1150000,00	17905,11
35	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,88358	2800000,00	2474031,00
36	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,45469	3800000,00	1727822,00
37	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	2,6157	45000,00	117706,63
38	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	9,33984	9000,00	84058,56
39	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	3,243	11500,00	37294,50
40	40104	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	14,475	1200,00	17370,00
41	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	20,2431	758000,00	15344269,80
42	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	116,445	25000,00	2911125,00
43	44066	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	19	20000,00	380000,00
44	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	235,622	52000,00	12252344,00
45	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	3,9942	640000,00	2556288,03
46	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,11781	8500000,00	1001393,50
47	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,00233	15400000,00	35865,06
48	52615	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	КОМПЛЕКТ	19	148000,00	2812000,00
49	56215	УНИТАЗ-КОМПАКТ "КОМФОРТ"	КОМПЛЕКТ	2	650000,00	1300000,00
50	62116	БАЧОК С АРМАТУРОЙ	КОМПЛЕКТ	37	120000,00	4440000,00
51	63470	ВТУЛКИ ПВХ	ШТ	4	3500,00	14000,00
52	63808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=50 ММ	М	119,76	14782,00	1770292,32
53	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=100 ММ	М	139,72	32000,00	4471040,00
54	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ	14,475	150,00	2171,25
55	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,51951	35000,00	18182,71
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						195218460,20
Итого:						263026057,38

«Утверждаю»
 Директор Педагогического института
 Каршинского Государственного
 Университета



А. Ганиев

« 30 » 08 2022 г

г. Шахрисабз

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, ниже подписавшиеся комиссия в составе: начальник управления делами И. Ачилов, главный инженер А. Пулатов, представитель проектной организации С. Адилов составили настоящий дефектный акт на предмет определения объемов работ по объекту «Текущий ремонт системы канализации и уборной здании и территории Педагогического института Каршинского Государственного Университета в г. шахрисабзе».

В результате были выявлены нижеследующие виды работ.

№	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4
1	САН УЗЛЫ УЧЕБНОГО КОРПУСА		
2	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100 М2	2,7378
3	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,254351
4	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,14
5	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2	0,059472
6	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,04
7	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2	2,0068
8	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100 М2	2,35622
9	СМЕНА ЧАШ «ГЕНУЯ»	100 ПРИБОРОВ	0,18
10	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ УНИТАЗОВ ТИПА «КОМПАКТ»	100 ПРИБОРОВ	0,02
11	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ ПИССУАРОВ	100 ПРИБОРОВ	0,08
12	СМЕНА УМЫВАЛЬНИКОВ	100 ПРИБОРОВ	0,13
13	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ УМЫВАЛЬНИКА	100 ШТ	0,13
14	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	КОМПЛЕКТ	13
15	СМЕНА КРАНОВ ВОДОРАЗБОРНЫХ И ТУАЛЕТНЫХ	100 ШТ	0,4
16	КРАН ДУ20,РУ10	ШТ	40
17	СМЕНА ГИБКИХ ПОДВОДОК	100 ПРИБОРОВ	0,32
18	ШЛАНГ ГИБКИЙ	ШТ	32
19	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2	0,059472
20	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,167871
21	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,08648
22	МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК С ДВЕРЯМИ КАБИН САН УЗЛА ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ: ГЛУХИЕ	100 М2	0,2484
23	СТОИМОСТЬ ПЕРЕГОРОДОК С ДВЕРЯМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ГЛУХИЕ	М2	24,84
24	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2	0,16102
25	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН И ОТКОСОВ	100 М2	2,61742
26	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН И ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	1,61362
27	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2	2,0068
28	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ: ПО КИРПИЧУ И БЕТОНА	100 М2	2,35622
29	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ НА LED 24W	100 ШТ	0,27
30	СВЕТИЛЬНИК LED 24W	ШТ	27

	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ	0,15
	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРЗДАХ	100 М	1,368
	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2Х2,5	1000 М	0,1368
	КОРОБ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА, М: 2	100 М	1,158
	КОРОБ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ	П.М.	115,8
	СМЕНА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 50 ММ	100 М	1,2
	СМЕНА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 100 ММ	100 М	1,4
	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	10 ШТ	6
	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 100 ММ	10 ШТ	1,5
	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 50 ММ	10 ШТ	2,7
	ПЕРЕХОДНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМ. 100Х50 ММ	10 ШТ	1,8
	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ТРОЙНИКОВ	10 ШТ	2,2
	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 50Х50 ММ	10 ШТ	0,5
	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 50Х100 ММ	10 ШТ	0,1
	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 100Х100 ММ	10 ШТ	1,6
	НАРУЖНЫЙ ТУАЛЕТ НА 19 ОЧКОВ		
	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ	100 М2	1,109
	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,03456
	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,02
	СМЕНА ЧАШ «ГЕНУЯ»	100 ПРИБОРОВ	0,19
	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ ПИССУАРОВ	100 ПРИБОРОВ	0,02
	СМЕНА УМЫВАЛЬНИКОВ	100 ПРИБОРОВ	0,06
	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ УМЫВАЛЬНИКА	100 ШТ	0,06
	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	КОМПЛЕКТ	6
	СМЕНА КРАНОВ ВОДРАЗБОРНЫХ И ТУАЛЕТНЫХ	100 ШТ	0,27
	КРАН ДУ20,РУ10	ШТ	27
	СМЕНА ГИБКИХ ПОДВОДОК	100 ПРИБОРОВ	0,27
	ШЛАНГ ГИБКИЙ	ШТ	27
	МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК С ДВЕРЯМИ КАБИН САН УЗЛА ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ: ГЛУХИЕ	100 М2	0,684
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕГОРОДОК С ДВЕРЯМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ГЛУХИЕ	М2	68,4
	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,03456
	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2	0,017312
	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН И ОТКОСОВ	100 М2	1,500312
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН И ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	1,500312
	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ПОТОЛКА	100 М2	1,109
	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ НА LED 24W	100 ШТ	0,16
	СВЕТИЛЬНИК LED 24W	ШТ	16
	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ	0,04
	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРЗДАХ	100 М	0,644
	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2Х2,5	1000 М	0,0644

Данные объемы работ являются основанием для составления сметной документации

Начальник управления делами

Главный инженер

Представитель проектной организации

И. Ачилов

А. Пулатов

С. Адиллов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich
Sana:05-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 59556

Obyekt nomi «Qarshi Davlat Universiteti SHaxrisabz shahr pedagogika instituti hududidagi tashqi oqova suv tizimi, bino va tashqi hudud sanuzel tizimlarini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Qarshi Davlat Universiteti
Bosh loyihachi - "Architect State Management" MCHJ
Litsenziya №000912. berilgan sana: 19.0.2020y.
Moliyalashtirish manbai - Mahalliy budjet
Bosh pudratchi - tanlov
Qurilish turi joriy ta'mirlash
Murojaat raqami: № 56899

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Buyurtmachining 2022 yil 23.08 № 02/07-556/05- sonli xati.
- 1.2. Qarshi Davlat Universiteti Pedagogika instituti direktori A.G'aniyev va komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi".

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Qarshi Davlat Universiteti Pedagogika instituti direktori A.G'aniyev va komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi".

Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.

- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish hajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Ta'mirlash ishlari nuqson dalolatnomasiga asosan bajariladi.

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 383 222,100 ming so'm.
Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 3028,332 kishi/soat.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta qismi bo'yicha.

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyiha smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi. Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq. "Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 22 112,35 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 19,54% qabul qilindi. Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 2-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining qiymati **383 222,100** ming so'm miqdorida taqdim etilgan smeta qiymatidan **8 219,072** ming so'mga kamaytirilib, **375 003,028** ming so'm qilib belgilandi. Smeta qiymatini kamayishiga sabab Pudratchining boshqa harajatlari 22,16% dan 19,54% ga o'zgartirildi.

. Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.2. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq va ShNK 1.03.06-13 da «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. "Qarshi Davlat Universiteti SHaxrisabz shahr pedagogika instituti hududidagi tashqi oqova suv tizimi, bino va tashqi hudud sanuzel tizimlarini joriy ta'mirlash", ob'ektning loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishish va tasdiqlashga tavsiya etiladi:

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatsiz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- **375 003,028** ming so'm.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 3028,332 kishi/soat.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 1-ilovasi, 3-bob, 29-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir».

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003yil 11iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning

tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna