

«TASDIQLAYMAN»

Jizzax viloyati hokimligi

"Yagona buyurtmachi xizmati"

Injiniyering kompaniyasi direktori

X. Xasanov

2022 y.



**“Jizzax shahar “Toshloq” MFY SH.Rashidov ko‘chasida joylashgan
4-yotoqxona tom va fasad qismi yerto‘la qismini rekonstruksiya
qilish” obektiga loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqishga**

LOYIHA TOPSHIRIG’I

Jizzax - 2022 yil

1	Buyurtmachi	Jizzax viloyat hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injining kompaniyasi
2	Loyixalashtirish uchun asos	O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25 oktyabrdagi 408-son qaroriga asosan
3	Qurilishni taxminiy bahosi mln.so‘m	1500.0 mln so‘m
	Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun	51,7 mln so‘m
4	Qurilish turi	Реконструкция қилиш
5	Moliyalashtirish manbai	Respublika byudjeti mablag‘laridan
6	Bosh loyihalash tashkiloti	Tender savdolariga asosan
7	Bosh pudratchi	Tender savdolariga asosan
8	Kurilish maydoni haqida ma’lumot va rejalashtirish cheklovlari. Maxsus geologik va gidrogeologik xulosalari	Muhandislik qidiruv xulosasiga asosan bajarilsin. Hudud sesmikligi – 7 ball Muzlash chuqurligi – 0.58 m Shamol yuki – 38 kgs/m2 Tomyopma uchun qor yuki -50 kg/m2
9	Obektning loyihaviy quvvati	“Jizzax shahar “Toshloq” MFY SH.Rashidov ko‘chasida joylashgan 4-yotoqxonona tom va fasad qismi yerto‘la qismini rekonstruksiya qilish” ishlarini bajarish. -4-yotoqxonaning tom qismini тўлик бузиш, ва қайта тўлик том ишларини ёпиш. -yotoqxonona binosining yerto‘la qismida buzilgan joylarini қайта таъмирлаш Haqiqiy parametrlari loyiha ishlari davomida aniqlanadi va loyiha-smeta xujjatlarida ko‘rsatib o‘tiladi.
10	Loyihani ishlab chiqish muddati	Shartnomada aniqlanadi.
11	Obektning joylashgan xududi	Jizzax shahar “Toshloq” mahalla.
12	Qurilish muddati	2022 yil
13	Loyihalash navbatlari va bosqichlari	Bir bosqichda.
14	Obektning resurslar bilan ta’minlash	Mahalliy qurilish materiallaridan foydalanishga ustuvorlik berilishi ishchi loyihada inobatga olinsin.
15	Smeta hujjatlarini ishlab chiqishga talablar	Smeta xujjatlarida qurilishning boshlang‘ich narxi joriy narxlarda xisoblab chiqilishi lozim
16	Texnik jarayonlar, jihoz va uskunalarga talablar	Amaldagi meyoriy xujjatlar talablari asosida loyihalanadi.
17	Nogironlarga shart-sharoitlar yaratishga talablar	SHNQ 2.07.02-07 talablariga mos ravishda qilinadi.
18	Yerlarni rekultivatsiyalash, xududni obodonlashtirish va ko‘kalamzorlashtirish bo‘yicha talablar	Yerdan oqilona foydalanish ta’minlanishi lozim. Atrof muhitni himoyalash, buzilgan yerlarni tiklash ishlari xarajatlari ko‘zda tutilsin.
19	Muhandislik izlanuvchilari zaruriyati	Muhandislik geologiya ishlari bajarilsin.
20	Qurilishning alohida shart-sharoitlari	Seysmiklik darajasi – QMQ 2.01.03-96 ga binoan qabul qilinadi. Tuproq cho‘kishi dala qidiruv ishlari asosida

		aniqlanadi. Qurilish konstruksiyalari bo'yicha texnik-muhandislik tekshirish ishlarini bajarish.
21	Qurilishni tashkil etish loyihasini ishlab chiqish	SHNK ga asosan to'liq hajmda ishlab chiqilsin.
22	Topshirish qabul qilish tartibi	Ishchi loyiha ushbu topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Ishchi loyiha 4 nusxada qog'oz va 1 nusxada elektron shaklda amaldagi standartlar bo'yicha rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak.

Tayyorladi:

Jizzax viloyat hokimligi "YBX" IK bo'lim boshlig'i:



M.Aliyev