

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**

Бувайда тумани 2-сон касб-

Ушар мактаби директори ;

\_\_\_\_\_ М.Корабоев

\_\_\_\_\_ 2022 йил



Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун

## **ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ**

2022 йил

## ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛИРИНИНГ МАЗМУНИ

I. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома

II. Техник қисм

III. Нархлар қисми

### ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

#### 1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ КИЙМАТИ

- 1.1 Танлов предмети: Бувайда туман 2-сон касб хунар мактаби биносида жорий таъмирлаш
- 1.2 Танлов кийматининг 1 (бир) дона хизмат учун 326000000 (Уч юз йигирма олти миллион) сум
- 1.3 Махсулот бўйича техник топширик танлов ҳужжатларининг техник хисмда илова қилинган.
- 1.4 Ушбу танлов яқунлари бўйича Ғолиб чиккан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузади.
- 1.5 Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 2022 йил охиригача.
- 1.6 Ишларни бошлаш муддати - аванс маблағи ўтказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

#### 2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

- 2.1 Бувайда туман 2-сон касб-хунар мактаби (бундан кейин Буюртмачи деб аталади) - танлав ташкилотчиси ҳисобланади.  
“Буюртмачи” манзили: Бувайда туман Оккурғон МФЙ  
Электрон манзил:
- 2.2 Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади.
- 2.3 Танлов Бувайда тумани 2-сон касб хунар мактаби “Буюртмачи” томонидан тузилган харид комиссияси томонидан Қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

#### 3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

- 3.1 Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қўйилди:
  - танлов предмети кийматининг камида 20 фоизи миқдордаги айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк қафолатномаси, ишлар (хизматлар) ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги;
  - шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқат ва ваколатлар;
  - танлов объектига ухшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;
  - уз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар;
  - танлов объектида уз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мулжалланаётган ҳажми (50 фоиздан кам бўлмаган ҳолда);
  - Низом маблағи миқдори,
- 3.2 Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар) ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчилиқка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.
- 3.3 Қуйидаги талабгорларга танлов жараёнида иштирок этишга рухсат берилмайди:  
қайта ташкил этилиш (ажратилиши қушилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар, мол-мулки мусодара қилинганлар ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.
- 4.2 Танлов учун таклифлар ва унта тегишли иловалар ва ҳужжатлар, маълумотлар “Буюртмачи” ва “Иштирокчи” ихтиёрига кура узбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин  
Танлов ҳужжатларида қуйидагилар тақдим этилиши лозим:

- Техник қисм. "Буюртмачи" томонидан кўйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар кўрсатилиши керак;

- Нархлар қисми, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, тўловлар тартиби ва якуний тўловлар ва бошқа боғлиқ кўрсаткичлар кўрсатилган бўлиши керак.

4.4. Куйидаги ҳужжатлар тулик бўлиши талаб этилади:

Техник ва нархлар бўйича куйидаги таллифлар:

- Техник ҳужжатлар рўхати (брошюралар, техник паспортлар ёки ўхшаш ҳужжатлар рўхати илова қилинади)

4.5 Танлов иштирокчиси:

- факат битта таклиф бериши мумкин;

- тақдим этилаётган ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тулик жавобгар бўлади;

- таклифлар бериш муддати тугагунга қадар уз таклифларини қайтариб олиш ёқн ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

## 5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1 Давлат харидлари тугрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар.

5.2 Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда қолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир,

5.3 Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилигига жавобгардир. Қолиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

## 6. БОШКА ШАРТЛАР

6.1 Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан қаида уч қун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товар (иш, хизмат)ни ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритилган санадан эътиборан қаида ун қунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тугрисидаги эълонга ўзгартишлар киритилади.

6.2 Танлов иширокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушинтириш талаби билан давлат буюртмачисига суров юборишга ҳақли, суров қелиб тушган санадан эътиборан икки қуни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур суров давлат буюртмачисига таклифлар берлш муддати тугайдиган санадан қаида икки қун олдин қелиб тушган булса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юборлиши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушунтирилшлар уларнинг мазмун-моҳиятини ўзгартирмаслиги қерах.

7.3 Таклифларни қуриб қиқиш ва бақолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган қўчлрма у имзоланган қундан эътиборан уч иш қуни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.

7.4 Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни қуриб қиқиш ва бақолаш баённомаси эълон қилинганидан сунг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тўғрисида суров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай суров қелиб тушган санадан эътиборан уч иш қуни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.

7.5 Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва узи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади.

7.6 Қоррупция қўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза тақдим этиш мажбурийлиги.

# Рабочий проект

*ПО ОБЪЕКТУ: "Фаргона вилояти Бувайда тумани 2-сон касб-хунар мактаби биносида жорий таъмирлаш"*

**Проектно-сметная документация в текущих  
ценах  
(РЕКОМЕНДУЕМАЯ)**

**Книга**

Структура прямых и прочих затрат  
Ведомости потребных ресурсов  
Локальные ресурсные ведомости

Директор ООО  
"LEGIONARCH-DESIGN"



**С.И.Байматов**



+998 94 444 90 70  
+998 33 444 90 70



legion\_arch\_design@mail.ru  
legion\_arch\_design@gmail.com



Ферганская область г. Фергана,  
ул. Ойбек дом №16 кв. 56

## Структура прямых и прочих затрат

по объекту: Фаргона вилояти Бувайда тумани 2-сон касб-хунар мактаби биносида жорий таъмирлаш

№№ П/П	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	128 630
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных - 5%	227 260 711
3	Затраты на металлоконструкция с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных -3,75 %	
4	Затраты на кабельно проводниковую продукцию с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных-1,5%	
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных -2 %	
6	Основная заработная плата рабочих-строителей :	8 963 451
6.1	Количество рабочих часов в месяц на 201__г-168,83 час (по данным Госстат)	
6.2	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Ферганской области- _____ (Госстат Республики Узбекистан)	
6.3	Среднечасовая ставка оплаты труда (_____ сум/ч)	
6.4	Затраты труда рабочих-строителей- 739,87057 чел/ч	
6.5	Расчетные данные (12 114,89 сум/ч x 739,87057 чел/ч)	
7	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	1 075 614
8	<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>237 428 405</b>
9	Прочие затраты и расходы подрядчика 19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Руз	46 037 368
10	<b>Прочие затраты и расходы заказчика</b>	
10.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	3 310 000
10.2	АПЗ	
10.3	Затраты на экспертизу ПСД	690 000
10.4	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат) (.....x0,8:100)	0
10.5	Затраты на содержание ГАСН (0,05% от итогов прямых затрат (.....x0,1:100)	0
	<b>Итого затрат с п.1 по п.8</b>	<b>283 465 773</b>
13	<b>Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС</b>	<b>283 465 773</b>
14	<b>НДС-15%</b>	<b>42 519 866</b>
15	<b>Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС</b>	<b>325 985 639</b>
16	<b>Итого прочие затраты заказчика</b>	<b>4 000 000</b>
17	<b>Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика</b>	<b>329 985 639</b>

СОСТАВИЛ \_\_\_\_\_



## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ


Фаргона вилояти Бувайда тумани 2-сон касб-хунар мактаби биносида жорий таъмирлаш

ОСНОВАНИЕ:ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1:ПРОЕМЫ</b>					
<b>1</b>	<b>E56-10-1</b>	<b>СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН</b>	<b>100М2</b>	<b>2,989</b>	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,28	108,44092
1.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	1,18	3,52702
<b>2</b>	<b>E56-9-1</b>	<b>ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ</b>	<b>100ШТ</b>	<b>0,99</b>	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179,3	177,507
2.2	002831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	7,93	7,8507
2.3	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	10,5	10,395
<b>3</b>	<b>E56-2-2</b>	<b>СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,14</b>	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	46,11	6,4554
3.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	3,42	0,4788
<b>4</b>	<b>E56-1-4 ШНК.ДОП.5</b>	<b>ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ</b>	<b>100ШТ</b>	<b>0,11</b>	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	129,29	14,2219
4.2	002831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,45	0,3795
4.3	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	10,66	1,1726
<b>5</b>	<b>E10-1-36-1 ШНК.ДОП.6</b>	<b>УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,14</b>	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	161,82	22,6548
5.2	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	9,52	1,3328
5.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,22	0,3108
5.4	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	14,65	2,051
5.5	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	600	84
5.6	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,308
5.7	080625	МОНТАЖНАЯ ПЕНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ (PROFLEX 65)	ШТ	58	8,12
<b>6</b>	<b>C123-9001</b>	<b>КОНСТРУКЦИИ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ</b>	<b>М2</b>	<b>17,8</b>	
<b>7</b>	<b>E10-1-37-1 ШНК.ДОП.11</b>	<b>УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ</b>	<b>100М2</b>	<b>2,989</b>	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	267,42583
7.2	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	11,47776
7.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,99	5,94811
7.4	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	17,66499
7.5	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	1593,137
7.6	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	5,73888
7.7	080625	МОНТАЖНАЯ ПЕНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ (PROFLEX 65)	ШТ	52	155,428
<b>8</b>	<b>C123-198</b>	<b>КОНСТРУКЦИИ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ</b>	<b>М2</b>	<b>298,9</b>	
<b>9</b>	<b>E15-2-19-3</b>	<b>СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ</b>	<b>100М2</b>	<b>1,289</b>	
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,89	66,88621
9.2	001914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	1,67	2,15263
9.3	009219	ВОДА	М3	0,63	0,81207
9.4	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,023202
9.5	045036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	0,97	1,25033
<b>10</b>	<b>E15-2-19-11 ШНК.ДОП.12 К=6</b>	<b>НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ ЗА 6 РАЗ</b>	<b>100М2</b>	<b>-1,289</b>	
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	30	-38,67
10.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,002	-1,291578
10.3	009219	ВОДА	М3	0,378	-0,487242
10.4	045036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	0,495	-0,638055

11	E15-2-19-9 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2	1,299	
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	99,11	128,74389
11.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,96	3,84504
11.3	009219	ВОДА	М3	1,12	1,45488
11.4	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,461	1,897839
11.5	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,03	0,03897
12	E15-2-19-13 ШНК.ДОП.12 К=6	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ ЗА 6 РАЗ	100М2	-1,299	
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	53,52	-69,52248
12.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,776	-2,307024
12.3	009219	ВОДА	М3	0,672	-0,872928
12.4	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,8766	-1,1387034
13	E15-4-5-3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100М2	1,299	
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	55,7271
13.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,19485
13.3	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,081837
13.4	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,09116
13.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,40269

Составил:



Проверил:





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz



Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 31-10-2022 yil

**Yig'ma ekspert xulosasi № 67875**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati, Buvayda tumani 2-sonli kasb-hunar maktabi binosida joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - "Legion arch-design" MChJ

**Bosh loyihachi** - "Legion arch-design" MChJ

**Litsenziya** 29.04.2022y/AL-002132

**Moliyalashtirish manbai** - byudjet

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 65106

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Farg'ona viloyati, Buvayda tumani 2-sonli kasb-hunar maktabi direktori 30.09.2022-yil 2-sonli yig'ilish bayoni.

1.2. Farg'ona viloyati, Buvayda tumani 2-sonli kasb-hunar maktabi direktori M.B.Qoraboev tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Farg'ona viloyati, Buvayda tumani 2-sonli kasb-hunar maktabi binosida joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar loyiha topshirig'ida keltirilgan).

**4. Loyihalayanotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Farg'ona viloyati, Buvayda tumani 2-sonli kasb-hunar maktabi direktori M.B.Qoraboev tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.



## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyihachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

6.4. Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 337 139,482 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 283 465,773 ming so'm
QQS 15%	- 42 519,866 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 325 985,639 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 4 000,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 329 985,639 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 7 153,843 ming so'm

Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi.

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi va loyiha tashkilotlari javobgardir.

## 7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Buvayda tumani 2-sonli kasb-hunar maktabi binosida joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNQ 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

**Bosh mutaxassis:** TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



"УТВЕРЖДАЮ"

Бувайда туман 2-сон кхм

директори

М.Корабоев

2022г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Бувайда туман 2-сон касб хунар мактаби биносида жорий таъмирлаш

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
ПРОЕМЫ			
1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2	2,989
2	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	100ШТ	0,99
3	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100М2	0,14
4	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	100ШТ	0,11
5	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	100М2	0,14
6	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	100М2	2,989
7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2	1,289
8	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2	1,299
9	ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ОТКОСОВ	100М2	1,299

ПОДПИСИ:

Бувайда туман 2-сон кхм ИЧБДУ

Б.Назаров

Бувайда туман 2-сон кхм ЁБИБДУ

А.Шеназаров

Бувайда туман 2-сон кхм МИБДУ

К.Мамарасулов

Бувайда туман 2-сон кхм хужалик мудир

А.Махмудов

Бувайда туман 2-сон кхм бош хисобчиси

А.Хасанов