



"YO'L LOYIHA SERVICE"
Маъсуляти чекланган жамият

Тел: 998 90 253 05 54 ; 998 93 910 05 53

Андижон ш. А.Фитраткучаси 4 А уй. Банк х/р 2020 8000 6054 7412 4001
«Узсаноатқурилишбанк» «Бунёдкор» филиали МФО 00440 ИНН 309
163 202 ОКОНХ 66000

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ
МЕДИЦИНСКОЙ КОЛЛЕЖ
В БОСТОНСКОГО РАЙОНА**

ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

КОПИЯ. № _____

Андижан - 2022 год

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО "YO'L LOYIHA SERVICE"
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на БУСТОН ТУМАНИ ТИББИЁТ КОЛЛЕЖИ УКУВ ХОНАЛАРИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Директор:

Г.И.П



ОМУРЗАКОВ Х.

АКБАРОВА.Д

Составлена на основании дефектного акта

Экз. _____

АНДИЖАН - 2022 год



ДИКЛАЙМАН"

Бўстон тумани ҳаёт ва ҳувиёт бўлини директори

А.Маматов

2022 y.

Пуксонлар даълолатномаси

"20" сент. 2022 й.

Бўстон шаҳарчаси

Бизларким куйидаги даълолатномани тузиб имзо чекувчилар Кўлсез бон хисобини - Х.Маматов, хўжалик ишлар бўйича ўринбосар - Х.Мамаинов ва дойиха таъкидоти вакили - Ш.Гурабосилов БУСТОН ТУМАНИ ГИЙБИЁТ КОЛЛЕЖИ ЎҚУВ ХОНАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ баъаринишони рас ишлайман.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
2	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ ПОСЛЕПРОВАННЫХ ДОСЕК ВИСЛОУСТЕН	100 М ² ОБЛИЦОВКИ	0,19
3	НАСТУЧКА НОВЫХ ПОСТИСЕН	100 М ²	8,3
4	НАСТУЧКА НОВЫХ ПОСТИСЕН ПОТОЛКОВ	100 М ²	2,81
5	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СЕН ИЗ КИРПИЧА ВНУТРЕННИХ	100 М ³ КЛАДКИ	0,0203
6	РЕМОНТ ПИЛУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СЕН ПО КАМНО И ВИСЛОУСТОВЫМ РАСТВОР	100 М ² ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПИЛУКАТУРКИ	0,84
7	СПЕЦИФИЧНО ВЫРАВИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОД ПОСЛОЖИТЕЛЬНУЮ ПИЛУКАТУРКУ С УЧЕТОМ ОБЪЕМНОСТИ РАБОТЫ ДО 10 ММ	100 М ² ПОВЕРХНОСТИ	8,74
8	СПЕЦИФИЧНО ВЫРАВИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОД ПОСЛОЖИТЕЛЬНУЮ ПИЛУКАТУРКУ С УЧЕТОМ ОБЪЕМНОСТИ РАБОТЫ ДО 10 ММ	100 М ² ПОВЕРХНОСТИ	2,81
9	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ РАМТЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСЛОМ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35%	100 М ² ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	2,81
10	ТОЖЕ СЕН РАМТЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСЛОМ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35%	100 М ² ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	8,74
11	УЛУЧШЕННАЯ МАСТИЛЬНАЯ ОКРАСКА РАМТЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗАДАЧА РАСЧИСЛОМ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35%	100 М ² ОКРАШЕННЫХ МАСТИЛЬНОЙ КРАСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,454
12	СТЕНЫ		
13	РАЗБОРКА КЛАДКИ СЕН ИЗ КИРПИЧА	100 М ³ КЛАДКИ	0,38
14	СТЕН КИРПИЧНЫХ С ТАЛЫНЫМИ ОБОЙМАМИ	1	0,304
15	ПОВЕРХНОСТИ №16	11	0,442
16	УГОЛКИ 90X5	11	0,407
17	ГОРЯЧАЯ КАЧИННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПРИБЛИЖИТЕЛЬНО С ПРОФИЛЕМ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 16 ММ	11	0,455
18	МАСТИЛЬНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТИ БОЛЬШИНСТВО ПОВЕРХНОСТИ И КРОМКИ КРОВЕЛЬ, КОШНИ С ПЛОЩАДЬЮ ОКРАСКИ 2	100 М ²	0,072
19	ДВЕРИ, ОКНА И ВИТРАЖИ		
20	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПЕРИМЕТРА ОКОННЫХ ПОДОКОННИКОВ ДОСКАМИ	100 М ²	0,486
21	УСТАНОВКА В ЖЕЛЫХ И ОБИЧНОСТИ С ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ДОСКИ	100 М ² ПЕРИМЕТРА	0,4836


22	ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	М2	45,36
23	УСТАНОВКА ПОДОКОЯННЫХ ДВОСЕК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М	100 М.Н	0,288
24	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100 М2	0,195
25	УСТАНОВКА ВИТРАЖЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	100 М2 ПРОЕМОВ	0,282
26	ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	М2	28,2
27	УСТАНОВКА БЛОКОВ ТИПА МДФ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100 М2	0,126
28	УСТАНОВКА БЛОКОВ ТИПА МДФ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,1683
29	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ТИПА МДФ	М2	29,43
30	.ПОЛЫ		
31	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА СУХОЕ ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНАТУ	100 М2	2,5
32	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА	1,509
33	.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		
34	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2 РАСЧИСЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1,7
35	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1,7
36	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М. ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2	1,7
37	.ОСНОВНОЙ ГЛАВНЫЙ ВХОД		
38	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ЛИСТОВ ИЗ АЛЮМИНИИ	100 М2 ОБЛИЦОВКИ	0,091
39	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ЛИСТОВ, ПОТОЛКОВ	100 М2 ОБЛИЦОВКИ	0,143
40	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮМИНИЙ» НАРАМНА КОЗЫРКА ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0,65
41	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮМИНИЙ» НАРАМНА КОЗЫРКА ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0,65
42	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮМИНИЙ» ПОТОЛКОВ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0,143
43	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	М	36
44	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ ПОРУЧНИЙ	100 М	0,075
45	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ИЗ ПЕРЖАВЯЮЩЕЙ СТАЛИ	М	7,5
46	.КОЗЫРЕК ГЛАВНОГО ВХОДА		
47	МОНТАЖ КАРКАСОВ КОЗЫРКА С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	1-4 КОНСТРУКЦИЙ	0,106
48	ПРОФИЛИ ГРУТЫ ЗАМКНУТЫЕ 45X25X1,7ММ	Н1	0,086
49	ПРОФИЛИ ГРУТЫ 15X15X1,7ММ	Н1	0,016
50	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,0301
51	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФИЛСТАЛА ГРАНИТОВ ВЕДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОЕМАМ ПРОСТАЯ	100 М2 КРОВЛИ	0,191
52	ПРОФИЛСТАЛ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2	20,2
53	.ОТМОСТКА		

54	УСТРОЙСТВО ЖЕЛАЗИСТЫХ И СЧАЩЕЛОВАТЫХ СМЕСЕЙ ГОЩИННОСТЬ 8 С/М	1000 М ² ОСНОВАНИЯ	0,032
55	УСТРОЙСТВО ЖЕЛАЗИСТЫХ И СЧАЩЕЛОВАТЫХ СМЕСЕЙ ГОЩИННОСТЬ 10 С/М	1000 М ²	0,32
56	УСТРОЙСТВО ЖЕЛАЗИСТЫХ И СЧАЩЕЛОВАТЫХ СМЕСЕЙ ГОЩИННОСТЬ 15 С/М	1000 М ²	0,32
57	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ		
58	ПРОВОДКА СЛАБЫХ ТОКОВЫХ СИСТЕМ РАСТВОРИМЫМИ ДВОИТРИМАССОВЫМИ КАБЕЛЯМИ Д-0,6	ПП	4
59	ПРОВОДКА СИЛОВОЙ СИСТЕМЫ	ПП	4
60	ДЕМОНТАЖ СИЛОВОЙ СИСТЕМЫ ПРИБОРОВ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТКИ	100 ПП	0,14
61	ДЕМОНТАЖ СИЛОВОЙ СИСТЕМЫ ПРИБОРОВ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100 ПП	0,16
62	ПРОВОДКА СИЛОВОЙ СИСТЕМЫ ПРИБОРОВ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ ОБЩЕГО СВЕЩЕНИЯ С ЧИСЛОМ ЖИЛ ПРОВОДА 3X2,5	100 М	0,66
63	СВЕТИЛЬНИКИ ОБЩЕГО СВЕЩЕНИЯ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ С ЧИСЛОМ СВЕТИЛЬНИКОВ 2	100 ПП	0,42
64	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ЛВ003-2X40-001-УХЛ	ПП	42
65	СМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ	100 ПП	0,12
66	СВЕТИЛЬНИК ПОДВОСТОЙ СД-1801	ПП	12
67	ОБЪЕМНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ И ПРОВОДКЕ СИЛОВОЙ СИСТЕМЫ ПРОВОДКА	100 ПП	0,08
68	РОЗЕТКА СИЛОВОЙ СИСТЕМЫ С ЧИСЛОМ ЖИЛ ПРОВОДА 3X2,5	100 ПП	0,26
69	ПРОВОДА СИЛОВОЙ СИСТЕМЫ С ЧИСЛОМ ЖИЛ ПРОВОДА 3X2,5	1000 М	0,048
70	ПРОВОДА СИЛОВОЙ СИСТЕМЫ С ЧИСЛОМ ЖИЛ ПРОВОДА 3X2,5	1000 М	0,375
71	КАБЕЛИ СИЛОВОЙ СИСТЕМЫ С ЧИСЛОМ ЖИЛ ПРОВОДА 3X2,5	1000 М	0,027
72	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д-50X1М	М	48
73	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д-40X1М	М	30
74	ПРОЧНЫЕ РАБОТЫ		
75	ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА	100 М ²	6
76	МУСОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ ПОГРУЗКА	ТОИЩА	14,7
77	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА РАССТОЯНИИ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	ТОИЩА	14,7

Коллектив исполнителей:


 - Х. Маматов

Хужалик ишлар буйича уринбосар:

 - Х. Мадаминов

Лойиха таъкилотчи вакили:

- Ш. Турабоев



СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2022-11-1

на БУСТОН ТУМАНИ ТИББИЁТ КОЛЛЕЖИ УКУВ ХОНАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1725,60961	14820,65	25574656,04
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	10,99745	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						25574656,04
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00163	АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-ЧАС	5,91288	76948,00	454984,29
2	002831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	10,45	1579,51	16505,88
3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	2,304	655,00	1509,12
4	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,35328	950,00	5085,62
5	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	3,04649	127627,00	388814,12
6	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	0,46632	3164,00	1475,43
7	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	3,03309	851,00	2581,16
8	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,0106	11102,00	117,68
9	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	13,92484	4656,00	64834,06
10	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	12,60252	851,00	10724,74
11	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,03453	54548,00	110979,71
12	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,87921	54548,00	211603,09
13	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	1,211	74293,00	89968,82
14	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,15476	0,00	0,00
15	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,92	1176,00	1081,92
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						1360265,64
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ=ЛВО03-2Х40-001-УХЛ	ШТ	42	129000,00	5418000,00
2		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:5Х(1Х16)	1000 М	0,027	22344473,00	603300,77
3		ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЩО-6	ШТ	4	350000,00	1400000,00
4	00056	УГОЛОК 90Х5	ТН	0,167	13175000,00	2200225,00
5	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х35	ШТ	123,195	96,00	11826,72

6	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	15,471	125,00	1933,88
7	030823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТ- КРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800X50X50 ММ)	М	3,056	1500,00	4584,00
8	03568	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 16ММ	ТН	0,055	8881586,00	488487,23
9	04553	ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ ЗАМКНУТЫЕ 45X25X1,7ММ	ТН	0,086	12521740,00	1076869,64
10	04561	ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ 15X15X1,7ММ	ТН	0,016	12522340,40	200357,45
11	05500	ШВЕЛЛЕР №16	ТН	0,142	12750000,00	1810500,00
12	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	85,53969	54783,00	4686120,84
13	09249	ГРАВИЙ	М3	2,624	22901,00	60092,22
14	09902	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ М-75	1000 ШТ	0,812	652174,00	529565,29
15	12121	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50	М3	0,47908	295389,00	141514,96
16	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	М3	0,02725	517695,00	14105,89
17	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТ 1:3	М3	0,01092	400107,00	4369,17
18	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,43002	750000,00	1072518,00
19	29109	ПАНЕЛИ «АЛЮПАН»	М2	147,186	182243,00	26823618,20
20	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	3463,2	26,00	90043,20
21	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	10,563	3913,00	41333,02
22	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	10,563	3913,00	41333,02
23	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	60,36	3913,00	236188,68
24	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	24,144	3913,00	94475,47
25	29939	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ОБЛИЦОВАННЫЕ "ЛАМИНАТ"	М2	30,24	53391,00	1614543,84
26	30133	СМОЛА КАМЕННУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	ТН	0,00613	0,00	0,00
27	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00223	14002000,00	31168,45
28	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,00054	15400000,00	8392,23
29	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00091	15400000,00	13964,09
30	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00647	360000,00	2330,21
31	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	39,6867	4130,00	163906,07
32	30856	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ	115,2	1500,00	172800,00
33	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,53481	6500000,00	3476265,00
34	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,00271	22600000,00	61156,96
35	31087	КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,8132	22600,00	18378,32
36	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,0502	13200000,00	662640,00
37	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	ТН	0,09146	8400000,00	768264,00
38	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00395	12000000,00	47397,60
39	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,31167	12000,00	3740,04

40	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,43079	800000,00	344632,00
41	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,02002	800000,00	16017,12
42	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	23,1687	4870,00	112831,57
43	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	255	27400,00	6987000,00

44	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,1272	0,00	0,00
45	34552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И ПРИ ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ	ТН	0,01125	621932,00	6996,73
46	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00005	19596000,00	913,96
47	35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,01424	19596000,00	279047,04
48	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	396,867	216,00	85723,27
49	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	6,93	2500,00	17325,00
50	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0,00011	3608695,00	394,00
51	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,02228	3608695,00	80416,16
52	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	27,5004	2160,00	59400,86
53	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	9,13491	2750,00	25121,00
54	41569	СОЕДИНИТЕЛЬ ШВОВ	М	36	3500,00	126000,00
55	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01049	22600000,00	237015,24
56	43546	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	1,188	325620,00	386836,56
57	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,00903	0,00	0,00
58	44066	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	8	6500,00	52000,00
59	44082	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,0153	2100000,00	32130,00
60	44087	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	18,2526	5643,00	102999,42
61	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	152,409	6087,00	927713,58
62	44910	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	0	38000,00	0,00
63	45023	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 22,5 (М300)	М3	2,272	389087,00	884005,66
64	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	0,9792	80922,00	79238,82
65	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,03816	0,00	0,00
66	45086	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д=20ММ	М	48	2052,00	98496,00
67	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,0132	15000,00	198,00
68	45768	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	42,732	1830,00	78199,56
69	46190	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д=40ММ	М	30	5180,00	155400,00
70	46282	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ	ШТ	26	13600,00	353600,00
71	50650	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	М	7,5	241695,00	1812712,50
72	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т	ТН	0,00002	4250000,00	90,10

73	50886	ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	M2	28,2	594222,00	16757060,40
74	51300	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ТИПА МДФ	M2	29,43	685000,00	20159550,00
75	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	M2	5,78	38000,00	219640,00
76	60540	ПРОФНАСТИЛ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	M2	20,2	73000,00	1474600,00
77	62796	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10 ШТ	0,528	1500,00	792,00
78	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,033	22000,00	726,00
79	63944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	ТН	0,0595	2750000,00	163625,00
80	64926	РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ	100 ШТ	0,8568	22000,00	18849,60
81	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,2046	20000,00	4092,00
82	65312	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ	КГ	1,2978	1500,00	1946,70
83	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00798	16827000,00	134299,65
84	73114	ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	M2	45,36	594222,00	26953909,92
85	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 M2	0,0005	2500000,00	1248,50

86	92792	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X1,5 MM2	1000 M	0,048	4090435,00	196340,88
87	92799	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3X2,5 MM2	1000 M	0,375	6600000,00	2475000,00
88	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,2148	52000,00	11169,60
89	99714	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ЛЭД-18ВТ	ШТ	12	35739,00	428868,00
90	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	9,657	0,00	0,00

ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ: 136440481,87

Итого: 163375403,55

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции 143262505,96

Транспортные расходы на материалы 6822024,09

Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование 25574656,04

Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах 1725,61

Среднемесячная заработная плата строителей по региону, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 14820,65

Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным министерства труда и социальной защиты населения 183,87

Коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование 12,00

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов 1360265,64

Итого прямые затраты 170197427,64

Прочие затраты подрядчика 31843938,71

Затраты на страхование строительства объектов на время строительства 646532,37

Итого с прочими затратами 202687898,72

Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС 202687898,72

НДС 30403184,81

Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС 233091083,53

Составил:

Проверил:



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHAARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.eksportiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 02-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 68132

Obyekt nomi «Andijon viloyati Bo'ston tumani Tibbiyot kollejni joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Yo'l loyixas servis" MCHJ

Bosh loyihachi - Bosh loyixachi - "Yo'l loyixas servis" MCHJ; Yordamchi loyixachi - "Sarkor Madad Rivoj" XK

Litsenziya AL-002058 sonli 02-02-2022 yil berilgan, cheksiz. O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi; AL-000814 sonli 11-06-2022 yil berilgan, cheksiz. O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 64476

1. Loyihalash uchun asos

Andijon viloyati Kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish boshqarmasining 24.10.2022 yildagi №01/27-233 sonli topshiriq xati va manzilli ro'yxati.

Buyurtmachi va loyixachi o'rtasidagi tuzilgan 21.10.2022 yildagi №723771-sonli shartnomasi.

Bosh loyixachi va yordamchi loyixachi o'rtasidagi tuzilgan 24.10.2022 yildagi №04/48-sonli shartnomasi.

Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Bo'ston tumani Tibbiyot kollejni joriy ta'mirlash" tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: Ichki pardozlash: Devor yuzasiga qoplangan listlarni buzish. Shift yuzasini cho'qilash. Ichki devorning aloxida joylarini g'isht terib to'ldirish. Ichki devor yuzasidagi suvoqni ta'mirlash. Devor va shift yuzasini quruq gips qorishmasi bilan tekislash. Shift va devor yuzasini suvli emulsiya bilan bo'yash. Derazani eski bo'yoqdan tozalab

moyli bo`yoq bilan bo`yash. *Devor*: G`ishtdan tiklangan devorni buzish. Devorni mustaxkamlash. Metal yuzlarini moyli bo`yoq bilan bo`yash. *Eshik, deraza va vitraj*: Yog`och eshik va derazalarni buzish. Alyumin profil deraza bloklari va vitrajlarini o`rnatish. PVX deraza tokchalarini o`rnatish. MDF eshik bloklarini o`rnatish. *Pol*: Linoleum pol qoplamasini qoplash. Plastik plintus tortish. *Tashqi pardoqlash*: Fasad devor yuzasidagi suvli va moyli bo`yoqlarni qo`l kuchi bilan tozalash. Fasad devor yuzasini fasad bo`yog`i bilan bo`yash. Pardoqlash ishlarini bajarish uchun xavoza (lesa) o`rnatish va buzish. *Asosiy kirish joyi*: Alyupan listi qoplamasini buzish. Shift yuzasidagi plastic qoplamasini buzish. Parapet yuzasiga alyupan list qoplash. Zanglamas metaldan panjara o`rnatish. *Asosiy kirish joyi soyaboni*: Soyabon karkasining maxkamlash detallarini montaj qilish. Metal yuzlarini moyli bo`yoq bilan bo`yash. Profnastil tom qoplamasini qoplash.

Bundan tashqari, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida otmostka, elektr tizimi hamda qurilish chiqindilarini tozalash va tashib ketish ishlarini bajarish ko`zda tutilgan.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodidan" foydalanildi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik ko'effitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me`yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 235684,379 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 2593,295 ming so'm to'g'rilangan local smeta qismi hisobiga kamaytirildi.

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Bo'ston tumani Tibbiyot kollejini joriy ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 215,701 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 233091,084 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib,

asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich