

«TASDIQLAYMAN»



“Forish tumani Xonbandi MFYdagi 13 ta ko‘p qavatli uylarga isitish tizimi o‘rnatish” obyektiga loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqishga

LOYIHA TOPSHIRIG‘I

Jizzax - 2022 yil

2	Loyixalashtirish uchun asos	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25 oktyabrdagi 408-son qaroriga asosan
3	Qurilishni taxminiy bahosi mln.so'm	22000.0 mln so'm
	Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun	480,750 mln so'm
4	Qurilish turi	Yangi qurilish
5	Moliyalashtirish manbai	Respublika byudjeti mablag'laridan
6	Bosh loyihalash tashkiloti	Tender savdolariga asosan
7	Bosh pudratchi	Tender savdolariga asosan
8	Kurilish maydoni haqida ma'lumot va rejalashtirish cheklovlari. Maxsus geologik va gidrogeologik xulosalari	Muhandislik qidiruv xulosasiga asosan bajarilsin. Hudud sesmikligi – 7 ball Muzlash chukurligi – 0.58 m Shamol yuki – 38 kgs/m2 Tomyopma uchun qor yuki -50 kg/m2
9	Obektning loyihaviy quvvati	“Forish tumani Xonbandi MFYdagi 13 ta ko'p qavatli uylarga isitish tizimi o'rnatish” ishlarini bajarish. 13 ta ko'p qavatli uylarning isitish tizimini to'liq yangidan qayta ishlash. Ishitish tarmog'ini metal trubalardan va bimetallik radiatorlardan foydalanish lozim. Xaqiqiy parametrlari loyiha ishlari davomida aniqlanadi va loyiha-smeta xujjatlarida ko'rsatib o'tiladi.
10	Loyihani ishlab chiqish muddati	Shartnomada aniqlanadi.
11	Obektning joylashgan xududi	Forish tumani.
12	Qurilish muddati	2022-2023 yillar
13	Loyihalash navbatlari va bosqichlari	Bir bosqichda.
14	Obektni resurslar bilan ta'minlash	Mahalliy qurilish materiallaridan foydalanishga ustuvorlik berilishi ishchi loyihada inobatga olinsin.
15	Smeta hujjatlarini ishlab chiqishga talablar	Smeta xujjatlarida qurilishning boshlang'ich narxi joriy narxlarda xisoblab chiqilishi lozim
16	Texnik jarayonlar, jihoz va uskunalarga talablar	Amaldagi meyoriy xujjatlar talablari asosida loyihalanadi.
17	Nogironlarga shart-sharoitlar yaratishga talablar	SHNQ 2.07.02-07 talablariga mos ravishda qilinadi.
18	Yerlarni rekultivatsiyalash, xududni obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish bo'yicha talablar	Yerdan oqilona foydalanish ta'minlanishi lozim. Atrof muhitni himoyalash, buzilgan yerlarni tiklash ishlari xarajatlari ko'zda tutilsin.
19	Muhandislik izlanuvchilari zaruriyati	Muhandislik geologiya ishlari bajarilsin.
20	Qurilishning alohida shart-sharoitlari	Seysmiklik darajasi – QMQ 2.01.03-96 ga binoan qabul qilinadi. Tuproq cho'kishi dala qidiruv ishlari asosida aniqlanadi. Qurilish konstruksiyalari bo'yicha texnik-muhandislik tekshirish ishlarini bajarish.
21	Sun'iy inshootlar	Talab etilmaydi
22	Qurilishni tashkil etish loyahasini ishlab chiqish	SHNK ga asosan to'liq hajmda ishlab chiqilsin.

23	Topshirish qabul qilish tartibi	Ishchi loyiha ushbu topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Ishchi loyiha 4 nusxada qog‘oz va 1 nusxada elektron shaklda amaldagi standartlar bo‘yicha rasmiylashtirilgan bo‘lishi kerak.
----	--	--

Tayyorladi:
Jizzax viloyat hokimligi “YBX” IK bo‘lim boshlig‘i:



M.Aliyev