

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

«Сув тарминоти ва оқова сув объектлари қуришиш бўйича инжиниринг-компанияси» УЎК Қорақалпоғистон Республикаси Худудий бошқармаси директори

А. Аблақимов

2022 й



Нукус шаҳри "Шымбай шайхана" МФЙ ҳудудидаги
кўчасининг ичимлик сув тармоқларини реконструкция
қилиш объектининг

ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИКИШ УЧУН ТОПШИРИК

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1.	Бюртмачи	"Сув тарминоти ва оқова сув объектлари қуришиш бўйича инжиниринг компанияси" УЎК Қорақалпоғистон Республикаси Худудий бошқармаси
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарори.
3.	Қурилиш тури	Реконструкция.
4.	Молγιαлаштириш манбаси	Республика бюджети.
5.	Бюртмачи реқвизити	Нукус шаҳри, Турткуль гузори кўчаси №59/16 р/с 20210000800977464001 МФО:00868 в УЭПСБ КК худудий филиал ИНН: 305974651, ОКЭД: 42210
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Танлов асосида аниқланади.
8.	Лойиҳа қуввати	Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади.
9.	Лойиҳаланадиган ишшоотнинг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	Янги қурилиш: 1. Ичимлик сув тармоқлар қурилиши: - ичимлик сув тармоғи, унингги 0,5 км (буғича ва диаметр лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади) 1. Ичимлик сув тармоқлар қурилиши: - полистилен ва полипропилен қувурларни қўллаш (заеода ишлаб чиқарилган); - ташқи изоляцияланган металл қувурларни қўллаш; - назорат қудуқлари ишлаб чиқарувчи томонидан қувур ўтказиш тўйнуқланган (отверсияланган) темир бетон контрукцияларни қўллаш; - назорат қудуғи коптоқи- ГОСТ-3634-99 отғир юк қўтарма маркали, "Ўсувтаъминот" логотипи ёзуви билан лойиҳалаш; - қўлданishi лозим бўлган жойларда хаво чиқариш (вантуз) ўсқунласа ўрнатилиш (антивандальний); - лойиҳани ишлаб чиқишда ичимлик сув тармоғини уй хўжалигигача ўтказилиши билан бир қаторда хар бир хондонга сув хисоблагичларнинг (сув хисоблагичлар мавжуд ҳолатлар бундан мустафо) ўрнатилиши қўзда тутилсин; - сув хисоблагичларни темир бетон қудуқта хондонларнинг жойлашинига қараб 4 талача урнатилиш - эпосид қопламали задыякка ўрнатилиш; - лойиҳани худудий "ҚАРАҚАЛПАҚ СУВ ТАМИНАТИ" МЧЖ билан келишиш.
10.	Технологияк жарасчлар ва ўсқуналарга қўйилдиган асосий талаблар	
11.	Ишшоот иш режими	Донимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилисин
13.	Атпроф-мухит муҳофазасига қўйилдиган талаблар	"Атпроф-мухит таъсир тўғрисида қриза" лойиҳасини бажариш (проект ЗВОС)

Нукус шаҳри 2022 й.

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
14.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланган
15.	Режалаштирилган қурилиш муддати	2022-2023 йй
16.	Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Талаб этилмайди
17.	Муҳандислик таджикчилар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда бўлган қонда ва йўриқномаларга асосан
18.	Маҳсус қурилиш шартлари	<ul style="list-style-type: none"> - Қурилатган объектлардаги туپроқларнинг ҳисобланган сўсимкилиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик ҳулосага мувофиқ. - Лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда белгиланган тартибда ЦНК 4.02.00-04 га мувофиқ иш хақи ва машиналар ишлаши меърларига нисбатан; - Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қондаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин; - Қурилишнинг бошлангич нархлари қонунчиликка белгиланган тартибда бүгүнгги қундаги нархлар ўрғаниб чиқилган ҳолда ҳисоблансин - Ишчи лойиҳа барча ҳулосалар билан бирга тўлиқлигича буюртмачига босма шаклда рангли 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилсин.
20.	Ҳисоб-китоблар варианты	Талаб этилмайди
21.	Фужаро мулофасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга қўйилган талаблар ва фавқулодда отоҳлангиршилар	ФВБ талабларига биноян

Лойиҳа бўлими бошлиғи:



Ж. Қудияров