

«ТАСДЛИКЛАЙМАН»

«Сув таяминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси» УК Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудий бошқармаси директори

А. Абдуқимов
2022 й.
2022 й.

Тахтиқўйир тумани "Мулик" ОФЙ ҳудудидаги Амшадар ва Жилғали кўчасига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриши объектининг

ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИКИШ УЧУН ТОПШИРИК

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1.	Буюртмачи	"Сув таяминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Қарақалпоғистон Республикаси ҳудудий бошқармаси
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ШҚ-408 сонли қарори.
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш.
4.	Моддийлаштириш манбаси	Республика бюджет.
5.	Буюртмачи реқвизити	Нукус шаҳри, Турткуль гузори кўчаси №59/16 р/с 20210000800977464001 МФЮ-00868 в УЭПСБ КК ҳудудий филиал ИНН: 305974651, ОКЎД: 42210
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳадлаш қорхонасининг номи	Танлов асосида аниқланмади
8.	Лойиҳа қуввати	Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланмади.
9.	Лойиҳадланадиган ишлоотнинг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	Янги қурилиш: 1. Ичимлик сув тармоқлар қурилиши: - ичимлик сув тармоғи, узунлиги 1,6 км (узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланмади)
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйилган асосий талаблар	1. Ичимлик сув тармоқлар қурилиши: - полистилен ва полипропилен қувурларни қўйлаш (заводда ишлаб чиқарилган). - ташқи изоляцияланган металл қувурларни қўйлаш; - назорат қудуқлари ишлаб чиқарувчи томонидан қувур ўтказиш тўйини қилган (отверсияланган) темир бетон конструкцияларни қўйлаш; - назорат қудуғи конкоти- ГОСТ-3634-99 отир юк кўтарма маркази, "Ўзгавтаминот" логотипи ёзуви билан лойиҳадлаш; - қўйлашни лозим бўлган жойларда хаво чиқариш (вантуз) ускунаси ўрнатилиши (аниқленмаган); - лойиҳани ишлаб чиқишда ичимлик сув тармоғининг уй хўжалигигача ўтказилиши билан бир қаторда хар бир хонадонга сув хисоблагичларнинг (сув хисоблагичлар мавжуд хоналар бундан мустасно) ўрнатилиши кўзда тутилсин; - сув хисоблагичларни темир бетон қудуқта хонадонларнинг жойлашнинг қараб 4 тарафа ўрнатилиш - эноксид қолламали задыжка ўрнатилиш; - лойиҳани ҳудудий "QARAQALPOQ SUW TAMIYALAT" МЧЖ билан келиштириш.
11.	Ишлоот иш режими	Донмий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таяминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таяминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Агроф-мухит муҳофазасига қўйилган талаблар	"Агроф-мухит таъсир тўғрисида қриза" лойиҳасини бажариш (проект ЗВОС)

Нукус шаҳри 2022 й.

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
14.	Рекультивация ва ободонлаштиришда бўлган талаб	Лойиҳада аниқланганли
15.	Режалаштирилган қурилиш муддати	2022-2023 йй
16.	Мажмуадачини ишла тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Талаб этилмайди
17.	Муҳандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда бўлган қонда ва йўриқномадагига асосан
18.	Маҳсус қурилиш шартлари	<ul style="list-style-type: none"> - Қурилагётган объектлардаги туپроқларнинг ҳисобланган сэйсмиклиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик ҳулосага мувофиқ. - Лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда белгиланган тартибда ЦНН 4.02.00-04 га мувофиқ иш хақи ва машиналар ишлаши меъёрларига нисбатан; - Илгчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин; - Қурилишнинг бошлангич нархлари қолнучликда белгиланган тартибда бүтунги қундаги нархлар ўрғаниб чиқилган ҳолда ҳисоблансин - Илгчи лойиҳа барча ҳулосалар билан бирга тўлиқлигича бюрортачига боома шаклда рангли 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилсин.
20.	Ҳисоб-китоблар варианты	Талаб этилмайди
21.	Фуқаро мулофасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишда қўйилган талаблар ва давқулолда оғохланттиришлар	ФВБ талабларига биноан

Лойиҳа бўлими бошлиғи:



Ж. Қулиаров