



«Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиш бўйича инжиниринг компанияси» УЎК Қорақалпоғистон Республикаси Худудий бошқармаси директори

А. Аблақимов

2022 й

**Тахтакўйив турмини "Дарўйсай" МФЙ ҳудудига Жийдели кўчасига ичимлик суви тармоқларини янгидан қуриш объектининг**

**ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИКИШ УЧУН ТОПШИРИК**

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўқмати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1.	Бюртмачи	"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УЎК Қорақалпоғистон Республикаси Худудий бошқармаси
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарори.
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш.
4.	Моллаяшатириш мабраси	Республика бюджетли.
5.	Бюртмачи реқвизити	Нукүс шаҳри, Турткуль гузори кўчаси №59/16 р/с 20210000800977464001 МФО:00868
6.	Лойиҳа босқичи	в УЭПСБ ҚК худудий филиал ИНН: 305974651, ОКЭД: 42210
7.	Бош лойиҳадаш қорҳонасининг номи	Ишчи лойиҳа
8.	Лойиҳа қуввати	Ишчи лойиҳа Танлов асосида аниқланган.
9.	Лойиҳаланган ишчи лойиҳанинг асосий кўрсаткичлари ва рўқмати	Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланган. <b>Янги қурилиш:</b> <b>1. Ичимлик суви тармоқлар қурилиши:</b> - ичимлик суви тармоғи, узунлиги 1,4 км (узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланган) <b>1. Ичимлик суви тармоқлар қурилиши:</b> - полиэтилен ва полипропилен қувурларни қўллаш (заведода ишлаб чиқарилган); - ташқи изоляцияланган металл қувурларни қўллаш; - назорат қудуқлари ишлаб чиқарувчи томондан қувур ўтказиш тўлиқланган (отверждениями) темир бетон конструкцияларни қўллаш; - назорат қудуғи колкони- ГОСТ-3634-99 отир лок қўтарма маркази, "Усуватальминот" лототини ёзуви билан лойиҳалаш; - қўлданлиши лозим бўлган жойларда хаво чиқариш (вантуз) уекунаси ўрнатилиш (антисифонировка); - лойиҳани ишлаб чиқишда ичимлик суви тармоғини уй хўжалигига ўтказилиши билан бир қаторда ҳар бир хонадонга суви хисоблагичларининг (суви хисоблагичлар мавжуд холдалар бундан мустасно) ўрнатилиши қўзда тутилсин; - суви хисоблагичларни темир бетон қудуқта хонадонларининг жойлашишга қараб 4 тагача ўрнатиш - эпосид колламали завяжжа ўрнатиш; - лойиҳани худудий "ҚАРАҚАЛПОҚ СУВ ТАМЛИНАТИ" МЧЖ билан келишилш.
10.	Технологик жарасндар ва уекуналарга қўйилган асосий талаблар	Доимий
11.	Ишчи лойиҳани ишчи лойиҳани	Мавжуд ташқи Транспорти алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
12.	Ташқи Транспорти алоқалари ва таъминот тизими	"Агроф-мухит таъмир тўғрисида арижа" лойиҳасини бажариши (проект ЭВОС)
13.	Агроф-мухит муҳофазасига қўйилган талаблар	

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
14.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Дойихада аниқланади
15.	Режалаштирилган қурилиш муддати	2022-2023 йй
16.	Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Талаб этилмайди
17.	Муҳандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда бўлган коди ва нуринкомаларга асосан
18.	Махсус қурилиш шартлари	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Қурилаган объектлардаги типроқларнинг ҳисобланган сейсмиклиги ва хусусиятлари муҳандислик-геология ҳуҷусига мувофиқ.</li> <li>- Дойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда белгиланган тартибда ШНК 4.02.00-04 га мувофиқ иш хақи ва машиналар ишлаши меъёрларига нисбатан:</li> <li>- Ишчи дойиха амалдаги қонун ва қондаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин;</li> <li>- Қурилишнинг бошланғич нархлари қонунчилиқда белгиланган тартибда бүтунли қудлати нархлар ўрғаниб чиқилган ҳолда ҳисоблансин</li> <li>- Ишчи дойиха барча ҳуҷусалар билан бирга тўлиқлигича бурортманга босма шаклда рангли 3 нүسخада ва электрон шаклда тақдим этилсин.</li> </ul>
20.	Ҳисоб-китоблар варианты	Талаб этилмайди
21.	Фужаро мулофасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга кўйилган талаблар ва фавқулодда оғохлантйринишлар	ФВБ талабларига бинван

Дойиха бўлими бошлиғи:



Ж. Қудияров