

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

«Сув таяминоти ва оқова сув объектлари қурлиши бўйича инжиниринг компанияси» УК Қарақалпоқистон Республикаси Худудий бошқармаси Директори



Шуманай тумани "Сарманбайқул" ОФЙ ҳудудидаги
"Қутлы ел", "Тозызақ", "Қаржасўйбас" аҳоли пунктларида
ичимлик суви тармоқларини янгидан қуриш объектининг

ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИКИШ УЧУН ТОПШИРИК

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1.	Буюртмачи	"Сув таяминоти ва оқова сув объектлари қурлиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Қарақалпоқистон Республикаси Худудий бошқармаси
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарори.
3.	Қурлиш тури	Янги қурилиш
4.	Молиялаштириш манбаси	Республика бюджети.
5.	Буюртмачи реқвизити	Нукус шаҳри, Турткуль гузори кўчаси №59/16 р/с 20210000800977464001 МФО:00868 в УЗПСБ КК худудий филиал ИНН: 305974651, ОКСД: 42210
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳага ш корҳонасининг номи	Танлов асосида аниқланган.
8.	Лойиҳа қуввати	Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланган.
9.	Лойиҳаланган ишлотнинг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	Янги қурилиш: 1. Ичимлик сув тармоқлар қурилиши: - ичимлик сув тармоғи, узунлиги 8,8 км (буғунги ва олампери лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланган) 1. Ичимлик сув тармоқлар қурилиши: - полиэтилен ва полипропилен қувурлари қўллаш (заевода ишлаб чиқрилган); - ташқи изоляцияланган металл қувурлари қўллаш; - назорат қулдуклари ишлаб чиқарувчи томонидан қувур ўтказиш тўйнуқланган (отверджилган) темир бетон конструкцияларни қўллаш; - назорат қулдуғи колкоти-ГОСТ-3634-99 отир юк қўтарма маркали, "Ўзсүвтаъминот" логотипи ёзуви билан лойиҳақилиш; - қўлданлиши лозим бўлган жойларда хаво чиқариш (вантуз) усқунаси ўрнатиш (антиконтрактный); - лойиҳани ишлаб чиқишда ичимлик сув тармоғини уй хўжалигигача ўтказилиши билан бир каторда ҳар бир хонадонга сув хисоблагичларнинг (сув хисоблагичлар мавжуд ҳолатлар бўлган мустақно) ўрнатилиши қўзда тутилсин; -сув хисоблагичларни темир бетон қулдуқта хонадонларнинг жойлашинига қараб 4 тагача ўрнатиш - эпоксид қопламали заввижака ўрнатиш; - лойиҳани худудий "ҚАРАҚАЛПОҚ СУВ ТАМЛИНАТ" МЧЖ билан келишиш.
10.	Технологик жараёнлар ва усқуналарга қўйилган асосий талаблар	
11.	Ишлот иш режими	Доминий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таяминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таяминот тизимларидан фойдаланилисин
13.	Агроф-мухит муҳофазасига қўйилган талаблар	"Агроф-мухит таъсир тўғрисида ариза" лойиҳасини бажариш (проект ЗВОС)

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўнхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
14.	Рекултивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланганли
15.	Режалаштирилган қурилиш муддати	2022-2023 йи
16.	Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Талаб этилмайди
17.	Мухандислик тажикотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси ҳудудда амалда бўлган қонда ва йўриқномаларга асосан
18.	Махсус қурилиш шартонглари	<ul style="list-style-type: none"> - Қурилатган объектлардаги типроқларнинг ҳисобланган сейсмиқлиги ва хусусиятлари муҳандислик-геология хўлосига мувофиқ. - Лойиҳа смета хўжжатларини ишлаб чиқишда белгиланган тартибда ПНК 4.02.00-04 га мувофиқ иш хақи ва машиналар ишлаши меъраларига нисбатан; - Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қондаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин; - Қурилишнинг бошлангич нархлари қонунчилиқка белгиланган тартибда бўтуғи қундаги нархлар ўрғаниб чиқилган ҳолда ҳисоблансини - Ишчи лойиҳа барча хўлосалар билан бирга тўлиқлиғича бюжетмачига босма шаклда рангли 3 нусхала ва электрон шаклда тақсим этилсин.
20.	Ҳисоб-китоблар вариантти	Талаб этилмайди
21.	Фуқаро мулофасининг муҳандислик-техник қора-тадбирларини ишлаб чиқишга қўйилган талаблар ва фавқулодда оғоҳланттиришлар	ФВБ талабларига бинван

Лойиҳа бўлими бошлиғи:



Ж. Кулиев