

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

«Сув тарминоти ва оқова сув объектлари қурилиш бўйича инжиниринг компанияси» УЎК Қорақалпоқiston Республикаси Худудий бошқармаси директори

А. Аблқалимов
2022 й.

Нукус шаҳри "Таслак" МФЙ ҳудудидаги ички кўчаларнинг
ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиши
объектининг

ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИКИШ УЧУН ТОПШИРИК

Нукус шаҳри 2022 й.

| № | Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати | Асосий маълумотлар ва талаблар |
|-----|--|--|
| 1. | Бўғортамчи | "Сув тарминоти ва оқова сув объектлари қурилиш бўйича инжиниринг компанияси" УЎК Қарақалпоқiston Республикаси Худудий бошқармаси |
| 2. | Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос | Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарори. |
| 3. | Қурилиш тури | Реконструкция. |
| 4. | Мотивлаштириш манбаси | Республика бюджет. |
| 5. | Бўғортамчи реқвизити | Нукус шаҳри, Туртқуль гузори кўчаси №59/16 р/с 20210000800977464001 МФО:00868 в УЗПСБ КК худудий филиал ИНН: 305974651, ОКСД: 42210 |
| 6. | Лойиҳа босқичи | Ишчи лойиҳа |
| 7. | Бош лойиҳалаш корхонасининг номи | Танлов асосида аниқланади. |
| 8. | Лойиҳа қуввати | Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади. |
| 9. | Лойиҳаланадиган иншоотнинг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати | Янги қурилиш: - ичимлик сув тармоқлари қурилиши; - ичимлик сув тармоғи, узунлиги 6,8 км (бузилиши ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади). |
| 10. | Технологик жараянлар ва ускуналарга кўйилган асосий талаблар | 1. Ичимлик сув тармоқлар қурилиши: - полиетилен ва полипропилен қувурларини қўллаш (заводда ишлаб чиқарилган); - ташқи изоляцияланган металл қувурларини қўллаш; - назорат қудуқлари ишлаб чиқарувчи томонидан қувур ўтказиш тўйлуқланган (отверсияланган) темир бетон конструкцияларини қўллаш; - назорат қудуқи комплекти- ГОСТ-3634-99 огнр юк кўтарма маркази, "Ўзсўвтавминот" логотипини ёзуви билан лойиҳалаш; - қўлданлиши лозим бўлган жойларда хаво чиқариш (вантуз) ускунаси ўрнатилиш (антиваздухавий); - лойиҳани ишлаб чиқишда ичимлик сув тармоғини үй хўжалигигача ўтказилиши билан бир қаторда ҳар бир хонадонга сув хисоблагичларнинг (сув хисоблагичлар мавжуд ҳолатлар бундан мустасно) ўрнатилиши кўзда тутилсин; -сув хисоблагичларни темир бетон қудуқта хонадонларнинг жойлашини та қараб 4 тагача ўрнатиш - эпокси қолламални заливка ўрнатиш; - лойиҳани худудий "QARAQALPOQ SUW TAMINLATI" МЧЖ билан келишиш. |
| 11. | Иншоот иш режими | Дойимий |
| 12. | Ташқи транспорт алоқалари ва тарминот тизими | Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва тарминот тизимларидан фойдаланилисин |
| 13. | Атроф-муҳит муҳофазасига кўйилган талаблар | "Атроф-муҳитга таъсир тўғрисида ариза" лойиҳасини бажариши (проект ЗВСО) |

| № | Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати | Асосий маълумотлар ва талаблар |
|-----|---|---|
| 14. | Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб | Лойихада аниқланган |
| 15. | Режалаштирилган қурилиш муддати | 2022-2023 йй |
| 16. | Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-келиши | Талаб этилмайди |
| 17. | Мухандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар | Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда бўлган қонда ва йўриқномаларга асосан |
| 18. | Махсус қурилиш шартлари | <ul style="list-style-type: none"> - Қурилатган объектлардаги туپроқларнинг ҳисобланган сейсмиклиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик ҳўлосата мувофиқ - Лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда белгиланган тартибда ШНК 4.02.00-04 га мувофиқ иш хақи ва машиналар ишлаши меъриларига нисбатан; - Ишчи лойиха амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин; - Қурилишнинг бошланғич нарҳлари қонунийликда белгиланган тартибда бугунги кундаги нарҳлар ўрғаниб чиқилган ҳолда ҳисоблансин - Ишчи лойиха барча ҳўлосалар билан бирга тўлиқлигича бюжетмачига босма шаклда рангли 3 нусxada ва электрон шаклда тақдим этилсин. |
| 20. | Ҳисоб-китоблар варианты | Талаб этилмайди |
| 21. | Фўқаро мулофасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга кўйиладиган талаблар ва фавқулодда олоҳлангиринлар | ФВВ талабларига биноан |

Лойиха бўлими бошлиғи:



Ж. Қўлиязов