«ТАСДИҚЛАЙМАН»

«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиш буйича инжиниринг компанияси” УК Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудий бошқармаси директори

____________ А. Аблакимов

“____” ___________2022й

Тахтакўпир тумани "Қунғироткўл" ОФЙ ҳудудидаги "Қунғироткўл" сувни чучуклантирувчи станциясини реконструкция қилиш (қувватини ошириш) объектининг

ИШЧИ ЛОЙИҲАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ

Нукус шахри 2022 й.

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1.	Буюртмачи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Қаракалпоғистон Республикаси худудий бошқармаси
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрьдаги ПҚ-408 сонли қарори.
3.	Қурилиш тури	Реконструкция.
4.	Молиялаштириш манбаси	Республика бюджети.
5.	Буюртмачи реквизити	Нукус шахри, Турткуль гузори кучаси №59/16 р/с 20210000800977464001 МФО:00868 в УЗПСБ КК худудий филиал ИНН: 305974651, ОКЭД: 42210
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Танлов асосида аниқланади.
8	Лойиҳа қуввати	Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади.
9.	Лойиҳаланадиган иншоотнинг асосий кўрсатгичлари ва рўйхати	**I. Ичимлик сув иншооти:** - тоза сув сақлаш ховузи қуриш (*сиғими ва сони лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади*) **II. Насос ва сувни чучуклантирувчи станция:** - иккинчи кўтарма насос ва чучуклантирувчи станцияси кувватини ошириш (*қуввати лойихани ишлаб чиқишда аниқланади*)
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	**I. Ичимлик сув тармоқлар қурилиши:** - полиэтилен ва полипропилен қувурларни кўллаш (*заводда ишлаб чиқарилган*); - ташқи изоляцияланган металл қувурларни кўллаш; - назорат қудуқлари ишлаб чиқарувчи томонидан қувур ўтказиш туйнукланган (*отверцияланган*) темир бетон контрукцияларни кўллаш; - назорат қудуғи қопқоғи- ГОСТ-3634-99 оғир юк кўтарма маркали, “Ўзсувтаъминот” логотипи ёзуви билан лойиҳалаш; - қўлланиши лозим бўлган жойларда хаво чиқариш (вантуз) ускунаси ўрнатиш (*антивандальный*); - лойиҳани ишлаб чиқишда ичимлик сув тармоғини уй хўжалигигача ўтказилиши билан бир қаторда хар бир хонадонга сув ҳисоблагичларнинг (сув хисоблагичлар мавжуд холатлар бундан мустасно) ўрнатилиши кўзда тутилсин; -сув хисоблагичларни темир бетон кудукта хонадонларнинг жойлашишига караб 4 тагача урнатиш - эпоксид қопламали задвижка ўрнатиш; - лойиҳани худудий “QARAQALPAQ SUW TAMIYNATI” МЧЖ билан келишиш;
11.	Иншоот иш режими	Доимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
13.	Атроф-муҳит муҳофазасига қўйиладиган талаблар	"Атроф-муҳитга таъсир тўғрисида ариза" лойиҳасини бажариш (проект ЗВОС)
14.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади
15.	Режалаштирилган қурилиш муддати	2022-2023 йй
16.	Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Талаб этилмайди
17.	Муҳандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда бўлган қоида ва йўриқномаларга асосан
18.	Махсус қурилиш шароитлари	- Қурилаётган объектлардаги тупроқларнинг ҳисобланган сейсмиклиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик хулосага мувофиқ. - Лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда белгиланган тартибда ШНК 4.02.00-04 га мувофиқ иш ҳақи ва машиналар ишлаши меъёрларига нисбатан;
19.	Лойиҳалаш учун махсус шартлар	- Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин; - Қурилишнинг бошланғич нархлари конунчиликда белгиланган тартибда бугунги кундаги нархлар ўрганиб чиқилган холда ҳисоблансин - Ишчи лойиҳа барча хулосалар билан бирга тўлиқлигича буюртмачига босма шаклда рангли 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилсин.
20.	Ҳисоб-китоблар варианти	Талаб этилмайди
21	Фуқаро мудофаасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар ва фавқулодда огоҳлантиришлар	ФВБ талабларига биноан

Лойиҳа булими бошлиғи: **Ж. Кудияров**