Тасдиқлайман
“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Навоий вилоят ҳудудий бошқармаси бошлиғи
К.Рустамов ________
«___» «________» 2022 йил

М.Ў

“Қизилтепа тумани "Ғамхўр" МФЙ учун "Жилвон" сув иншоотини реконструкция қилиш ҳамда 35 км узунликда тоза сув линиясини янгидан тортиш”. Объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш, топотасвир ишларини бажариш, АРТ (Архитектура режалаштириш топшириғини тайёрлаш, геология, экспертиза, ЗВОС хулосасини олиш ишларини бажариш.

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосиймаълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	“Қизилтепа тумани "Ғамхўр" МФЙ учун "Жилвон" сув иншоотини реконструкция қилиш ҳамда 35 км узунликда тоза сув линиясини янгидан тортиш”. Объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш, топотасвир ишларини бажариш, АРТ (Архитектура режалаштириш топшириғини тайёрлаш, геология, экспертиза, ЗВОС хулосасини олиш ишларини бажариш.
2	Буюртмачи	**Сув таъминот ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Навоий вилоят ҳудудий бошқармаси**
3	Буюртма учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги Навоий вилояти аҳолисининг турмуш даражасини янада яхшилашга доир қўшимча чора-тадбирлари тўғрисидаги ПҚ 408 сонли қарори
4	Бюртмачининг бошланғич нархи ҚҚС билан	**192 000 000 сўм**
5	Қатнашчилар учун талаблар *(Талаб этилган ҳужжатлар асл нусхалари сканнер қилиниб(pdf)да тартиб бўйича порталга юклаш талаб этилади)*	**1.Лойиҳа топшириғи асосида таклиф лойиҳа чизмаларини тайёрлаш:** (Қатнашчи малака маҳоратини текшириш) **2. Умумий талабларни порталга юклаш шартлари:** 1)қўйилма–танлов қатнашчисининг ташкилий тузилиши тўғрисида маълумот (структура)–танлов қатнашчининг гувоҳномаси, лицензияси; 2)қўйилма–танлов қатнашчиси ҳақида умумий (ишчи ходимлар меҳнат дафтарчалари ҳамда дипломлари билан) маълумот; 3)қўйилма–танлов қатнашчисининг моддий техник базаси тўғрисида (тасдиқловчи ҳужжатлари билан) маълумот; 4)қўйилма–танлов қатнашчиси томонидан охирги уч йил мобайнида шунга ўхшаш объектлар бажарилган лойиҳа-смета ишлари тўғрисида шартномалар; **3.Молиявий барқарорлик:** Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги; Асосий ва иккиламчи ҳисобварағидаги 2-сон картотека қарздорлигининг мавжуд эмаслиги; Давлат солиқ қўмитасининг расмий веб-сайтида шубҳали корхоналар рўйхатига киритилмаганлиги; Банк кредитлари бўйича муддати ўтган қарздорликларнинг мавжуд эмаслиги; **4.Қатнашчи ташкилотнинг Навоий вилоятида шахсий офисга ёки ижаражойига эга эканлиги:** (Кадастр ҳужжати ёки ижара шартномаси талаб этилади)
6	Бажарилган ишлар хисоб-китоби	Тайёр маҳсулот етказилган счет-фактурага асосан тўлов амалга оширилади.
7	Ишни бажариш муддати	10 кун
8	Энг яхши таклифларни танлаш комисиясининг ишларини баҳолаш тартиби	**Умумий балл 100 балл**
9	Молиялаштириш манбаи	Бюджет

"Сув таъминот ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Навоий вилоят ҳудудий бошқармаси бўлим бошлиғи Х.Сайфуллаев.

«КЕЛИШИЛДИ»

Навоий вилояти Қурилиш бош бошқармаси бошлиғи

_____________ А. Ниёзов

«____»___________2022 й.

ТАСДИҚЛАЙМАН»

"Навоий сув таъминоти" МЧЖ директори

_____________ О.Зарипов

«____»___________2022 й.

Навоий вилояти Қизилтепа тумани "Ғамхўр" МФЙ учун "Жилвон"сув иншоатини реконструкция қилиш ҳамда 35,0 км узунликда ичимлик сув тармоғини тортиш объектига

ИШЧИ ЛОЙИҲАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ

Навоий – 2022 йил

1	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Буюртмачи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Навоий вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25октябрдаги“2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги” ПҚ 408-сонли қарори
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш
4.	Молиялаштириш манбаси	Навоий вилоят ҳокимлиги ҳузуридаги “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” жамғармалари ҳисобидан
5.	Буюртмачи реквизити	Navoiy viloyati Navoiy shahar G‘alaba shox ko’chasi 226-uy, Hisob raqam 20210000800972312001 AT Uzsanoatqurilish bank Navoiy sh. Shartli raqam-00207 INN:305981913 OKONX-90213
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Танлов асосида аниқланади
8	Лойиҳа қуввати	Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади
9.	Лойиҳаланадиган иншоотнинг асосий кўрсатгичлари ва рўйхати	**Янги қурилиш:** **I. Ичимлик сув тармоқлар қурилиши:** - ичимлик сув тармоғи, узунлиги 35,0 км *(узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади)* **II. Ичимлик сув манбаси:** Жилвон сув иншоатидан тортилган Ғамхур МФЙ даги мавжуд Д-160мм лик сув қувурига уланиш орқали; **III. Ичимлик сув иншооти қуриш:** -1 дона тоза ичимлик сув сақлаш ҳовузи қуриш (*сиғими ва сони лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади*) **IV. Насос станция қуриш:** - кўтарма насос станцияси қуриш (*қуввати лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади*) **V. Жиҳоз ва ускуналар ўрнатиш:** - сувни зарарсизлантириш ускунасини (*хлор-дозатор*) ўрнатиш; **VI. Иншоот ҳудудини ободонлаштириш:** - видео кузатув камера ўрнатиш; - хожатхона қуриш - дарвоза ўрнатиб евро девори билан ўраш.
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	**Ишчи лойиҳани ишлаб чиқишда қўйидагилар ҳисобга олинсин:** -уланиш ва тугалланиш нуқтаси “Навоий сув таъминоти” МЧЖ Қизилтепа тумани бўлими томонидан берилган техник шартга асосан; **I. Ичимлик сув тармоқлар қурилиши:** - полиэтилен ва полипропилен қувурларни қўллаш (*заводда ишлаб чиқарилган*); - ташқи изолацияланган металл қувурларни қўллаш; - назорат қудуқлари ишлаб чиқарувчи томонидан қувур ўтказиш туйнукланган (*отверцияланган*) темир бетон контрукцияларни қўллаш; - назорат қудуғи қопқоғи- ГОСТ-3634-99 оғир юк кўтарма маркали, “Ўзсувтаъминот” логотипи ёзуви билан лойиҳалаш; - қўлланиши лозим бўлган жойларда хаво чиқариш (вантуз) ускунаси ўрнатиш (*антивандальный*);

		- хонадонларга сув хисоблагич учун намунадаги назорат қутисини қўллаш (*чизма ва фото расмлари илова қилинади*); - лойиҳани ишлаб чиқишда ичимлик сув тармоғини уй хўжалигигача ўтказилиши билан бир қаторда хар бир хонадонга сув ҳисоблагичларнинг ўрнатилиши кўзда тутилсин; **II. Ичимлик сув манбаси:** - замонавий энерготежамкор насос ва ускуналарни қўллаш; - лойихаларда тармоқлар ва иншоотларни гидравлик хисобини бажариш; - сув манбааларидан чиқиш қисмига замонавий сув ҳисоблагичлар ўрнатиш; **III. Ичимлик сув иншооти қуриш:** (резервуар) - тоза сув сақлаш ховузини қуришда йиғма темир-бетон панелларни қўллаш; - замонавий бетон махсулотларини сифатини оширувчи материаллардан фойдаланиш; - тупроқ устидан чақиқ тошли қопламаларни қўллаш; **IV. Насос станция қуриш:** - енгил металл конструкциялар ва сендвич панелларни (*базалтли*) оқ рангли ва ҳошияси периметри бўйича кўк рангни қўллаш; - том қисмида кўк рангли сендвич профилли панелларни қўллаш; - пойдеворда кулранг бўёкни қўллаш, сендвич девор билан пойдевор орасига пойдеворни ёғингарчиликдан ҳимоялаш; - эшик ва деразаларда пластик ромларни фойдаланиш; - насос станция пол кисмини мармар бўлакларидан (*бречка ва мозайка усулида*) қилиш; **V. Электр ва Автоматик бошқарув тизими(АСУ):** -технологик жараёнларни марказлаштирилган тартибда назорат қилиш, бошқариш ва электр энергия ва сув сарфи ҳисобини юритишда SCADA тизимига уланиши мумкин бўлган ўлчов асбоблари ва жиҳозлари қўлланилсин; **VI. Жиҳоз ва ускуналар ўрнатиш:** - замонавий сув сарфини ўлчаш қурилмаларини қўллаш (*уланиш нуқтасида ва сув тарқатиш тугунининг чиқишида*) **VII. Иншоот худудини ободонлаштириш:** - худуддаги асосий йўлаклар бетон қопламали, кам катновли йўлакларга қум-шағалли қопламаларни қўллаш; - кул рангли темир дарвоза ўрнатиб, яшил рангли евро сетка девори билан ўраш ва пойдеворни кулранг билан бўяш; - лойиҳани "Навоий сув таъминоти" МЧЖ билан келишиш;
11.	Иншоот иш режими	Доимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Атроф-муҳит муҳофазасига қўйиладиган талаблар	Объектнинг "Атроф-муҳит таъсирига оид баёноти" лойиҳасини бажариш (ЗВОС)
14.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади
15.	Режалаштирилган қурилиш муддати	2022 -2023йил
16.	Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Талаб этилмайди
17.	Муҳандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда бўлган қоида ва йўриқномаларга асосан
18.	Махсус қурилиш шароитлари	- Қурилаётган объектлардаги тупроқларнинг ҳисобланган сейсмиклиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик хулосага мувофиқ. - Лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда белгиланган

		тартибда ШНК 4.02.00-04 га мувофиқ иш ҳақи ва машиналар ишлаши меъёрларига коэффицентлар кўлланилиши
19.	Лойиҳалаш учун махсус шартлар	- Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин. (ПОС, ППР) - Қурилишнинг бошланғич нархлар қонунчиликда белгиланган тартибда бугунги кундаги нархлар ўрганиб чиқилган холда ҳисоблансин. - Ишчи лойиҳа буюртмачига босма шаклда 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилсин.
20.	Ҳисоб-китоблар варианти	Талаб этилмайди
21	Фуқаро мудофаасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар ва фавкулодда огоҳлантиришлар	Навоий вилояти ФВБ талабларига биноан

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Навоий вилояти худудий бошқармаси бошлиғи **К.Рустамов**

Бирламчи-рухсат берувчи, лойиҳавий ва танлов хужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи **Б.Сафаров**

“Навоий сув таъминоти” МЧЖ Қизилтепа тумани бўлими бошлиғи **Ф.Ғаниев**