

«ТАСДИКЛАЙМАН»

«Сув таяминоти ва оқова сув объектлари қўриғиш бўйича инжиниринг компанияси» УЎК Қорақалпоғистон Республикаси Худудий бошқармаси директори  
  
 А. Абдалимов  
 2022й

Тахминий тармуни "Қўнғироткўл" ОФЙ худудидаги Абат  
 овулига ичимлик суё тармоқларини янгидан қуриш  
 объектининг

ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИКИШ УЧУН ТОПШИРИК

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1.	Бюроғмачи	"Сув таяминоти ва оқова сув объектлари қўриғиш бўйича инжиниринг компанияси" УЎК Қарақалпоғистон Республикаси Худудий бошқармаси
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарори.
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш.
4.	Мотивлаштириш манбаси	Республика бюджети.
5.	Бюроғмачи реқвизити	Нурғус шаҳри, Туртқуль гууҳори кучаси №59/16 р/с 20210000800977464001 МФО:00868 в УЗПДС КК худудий филиал ИНН: 305974651, ОКЭД: 42210
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳадаш қорҳонасининг номи	Танлов асосида аниқланади.
8.	Лойиҳа қуввати	Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади.
9.	Лойиҳалананган иншоотнинг асосий қўраттқиқлари ва рўйхати	<b>Янги қурилиш:</b> 1. Ичимлик суё тармоқлар қурилиши: - ичимлик суё тармоғи, узунлиги 7,9 км <i>(узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади)</i> 1. Ичимлик суё тармоқлар қурилиши: - полистилен ва полипропилен қувурларни қўллаш <i>(эковода ишлаб чиқарилади);</i> - ташқи изоляцияланган металл қувурларни қўллаш; - назорат қудуқлари ишлаб чиқарувчи томондан қувур ўқазини тўйнуқланган <i>(омверсияланган)</i> темир бетон конструкцияларни қўллаш; - назорат қудуғи қонжон- ГОСТ-3634-99 отғир юк қўтарма маркали, "Ўзғуғтаяминот" логотипни суғуви билан лойиҳадаш; - қўлданини лозим бўлган жойларда хаво чиқариш <i>(вантуз)</i> усқуналаси ўрнатипш <i>(аниқланадаиланай);</i> - лойиҳани ишлаб чиқишда ичимлик суё тармоғини уй хўжалиғиғача ўтқазилиши билан бир қаторда хар бир хонадонга суё хисоблагичларнинг <i>(суё хисоблагичлар мавжуд холдашлар бундан мустасно)</i> ўрнатилиши қўзда тутилсини; - суё хисоблагичларни темир бетон қудуқта хонадонларнинг жойлашиниға қараб 4 талғача урнатиш - споксид қопламали задыжка ўрнатиш; - лойиҳани худудий "QARADALPAQ SUW TAMINLATI" МЧЖ билан келишиш.
11.	Иншоот иш режими	Донимий
12.	Ташқи транспорт аюкачалари ва таяминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт аюкачалари ва таяминот тизимларидан фойдаланилисини
13.	Агроф-мухит мухофазасига қўйилган талаблар	"Агроф-мухит таяминот тўғрисида ариға" лойиҳасини бажариш <i>(проект ЗВОС)</i>

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
14.	Рекултивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Дойихада аниқланган
15.	Режалаштирилган қурилиш муддати	2022-2023 йй
16.	Мажмуаларни ишта тушириш зарурияти ва кета-кетлиги	Талаб этилмайди
17.	Муҳандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда бўлган қоида ва йўриқномадагига асосан
18.	Маҳсус қурилиш шартлари	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Қурилатган объектлардаги туپроқларнинг ҳисобланган сэйсмиклиги ва хусусиятлари муҳандислик-геология ҳулосага мувофиқ.</li> <li>- Дойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда белгиланган тартибда ПНК 4.02.00-04 га мувофиқ иш хақи ва машиналар ишлаши меъёрларига нисбатан;</li> <li>- Ишчи дойиха амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин;</li> <li>- Қурилишнинг бошлангич нархлари қонунчиликда белгиланган тартибда бүгунги кундаги нархлар ўрниниб чиқилган ҳолда ҳисоблансин</li> <li>- Ишчи дойиха барча ҳулосалар билан бирга тўлиқлигича буюртмачига босма шаклда рангли 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилсин.</li> </ul>
20.	Ҳисоб-китоблар варианты	Талаб этилмайди
21.	Фуреаро мулофасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга кўйилган талаблар ва фавқулодда оқошанттиришлар	ФВБ талабларига бинван

Дойиха бўлими бошлиғи:



Ж. Қувиоров