



«TASDIQLAYMAN»

“Suv ta’minoti va oqova suv ob’ektlari qurilishi bo’yicha injiniring kompaniyasi” UK Xorazm viloyati hududiy boshqarmasi bosh muhandisi

A.Ollaberganov

« 04 » 11 2022 y.

*Xiva shahar Yangi xayot MFYda oqava suv tizimlarini qurish
ob’ektiga*

ISHCHI LOYIHANI ISHLAB CHIQUISH UCHUN TOPSHIRIQ

	Asosiy ma'lumotlar va talablar ro'yhati	Asosiy ma'lumotlar va talablar
1	2	3
1.	Buyurtmachi	"Suv ta'minoti va oqova suv ob'ektlari qurilishi bo'yicha injiniring kompaniyasi" UK Xorazm viloyati xududiy boshqarmasi
2.	Ishchi loyihani ishlab chiqish uchun asos	2022-2023 yillarda maxallalar infratuzilmasini yanada yaxshilash bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25 oktyabrdagi PIK-408 sonli qarori.
3.	Qurilish turi	Yangi qurilish
4.	Moliyalashtirish manbasi	O'zb.Res. Moliya vazirligi xuzuridagi "Suv ta'minoti va oqova suv tizimini rivojlantirish jamg'armasi"
5.	Buyurtmachi rekviziti	Urganch shaxri, Xonqa ko'chasi 133a uy INN 305973075, r/s 23402000300100001010 v MB BB XKMK, MFO-00014
6.	Loyiha bosqichi	Ishchi loyiha
7.	Bosh loyihalash korxonasi nomi	Tanlov asosida aniqlanadi
8.	Loyiha quvvati	Loyihani ishlab chiqishda aniqlanadi
9.	Loyihalanadigan inshootning asosiy ko'rsatkichlari va ro'yhati	<p>1. Oqava suv tizimi Oqava suv tarmoqlari qurilishi - oqava suv uzunligi 1,3 km (<i>uzunligi va diametri loyihani ishlab chiqishda aniqlanadi</i>).</p> <p>Ishchi loyihani ishlab chiqishda quyidagilar hisobga olinsin: - Ulanish nuqtasi va tugallanish nuqtasi xududiy "Xorazm suv ta'minoti" MCHJ tomonidan berilgan texnik shartga asosan bajarilsin.</p>
10.	Texnologik jarayonlar va uskunalarga qo'yiladigan asosiy talablar	<p>1. Oqova suv Oqova suv tarmoqlar qurilishi: - qovurg'ali (gofra) politelin quvurlarni qo'llash (<i>zavodda ishlab chiqarilgan</i>); - ishlab chiqaruvchi tomonidan tashqi izolatsiyalangan metall quvurlarni qo'llash; - nazorat quduqlari ishlab chiqaruvchi tomonidan quvur o'tkazish tuynuklangan (<i>otvertsiyalangan</i>) temir beton konstruksiyalarni qo'llash; - epoksid qoplamali zadvijka va qaytaruvchi klapanlar o'rnatish; - nazorat qudug'i qopqog'i -GOST-3634-99 og'ir yuk ko'tarma markali, "O'zsvuvtaminot" logotipini yozuvi bilan loyihalash; - loyihani "Xorazm suv ta'minot" MCHJ bilan kelishish</p>
11.	Inshoot ish rejimi	Doimiy
12.	Tashqi transport aloqalari va ta'minot tizimi	Mavjud tashqi transport aloqalari va ta'minot tizimlaridan foydalanilsin
13.	Atrof-muxit muxofazasiga qo'yiladigan talablar	"Atrof-muxit ta'siriga oid bayonoti" loyihasini bajarish (ZVOS)
14.	Rekul'tivatsiya va obodonlashtirishga bo'lgan talab	Loyihada aniqlanadi
15.	Rejalashtirilgan qurilish muddati	2022- yil

16.	Majmualarini ishga tushirish zaruriyati va ketma-ketligi	Talab etilmaydi
17.	Muhandislik tadqiqotlar ishlab chiqarish uchun talablar	O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan qoida va yo'riqnomalarga asosan
18.	Mahsus qurilish sharoitlari	- Qurilayotgan ob'ektlardagi tuproqlarning hisoblangan seysmikligi va xususiyatlari muhandislik-geologik xulosaga muvofiq. Loyiha oldi ART to'plash ishlab chiqilsin; - Loyiha smeta xujjatlarini ishlab chiqishda belgilangan tartibda SHNQ 4.02.00-04 ga muvofiq ish xaqi va mashinalar ishlashi meyorlariga koeffitsentlar qo'llanilishi.
19.	Loyihalash uchun maxsus shartlar	- Ishchi loyiha amaldagi qonun va qoidalarga muvofiq ishlab chiqilsin: - Qurilishning boshlang'ich narxlar qonunchilikda belgilangan tartibda bugungi kundagi narxlar o'rganib chiqilgan holda hisoblansin - Ishchi loyiha buyurtmachiga bosma shaklda 3 nusxada va elektron shaklda taqdim etilsin.
20.	Hisob-kitoblar varianti	Talab etilmaydi.
21	Fuqaro mudofasining muhandislik-texnik chora-tadbirlarini ishlab chiqishga qo'yiladigan talablar va favqulotda ogohlantirishlar	Xorazm viloyati FVV talablariga binoan

“Suv ta’minoti va oqova suv ob’ektlari qurilishi bo’yicha injiniring kompaniyasi” UK Xorazm viloyati hududiy boshqarmasi loyiha bo’limi boshlig’i

X.Masharipov

X.Masharipov