

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

«Сув тәрминоти ва оқова сув объектлари қурилиш бўйича инжиниринг компанияси» УЎК Қорақалпоғистон Республикаси Худудий бошқармаси директори

А. Абдуқимов  
2022 й

Тахтиқунир нумани "Тахтиқунир" ва "А.Абдулов" маҳалла фуқоралар йиғинларидаги кўчаларга ичимлик суви тармоқларини янгидан қуриш объектининг

ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИКИШ УЧУН ТОПШИРИК

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1.	Бюртмачи	"Сув тәрминоти ва оқова сув объектлари қурилиш бўйича инжиниринг компанияси" УЎК Қорақалпоғистон Республикаси Худудий бошқармаси
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йли 25 октябрьдаги ПК-408 сонли қарори.
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш.
4.	Модлялаштириш манбаси	Республика бюджети.
5.	Бюртмачи реқвизити	Нукус шаҳри, Турткуль, гузори кучаси №59/16 р/с 20210000800977464001 МФО:00868 в УЭПСБ КК худудий филиал ИНН: 305974651, ОКЭД: 42210
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Таллов асосида аниқланади.
8.	Лойиҳа қуввати	Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади.
9.	Лойиҳаланадиган иншоотнинг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	<b>Янги қурилиш:</b> <b>1. Ичимлик суви тармоқлар қурилиши:</b> - ичимлик суви тармоғи, узунлиги 3,3 км (ўзғичли ва диаметр лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади) <b>1. Ичимлик суви тармоқлар қурилиши:</b> - подпитилен ва полипропилен қувурларни қўллаш (заводида ишлаб чиқарилган); - ташқи изоляцияланган металл қувурларни қўллаш; - назорат қудуқлари ишлаб чиқарувчи томонидан қувур ўтказиш тўғрисидаги (отверждавалган) темир бетон конструкцияларни қўллаш; - назорат қудуқи копоти- ГОСТ-3634-99 отир юк қўтарма маркали, "Узсўтгаминоот" лототипи ёзуви билан лойиҳалани; - қудданниш лойим бўлган жойларда хаво чиқариш (вантуз) ускунаси ўрнатили (антигендотловий); - лойиҳани ишлаб чиқишда ичимлик суви тармоғини уй хўжалигига ўтказилиши билан бир қаторда хар бир хонадонга суви хисоблагичларнинг (суви хисоблагичлар мавжуд холатлар бундан мустасно) ўрнатилиши кўзда тутилсин; - суви хисоблагичларни темир бетон қудуқта хонадонларнинг жойлашишга қараб 4 тагача уриштириш - локсид қопламани заливка ўрнатилиш; - лойиҳани худудий "ОАҚАҚАЛРАҚ СУВ ТАМИНАТИ" МЧЖ билан келиштириш.
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйилдиган асосий талаблар	Донмий
11.	Иншоот иш режими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва тәрминот тизимларидан фойдаланилисин
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва тәрминот тизими	"Агроф-мухит муҳофазасига қўйилдиган талаблар
13.	Агроф-мухит муҳофазасига қўйилдиган талаблар	

Нукус шаҳри 2022 й.

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
14.	Ресурсларнинг ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланган
15.	Режалаштирилган қурилиш муддати	2022-2023 йй
16.	Мажмуаларни ишта тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Талаб этилмайди
17.	Мухандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси Худудда амалда бўлган қонда ва йўриқномага асосан
18.	Махсус қурилиш шартлари	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Қурилатган объектлардаги тупроқларнинг ҳисобланган сейсмислиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик ҳулосага мувофиқ.</li> <li>- Лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда белгиланган тартибда ШНК 4.02.00-04 га мувофиқ иш хақи ва машиналар ишлаши меъёрларига нисбатан.</li> <li>- Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин.</li> <li>- Қурилишнинг бошланғич нархлари қонунийликда белгиланган тартибда бўлуни қуялги нархлар ўрғаниб чиқилган ҳолда ҳисоблансин</li> <li>- Ишчи лойиҳа барча ҳулосалар билан бирга тўлиқлигича буюртмачига босма шаклда рангли 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилсин.</li> </ul>
20.	Ҳисоб-китоблар варианты	Талаб этилмайди
21.	Фуқаро мулофасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга қўйилган талаблар ва фавқулодда отоҳланттиришлар	ФВЪ талабларига биноян

Лойиҳа бўлими бошлиғи:



Ж. Кудияров