

Мақтабгага Тавақи Буев

муҳаррир *Э.М. 3. Чирков*

25.11.2022 г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Наманган вилояти Тўрақорғон туман Хамид Олимжон МФЙ худудиди жойлашган  
9-ДМТТ биносининг ёритиш тизимини жорий таъмирлаш ишлари

25.11.2022 г.

г. \_\_\_\_\_

Мы нижеподписавшиеся от заказчика \_\_\_\_\_ от подрядчика \_\_\_\_\_ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:


№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		
2	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ	100 ШТ	0,13
3	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО: 25	ШТ	13
4	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ 16А АП50Б-2МТ	ШТ	9
5	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ 25А АП50Б-3МТ	ШТ	4
6	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100 ШТ	1,67
7	СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С: ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100 ШТ	1,67
8	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНОЙ КВАДРАТНЫЙ 24Вт 220В	ШТ	117
9	СВЕТИЛЬНИК ДПО 4004 18W СТЕПЕН ЗАЩИТЫ IP54	ШТ	50
10	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ	0,5
11	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНО КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, 6,3А, 220В, ТИП С-1-02-6/220	ШТ	20
12	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, 6,3А, 220В, ТИП С-1-02-6/220	ШТ	30
13	СМЕНА РОЗЕТОК	100 ШТ	0,53
14	КОРОБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПО ГОСТ 7397-76 И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК ПО ГОСТ 7396-76 ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, ТИП Л48УХЛЗ	1000 ШТ	0,101
15	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP31, ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ, ПРОТЯЖКИ И ОТВЕТВЛЕНИЯ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 4 ММ <sup>2</sup> ИЛИ СКРЫТЫХ И ОТКРЫТЫХ	1000 ШТ	0,022
16	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100 М	4,095
17	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	4,095
18	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ <sup>2</sup> :2Х1,5	1000 М	0,2035
19	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ СЕЧ.ММ <sup>2</sup> :3Х2,5	1000 М	0,195
20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ <sup>2</sup> :5Х2,5	1000 М	0,011
21	ТРУБА ГОФРИРОВАННЫЙ Д 20ММ	М	409,5
22	КРЕПЛЕНИЯ Д. 20	ШТ	409,5

Директор  
К. Мурид  
Рахматова  
Таронова

Султанов  
Султанов  
Султанов  
Султанов

Султанов  
Султанов  
Султанов





**ZAMONAVIY LOYIHA**  
X I Z M A T I

**РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**ООО «ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI»**

**РАБОЧИЙ ПРОЕКТ**

**Наманган вилояти Тўракорғон туман Хамид  
Олимжон МФЙ худудида жойлашган 9-ДМТТ  
биносининг ёритиш тизимини жорий таъмирлаш  
ишлари**

**Локально-ресурсная ведомость  
Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах**

**г.Наманган. 2022 г**

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ООО «ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI»

Заказ № \_\_\_\_\_



Архив № \_\_\_\_\_

ZAMONAVIY LOYIHA  
X I Z M A T I

## РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Наманган вилояти Тўрақорғон туман Хамид Олимжон МФЙ  
худудида жойлашган 9-ДМТТ биносининг ёритиш тизимини  
жорий таъмирлаш ишлари

**Локально-ресурсная ведомость**  
**Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах**

Директор:

ГИП:



**Ш. Ахмаджонов**

**Ш. Юсуфжонов**

г. Наманган. 2022 г

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

**Наманган вилояти Тўрақорғон туман Хамид Олимжон МФЙ  
худудида жойлашган 9-ДМТТ биносининг ёритиш тизимини  
жорий таъмирлаш ишлари**

Согласно положение №1 Постановления КМ Руз от 11.06.2003 г. за №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов осуществляемых за счёт централизованных капитальных вложений», договорная стоимость работ и услуг в строительстве в текущих ценах формируется по результатам тендерных торгов.

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу применительно к условиям строительства для Наманганской области, согласно- объёмов.

Стоимость строительных материалов, конструкций, оборудования и инвентаря определены на основании Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемых в строительном производстве Республики Узбекистан

Согласно расчёт стартовая стоимость строительства объекта с учёта затраты на оборудования и с НДС ом составляет ( без затратами заказчика):

27 978 587 сум.

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

**Наманган вилояти Тўрақорғон туман Хамид Олимжон МФЙ  
худудида жойлашган 9-ДМТТ биносининг ёритиш тизимини жорий  
таъмирлаш ишлари**

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТ-ТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	ОСНОВНАЯ З/ПЛАТА	5785141	Расчет 1
	ОТЧИСЛЕНИЯ В СОЦ.СТРАХ 12%	694217	
2	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШ. И МЕХАНИЗ.	494	
3	СТРОИТЕЛЬН. МАТЕР. И КОНСТРУКЦИИ	13016316	
4	ЗАТРАТЫ НА АВТОТРАНСП. УСЛУГИ 4%	520653	Расчет 2
<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>		<b>20016821</b>	
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 19,5%	3903280	Расчет 3
<b>ИТОГО</b>		<b>23920101</b>	
6	ОБОРУДОВАНИЕ С ТРАНПОРТНЫХ РАСХОДОВ 2%	331500	
<b>ИТОГО</b>		<b>24251601</b>	
7	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА 3%	0	Расчет 4
8	СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА 80x0,4%	77605	Расчет 5
<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС</b>		<b>24329206</b>	
<b>НАЛОГ НДС 15%</b>		<b>3649381</b>	
<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС :</b>		<b>27978587</b>	
<b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА</b>		<b>2 000 000</b>	Расчет 6
<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС :</b>		<b>29978587</b>	

ГИП  
СОСТАВИЛ:



Ш. Юсуфжонов  
У.Абдулхакимов

расчет 1

### Затраты на заработную плату

Согласно данным каталогом на текущие цены за 4 кв. 2021 года

средняя часовая зарплата для строителей составляет - 17504,96 сум  
Часовая ставка  $C = \underline{\hspace{2cm}} = 17504,96$  сум/час

Затраты по ресурсной смете составляют - 330,49 чел/час

Всего зарплата в текущих ценах составляет:

Созп. = 330,49 x 17504,96 = 5785141

Отчисление в соц. Страх составляет-12% 5785141 \*12% = 694217

расчет 2

### Затраты на автотранспортные услуги

Условно автотранспортные расходы приняты на уровне 4% от стоимости строительных материалов в текущих ценах.

$Стр = 13016316 \times 4\% = 520653$  сум

расчет 3

### Прочие затраты подрядчика

Согласно по данным письмо за 01-08/866 от 9 декабр 2020 года Единый заказчик - инженеринговая компания Наманганской области хокимията

В расчете прочие затраты подрядчика приняты на уровне 19,5% от прямых затрат

$Спроч = 20016821 \times 19,5\% = 3903280$  сум

расчет 4

### Расчет затрат с учетом Коэффициента риска

Коэффициент риска принят условно в размере 3%. В расчете не участвуют затраты по страхованию объекта:

$Ск.р. = 0 \times 0 = 0$  сум

расчет 5

### Страхование объекта

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков определены в размере 0,4 % от прямых затрат. (80% от полной стоимости объекта)

$Страх. сумма = 23920101 \times 80\% \times 0,4\% = 76544$  сум

расчет 6

**ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА: ПСД И ЭКСПЕРТИЗА : 2 000 000 сум**

ГИП

СОСТАВИЛ:



Ш. Юсуфжонов

У.Абдулхакимов

**Наманган вилояти Тўрақорғон туман Хамид Олимжон МФЙ худудиди жойлашган  
9-ДМТТ биносининг ёритиш тизимини жорий таъмирлаш ишлари**

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на электроосвещения 95\_6  
(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу	по
1	2	3	4	5	6
<b>ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ</b>					
1	Е67-4-6	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ	100 ШТ		0,13
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,72	3,3436
2	Ц08-03-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО: 25	ШТ		13
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,56	20,28
2.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,04	0,52
2.3	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,014	0,182
2.4	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,637
2.5	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	1,22	15,86
3		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ 16А АП50Б-2МТ	ШТ		9
4		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ 25А АП50Б-3МТ	ШТ		4
5	Е67-4-3	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100 ШТ		1,67
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,32	10,5544
6	Ц08-03-593-1	СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С: ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100 ШТ		1,67
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	48,2	80,494
7	Т LED24	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНОЙ КВАДРАТНЫЙ 24ВТ 220В	ШТ		117
8	Т ДПО18	СВЕТИЛЬНИК ДПО 4004 18W СТЕПЕН ЗАЩИТЫ IP54	ШТ		50
9	Е67-9-1	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ		0,5
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,1	12,05
10	46282	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНО КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, 6,3А, 220В, ТИП С-1-02-6/220	ШТ		20
11	46001	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, 6,3А, 220В, ТИП С-1-02-6/220	ШТ		30
12	Е67-9-2	СМЕНА РОЗЕТОК	100 ШТ		0,53
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,1	12,773
12.2	46282	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ	ШТ	100	53
13	98480	КОРОБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПО ГОСТ 7397-76 И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК ПО ГОСТ 7396-76 ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, ТИП Л48УХЛЗ	1000 ШТ		0,101
14	98488	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP31, ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ, ПРОТЯЖКИ И ОТВЕТВЛЕНИЯ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 4 ММ2 ИЛИ СКРЫТЫХ И ОТКРЫТЫХ	1000 ШТ		0,022
15	Е67-3-1	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100 М		4,095
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,64	39,4758
16	Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М		4,095
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	151,515
16.2	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	7,371
16.3	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	5,3235
16.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,01	0,04095
17		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2Х1,5	1000 М		0,2035
18		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ СЕЧ.ММ2:3Х2,5	1000 М		0,195
19		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:5Х2,5	1000 М		0,011
20	Т ТРУБ ГОФ20	ТРУБА ГОФРИРОВАННЫЙ Д 20ММ	М		409,5
21	Т00-0089	КРЕПЛЕНИЯ Д. 20	ШТ		409,5

Составил:  У.Абдулхакимов


**Наманган вилояти Тўрақорғон туман Хамид Олимжон МФЙ худудиди жойлашган 9-ДМТТ  
биносининг ёритиш тизимини жорий таъмирлаш ишлари**

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

**СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

на электроосвещения 95\_6  
(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	330,4858	17504,96	5785140,71
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>5785140,71</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,52	950,00	494,00
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>494,00</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2X1,5	1000 М	0,2035	4874859,00	992033,81
2		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ СЕЧ.ММ2:3X2,5	1000 М	0,195	9414783,00	1835882,69
3		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:5X2,5	1000 М	0,011	17238703,00	189625,73
4	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,182	9600,00	1747,20
5	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	7,371	5500,00	40540,50
6	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	5,3235	6900,00	36732,15
7	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,637	10783,00	6868,77
8	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,04095	420000,00	17199,00
9	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	15,86	960,00	15225,60
10	46001	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, 6,3А, 220В, ТИП С-1-02-6/220	ШТ	30	12700,00	381000,00
11	46282	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНО КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, 6,3А, 220В, ТИП С-1-02-6/220	ШТ	73	12700,00	927100,00
12	98480	КОРОБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПО ГОСТ 7397-76 И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК ПО ГОСТ 7396-76 ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, ТИП Л48УХЛЗ	1000 ШТ	0,101	900000,00	90900,00
13	98488	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP31, ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ, ПРОТЯЖКИ И ОТВЕТВЛЕНИЯ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 4 ММ2 ИЛИ СКРЫТЫХ И ОТКРЫТЫХ	1000 ШТ	0,022	900000,00	19800,00
14	Т LED24	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНОЙ КВАДРАТНЫЙ 24ВТ 220В	ШТ	117	52833,00	6181461,00
15	Т ТРУБ ГОФ	ТРУБА ГОФРИРОВАННЫЙ Д 20ММ	М	409,5	1400,00	573300,00
16	Т ДПО18	СВЕТИЛЬНИК ДПО 4004 18W СТЕПЕН ЗАЩИТЫ IP54	ШТ	50	32500,00	1625000,00
17	Т00-0089	КРЕПЛЕНИЯ Д. 20	ШТ	409,5	200,00	81900,00
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>13016316,45</b>
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>						
1		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ 16А АП50Б-2МТ	ШТ	9	25000,00	225000,00
2		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ 25А АП50Б-3МТ	ШТ	4	25000,00	100000,00
<b>ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:</b>						<b>325000,00</b>
<b>Итого:</b>						<b>19126951,16</b>

Составил:  У.Абдулхакимов





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:  
namexpert@umail.uz www.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana: 03-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 54552**

**Obyekt nomi** «Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani "Xamid Olimjon" MFY hududida joylashgan 9-sonli DMTT binosining yoritish tizimini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - To'raqo'rg'on tumani Maktabgacha ta'limi bo'limi

**Bosh loyihachi** - "ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI" MCHJ

**Litsenziya** AL-000316 31.10.2019 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Budjet

**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 51550

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. To'raqo'rg'on tumani Moliya bo'limi tomonidan tasdiqlangan va To'raqo'rg'on tumani Maktabgacha ta'limi bo'limi bilan kelishilgan Manzilli ro'yxat.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 1.07.2022 yildagi 435651-sonli shartnoma.

1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Tushuntirish yozuvi.

2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.

2.3. Hisoblar.

2.4. Lokal resurs qaydnoma va yig'ma resurs qaydnoma.

2.5. Nuqson dalolatnoma.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

## 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarsiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan loyiha qiymati **27978,587 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	23997,706	ming so'm
Asbob-uskunalar:	331,500	ming so'm
QQS:	3649,381	ming so'm
- Bundan tashqari		
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	2000,000	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

## 7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani "Xamid Olimjon" MFY hududida joylashgan 9-sonli DMTT binosining yoritish tizimini joriy ta'mirlash" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

**Bosh mutaxassis:** Jalilov Shokirjon Zokirjonovich

2019-10-31 16:48:43



Ўзбекистон Республикаси Қурильши  
Вазарлиғи

Хужжат Берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZAMONAVY LOYIHA XIZMATI"  
Қабул қилувчи: идентификация рақами: 306802215

№ 1594-9854-Ыаса-1Ы-4-ЗаД-8857-1349  
Хужжат яратилган сана: 2019-10-31

Архитектура-шахарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш феолиятини амалга ошириш учун  
ЛИЦЕНЗИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZAMONAVY LOYIHA XIZMATI" га объектларнинг  
мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидагилар:  
Турик комплексда бойдалаш бўйича феолият турлари. А гуруҳи - Уй-жой-хўжалик қурилыши учун объектлар ва  
комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг мураккаблик тармақлари ва  
таъмирларини лойиҳалаштириш, феолият тур(-лар)и билан шуғуллинига лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 31-10-2019 йил

Лицензия рақами: АЎ-000316

Солиқ тўловчи: идентификация рақами (СТИР): 306802215

Юридик шахснинг почта мазмунли: В.МАШРАБ ҚУ'ШАИ 6-Ў

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ИНОНТОВ МИРАБЛОС МИРКОМИЛОВИЧ

Мақсуд хужжат Вазирлар Маъжмасынинг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон  
қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона Интернетга давлат  
хизматлари портали тўғрисидаги низога мувофиқ шеклаштирилган электрон  
хужжатларни нускаси хисобланади. Электрон хужжатнинг нускасида ағуриланган  
маълумотлар тўғрисидаги текшириш учун берилган веб-сайтга ўтиш ор  
электрон хужжатнинг дуболи берилди. Ўзбекистон Республикаси Ягона Интернетга  
728-сон қарорига мувофиқ электрон хужжатлардаги маълумотлар қонуний  
хисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон  
хужжатларнинг нускаларини қабул қилишдан рақ этишлари қатъий таъқиқланади.



2524577



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"ZAMONAVY LOYIHA XIZMATI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning — tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli to'g'risidagi hujjat nomi)

"ZAMONAVY LOYIHA XIZMATI" MChJ

(Yuridik shaxsning chegarilagan nomi)

Tashkiliy etish (qayta tashkiliy etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

22.10.2019 772894

(Sana, oy (soz bilan), yil)

ro'yxat raqamii yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR): 306802215

Tashkiliy-huquqiy shakli: Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi: Namangan viloyati, Namangan shahri, B Mashrab ko'chasi 6-uy,

Guvohnoma: Namangan viloyati, Namangan shahri, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organining to'la nomi)

