

«ТАСДЛИКЛАЙМАН»

«Сув таяминоти ва окова сув объектлари қурилиш бўйича инжиниринг компанияси» УК Қорақалпоғистон Республикаси Худудий бошқармаси директори  
  
 А. Абдалимов  
 2022 й

Тўртқил шахри "Жайхун", "Ёшиллик" ва "Тўрлистон" МФЙ  
 худудларидаги ичимлик суви тармоқларини реконструкция  
 қилиш ва янгидан қуриш объектининг

ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИКИШ УЧУН ТОПШИРИК

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1.	Буюртмачи	"Сув таяминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Қарақалпоғистон Республикаси Худудий бошқармаси
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПК-408 сонли қарори.
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш ва реконструкция
4.	Моянлаштириш манбаси	Республика буюджети.
5.	Буюртмачи реқвизити	Нукус шаҳри, Тўртқил гузори кўчаси №59/16 р/с 20210000800977464001 МФО: 00868 в УЭПСБ КК худудий филиал ИНН: 305974651, ОКЭД: 42210
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Танлов асосида аниқланади.
8.	Лойиҳа куввати	Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади.
9.	Лойиҳаланадиган иншоотнинг асосий қўрағатчилари ва рўйхати	<p><b>1. Ичимлик суви тармоқлар қурилиши:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ичимлик суви тармоғи, узунлиги 3,0 км (қўрилган ва дисконстри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади)</li> </ul> <p><b>1. Ичимлик суви тармоқлар қурилиши:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полиетилен ва полипропилен кувурларни қўллаш (заводда ишлаб чиқарилган);</li> <li>- ташқи изоляцияланган металл кувурларни қўллаш;</li> <li>- назорат кўлүклари ишлаб чиқарувчи томонидан кувур ўтказиши тўйинкулган (омверсияланган) темир бетон конгретқияларни қўллаш;</li> <li>- назорат кўлүги копконя- ГОСТ-3634-99 отир юк кўтарма маркали, "Ўзқувтаьминот" логотипини ёзуви билан лойиҳалаш;</li> <li>- қўланиши лозим бўлган жойларда хаво чиқариш (вантуз) усқунасан ўрнатили (антиквандоьиний);</li> <li>- лойиҳани ишлаб чиқишда ичимлик суви тармоғини уй хўжалигигача ўтказилиши билан бир каторда хар бир хонадонга суви хисоблагичларнинг (суви хисоблагичлар мавжуд холатлар булдан мустасно) ўрнатилиши кўзда тутилсин;</li> <li>- суви хисоблагичларни темир бетон кўлүкта хонадонларнинг жойлашлинига қараб 4 тагача урнатилиш;</li> <li>- ллоксид колдамали заьияжа ўрнатилиш;</li> <li>- лойиҳани худудий "QARAQOLRAQ SUW TAMIRYNAT" МЧЖ билан келишилиш;</li> </ul>
11.	Иншоот иш режими	Дойимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таяминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таяминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Агроф-мухит мухофазасига қўйиладиган талаблар	"Агроф-мухитга таъсир тўғрисида ариза" лойиҳасини бажариши (проект ЭВОС)

Нукус шаҳри 2022 й.

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
14.	Ресурсларнинг ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади
15.	Режалаштирилган қурилиш муддати	2022-2023 йй
16.	Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Талаб этилмайди
17.	Муҳандислик таъкиотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси ҳудудда амалда бўлган қонда ва йўриқномаларга асосан
18.	Махус қурилиш шартлари	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Қурилатган объектлардаги туپроксларнинг ҳисобланган селемиклиги ва хусусиятлари муҳандислик-геология ҳудудига мувофиқ.</li> <li>- Лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда белгиланган тартибда ПНК 4.02.00-04 га мувофиқ иш хажи ва машиналар ишлаши меърирларига нисбатан;</li> <li>- Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин;</li> <li>- Қурилишнинг бошлангич нархлари қонунийликда белгиланган тартибда бугунги қундаги нархлар ўрганиб чиқилган ҳолда ҳисоблансин</li> <li>- Ишчи лойиҳа барча ҳудудлар билан бирга тулкингича бурчтачига босма шаклда рангли 3 нусxada ва электрон шаклда тақдим этиласин.</li> </ul>
19.	Лойиҳалаш учун махус шартлар	Талаб этилмайди
20.	Ҳисоб-китоблар варианты	Талаб этилмайди
21.	Фуқаро мулофасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга қўйилган талаблар ва фавқулодда оғохланттиришлар	ФВВ талабларига биноан

Лойиҳа бўлими бошлиғи:



Ж. Қудияров