

«ТАСДИКЛАЙМАН»

«Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиш бўйича инжиниринг компанияси» УЎК Қорақалпоғистон Республикаси Худудий бошқармаси директори

А. Абгайимов
2022 й.
2022 й.

Қўнғирот тумани "Тараққлы" МФЙ ҳудудида "Ўзар" ва "Тараққлы-1" кўчаларидаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш объектининг

ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИКИШ УЧУН ТОПШИРИК

Нүсус шахри 2022 й.

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1.	Бўйртмачи	"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиш бўйича инжиниринг компанияси" УЎК Қарақалпоғистон Республикаси Худудий бошқармаси
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ЛҚ-408 сонли қарори.
3.	Қурилиш тури	Реконструкция.
4.	Молиялаштириш манбаси	Республика бюджет.
5.	Бўйртмачи реқвизити	Нүсус шахри, Турккуль, Ғузори кўчаси №59/16 р/с 20210000800977464001 МФО:00868 в УЗПСБ КК худудий филиал ИНН: 305974651, ОҚСД: 42210
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳадаш қорҳонасининг номи	Танлов асосида аниқланади.
8.	Лойиҳа қувавати	Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади.
9.	Лойиҳаланган ишчи лойиҳани асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	1. Ичимлик сув тармоқлар қурилиши: - ичимлик сув тармоти, узунлиги 1,5 км (ўзунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади) 1. Ичимлик сув тармоқлар қурилиши: - подирилген ва подипропилген қувурларни қўллаш (заводида ишлаб чиқарилган); - ташқи изоляцияланган металл қувурларни қўллаш; - назорат қудўксари ишлаб чиқарувчи томонидан қувур ўтказиш тўйнуқланган (отверсияланган) темир бетон конструкцияларни қўллаш; - назорат қудўти қопқоти- ГОСТ-3654-99 отпр юк кўтарма марқали, "Ўзсувтаъминот" лототиши ёзуви билан лойиҳалаш; - қўлланлиши лозим бўлган жойларда хаво чиқариш (вантуз) уекунаси ўрнатилиш (антивандальный); - лойиҳани ишлаб чиқишда ичимлик сув тармотини уй хужалигигача ўтказилиши билан бир каторда хар бир хонадонга сув хисоблагичларини (сув хисоблагичлар мавжуд холатлар бундан мустасно) ўрнатилиши қўзда тутилиши; - сув хисоблагичларни темир бетон қудўкта хонадонларини жойлаштишга қараб 4 тагача ўрнатилиш - эпюксила қопламади задвийкака ўрнатилиш; - лойиҳани худудий "ҚАРАҚАЛПОҚ СУВ ТАМЛИНАТИ" МЧЖ билан келишиши.
11.	Ишчи лойиҳа режим	Дойимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилиши
13.	Агроф-муҳит муҳофазасига кўйилган талаблар	"Агроф-муҳит таъсир туғрисида ариза" лойиҳасини бажариш (проект ЗВОС)

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
14.	Рекултивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланмади
15.	Режалаштирилган қурилиш мулкати	2022-2023 йй
16.	Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Талаб этилмайди
17.	Мухандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси Худудда амалда бўлган қоида ва йўриқномаларга асосан
18.	Махсус қурилиш шартлари	<ul style="list-style-type: none"> - Қурилатган объектлардаги тупроқларнинг ҳисобланган сейсмиқлиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик ҳулосага мувофиқ - Лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда белгиланган тартибда ПНК 4.02.00-04 га мувофиқ иш хақи ва машиналар ишлатиш меъёрларига нисбатан; - Илчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин; - Қурилишнинг бошланғич нархлари қонунчиликда белгиланган тартибда бүгунги кундаги нархлар ўрганиб чиқилган ҳолда ҳисоблансин - Илчи лойиҳа барча ҳулосалар билан бирга тўлиқлигича бюрократча босма шаклда рангли 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилсин.
20.	Ҳисоб-китоблар варианти	Талаб этилмайди
21.	Фуқаро мулофасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар ва фавқулодда оқшанттиришлар	ФВБ талабларига биноан

Лойиҳа бўлими бошлиғи:



Ж. Қудияров