

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

«Сўв тазминоти ва оқова сўв объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси» УЎК Қорақалпоғистон Республикаси Худудий бошқармаси Директори

А. Аблякимов

2022й



Нужус шахри "Қўнли қонис", "Тоне қала", "Қурилишичи" ва "Дўстлик" МФЙ ҳудудларида сўв тармоқларини реконструкция қилиш объектининг

ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИКИШ УЧУН ТОПШИРИК

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1.	Бўюртмачи	"Сўв тазминоти ва оқова сўв объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УЎК Қорақалпоғистон Республикаси Худудий бошқармаси
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарори.
3.	Қурилиш тури	Реконструкция.
4.	Молγιαлаштириш манбаси	Республика бюджети.
5.	Бўюртмачи реқвизити	Нужус шахри, Туртқуль гузори кучаси №59/16 р/с 20210000800977464001 МФО:00868 в УЎПСБ КК худудий филиал ИНН: 305974651, ОҚСД: 42210
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳадаш қорҳонасининг номи	Танлов асосида аниқланади.
8.	Лойиҳа қувавати	Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади.
9.	Лойиҳаланадиган ишшоотнинг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	<b>Янги қурилиш:</b> <b>1. Ичимлик сўв тармоқлар қурилиши:</b> - ичимлик сўв тармоғи, узунлиги 10,3 км (бузилади ва диаметр лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади) <b>1. Ичимлик сўв тармоқлар қурилиши:</b> - полистирен ва полипропилен қувурларни қўйлаш (заеода ишлаб чиқарилган); - ташқи изоляцияланган металл қувурларни қўйлаш; - назорат қудуқлари ишлаб чиқарувчи томонидан қувур ўтказиш тўйнуқланган (отверсияланган) темир бетон контрукцияларни қўйлаш; - назорат қудуғи конкети- ГОСТ-3634-99 огир юк кўтарма маркази, "Ўзсўвтазминот" логотипи ёзуви билан лойиҳаланиш; - қўйлашни лозим бўлган жойларда хаво чикариш (вантуз) уқунаси ўрнатилиш (антикандальниқ); - лойиҳани ишлаб чиқишда ичимлик сўв тармоғини уй хўжалигитача ўтказилиши билан бир қаторда хар бир хонадонга сўв хисоблагитчарнинг (сўв хисоблагитчар мавжуд холдаглар бундан мустафо) ўрнатилиши кўзда тутилсин; - сўв хисоблагитчарни темир бетон қудуқта хонадонларнинг жойлашинига қараб 4 тагача ўрнатилиш - эпокси қолламағи заливкака ўрнатилиш; - лойиҳани худудий "ҚАРАҚАЛПАҚ СУВ ТАМИНАТИ" МЧЖ билан келтирилиш.
10.	Технологик жараслар ва усқуналарга кўйилдиган асосий талаблар	
11.	Ишшоот иш режими	Дойимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва тазминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва тазминот тизимларидан фойдаланилисин
13.	Агроф-мухит муҳофазасига кўйилдиган талаблар	"Агроф-мухитта таъсир тўғрисида ариза" лойиҳасини бажарили (проект ЗВЭС)

Нужус шахри 2022 й.

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
14.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланганли
15.	Режалаштирилган қурилиш муддати	2022-2023 йй
16.	Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Талаб этилмайди
17.	Муҳандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси Худудда амалда бўлган қонда ва йўриқномаларга асосан
18.	Махсус қурилиш шартлари	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Қурилаган объектлардаги туپроқларнинг ҳисобланган сейсмисити ва хусусиятлари муҳандислик-геологик ҳулосага мувофиқ.</li> <li>- Лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда белгиланган тартибда ЦНК 4.02.00-04 га мувофиқ иш хақи ва машиналар ишлаши меъёрларига нисбатан;</li> <li>- Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қондаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин;</li> <li>- Қурилишнинг бошлангич нархлари қонунчиликлда белгиланган тартибда бўлуни қундаги нархлар ўрғаниб чиқилган ҳолда ҳисоблансин</li> <li>- Ишчи лойиҳа барча ҳулосалар билан бирга тўлиқлигича буюртмачига босма шаклда рангли 3 нусхалда ва электрон шаклда тақдим этилсин.</li> </ul>
19.	Лойиҳалаш учун махсус шартлар	
20.	Ҳисоб-китоблар варианты	Талаб этилмайди
21.	Фўқаро мулофасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар ва фавқулодда оғоҳлангиринлар	ФВБ талабларига бинван

Лойиҳа бўлими бошлиғи:



Ж. Қудияров