

«ТАСЛИКЛАЙМАН»

«Сув таяминоти ва оқара сув объеклари қўрилши бўйича инжиниринг компанияси» УК Қорақалпоғистон Республикаси Худудий бошқармаси директори
 А. Абдулқимов
 2022 й

Чимбой тумани "Бердак" МФЙ ҳудудидаги Тинибоев кўчасига
 ҳамда "Гужимли" МФЙ ҳудудидаги Тинибоев кўчасига
 ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш объектининг

ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИКИШ УЧУН ТОПШИРИК

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1.	Буюртмачи	"Сув таяминоти ва оқара сув объеклари инжиниринг компанияси" УК Қарақалпоғистон Республикаси Худудий бошқармаси
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПК-408 сонли қарори.
3.	Қурилиш турни	Янги қурилиш
4.	Молиялаштириш манбаси	Республика бюджети.
5.	Буюртмачи рекевизити	Нукус шаҳри, Туртқуль гузори кўчаси №59/16 р/с 20210000800977464001 МФО: 00868 в УЭПСБ ҚК худудий филиал ИНН: 305974651, ОКЭД: 42210
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш қорхонасининг номи	Танлов асосида аниқланади.
8.	Лойиҳа қаввати	Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади.
9.	Лойиҳаландилган ишшоотнинг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	Янги қурилиш: 1. Ичимлик сув тармоқлар қурилиши: - ичимлик сув тармони, узунлиги 8,6 км <i>(узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади)</i> 1. Ичимлик сув тармоқлар қурилиши: - полипропилен ва полипропилен қувурларни қўйлаш <i>(заводида ишлаб чиқарилган)</i> ; - ташки изоляцияланган металл қувурларни қўйлаш; - назорат қулдуклари ишлаб чиқарувчи томонидан қувур ўтказиш тўйнуқланган <i>(омберцияланган)</i> темир бетон конструкцияларни қўйлаш; - назорат қулдути конкоти- ГОСТ-3634-99 оғир юк қўтарма марказли, "Ўсув таяминоти" логотипи ёзуви билан лойиҳалаш; - қўйлавиши лойим бўлган жойларда хаво чикариш <i>(вантуз)</i> ўсқунаси ўрнатилиш <i>(антиванданлик)</i> ; - лойиҳани ишлаб чиқишда ичимлик сув тармоғини уй хўжалигигача ўтказилиши билан бир каторда ҳар бир хонадонга сув хисоблагичларнинг <i>(сув хисоблагичлар мавжуд ҳолатлар бўлган мустафо)</i> ўрнатилиши кўзда тутилсин; - сув хисоблагичларни темир бетон қулдукта хонадонларнинг жойлашинига қараб 4 тагача ўрнатилиш; - эпоскид қопламали задывикка ўрнатилиш; - лойиҳани худудий "QARAQALPOQ SUW TAMINLATI" МЧЖ билан келишил.
11.	Ишшоот иш режими	Донмий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таяминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таяминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Атроф-муҳит муҳофазасига кўйилдиган талаблар	"Атроф-муҳитга таъсир тўғрисида қонун" лойиҳасини бақарилиш (проект ЗВОС)

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
14.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланган
15.	Режага штурманга кўришни муддати	2022-2023 йил
16.	Мажмуаларни ништа тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Ўзбекистон Республикаси ҳудудда амалда бўлган қонди ва йўриқномаларга асосан
17.	Мухандислик тажриботлар ишлаб чиқариш учун талаблар	- Қурилатган объектлардаги туپроқларнинг ҳисобланган сейсмиқлиги ва хусусиятлари муҳандислик-геология ҳудосага мувофиқ - Лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда белгиланган тартибда ПНК 4.02.00-04 га мувофиқ иш хақи ва машиналар ишлаши меъёрларига нисбатан; - Илгчи лойиҳа амалдаги қонун ва қондаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин; - Қурилишнинг бошлангич нархлари қонунчиликда белгиланган тартибда бутунли қундаги нархлар ўрғаниб чиқилган ҳолда ҳисоблансин
18.	Махсус кўришни шартлари	- Илгчи лойиҳа барча ҳудосалар билан бирга тўлиқлигича бунёдчиликта босма шаклда рангли 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилсин.
19.	Лойиҳалаш учун махсус шартлар	Талаб этилмайди
20.	Ҳисоб-китоблар вариантги	ФВБ талабларига биноян
21.	Фуқаро мулофасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга кўйилган талаблар ва фавқулодда оғохланттиришлар	ФВБ талабларига биноян

Лойиҳа бўлими бошлиғи:



Ж. Қудияров